Республика Казахстан, г. Шымкент

ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент»

Директор ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» **Оразов М. О.**

г. Шымкент-2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ «Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент»

Сметная документация составлена в ценах IV квартала 2019 г. на основании «Методики определения сметной стоимости строительства ресурсным методом в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк); приказа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан **№ 141-нк от 13.09.2019 г.** «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам»; приказа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан **от 6 сентября 2019 года № 135-нк** «О внесении изменения и дополнений в приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра инвестиции и развития Республики Казахстан от 10 декабря 2018 года № 251-нк "Об утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам".

При составлении сметной документации ресурсным методом использованы:

1. «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2018) Изменения и дополнения Выпуск 16»;
2. СЦПГ РК 8.04-12-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. 2019 год»;
3. СЦЭМ РК 8.04-11-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов. 2019 год»;
4. ССЦ РК 8.04-08-2019 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2019 г. (Выпуск 3) (17 сборников);

При составлении сметной документации приняты:

- сметная прибыль – 8%
- Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор – 3,24%
- Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%
- Налог на добавленную стоимость - 12%

Сметчик Те А. В.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
(наименование организации)

Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 63695,00 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 6824,46 тыс.тенге

"_____" 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, Каратауский район, г. Шымкент
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	55085,76	0,00	0,00	55085,76
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 50272,01*3,24% = 1628,81			1784,78	1784,78
		Итого	**55085,76**	**0,00**	**1784,78**	**56870,54**
3	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			6824,46	6824,46
		Всего по сводному сметному расчету	**55085,76**	**0,00**	**8609,24**	**63695,00**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

гласован/Утвержден"

ный расчет стоимости строительства в сумме 61696,05 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6610,29 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент

(наименование стройки)

ставлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	3-1	Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент	54005,645	--	--	54005,645
		Всего по главе	**54005,645**	--	--	**54005,645**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**54005,645**	--	--	**54005,645**

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**54005,645**	--	--	**54005,645**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1080,113	--	--	1080,113
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**55085,76**	--	--	**55085,76**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6610,29	6610,29
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**55085,76**	--	**6610,29**	**61696,05**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент
Код стройки –

Наименование объекта - Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент
Код объекта –

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на средний ремонт
(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	54005,645	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5039,059	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,396	тыс.чел-ч

Цены (ресурсы) в ценах IV квартала 2019 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дорожная одежда										
1	1117-0101-0103 / 11-116-FK-1018	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщина 8см/**	**м2 площади основания**	**7896,802542**	**261,43**	**116,11**	**2064461**	**916882**	**908448**	**529183**	**2801136**
	НР - 108%; СП - 8%				**30,28**	**31,77**	**239131**	**250853**		**207492**	
1	1117-0101-0901 / 11-116-FK-1018	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,5277618**	**102876,36**	**1725,21**	**568676**	**9537**	**559139**	**5187**	**619772**
	НР - 108%; СП - 8%				**--**	**868,84**	**--**	**4803**		**45909**	
1	1117-0101-0401 / 11-116-FK-1018	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/**	**т смеси**	**1006,052644**	**16276,93**	**1087,19**	**16375444**	**1093772**	**15036097**	**619229**	**18354247**
	НР - 108%; СП - 8%				**244,10**	**325,81**	**245575**	**327785**		**1359574**	
1	1117-0101-0901 / 11-116-FK-1018	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,7638809**	**102876,36**	**1725,21**	**284338**	**4768**	**279570**	**2593**	**309886**
	НР - 108%; СП - 8%				**--**	**868,84**	**--**	**2401**		**22955**	
1	1117-0101-0101 / 11-116-FK-1018	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7896,802542**	**1566,19**	**96,94**	**12367932**	**765533**	**11269672**	**605777**	**14011606**
	НР - 108%; СП - 8%				**42,13**	**28,89**	**332727**	**228177**		**1037897**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Устройство тротуара									
1127-0201-1002 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1593	1672,53	30,44	2664346	48494	1470581	1256552	4234570
	НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	1145271	18203		313672	
1184-0508-9902 ГСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15**	м3	68,499	39892,00	--	2732562	--	2732562	--	2951167
	СП - 8%			--	--	--	--		218605	
1127-0201-1002 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонны е. Установка при других видах покрытий**	м бортовог камня	1593	1672,53	30,44	2664346	48494	1470581	1256552	4234570
	НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	1145271	18203		313672	
1184-0508-9901 ГСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8**	м3	2,5488	38123,00	--	97168	--	97168	--	104941
	СП - 8%			--	--	--	--		7773	
1127-0701-0201 ГСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1912	626,16	125,66	1197220	240260	478406	599001	1939919
	НР - 108%; СП - 8%			250,29	39,79	478554	76076		143698	
1127-0603-0901 ГСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,388	102876,36	1725,21	142792	2395	140397	1302	155622
	НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1206		11528	
1127-0701-0101 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1912	1300,90	2,82	2487320	5387	2153467	356778	3071626
	НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	328466	1884		227528	
1127-0701-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /К=2 до толщ. 4 см/**	м2 покрытия	3824	205,83	--	787078	--	681239	114306	973495
	НР - 108%; СП - 8%			27,68	--	105839	--		72111	
1127-0701-0108 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения пешеходные металлические, секция 2м. Устройство**	м	8	619,65	30,77	4957	246	404	4778	10515
	НР - 108%; СП - 8%			538,39	14,67	4307	117		779	
1127-0701-0139 ГСНБ РК 2015 Изм. 7	**Металлические пешеходные ограждения. Изготовление**	т конструкций	0,1616	198154,23	19108,45	32022	3088	564	20143	56338
	НР - 69%; СП - 8%			175560,00	5087,40	28370	822		4173	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,013992	234130,00	--	3276	--	3276	--	3538
	СП - 8%			--	--	--	--		262	
2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000848	251261,00	--	213	--	213	--	230
	СП - 8%			--	--	--	--		17	
2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,041552	276134,00	--	11474	--	11474	--	12392
	СП - 8%			--	--	--	--		918	
2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,070808	262337,00	--	18576	--	18576	--	20062
	СП - 8%			--	--	--	--		1486	
2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,044096	262337,00	--	11568	--	11568	--	12493
	СП - 8%			--	--	--	--		925	
1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками за один раз	м2	9,2	85,17	2,33	784	21	363	277	1146
	НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,25	400	2		85	
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,2	86,99	1,65	800	15	559	157	1034
	НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	226	2		77	
	Наращивание колодцев - 5 шт									
1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,35	18171,80	2660,20	24532	3591	--	22402	50688
	НР - 99%; СП - 8%			15511,60	1249,85	20941	1687		3755	
1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см	м3	0,16278	44818,91	5295,15	7296	862	3260	3160	11292
	НР - 91%; СП - 8%			19496,84	1836,71	3174	299		836	
1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,35	22714,75	3325,25	30665	4489	--	28002	63360
	НР - 99%; СП - 8%			19389,50	1562,31	26176	2109		4693	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54005645**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4104429**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3147834**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**934630**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37327584**		
	- Накладные расходы	Тенге							**5425379**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**4000420**	

Составил Те А. В.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент

Объект номер - _

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на средний ремонт

Наименование объекта - Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г. Шымкент

Основание:

тенге

авлен в ценах IV квартала 2019 г.

Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3821,722026	1073,97 / --	- / --	- / -	4104429
3		Затраты труда машинистов	чел-ч	573,8964776	1628,57 / --	- / --	- / -	(934630)
		Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**4104429**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
					Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	29,21816941	10151 / --	- / --	1791 / 52329,74	296594
112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	57,02552859	4426 / --	- / --	1254 / 71510,01	252395
403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90086433	44 / --	- / --	- / -	84

2	3	4	5	6	7	8	9	10
521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,03232	15 --	- --	- -	0,48
621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	133,4021311	3737 --	- --	1498 199836,39	498524
623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	231,7758927	5623 --	- --	1791 415110,62	1303276
762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	21,02703896	4818 --	- --	1791 37659,43	101308
766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,09696	5182 --	- --	1791 173,66	502
783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18597615	4331 --	- --	1498 278,59	805
1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,04617	261 --	- --	- -	12
1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00184	29 --	- --	- -	0,05
1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	31,08670747	5570 --	- --	1254 38982,73	173153
1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0808	30 --	- --	- -	2
1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,221392	95	-	-	21

2	3	4	5	6	7	8	9	10
					--	--	-	
1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,80709638	5949	-	2996	16699
					--	--	8410,06	
1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	11,05552356	120	-	-	1327
					--	--	-	
1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,21008	487	-	-	102
					--	--	-	
1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,42016	1386	-	1254	582
					--	--	526,88	
1794С	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,21627	90	-	-	19
					--	--	-	
1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,97577057	4421	-	1498	35261
					--	--	11947,7	
1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	51,99081064	8783	-	1791	456635
					--	--	93115,54	
2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,72199352	198	-	-	1529
					--	--	-	
2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,02546	1580	-	1254	1620
					--	--	1285,93	
2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,6644693	2630	-	1254	7008
					--	--	3341,24	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,09696	3573 --	- --	1254 121,59	346
2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,16284	145 --	- --	- -	24
2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1616	26 --	- --	- -	4
		Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**934630,12**	**3147834**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,56	3229 --	3166 --	- -	30869
100414М	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	964,4322034	1438 --	1410 --	- -	1386854
100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	188,1392217	15012 --	12881 --	- -	2824346
102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,9116	14386 --	12420 --	- -	27500
102727М	2102-0501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1016,11317	14723 --	14061 --	- -	14960234
102734М	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	945,6183256	14723 --	14061 --	- -	13922339
128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,16278	70 --	68 --	- -	11

2	3	4	5	6	7	8	9	10
131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,18452038	25440 --	24372 --	- -	30134
131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,4162	15113 --	14248 --	- -	81855
131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00553452	47432 --	45933 --	- -	263
131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00659259	47432 --	45933 --	- -	313
144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025719	24530 --	23154 --	- -	6
144674С	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	11,94699641	98205 --	95589 --	- -	1173255
146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,09696	266 --	245 --	- -	26
146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,03232	144 --	140 --	- -	5
146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,05030263	54680 --	52647 --	- -	2751
146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001196	288525 --	281926 --	- -	35
147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025856	206086	201113	-	533

2	3	4	5	6	7	8	9	10
147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001953	207965 --	202955 --	- -	4
149224С	2204-0101-0602 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000598	548703 --	536644 --	- -	328
149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001288	402700 --	393504 --	- -	52
149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000828	612923 --	599268 --	- -	508
248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0027347	31512 --	30232 --	- -	86
249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00076832	29 --	29 --	- -	0,02
379785С	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000848	251261 --	245836 --	- -	213
379787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,013992	234130 --	229041 --	- -	3276
379837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,041552	276134 --	270221 --	- -	11474
386119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,16	187 --	182 --	- -	404

2	3	4	5	6	7	8	9	10
286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	32,169282	312 --	305 --	- -	10037
	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	м3	2,5488	38123 --	36178 --	- -	97168
	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15	м3	68,499	39892 --	37913 --	- -	2732562
	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,044096	262337 --	256694 --	- -	11568
	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,070808	262337 --	256694 --	- -	18576
		Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**37327582**

Составил Те А. В.

"Утверждаю"
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД" г. Шымкент
Турханов А. А.
2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на Средний ремонт улиц и тротуаров ул. Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, Каратауский район, г. Шымкент

Расстояние	Существующее состояние элементов автодороги	Намечаемые работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
	Износ а/б покрытия. Просадка продольного и поперечного профиля	Дорожная одежда		
		Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /толщина 8см/	**м2 площади основания**	**7896,802542**
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**5,5277618**
		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толшиной 5см/	**т смеси**	**1006,052644**
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,7638809**
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	**м2 покрытия**	**7896,802542**
		Устройство тротуара		
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	**м бортового камня**	**1593**
		Камни бортовые бетонны е. Установка при других видах покрытий	**м бортовог камня**	**1593**
		Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см. Устройство	**м2 покрытия**	**1912**
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**1,388**
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	**м2 покрытия**	**1912**
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /К=2 до толщ. 4 см/	**м2 покрытия**	**3824**

		Ограждения пешеходные металлические, секция 2м. Устройство	**м**	**8**
		Металлические пешеходные ограждения. Изготовление	**т конструкций**	**0,1616**
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками за один раз	**м2**	**9,2**
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	**м2**	**9,2**
		Наращивание колодцев - 5 шт		
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Демонтаж сборных ж/б конструкций	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,35**
		Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен колодцев высотой до 15 см	**м3**	**0,16278**
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Плиты покрытия колодцев. Монтаж сборных ж/б конструкций	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,35**

Начальник отдела
ГУ "УПТиАД" г. Шымкент — Баймендиев К.

Специалист
ТОО "Производственно-строительная компания "АЛГА" — Джалаиров Б.

Средний ремонт улиц и тротуаров ул.Улыкбек, Каратауский район, г.Шымкент

Средний ремонт улиц и тротуаров Улыкбек, жилой массив Сайрам, Каратауский район, г.Шымкент
Ул. А.Темур
Ул.Улыкбек
© 2018 Google
Image © 2019 Maxar Technologies
Goog