Республика Казахстан, г. Шымкент
ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, г. Шымкент»

Директор ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» **Оразов М. О.**

г. Шымкент-2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ «Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, г. Шымкент»

Сметная документация составлена в ценах IV квартала 2019 г. на основании «Методики определения сметной стоимости строительства ресурсным методом в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ); приказа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан **№ 141-нк от 13.09.2019 г.** «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам»; приказа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан **от 6 сентября 2019 года № 135-нк** «О внесении изменения и дополнений в приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра инвестиции и развития Республики Казахстан от 10 декабря 2018 года № 251-нк "Об утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам".

При составлении сметной документации ресурсным методом использованы:

1 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2018) Изменения и дополнения Выпуск 16»;

2 СЦПГ РК 8.04-12-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. 2019 год»;

3 СЦЭМ РК 8.04-11-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов. 2019 год»;

4 ССЦ РК 8.04-08-2019 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2019 г. (Выпуск 3) (17 сборников);

При составлении сметной документации приняты:

- сметная прибыль – 8%
- Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор – 3,24%
- Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%
- Налог на добавленную стоимость - 12%

Сметчик Те А. В.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 16538,00 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 1771,93 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, г. Шымкент
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	14302,66	0,00	0,00	14302,66
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 13052,80*3,24% = 422,91			463,41	463,41
		Итого	**14302,66**	**0,00**	**463,41**	**14766,07**
4	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			1771,93	1771,93
		Всего по сводному сметному расчету	**14302,66**	**0,00**	**2235,33**	**16538,00**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 16018,98 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1716,32 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"_____" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, г. Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, г. Шымкент	14022,220	--	--	14022,220
		Всего по главе	**14022,220**	**--**	**--**	**14022,220**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14022,220**	**--**	**--**	**14022,220**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14022,220**	--	--	**14022,220**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	280,444	--	--	280,444
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**14302,66**	--	--	**14302,66**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1716,32	1716,32
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**14302,66**	--	**1716,32**	**16018,98**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»" Оразов М. О.

Сметчик Те А. В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, г. Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, Каратауский район, г. Шымкент

ОБЬЕКТ НОМЕР _

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА средний ремонт

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	14022,22	тыс.тенге
Сметная заработная плата	713,279	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,556	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	70	2737,15	1191,8	191601	83426	--	154221	373487
					1545,35	494,61	108175	34623	--	27666	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.	1127-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	2732	218,79	116,11	597740	317207	197803	183078	843283
					30,28	31,77	82730	86786	--	62465	
		НР - 108%; СП - 8%									
3.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,104	102673,45	1725,21	216025	3630	212395	1974	235439
					--	868,84	--	1828	--	17440	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.	1127-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	197,797	14680,93	1087,19	2903844	215043	2640519	121745	3267636
					244,1	325,81	48282	64445	--	242047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
5.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,929	102673,45	1725,21	198057	3328	194729	1810	215857
					--	868,84	--	1676	--	15989	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3996	1413,56	96,94	5648605	387381	5092855	306540	6431556
					42,13	28,89	168369	115464	--	476412	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /К=2 до толщины 5 см/	м2 покрытия	7992	159,3	0,02	1273141	173	1272066	974	1376045
					0,11	--	902	--	--	101929	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	154	94	--	14476	--	--	--	15634
					--	--	--	--	--	1158	
		СП - 8%									
9.	4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Вывоз мусора строительного. Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	154	228	--	35112	--	--	--	37921
					--	--	--	--	--	2809	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12796858
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	408458			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1010188			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		304821		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	9610367			
Перевозка грузов	Тенге	49588			
Накладные расходы	Тенге	770342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				947915				

Составил Те А. В.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1

Составлена в ценах IV квартала 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	365,682907	1116,97	-	-	408458
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	190,757173	1597,95	-	-	(304821)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	408458
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	11,0604	10151	-	1791	112274
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	11,91152	4426	-	19809,18 1254	52720
5	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	36,4244699	3737	-	14937,05 1498	136118
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	75,071323	5623	-	54563,86 1791	422126
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	26,25	2706	-	134452,74 1254	71032
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11988	4818	-	32917,5 1791	578
9	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	7,5979092	5570	-	214,71 1254	42320
10	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	52,5	52	-	9527,78 -	2730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,16957	5949	-	2996	6958
						-	-	3504,03	
12	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	7,03296	120	-	-	844
						-	-	-	
13	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,75932	4421	-	1498	12199
						-	-	4133,46	
14	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	17,0633709	8783	-	1791	149868
						-	-	30560,5	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15984	2630	-	1254	420
						-	-	200,44	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				304821,23	1010188
			Строительные материалы и конструкции						
16	100414М	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	180,312	1097	234	-	197802
						-	-	-	
17	102734М	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	682,49177	13143	12663	-	8969989
						-	-	-	
18	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5994	25440	24372	-	15249
						-	-	-	
19	144674С	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,35470538	98008	95589	-	426796
						-	-	-	
20	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00988985	53700	52647	-	531
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	9610367
			Транспортные расходы						
21		4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз мусора строительного. Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	154	228	-	228	35112
						-	-	35112	
22		4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	154	94	-	94	14476
						-	-	14476	
		Всего транспортные расходы		тенге				49588	49588

Составил Те А. В.

"Утверждаю"
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД" г. Шымкент

_____ Турханов А. А.
_____ 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на Средний ремонт ул. Дидар, мкр. Достык, Каратауский район, г. Шымкент

Расстояние	Существующее состояние элементов автодороги	Намечаемые работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Дорожная одежда		
	Улица гравинное	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**70**
		Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	**м2 площади основания**	**2732**
	Просадка продольного и поперечного профиля	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,104**
		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	**т смеси**	**197,797**
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**1,929**
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	**м2 покрытия**	**3996**
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /К=2 до толщины 5 см/	**м2 покрытия**	**7992**

Начальник отдела
ГУ "УПТиАД" г. Шымкент — Баймендиев К.

Специалист
ТОО "Производственно-строительная компания "АЛГА" — Джалаиров Б.

Средний ремонт ул.Дидар, мкр.Достык,Каратауский район, г.Шымкент
42.401625,69.572604
Image © 2019 Maxar Technologies
© 2018 Google
Google