Республика Казахстан,г. Шымкент
ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент

Директор ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА» **Оразов М.**

г.Шымкент -2020

Введение

Шымкент – один из крупных городов Казахстана, расположенный в южной части республики. Это город со сложной многоотраслевой социально-экономической структурой, с развитым городским хозяйством. Город располагает транспортным комплексом, в составе которого железнодорожный, автомобильный и воздушный. Все виды транспорта тесно связаны между собой, дополняют друг друга и образуют единую транспортную систему, постоянно развивающуюся и совершенствующуюся. Границы современного г. Шымкент постоянно расширяются, растет население города. Половину жителей города составляет экономически активные население, увеличивается объем внутригородских перевозок.

Объективными предпосылками дальнейшего развития города Шымкент, роста численности населения и улучшения его благосостояния, укрепления финансового, промышленного и интеллектуального потенциала города и примыкающих к нему районов, являются:

стабильная социально-политическая ситуация в Республике и устойчивое развитие национальной экономики:

расположение города Шымкент на пересечении трансконтинентальных транспортных коридоров, в том числе на одном из маршрутов Великого Шелкового Пути.

1. Общие положения

Основанием для разработки Сметной документации по устройству тротуара в г. Шымкент является Техническая спецификация предоставленная заказчиком ГУ «Отдел Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог г. Шымкент»

2. Природные условия

2.1 Климат

Вся Территория города Шымкент находится в пределах V дорожно-климатической зоны.

Климат района проектирования улицы резко континентальный Абсолютная максимальная температура +44^{0}С, минимальная 34 ^{0}С. Средняя температура из наиболее холодной пятидневки -15 ^{0}С, из наиболее холодных суток -22^{0}С. Самый холодный месяц в году - январь, самый жаркий – июль. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха ниже 0^{0}С – 96 дней, с положительной температурой выше ^{0}С - 269 дней .

Среднее количество осадков – 629 мм. По характеру внутригодового распределения осадков главный максимум приходится на апрель – май, а второстепенный – на октябрь – ноябрь.

Снеговой район –1. Максимальная глубина промерзания 75см.

Ветровой район –3. Средняя скорость ветра 3,2 м/сек. Преобладающее направление ветров- восточное и северное.

Гололедный район – 2.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 72340,927 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 7750,814 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"___" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	62563,070	0,000	0,000	62563,070
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 62563,07.3,24% = 2027,043			2027,043	2027,043
		Итого по разделу III			**2027,043**	**2027,043**
		Итого по сводному сметному расчету	**62563,070**	**0,000**	**2027,043**	**64590,113**

1	2	3	4	5	6	7
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			7750,814	7750,814
		Всего по сводному сметному расчету	**62563,070**	**0,000**	**9777,857**	**72340,927**

Заказчик Форма 2

"Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 70070,638 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7507,568 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"___" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент

(наименование стройки)

на 01.07.2020

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент	61336,343	--	--	61336,343
		Всего по главе	**61336,343**	--	--	**61336,343**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	61336,343	--	--	61336,343
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	61336,343	--	--	61336,343
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	61336,343	--	--	61336,343
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1226,727	--	--	1226,727
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	62563,07	--	--	62563,07
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	7507,568	7507,568
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	62563,07	--	7507,568	70070,638

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент
№ стройки Шымкорган
Наименование объекта - Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент
№ объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Средний ремонт улицы

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	61336,343	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5209,602	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,210	тыс.чел-ч

Основание) в ценах III квартала 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1 1137-0302-0502 ЕСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	9000		160,68	155,29	1446130	1397570	–	172313	1747919
	НР - 108%; СП - 8%				5,40	12,33	48560	110989		129475	
2 1102-0102-1015 ЕСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	1980		319,00	–	631620	–		–	682150
	СП - 8%				–	–	–	–		50530	
3 1137-0602-0901 ЕСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	6,3		109738,52	1794,52	691353	11305	680048	6306	753472
	НР - 108%; СП - 8%				–	926,84	–	5839		55813	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4 1113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	6,489	104800,00				680047		
5 1137-0301-0401 ЕСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/**	т смеси	1120,5		17973,65	1407,17	20139479	1576730	18271046	735535	22545015
	НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	291703	389348		1670001	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6 2102-0501-0202	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1,01	1131,705	16142,00				18267982		
7 1113-0703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00005	0,056025	54680,00				3063		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,15		109738,52	1794,52	345676	5653	340023	3153	376736
	НР - 108%; СП - 8%				–	926,84	–	2920		27906	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	3,2445	104800,00				340024		
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	9000		1573,43	125,91	14160843	1133180	12623354	736188	16088793
	НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	404309	277346		1191762	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	869,4	14469,00				12579349		
2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	1,35	25051,00				33819		
2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000011	0,0972	104800,00				10187		
1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из ГПС толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	1232,356		304,61	163,93	375387	202014	133253	102810	516453
	НР - 108%; СП - 8%				32,56	44,69	40120	55074		38256	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,124	152,812144	872,00				133252		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					37790488	4326452	32047724	1756305	42710538
							784693	841516	–	3163743	
	...ость общестроительных работ	Тенге					37790488				
	...ерналы	Тенге					1200392				
	...заработная плата	Тенге						1626209			
	...ные материалы	Тенге					30847331				
	...портные расходы	Тенге					631620				
	Накладные расходы	Тенге					1756306				
	Сметная прибыль	Тенге					3163743				
	...Стоимость общестроительных работ	Тенге					42710537				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1053
	Сметная заработная плата	Тенге						1626209			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42710537				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1053
	Сметная заработная плата	Тенге						1626209			

РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуара

[illegible]	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1500		1823,04	31,53	2734562	47290	1536619	1262446	4316768
	НР - 108%; СП - 8%				767,10	12,19	1150653	18279		319761	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
[illegible]	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059	88,5	16671,00				1475384		
[illegible]	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15**	м3	64,5		35654,00	–	2299683	–	2299683	–	2483658
	СП - 8%				–	–	–	–		183975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1500	1372,92	31,53	2059386	47290	861443	1262446	3587579
		НР - 108%; СП - 8%			767,10	12,19	1150653	18279		265747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,032 48	16671,00				800208		
11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8**	м3	24	41815,00	--	1003560	--	1003560	--	1083845
		СП - 8%			--	--	--	--		80285	
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	2250	563,60	144,81	1268096	325830	341388	752062	2181771
		НР - 108%; СП - 8%			267,06	42,43	600878	95475		161613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,174 391,5	872,00				341388		
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,575	109738,52	1794,52	172838	2826	170012	1577	188368
		НР - 108%; СП - 8%			--	926,84	--	1460		13953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03 1,62225	104800,00				170012		
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2250	1296,53	2,91	2917189	6547	2498190	448001	3634405
		НР - 108%; СП - 8%			183,31	1,05	412452	2364		269215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,005 11,25	2868,00				32265		
11.2	2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0714 160,65	14469,00				2324445		
11.3	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,0006 1,35	104800,00				141480		
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1 мой поверхности**	м2 покрытия	2250	409,22	--	920738	--	787837	143533	1149413
		НР - 108%; СП - 8%			59,07	--	132901	--		85142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0242 54,45	14469,00				787837		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13376052	429784	9498732	3870065	18625807
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3447537	135856	--	1379691	
		Материалы	Тенге				13376052				
		Фонд заработная плата	Тенге				2741818				
		Прочие материалы	Тенге					3583393			
		Накладные расходы	Тенге				6756913				
		Сметная прибыль	Тенге				3870065				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1379689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18625806				
		Сметная заработная плата	Тенге								3157
								3583393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18625806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3157
		Сметная заработная плата	Тенге					3583393			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61336345**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4232230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4756236			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					977372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41546456		
		- Перевозка грузов	Тенге				631620				
		- Накладные расходы	Тенге							5626370	
		- Сметная прибыль	Тенге							4543434	

Составил Те А. В.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Средний ремонт улицы

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент

Основание:

авлен в ценах III квартала 2020 г.

тенге

Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ								
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3661,531185	1155,86	-	-	4232230
					--	--	-	
3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	548,2484696	1782,72	-	-	(977372)
					--	--	-	
		Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**4232230**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
					Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
96С	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	14,4	4457	-	1598	64181
					--	--	23011,2	
107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,83083552	10346	-	1910	49980
					--	--	9226,9	
112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	36,63067208	4550	-	1337	166670
					--	--	48975,21	
621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	119,5947476	5053	-	1598	604312
					--	--	191112,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	224,2395	6721	-	1910	1507114
						--	--	428297,45	
8	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	1,1091204	7986	-	1910	8857
						--	--	2118,42	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,02	4989	-	1910	94891
						--	--	36328,2	
10	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	20,14024396	5702	-	1337	114840
						--	--	26927,51	
11	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	3,19725	6188	-	3196	19785
						--	--	10218,41	
12	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	12,6	120	-	-	1512
						--	--	-	
13	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	58,47885	13515	-	1910	790342
						--	--	111694,6	
14	2115С	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	20,7	64167	-	4192	1328257
						--	--	86774,4	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,01	2735	-	1337	5497
						--	--	2687,37	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				977372,07	4756236
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
16	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,25	2868	-	-	32265
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	100414М	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	391,5	872 --	- --	- -	341388
18	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	152,812144	872 --	- --	- -	133252
19	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	136,5	16671 --	14071 --	- -	2275592
20	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,8	16011 --	13592 --	- -	28820
21	102727М	2102-0501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1131,705	16142 --	15467 --	- -	18267982
22	102734М	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1084,5	14469 --	13827 --	- -	15691630
23	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,35	25051 --	23904 --	- -	33819
24	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,1	16445 --	15467 --	- -	83870
25	144674С	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	12,80295	104800 --	101930 --	- -	1341749
26	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,056025	54680 --	52647 --	- -	3063
27	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	30	326	319	-	9780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
28		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	м3	24	41815	39488	-	1003560
						--	--	-	
29		2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15	м3	64,5	35654	33448	-	2299683
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**		--	--	-	
								--	**41546453**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
30		4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1980	319	-	319	631620
			Всего транспортные расходы	**тенге**		--	--	631620	
								631620	**631620**

Составил Те А. В.

"Утверждаю"
Заместитель руководителя ГУ"УПТ и АД" г.Шымкент
_____М. Баимбетов
_____2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент

Расстояние	Существующее состояние элементов автодороги	Намечаемые работы	Ед. изм	Кол-во
4	5	6	7	8
	Асфальтобетонное покрытие изношено, просадка продольного профия, ямочность . Отсутствует тротуары.	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	9000
		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,3
		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщиной 5см/	т смеси	1120,5
		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,15
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9000
		Обочины. Укрепление из ГПС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1232,356
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1500
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1500
		Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2250
		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,575
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2250
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1 мой поверхности	м2 покрытия	2250

И.о. начальник отдела автомобильных дорог_____ **Назарбеков А.**

ТОО «Производственно-строительная компания «АЛГА»_____ **Оразов М.**

Средний ремонт улицы Шымкорган в мкр.Шанырак Енбекшинский район, г.Шымкент

Шаңырақ, Тұрдабад тұрғын алабы

- Асфальтты көше

- Шағал тас көше