1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				24783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				334565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					82479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				662259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					126840			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
65	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	12	50,38	0,58	605	7	--	433	1120
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	598	3		83	
66	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	46,02	--	460	--	--	331	855
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	460	--		63	
67	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	28	76,16	0,19	2132	5	--	1533	3959
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	2127	3		293	
68	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	100м	0,04	242,15	100,20	10	4	--	6	17
		НР - 84%; СП - 8%			141,94	45,72	6	2		1	
69	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка борозд цементным раствором	м борозд	4	443,62	--	1774	--	108	1200	3212
		НР - 72%; СП - 8%			416,56	--	1666	--		238	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
70	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	14	1636,66	543,17	22913	7604	2871	12374	38110
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	12438	4747		2823	
71	2307-0103-0411 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип АОТ.OPL118HF 1061000030	шт.	14	19707,00	--	275898	--	275898	--	297970
		СП - 8%			--	--	--	--		22072	
72	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	62	716,28	331,63	44409	20561	15471	10574	59382
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	8377	6309		4399	
73	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	43177,00	--	1468	--	1468	--	1585
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
74	2306-0131-0916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,028	368493,00	--	10318	--	10318	--	11143
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
75	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	6	3643,60	1241,57	21862	7449	385	11997	36567
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	14028	2635		2709	
76	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-4 IP40, на 4 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
		СП - 8%			--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	4907,00	--	24535	--	24535	--	26498
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2101,99	25,26	14714	177	6781	5584	21922
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	7756	--		1624	
79	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1692,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
80	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4345,00	--	8690	--	8690	--	9385
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				440662	35808	357399	44032	523469
							47456	13699	--	38775	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				435681				
	Материалы		Тенге				25507				
	Всего заработная плата		Тенге					56290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331783				
		Накладные расходы	Тенге				40529				
		Сметная прибыль	Тенге				38097				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				514307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					56290			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4981				
	Материалы		Тенге				108				
	Всего заработная плата		Тенге					4865			
		Накладные расходы	Тенге				3503				
		Сметная прибыль	Тенге				679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					4865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				523470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					61155			
		РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
81	1308-0301-0122 РСНБ РК 2015	Демонтаж шкафа электропекарского ЭШ-2К-П	шт.	1	216,49	6,07	216	6	--	152	397
		НР - 72%; СП - 8%			210,42	--	210	--		29	
82	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Демонтаж мясорубки	шт.	1	111,13	5,92	111	6	--	76	202
		НР - 72%; СП - 8%			105,21	--	105	--		15	
83	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электросковорода. Демонтаж оборудования	шт.	1	235,74	25,32	236	25	1	157	425
		НР - 72%; СП - 8%			210,42	8,20	210	8		31	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
84	1308-0301-0122 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа электропекарского ЭШ-2К-П	шт.	1	3508,85	20,22	3509	20	1151	1683	5608
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	--	2338	--		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Монтаж мясорубки	шт.	1	2085,25	19,74	2085	20	896	842	3161
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	1169	--		234	
86	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электросковорода. Монтаж оборудования	шт.	1	2422,39	84,39	2422	84	--	1703	4455
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	27,34	2338	27		330	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
87	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20	79,00	--	1580	--		--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
88	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки	т	20	469,00	--	9380	--		--	10130
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19540	162	2048	4613	26084
							6371	36	--	1930	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8580				
	Материалы		Тенге				2047				
	Всего заработная плата		Тенге					6407			
		Накладные расходы	Тенге				4613				
		Сметная прибыль	Тенге				1055				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6407			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10960				
	Транспортные расходы		Тенге				10960				
		Сметная прибыль	Тенге				877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3514406	96784	1745842	1155917	5021303
							1377773	43349	283056	350979	
	Стоимость оборудования		Тенге				283056				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				283056				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				485373				
	Материалы		Тенге				28451				
	Всего заработная плата		Тенге					102888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331783				
		Накладные расходы	Тенге				69806				
		Сметная прибыль	Тенге				44414				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				599594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					102888			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2177626				
	Материалы		Тенге				744834				
	Всего заработная плата		Тенге					1074675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253837				
	Транспортные расходы		Тенге				10960				
		Накладные расходы	Тенге				922012				
		Сметная прибыль	Тенге				247971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3347609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1148675			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				147476				
Материалы			Тенге				1087				
Всего заработная плата			Тенге					7132			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				139139				
		Накладные расходы	Тенге				4921				
		Сметная прибыль	Тенге				12192				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				164589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7132			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				420875				
Материалы			Тенге				54330				
Всего заработная плата			Тенге					162427			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				192371				
Сдача и испытание			Тенге				4840				
		Накладные расходы	Тенге				159178				
		Сметная прибыль	Тенге				46404				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				626458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					162427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4841680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата	Тенге					1421122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**4 841 680**				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ С КОЭФ-М - 0,6129708					**2 967 808**				
		НДС	Тенге				**356 137**				
		ИТОГО С НДС	Тенге				**3 323 945**				

Принял
Заказчик:
КГУ "Детский дом "Құлыншақ"
управления образования Карагандинской области
Руководитель Буркеева С.М.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "КазСтрой 2050"
Эксперт Малютин И.Ю.:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.:

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040540004473-20180801-37635768
1.1. **Номер учетной системы** 00000000071
2. **Дата выписки** 01.08.2018 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 23.07.2018
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040540004473 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары - Арка Тех"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Джамбула, дом № 55
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001 — 9.2. номер 0010231
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник СРП
- 10.1. количество
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] H Международный перевозчик
- [ ] I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ876017191000001616
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 961040001049 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
КГУ "Детский дом Құлыншақ" управления образования Карагандинской области
18. Адрес места нахождения
г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, 61А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [v] E Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- [ ] H Доверитель
- [ ] I Розничная реализация
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ85070102KSN3001000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040540004473
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары - Арка Тех"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Джамбула, дом № 55

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 961040001049
26.2 Наименование КГУ "Детский дом Құлыншақ" управления образования Карагандинской области
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000019
32.2 дата 23.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания детского дома "Құлыншақ". Кухня, коридор, которые находятся г.Караганда пр.Бухар-Жырау 61 А			шт	1	2 967 808,04	2 967 808,04	0	0	2 967 808,04	12%	356 136,96	3 323 945			1	
				Всего по счету				2 967 808,04			2 967 808,04		356 136,96	3 323 945				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

IEUFRVhPSluoW7AXPfSpLSMNeUuYPkwQxLXMhoc+q/vjd7ednGh3Jbr1LZVK+/7P
uoUWqHoFoMv7nmsfMV3CPA==