Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район ,с.Шарбакты, Гагарина 49.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подря ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Строй ка : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование, адрес)

Объек т : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2020-06-27

Акт приемки выполненных работ №1
от 28.08.2020 года за августа 2020 года
(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Демонтажные работы.											
8	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	607,5	217,68	–	132240	–	–	95213	245649
					217,68	–	132240	–	–	18196	
11	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	65	99,11	2,63	6442	171	–	4577	11901
					96,48	1,32	6271	86	–	882	

14	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1712	147,69	0,23	252844	388	–	181768	469381
					147,46	–	252456	–	–	34769	
15	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1712	243,88	79,23	417527	135635	–	226110	695128
					164,66	18,78	281892	32150	–	51491	
Раздел 8 Кровля											
116	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,5	27136	1586,67	40704	2380	30065	6456	50933
					5506	472	8259	708	–	3773	
119	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1712	607,62	99,03	1040251	169544	518341	282638	1428720
					205,82	23,47	352366	40187	–	105831	
120	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	25680	17,95	1,47	460914	37642	403696	20807	520259
					0,76	0,36	19576	9322	–	38538	
121	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1712	639,31	25,23	1094496	43192	740567	228354	1428678
					181,51	3,75	310737	6422	–	105828	
122	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1712	1700,86	14,07	2911865	24093	2664985	166113	3324216
					130,13	4,63	222787	7926	–	246238	

123	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %	м2 кровли	1712	990,63	6,66	1695953	11410	1583686	75339	1912995
					58,91	2,21	100857	3780	–	141703	

Всего	**10 087 860**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 687 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	424 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 581
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 941 340
- накладные расходы, тенге	1 287 375
в т.ч. зарплата, тенге	193 106
- сметная прибыль (8 %), тенге	747 249
Всего	**10 087 860**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	121 054
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	247 056
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**209 119**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**10 665 089**
Итого в текущих ценах 2020 года	11 198 344
Итого с учетом договорного коэфицента к=0,997247502	**11 167 520,50**
НДС (12 %)	1 340 102,46
Итого	**12 507 622,96**

Заказчик: БИН 01014000151

Главный врач : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Щербактинская районная больница" Управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район ,с.Шарбакты, Гагарина 49.

_____**Касымова Б.К.**

Подрядчик: БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС ру"

_____**Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН/ИИН 070340002940

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт технического надзора_____**Тасгарин А.С**

Авторский надзор: БИН/ИИН 731030450040

ИП "Сембина А.К

Директор_____**Сембина А.К**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район ,с.Шарбакты, Гагарина 49.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи ТОО «ТУРБОСЕРВИС-ру»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **" Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"**

(наименование, адрес)

Объект : **" Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2020-06-27

Акт приемки выполненных работ №2
от 28.09.2020 года за август 2020 года
(локальная смета 2-1-3)

Тепломеханическое оборудование котельной, вентиляция.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Котельная.									
		1.4 Оборудование котельной и теплосети									
37	2900-0000-0001 (пл)	Котел отопительный КВ-Р-900 0 ,8 Гкал/ч ТОО"Песчанский РМЗ"									
			комплект	3	3784746		11354238		11354238	–	12262577
					–		–		–	908339	

Всего	**12 262 577**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 354 238
- сметная прибыль (8 %), тенге	908 339
Всего	**12 262 577**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	147 151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %),	300 315

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**254 201**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**12 964 244**
Итого в текущих ценах 2020 года	13 612 456
Итого с учетом договорного коэфицента к=0,997247502	**13 574 987,71**
НДС (12 %)	1 628 998,53
Итого	**15 203 986,24**

Заказчик: БИН 01014000151

Подрядчик: БИН 030240007336

Главный врач : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район с.Щарбакты Гагарина 49.

Касымова Б.К.

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

Мустафинов М.К.

Технический надзор: БИН/ИИН 070340002940

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт технического надзора **Гаскарин А.С**

Авторский надзор: БИН/ИИН 731030450040

ИП "Сембина А.К

Директор **Сембина А.К**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения
Павлодарской области акимата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский раонй, с.Шарбакты Гагарина 49
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подря ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Строй ка : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"
(наименование, адрес)

Объек т : " Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Щербактинская районная больница" по адресу: Павлодарская область, Щербактинский район,село Шарбакты, улица Гагарина 49"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 2020-06-27

Акт приемки выполненных работ №3
от 20.10.2020 года за октябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	92,1	1538,62	156,58	141707	14421	–	96840	257631
					1382,04	78,33	127286	7214	–	19084	

	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	27,2	850,92	–	23145	–	–	16664	42994
3 1146-0401-1103				850,92	–	23145	–	–	3185	
	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	124,22	987,87	156,58	122713	19450	–	81355	220393
4 1109-0403-0301				831,29	78,33	103263	9730	–	16325	
	Ворота металлические.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	т конструкций	3	101355,67	51000,33	304067	153001	55680	87525	422919
5 1108-0401-0201				31795,33	8725,33	95386	26176	–	31327	
	Перегородки из стеклянных блоков. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,46	1067,85	112,55	16509	1740	–	10951	29657
6 1212-0104-0501				955,3	28,53	14769	441	–	2197	
	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	688,6	150,77	–	103817	–	–	74748	192850
7 1212-0104-0501				150,77	–	103817	–	–	14285	
	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1473,5	150,77	–	222154	–	–	159951	412673
				150,77	–	222154	–	–	30568	
9 1213-0103-0105	**1.1 Демонтажные работы.**									
	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	806,1	694,74	52,79	560030	42552	–	386157	1021882

01-0207				641,95	23,39	517478	18851	–	75695	
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	526,3	736,22	29,13	387471	15332	–	273462	713808
				707,09	14,57	372139	7670	–	52875	
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	526,3	272,26	21,64	143293	11390	–	98866	261532
				250,62	10,28	131903	5411	–	19373	
13 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	436	327,62	73,48	142843	32036	–	87999	249309
				254,14	26,18	110807	11414	–	18467	
16 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	45	1007,51	655,22	45338	29485	–	18270	68697
				352,29	211,6	15853	9522	–	5089	
	1.2 Подраздел 2.									
19 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	5	9355,8	5059	46779	25295	–	19203	71261
				4296,8	1037,4	21484	5187	–	5279	
	<u>Раздел 2 Кухня.</u>									
	2.1 Потолок									

	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	384,54	1173,85	7,04	451393	2705	170827	200663	704220
21 1115-0405-0106				722,58	2,18	277861	837	–	52164	
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	348	535,03	2,79	186190	972	86414	71467	278270
				283,92	1,31	98804	456	–	20613	
	2.2 Стены.									
22 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	337,44	2885,95	13,56	973836	4574	149569	591826	1690915
23 1115-0206-0204				2429,15	6,78	819693	2288	–	125253	
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	618,8	1360,79	11,34	842055	7017	424181	297360	1230568
				663,96	3,46	410857	2143	–	91153	

		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	530,8	481,9	2,79	255790	1483	120412	96906	380912
25	1115-0107-0101				252,25	1,31	133895	696	–	28216	
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	172,38673	4468,43	18,58	770298	3204	376810	282097	1136587
26	1115-0403-0308				2264	8,8	390284	1517	–	84192	
		Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,7	697,99	3,04	46556	203	11641	25062	77347
27	1115-0401-0201				520,42	1,44	34712	96	–	5729	
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,2	94,43	0,71	2002	15	175	1310	3577
					85,47	0,33	1812	7	–	265	
28	1111-0101-1101	**2.3 Полы .Тип 1.**									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	199,4	711,58	27,05	141890	5394	74028	46822	203809

-0101-1102				313,28	12,85	62468	2563	–	15097	
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	199,4	101,02	4,59	20144	916	18456	861	22685
30 1111-0101-2705				3,87	2,13	772	424	–	1680	
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	199,4	3525,21	72,78	702926	14512	463961	166060	938505
	2.4 Полы .Тип 2.			1125,64	31,02	224453	6186	–	69519	
31 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	85,2	711,57	27,05	60626	2305	31630	20006	87083
32 1111-0101-0401				313,27	12,85	26691	1095	–	6451	
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	85,2	1461,14	81,82	124489	6971	65275	38295	175807
33 1111-0101-0402				613,18	11,08	52243	944	–	13023	
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	85,2	931,17	40,47	79336	3448	44366	23083	110613
				369,98	6,31	31522	538	–	8194	

	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	85,2	3525,19	72,77	300346	6200	198241	70955	401005
				1125,65	31,02	95905	2643	–	29704	
	Раздел 3 Прачечная.									
	3.1 Потолок.									
37 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	187,63	1173,86	7,04	220252	1321	83353	97911	343616
				722,58	2,18	135578	409	–	25453	
38 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	187,63	535,03	2,8	100387	524	46591	38533	150034
				283,92	1,31	53272	246	–	11114	
	3.2 Стены.									
39 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	154,26	2885,96	13,56	445188	2091	68376	270552	772999
				2429,15	6,78	374721	1046	–	57259	

	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	135	4468,43	18,59	603238	2509	295089	220917	890087
41 1115-0403-0308				2264	8,8	305640	1189	–	65932	
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,1	698,01	3,03	18916	82	4731	10182	31426
42 1115-0405-0105				520,41	1,44	14103	39	–	2328	
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,4	481,91	2,8	32481	189	15290	12306	48370
43 1115-0401-0201				252,26	1,32	17002	89	–	3583	
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,7	94,48	0,73	3373	26	296	2206	6025
	3.3 Полы .Тип 1.			85,46	0,36	3051	13	–	446	
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	97,3	711,58	27,05	69237	2632	36123	22848	99452

				313,28	12,86	30482	1251	–	7367	
7-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	97,3	101,03	4,59	9830	447	9006	420	11070
				3,87	2,13	377	207	–	820	
46 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	97,3	3525,19	72,76	343001	7080	226396	81032	457956
				1125,64	31,03	109525	3019	–	33923	
	3.4 Полы .Тип 2.									
47 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	89,7	711,6	27,06	63829	2427	33301	21063	91683
				313,28	12,85	28101	1153	–	6791	
48 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	89,7	1461,13	81,82	131065	7340	68722	40318	185094
				613,18	11,09	55003	994	–	13711	
49 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	89,7	931,17	40,48	83527	3629	46711	24303	116456
				369,97	6,32	33187	567	–	8626	

	-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	89,7	3525,2	72,78	316211	6529	208712	74702	422186
					1125,64	31,02	100970	2783	–	31273	
		Раздел 4 Пожарочная.									
		4.1 Потолок									
51	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	90,6	1173,85	7,03	106351	637	40248	47277	165918
					722,58	2,17	65466	197	–	12290	
52	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	90,6	535,01	2,79	48472	253	22496	18606	72444
					283,92	1,31	25723	119	–	5366	
		4.2 Стены.									
53	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	100,56	2885,96	13,55	290212	1363	44573	176370	503909
					2429,16	6,78	244276	682	–	37327	

	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	206,2	4468,43	18,58	921390	3832	450721	337429	1359525
55 1115-0403-0308				2264	8,8	466837	1815	–	100706	
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,8	698	3,06	38948	170	9739	20966	64707
56 1115-0405-0105				520,41	1,44	29039	80	–	4793	
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,5	481,91	2,8	32529	189	15313	12324	48441
	4.3 Полы .Тип 1.			252,26	1,3	17027	89	–	3588	
57 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	84,4	711,59	27,05	60058	2283	31334	19819	86267
				313,28	12,86	26441	1085	–	6390	

7102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	84,4	101,03	4,6	8527	388	7812	364	9602
				3,87	2,12	327	179	–	711	
59 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	84,4	3525,2	72,78	297527	6143	196380	70288	397240
				1125,64	31,02	95004	2618	–	29425	
	4.4 Полы .Тип 2.									
60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,2	711,29	26,94	4410	167	2301	1456	6335
				313,23	12,9	1942	80	–	469	
61 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,2	1461,29	81,94	9060	508	4750	2786	12794
				613,23	10,97	3802	68	–	948	
62 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,2	931,13	40,48	5773	251	3228	1680	8049
				370	6,29	2294	39	–	596	
63 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	6,2	3525	72,58	21855	450	14426	5163	29179

				1125,65	30,97	6979	192	–	2161	
	Раздел 5 Котельная.									
	5.1 Потолок.									
64 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	260,56	48,26	0,72	12577	188	1738	7733	21935
				40,88	0,34	10651	89	–	1625	
65 1110-0403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 72 %	м2 потолка	22,7	2470,97	13,22	56091	300	29881	18737	80814
				1141,41	5,02	25910	114	–	5986	
66 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	22,7	700,84	3,04	15909	69	5128	7727	25527
				471,89	0,88	10712	20	–	1891	
67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,7	535,02	2,82	12145	64	5636	4661	18150

				283,92	1,28	6445	29	–	1344	
	5.2 Стены.									
211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	144	2885,96	13,56	415578	1952	63828	252557	721586
				2429,15	6,78	349798	976	–	53451	
69 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	34,8	481,9	2,79	16770	97	7895	6353	24973
				252,24	1,32	8778	46	–	1850	
70 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	45	4468,4	18,58	201078	836	98362	73639	296694
				2264	8,8	101880	396	–	21977	
71 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	400,2	94,48	0,72	37812	288	3320	24726	67541

	5.3 Полы .Тип 1.			85,47	0,34	34204	138	–	5003	
71-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	15,4	711,69	27,08	10960	417	5718	3617	15743
				313,31	12,86	4825	198	–	1166	
73 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	15,4	100,97	4,55	1555	70	1425	67	1752
				3,9	2,14	60	33	–	130	
74 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	15,4	3525,19	72,86	54288	1122	35831	12825	72482
				1125,65	30,97	17335	477	–	5369	
	5.4 Полы .Тип 2.									
75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	7,3	711,64	27,12	5195	198	2710	1714	7462
				313,29	12,88	2287	94	–	553	
76 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	7,3	1461,1	81,92	10666	598	5592	3281	15063
				613,15	11,1	4476	81	–	1116	
77 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	7,3	931,23	40,41	6798	295	3802	1978	9478

11-0101-2705				370	6,3	2701	46	–	702	
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7,3	3525,07	72,74	25733	531	16985	6080	34358
				1125,62	31,1	8217	227	–	2545	
	Раздел 6 Гараж									
	6.1 Потолок.									
81 1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	224,06	138,87	1,24	31114	277	6125	17887	52921
				110,29	0,58	24712	131	–	3920	
	6.2 Стены.									
82 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	129,87	2885,95	13,55	374798	1760	57564	227776	650780
				2429,15	6,78	315474	881	–	48206	
83 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 %	м2	382,93	146,74	2,8	56190	1073	4246	37007	100653
				132,85	1,37	50871	527	–	7456	
	Раздел 7 Оконные и дверные проемы									
	7.1 Окна.									
86 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,7	27131,43	1587,14	18995	1111	14030	3012	23768

-0403-0203				5505,71	471,43	3854	330	–	1761	
	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	5,2591	22300,72	444,72	117282	2340	82047	24471	153093
				6254,92	207,67	32895	1092	–	11340	
92 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	56,15	3544,31	4,68	199013	263	186709	8760	224395
				214,44	2,23	12041	125	–	16622	
93 1126-0101-1101	Поверхности плоские Изоляция плитами минераловатными полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	1,4	34095	1329,29	47733	1861	22023	17793	70768
				17035	617,14	23849	864	–	5242	
94 1134-0108-0703	Откосы (внутренние и наружные). Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	107,22	3777,01	8,7	404971	933	312221	66313	508987
				856,34	2,66	91817	285	–	37703	
95 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	8,2	2813,29	13,54	23069	111	14892	5827	31208
				983,66	3,29	8066	27	–	2312	

01-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	67,7902	1500,78	166,29	101738	11273	29843	47341	161005
				894,26	75,68	60622	5130	–	11926	
97 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,261	23888		221227		221227	–	238925
				–		–		–	17698	
98 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,004	27511		192687		192687	–	208102
				–		–		–	15415	
99 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,9276	23017		136436		136436	–	147351
				–		–		–	10915	

	0202-0401									
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,19	29758		243718		243718	–	263215
				–		–		–	19497	
110	1109-0403-0301									
	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,685	144408,9	72856,97	243329	122764	31273	79412	348560
				52992,28	12464,69	89292	21003	–	25819	
111	2106-0405-0501									
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,685	707729		1192523		1192523	–	1287925
				–		–		–	95402	
112	2109-0404-0305									
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	4460		17840		17840	–	19267
				–		–		–	1427	
113	1115-0203-0701									
	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	2378,5	20,25	28542	243	6849	15497	47562

				1787,5	6,08	21450	73	–	3523	
	Раздел 8 Кровля									
124 1112-0101-0408										
	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	206,5	1595,61	26,89	329494	5552	227873	70099	431560
				465,23	6,25	96069	1291	–	31967	
125 2110-0403-0903										
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	309,8	503		155829		155829	–	168295
				–		–		–	12466	
126 2105-0106-2402										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2241	276039		61860		61860	–	66809
				–		–		–	4949	

	07-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,55955	679079,62	6090,61	379979	3408	345439	22917	435128
					55637,57	1245,64	31132	697	–	32232	
		Раздел 9 Отмостка, закладка проемов.									
128	1108-0101-0202										
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	11,25	5171,98	1654,79	58186	18617	30685	11842	75630
					789,64	672,28	8884	7563	–	5602	
129	1106-0101-0101										
		Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	22,5	19430,09	1067,17	437178	24012	387438	22078	495996
					1143,46	219,37	25728	4936	–	36740	
		Раздел 11 Крыльца и козырек.									
133	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	34,4	217,67	–	7488	–	–	5391	13909
					217,67	–	7488	–	–	1030	
134	1115-0206-0204										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	34,4	1360,78	11,37	46811	391	23580	16530	68408
					663,95	3,46	22840	119	–	5067	

405-0105										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	34,4	481,89	2,79	16577	96	7804	6280	24686
				252,24	1,31	8677	45	–	1829	
136 1106-0301-0410										
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,06	13800	1333,33	828	80	2	561	1500
				12433,33	550	746	33	–	111	
137 2105-0309-0301										
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	216481		12989		12989	–	14028
				–		–		–	1039	
138 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	54,3	711,58	27,05	38639	1469	20159	12750	55500
				313,28	12,85	17011	698	–	4111	
139 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %	м2 стяжки	108,6	101,02	4,59	10971	499	10052	469	12355
				3,87	2,13	420	231	–	915	
142 1107-0107-0103										
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,09014	709085,87	6090,53	63917	549	58353	3691	73017

				55635,68	1242,51	5015	112	–	5409	
143	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09014	514892		46412	46412	–	50125
					–		–	–	3713	
144	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	33		132	132	–	143
					–		–	–	11	
145	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	3,4	8765,59	161,47	29801	549	28118	925	33186
					333,53	44,41	1134	151	–	2458	
146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	2,7	77,78	2,22	210	6	95	78	311
					40,37	–	109	–	–	23	
147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	5,4	73,52	1,48	397	8	261	94	530
					23,7	0,37	128	2	–	39	

Итого **25 771 532**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 316 228

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	664 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	193 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 754 866
- накладные расходы, тенге	6 127 081
в т.ч. зарплата, тенге	555 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 909 000
Всего	**25 771 532**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	309 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	631 155
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**534 239**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**27 246 184**
Итого в текущих ценах 2020 года	28 608 494
Итого с учетом договорного коэфицента к=0,997247502	**28 529 748,82**
НДС (12 %)	3 423 569,86
Итого	**31 953 318,68**

Заказчик: БИН 01014000151

Подрядчик: БИН 030240007336

Главный врач : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения."Щербактинская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области Павлодарская область Щербактинский район ,с.Шарбакты, Гагарина 49.

_____ **Касымова Б.К.**

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС рv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН/ИИН 070340002940

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С**

Авторский надзор: БИН/ИИН 731030450040

ИП "Сембина А.К

Директор _____ **Сембина А.К**

92,1 1538,62 156,58 141707