Конкурстық құжаттамаға
2-2-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Астрахан ауданының "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Астрахан ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 5372190-1
Конкурстың атауы:	Жалтыр ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу
Лоттың нөмірі:	№ 41552469-ОК1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.210.000002
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	70953670
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	70953670
Жұмыстарды орындау мерзімі	1 июня -1 июля 2021 года
Аванстық төлем мөлшері:	30
Кепілдік мерзімі (айлар)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жалтыр ауылына кіреберіс жолды орташа жөндеу келесі жұмыстарды қарастырады: Қабатының қалыңдығы 15 см - ге дейін асфальтбетонды жабын, барабанның ені 1900-2010 ММ НР = 108% - 14950 м 2 жабынды өздігінен жүретін жол фрезаларымен фрезерлеу; Қалыңдығы 20 см. /15 см дейін бір қабатты негіздер мен жабындар /асфальтбетонды цементпен араластыру арқылы ресайклирлеу әдісімен фрезерлеуден нығайту НР = 108 % - 14 950 м2 негіздер немесе жабындар; Жол және әуеайлақ төсемдерінің бетонына арналған портландцемент, маркасы 400 МЕМСТ 10178-85-246,7 т; Негіздері. Тұтқыр материалдарды құю НР = 108% - 10,465 т; Қалыңдығы 3 см Бх типті суық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабындар НР = 108% - 14950 м2 жабындар; БХ типті суық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабындар. Құрылғы. Әрбір 0,5 см қалыңдығының өзгеруіне 1127-0602-0201 НР = 108% К=6,000 – 89700 м2 жабын қосу немесе алып тастау; Жол жиегі. Қалыңдығы 10 см /12 см / НР = 108% -10350 м2 қиыршық таспен нығайту. Жұмыстардың көлемі мен Қолданылатын материалдар қоса беріліп отырған сметалық құжаттамаға сәйкес келуге тиіс
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Жұмысты орындау үшін сізде келесі техника болуы керек: Орташа типті автогрейдерлер, 99 кВт (135 а. к.) Үлдір түзуші материалдарды жағуға арналған машиналар Автомобиль жүрісті крандар, 10 т Автотиегіштер, 5 т Өздігінен жүретін тегіс жол аунақтары, 8 т Пневмодөңгелек жүрісті өздігінен жүретін жол катоктары, 16 т Пневмодөңгелек жүрісті өздігінен жүретін жол катоктары, 30 т Автогудронаторлар, 3500 л Қол гудронаторлары Трактордағы аспалы жол фрезалары 121,5 кВт (165 а. к.) "WIRTGEN" фирмасының өздігінен жүретін жол фрезалары, барабанның ені 1900-2010 мм Цемент таратқыштар Асфальтбетон төсегіштер Суару-жуу машиналары, 6000 л Аспалы жол щеткалары бар трактор Самосвал-автомобильдер, 15 т Борттық автомобильдер, 5 т дейін Автоцемент тасушы, 13 т. Аудан аумағында асфальтбетон қоспаларын өндіретін зауыттар жоқ. Жақын зауыттар Астана және Макинск қалаларында бар. Қиыршық тас зауыты бар. Орындалған жұмыс көлеміне сапа кепілдігі-3 жыл. Жұмыс жүргізу мерзімі – 2021 жылғы 1 маусымнан бастап 1 шілдеге дейін.

Приложение 2-2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Астраханского района
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок Астраханского района"
№ конкурса:	№ 5372190-1
Наименование конкурса:	Средний ремонт подъездной дороги к селу Жалтыр
Номер лота:	№ 41552469-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту автомобильной дороги
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.210.000002
Наименование работы:	Работы по ремонту автомобильной дороги
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	70953670
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	70953670
Срок выполнения работы:	1 июня -1 июля 2021 года
Размер авансового платежа:	30 %

Гарантийный срок (в месяцах)	36
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Средний ремонт подъездной дороги к селу Жалтыр предусматривает следующие работы: Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 % - 14950 м 2 покрытия; Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. /15 см /Укрепление асфальтобетона от фрезерование методом ресайклирования смешением с цементом НР = 108 % - 14 950 м2 основания или покрытия; Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 - 246,7 т; Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % - 10,465 т; Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % - 14950 м2 покрытия; Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % К=6,000 – 89700 м2 покрытия; Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см /12 см / НР = 108 % -10350 м2 покрытия обочин. Объемы работ и применяемые материалы должны соотвествовать прилагаемой сметной документации
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Для выполнения работ необходимо иметь следующую технику: Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) Машины для нанесения пленкообразующих материалов Краны на автомобильном ходу, 10 т Автопогрузчики, 5 т Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т Автогудронаторы, 3500 л Гудронаторы ручные Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм Распределители цемента Укладчики асфальтобетона Машины поливомоечные, 6000 л Трактор с щетками дорожными навесными Автомобили-самосвалы, 15 т Автомобили бортовые, до 5 т Автоцементовозы, 13 т. На территории района отсутствуют заводы по производству асфальтобетонных смесей. Ближайшие заводы имеются в г. Астана и г. Макинск. Имеется щебеночный завод. Гарантия качества на выполненный объем работ – 3 года. Сроки проведения работ – с 1 июня по 1 июля 2021 года