3	1308-0201-2501	Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	20408,25	15430	81633	61720	313	29766	120311
					4900	5435,25	19600	21741	–	8912	
4	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/70-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10846		43384		43384	–	46855
					–		–		–	3471	
5	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,6	420		12012		12012	–	12973
					–		–		–	961	
6	2404-0207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	422		3376		3376	–	3646
					–		–		–	270	
7	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	–	23368
					–		–		–	1731	
8	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607	–	2816
					–		–		–	209	
9	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	–	18343
					–		–		–	1359	
10	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2123		38214		38214	–	41271
					–		–		–	3057	

11	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2221		22210		22210	–	23987
					–		–		–	1777	
12	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3861		27027		27027	–	29189
					–		–		–	2162	
13	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	7241		50687		50687	–	54742
					–		–		–	4055	
14	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2906		34872		34872	–	37662
					–		–		–	2790	
	1.3 Кабельно-проводниковые изделия										
15	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,318	66786,16	21990,57	21238	6993	1526	12466	36400
					39996,86	9003,14	12719	2863	–	2696	
16	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,318	1155431		367427		367427	–	396821
					–		–		–	29394	
17	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,005	33000	13400	165	67	6	95	281
					18400	5400	92	27	–	21	

18	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	601875		3009		3009	–	3250
					–		–		–	241	
19	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	431,7	203,2	8634	4064	895	3515	13121
					183,75	60,35	3675	1207	–	972	
20	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	49	402,35	215,86	19715	10577	1935	7579	29478
					147	67,84	7203	3324	–	2184	
21	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,069	1605359		110770		110770	–	119632
					–		–		–	8862	
		Итого по разделу 1					**1 019 641**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 289				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 421				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 162				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					763 979				
		Накладные расходы, тенге					53 421				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					75 531				
	Раздел 2 КЛ-0,4кВ, переход с ВЛ на КЛ										
	2.1 Кл-0,4кВ										
22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,8	1526,15	–	22587	–	–	16263	41958

					1526,15	–	22587	–	–	3108	
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	796,08	–	9553	–	–	6878	17745
					796,08	–	9553	–	–	1314	
24	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	26,5	489,62	416,11	12975	11027	–	4235	18587
					73,51	148,45	1948	3934	–	1377	
25	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,02	1160800	–	23216	–	19691	2679	27967
					176250	–	3525	–	–	2072	
26	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	6,5	427,08	353,54	2776	2298	–	935	4008
					73,54	126,15	478	820	–	297	
27	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,026	25553		664		664	–	717
					–		–		–	53	
28	1308-0401-0501	Ввод в здание. Герметизация проходов НР = 72 %	шт.	1	46967	15438	46967	15438	9479	18958	71199
					22050	4281	22050	4281	–	5274	
29	1106-0101-0101	Бетонный замок Устройство НР = 91 %	м3	0,03	18600	1066,67	558	32	491	38	644
					1166,67	233,33	35	7	–	48	
30	2113-0816-3538	Уплотнительный состав	кг	2	501		1002		1002	–	1082

					–		–		–	80	
31	2113-0816-1603	Набивки асбестового шнура	т	0,001	3224992		3225		3225	–	3483
					–		–		–	258	
32	2101-0102-0101	Глина гидрофобная	м3	0,5	1673		837		837	–	904
					–		–		–	67	
	2.2 Переход с ВЛ на КЛ										
33	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178		2136		2136	–	2307
					–		–		–	171	
34	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	420		5040		5040	–	5443
					–		–		–	403	
35	1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1023,17	65,83	6139	395	311	5456	12523
					905,5	22,33	5433	134	–	928	
36	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1536		9216		9216	–	9953
					–		–		–	737	
		Итого по разделу 2					**218 520**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 609				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 190				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 176				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 092				

		Накладные расходы, тенге					55 442				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 187				
	Раздел 3 Электрооборудование в РУ-0,4кВ ТП-42										
	3										
37	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4518	114	4518	114	1990	1760	6780
					2414	30	2414	30	–	502	
38	2307-0204-1135	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А	шт.	1	12135		12135		12135	–	13106
					–		–		–	971	
		Итого по разделу 3					**19 886**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 125				
		Накладные расходы, тенге					1 760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 473				
	Раздел 4 Наружное освещение										
39	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	2402,5	–	2883	–	–	2076	5356
					2402,5	–	2883	–	–	397	
40	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	6	24144,33	8705	144866	52230	10124	81695	244686

					13752	3267,83	82512	19607	–	18125	
41	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,21	496929		104355		104355	–	112703
					–		–		–	8348	
42	1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,21	16695,24	12019,05	3506	2524	218	1034	4903
					3638,1	2519,05	764	529	–	363	
43	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	6135	1663,83	36810	9983	11806	13350	54173
					2503,5	586,83	15021	3521	–	4013	
44	2307-0106-0412	Светильник NTV 110V125	шт.	6	54072		324432		324432	–	350387
					–		–		–	25955	
45	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, мощность 17 Вт	шт.	6	738		4428		4428	–	4782
					–		–		–	354	
46	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,05	14866		15609		15609	–	16858
					–		–		–	1249	
47	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	21	310,05	142,71	6511	2997	941	2493	9724
					122,52	42,33	2573	889	–	720	
48	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	250770		8777		8777	–	9479
					–		–		–	702	
49	2307-0202-0107	Коробка протяжная типа У996У2, IP54	шт.	6	1861		11166		11166	–	12059

					–		–		–	893	
50	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	599		3594		3594	–	3882
					–		–		–	288	
51	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	44,6	158,7	152,49	7078	6801	–	1681	9460
					6,21	46,14	277	2058	–	701	
52	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка для кабеля) НР = 72 %	м3 грунта	4,4	796,14	–	3503	–	–	2522	6507
					796,14	–	3503	–	–	482	
53	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32	31,94	31,94	1022	1022	–	272	1398
					–	11,81	–	378	–	104	
54	1101-0201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32	108,31	108,31	3466	3466	–	978	4800
					–	42,47	–	1359	–	356	
55	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	80	489,61	416,11	39169	33289	–	12784	56109
					73,5	148,45	5880	11876	–	4156	

56	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	97	431,75	203,18	41880	19708	4348	17050	63644
					183,75	60,37	17824	5856	–	4714	
57	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,097	307835		29860		29860	–	32249
					–		–		–	2389	
58	1308-0401-0501	Ввод в здание. Герметизация проходов НР = 72 %	шт.	1	46967	15438	46967	15438	9479	18958	71199
					22050	4281	22050	4281	–	5274	
59	1106-0101-0101	Бетонный замок Устройство НР = 91 %	м3	0,03	18600	1066,67	558	32	491	38	644
					1166,67	233,33	35	7	–	48	
60	2113-0816-3538	Уплотнительный состав	кг	2	501		1002		1002	–	1082
					–		–		–	80	
61	2113-0816-1603	Набивки асбестового шнура	т	0,001	3224992		3225		3225	–	3483
					–		–		–	258	
62	2101-0102-0101	Глина гидрофобная	м3	0,5	1673		837		837	–	904
					–		–		–	67	
		Итого по разделу 4					**1 080 471**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					153 322				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					147 490				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 361				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					544 692				
		Накладные расходы, тенге					154 931				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					80 036				

		Итого по смете					**2 338 518**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					264 634				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					260 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 729				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 374 888				
		Накладные расходы, тенге					265 554				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					173 227				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**28062**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**2 366 580**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**31949**				
		Итого с зимним удорожанием:					**2 398 529**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**47 971**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**2 446 500**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**293 580**				
		Итого с НДС 12%					**2 740 080**				
		Всего с тендерной скидки:					**2 675 757**				

Принял

Тех.надзор

Сдал:

Заказчик: Доненбаева Лаура Советбековна

Подрядчик: ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"

Объект: Магазин, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с Байсерк, ул Аркабай, уч. №1Л

Акт выполненных работ за июль 2019 год

Наружные сети водоснабжения и канализации

Локальная смета № 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоснабжение В1										
	1.1 Водопровод										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	76	192,45	182,58	14626	13876	–	2934	18965
					9,87	43,75	750	3325	–	1405	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6	1526,17	–	9157	–	–	6593	17010
					1526,17	–	9157	–	–	1260	
3	1101-0205-0501	Подбивка пазух труб мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	2	725	–	1450	–	–	1044	2694
					725	–	1450	–	–	200	

4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	796	–	3184	–	–	2292	5914
					796	–	3184	–	–	438	
5	1101-0101-0314	Грунты 2 группы.засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	192,45	182,6	3849	3652	–	772	4991
					9,85	43,75	197	875	–	370	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20	143,95	66,4	2879	1328	–	1580	4816
					77,55	32,15	1551	643	–	357	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55	31,95	31,95	1757	1757	–	467	2402
					–	11,8	–	649	–	178	
8	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55	15,78	15,78	868	868	–	231	1187
					–	5,84	–	321	–	88	
9	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55	90,13	90,13	4957	4957	–	1400	6866
					–	35,35	–	1944	–	509	

10	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	220	2,65	2,65	582	582	–	142	782
					–	0,9	–	197	–	58	
11	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,6	2606,67	1096,67	1564	658	–	1292	3084
					1510	483,33	906	290	–	228	
12	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1302,17	93,67	7813	562	7004	449	8923
					41,17	28,17	247	169	–	661	
13	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	24	145,33	–	3488	–	3485	3	3770
					0,13	–	3	–	–	279	
14	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1336,5	93,67	8019	562	7210	449	9145
					41,17	28,17	247	169	–	677	
15	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,023	417130,43	63913,04	9594	1470	303	8267	19290

16	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23	340043,48	23043,48	7821	530	–	1429	
					352		8096		8096	–	8744
					–		–		–	648	
17	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	900173,91	31260,87	20704	719	14443	5501	28301
					240956,52	652,17	5542	15	–	2096	
18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,023	54956,52	–	1264	–	49	1203	2664
					52826,09	–	1215	–	–	197	
19	1116-0601-0101	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2047,33	91,33	6142	274	902	4903	11929
					1655,33	12,33	4966	37	–	884	
20	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
21	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	455		910		910	–	983
					–		–		–	73	
22	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2596	169	2596	169	560	1920	4877
					1867	72	1867	72	–	361	
23	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81503		81503		81503	–	88023

					–		–		–	6520	
24	1308-0305-0310	Указатели флуоресцентные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1266	142	1266	142	80	776	2205
					1044	34	1044	34	–	163	
25	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	111681		1117		1117	–	1206
					–		–		–	89	
26	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,05	180	–	9	–	7	1	11
					40	–	2	–	–	1	
27	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,05	80	–	4	–	3	1	5
					20	–	1	–	–	–	
28	2302-0302-8013	Втулка под фланец , DN 160	шт.	2	2637		5274		5274	–	5696
					–		–		–	422	
29	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1533,25	121,25	6133	485	374	5270	12315
					1318,5	12,25	5274	49	–	912	
30	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3617		14468		14468	–	15625
					–		–		–	1157	
31	2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	77		77		77	–	83
					–		–		–	6	

32	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	95		95		95	–	103
					–		–		–	8	
33	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	13016	6557	13016	6557	2483	5961	20495
					3976	2045	3976	2045	–	1518	
	1.2 Водомерный узел										
34	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	24604	458	24604	458	14575	9486	36817
					9571	109	9571	109	–	2727	
35	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9935		9935		9935	–	10730
					–		–		–	795	
36	2304-1013-0903	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10228		10228		10228	–	11046
					–		–		–	818	
37	2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	26403		26403		26403	–	28515
					–		–		–	2112	
38	2303-0302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	2154		2154		2154	–	2326

					–		–		–	172	
39	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	185		370		370	–	400
					–		–		–	30	
40	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	95		95		95	–	103
					–		–		–	8	
	1.3 Колодцы Д=1500мм-2шт										
41	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	14	228,93	218,71	3205	3062	1	706	4224
					10,14	59,93	142	839	–	313	
42	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	22,4	234		5242		–	–	5661
					–		–		–	419	
43	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	143,96	136,33	6910	6544	–	1431	9008
					7,63	33,77	366	1621	–	667	

44	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	6	1526,17	–	9157	–	–	6593	17010
					1526,17	–	9157	–	–	1260	
45	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	31,94	31,94	1597	1597	–	425	2184
					–	11,8	–	590	–	162	
46	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	143,96	66,42	7198	3321	–	3949	12039
					77,54	32,16	3877	1608	–	892	
47	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	796	–	3184	–	–	2292	5914
					796	–	3184	–	–	438	
48	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	33751,36	8498,64	99229	24986	46475	37538	147708
					9444,9	3452,04	27768	10149	–	10941	
49	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 на упоры,для заделки труб	м3	0,14	14813		2074		2074	–	2240
					–		–		–	166	
50	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.	4	19986		79944		79944	–	86340
					–		–		–	6396	
51	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1479		2958		2958	–	3195

52	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	–		–		–	237	
					2763		5526		5526	–	5968
53	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,3	–		–		–	442	
					74343		96646		96646	–	104378
54	2106-0304-0401	Лестницы стремянки	т	0,03416	–		–		–	7732	
					550868		18818		18818	–	20323
55	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 К=2,000;	т	0,05616	–		–		–	1505	
					163454		9180		9180	–	9914
56	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	–		–		–	734	
					21260		21260		21260	–	22961
57	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	–		–		–	1701	
					18977		18977		18977	–	20495
58	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	–		–		–	1518	
					18615,45	1077,27	20477	1185	18018	1382	23608
					1158,18	222,73	1274	245	–	1749	
	Раздел 2 Канализация										
	2.1 Канализация										

59	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34	143,94	136,32	4894	4635	–	1013	6380
					7,62	33,76	259	1148	–	473	
60	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1526	–	3052	–	–	2197	5669
					1526	–	3052	–	–	420	
61	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,9	3037,78	153,33	2734	138	1732	894	3918
					960	43,33	864	39	–	290	
62	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,1	143,95	136,3	1166	1104	–	242	1521
					7,65	33,83	62	274	–	113	
63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,1	143,95	66,42	1166	538	–	639	1949
					77,53	32,1	628	260	–	144	
64	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	31,96	31,96	863	863	–	230	1180
					–	11,81	–	319	–	87	
65	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000:	м3 грунта	54	15,78	15,78	852	852	–	227	1165
					–	5,83	–	315	–	86	

66	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27	90,11	90,11	2433	2433	–	687	3370
					–	35,33	–	954	–	250	
67	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	108	2,65	2,65	286	286	–	70	384
					–	0,9	–	97	–	28	
68	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	426666,67	135666,67	3840	1221	71	2881	7259
					283111,11	40222,22	2548	362	–	538	
69	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	9,09	960		8726		8726	–	9424
					–		–		–	698	
	2.2 Колодцы Д=1000мм-1шт										
70	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	5	228,8	218,6	1144	1093	–	253	1509
					10,2	60	51	300	–	112	
71	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	8	234		1872		–	–	2022
					–		–		–	150	

72	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	143,94	136,33	2591	2454	–	536	3377
					7,61	33,78	137	608	–	250	
73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1526	–	3052	–	–	2197	5669
					1526	–	3052	–	–	420	
74	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24	31,96	31,96	767	767	–	204	1049
					–	11,79	–	283	–	78	
75	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24	143,96	66,42	3455	1594	–	1896	5779
					77,54	32,17	1861	772	–	428	
76	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	796	–	796	–	–	573	1479
					796	–	796	–	–	110	
77	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,48	34547,92	9854,17	16583	4730	4357	9279	27931
					15616,67	3910,42	7496	1877	–	2069	
78	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	0,36	14813		5333		5333	–	5760
					–		–		–	427	
79	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1479		2958		2958	–	3195
					–		–		–	237	

80	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	7336		7336		7336	–	7923
					–		–		–	587	
81	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,28	74343		20816		20816	–	22481
					–		–		–	1665	
82	2106-0304-0401	Лестницы стремянки	т	0,0066	550868		3636		3636	–	3927
					–		–		–	291	
83	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0254	163454		4152		4152	–	4484
					–		–		–	332	
84	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	–	22961
					–		–		–	1701	
85	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	18618,18	1078,18	10240	593	9010	691	11805
					1158,18	221,82	637	122	–	874	
	Раздел 3 Выгреб- 4м3										
86	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзкс1=1,2;	м3 грунта	13	228,92	218,69	2976	2843	1	656	3923

					10,15	59,92	132	779	–	291	
87	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К= 1,600;	т	20,8	234		4867		–	–	5256
					–		–		–	389	
88	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	42	143,95	136,33	6046	5726	–	1252	7882
					7,62	33,79	320	1419	–	584	
89	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	6	1526,17	–	9157	–	–	6593	17010
					1526,17	–	9157	–	–	1260	
90	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44	31,95	31,95	1406	1406	–	374	1922
					–	11,82	–	520	–	142	
91	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	44	143,95	66,41	6334	2922	–	3475	10594
					77,55	32,16	3412	1415	–	785	
92	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	796	–	3184	–	–	2292	5914
					796	–	3184	–	–	438	
93	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	10	132,4	–	1324	–	–	953	2459
					132,4	–	1324	–	–	182	

94	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7	206,43	29	1445	203	770	514	2116
					67,43	10,71	472	75	–	157	
95	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,37	27404,22	6529,11	64948	15474	27960	27541	99888
					9077,64	2660,34	21514	6305	–	7399	
96	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1479		1479		1479	–	1597
					–		–		–	118	
97	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2763		5526		5526	–	5968
					–		–		–	442	
98	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	31113		62226		62226	–	67204
					–		–		–	4978	
99	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	43354		43354		43354	–	46822
					–		–		–	3468	
100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7	710,71	27	4975	189	2566	2172	7719
					317,14	13	2220	91	–	572	
101	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	34535		34535		34535	–	37298
					–		–		–	2763	

102	1115-0201-0101	Стены,дно. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	1120,89	29,44	20176	530	6173	11133	33814	
					748,5	24,61	13473	443	–	2505		
103	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977		18977		18977	–	20495	
					–		–		–	1518		
104	1110-0111-0301	Крышка деревянная. Установка НР = 90 %	изделие	1	1123	99	1123	99	409	597	1859	
					615	48	615	48	–	138		
105	1110-0102-0401	Элементы каркаса из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0038	97631,58	1052,63	371	4	282	78	485	
					22368,42	526,32	85	2	–	36		
106	1126-0101-0504	Поверхности плоские . Изоляция плитами из пенопласта НР = 76 %	м3	0,0225	26444,44	1777,78	595	40	64	388	1062	
					21822,22	844,44	491	19	–	79		
107	2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,0225	37950		854		854	–	922	
					–		–		–	68		
108	1110-0107-0608	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью НР = 90 %	м2	0,255	3156,86	11,76	805	3	574	207	1093	
					894,12	7,84	228	2	–	81		
109	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	835		835		835	–	902	
					–		–		–	67		
110	2106-0405-1406	Закладные детали -сходы опорные М1	т	0,01088	615028		6692		6692	–	7227	
					–		–		–	535		

111	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	599		4792		4792	–	5175
					–		–		–	383	
112	1122-0101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	330000	6500	660	13	28	619	1381
					309500	3000	619	6	–	102	
113	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	961		1922		1922	–	2076
					–		–		–	154	
114	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2793	40	2793	40	2340	417	3468
					413	12	413	12	–	257	
115	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	18618,18	1078,18	10240	593	9010	691	11805
					1158,18	221,82	637	122	–	874	
		Итого по смете					**1 495 502**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					184 478				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 157				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 513				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					853 194				
		- перевозка грузов, тенге					11 981				
		Накладные расходы, тенге					201 914				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					110 778				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**17946**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**1 513 448**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**20432**				
		Итого с зимним удорожанием:					**1 533 880**				

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**30 678**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**1 564 557**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**187 747**				
		Итого с НДС 12%					**1 752 304**				
		Всего с тендерной скидки:					**1 711 169**				

Принял

Технадзор

Сдал:

Форма 2В

Заказчик: Доненбаева Лаура Советбековна

Подрядчик: ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"

Объект: Магазин, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с Байсерк, ул Аркабай, уч. №1Л

Акт выполненных работ за июль 2019 год

Отопление и вентиляция

Локальная смета № 2-1-3

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
20	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1881,17	17,83	11287	107	8932	2242	14611
					374,67	6,67	2248	40	–	1082	
21	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1596,46	17,83	159646	1783	120389	37380	212788
					374,74	6,69	37474	669	–	15762	
22	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1414,73	17,87	21221	268	15332	5607	28974

					374,73	6,67	5621	100	–	2146	
	Раздел 5 Вентиляция П1										
95	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка (П1) НР = 98 %	камера	1	79860	5172	79860	5172	5775	69356	161153
					68913	1858	68913	1858	–	11937	
96	5800-0003-0002 (пл) (об)	Приточная установка COMPACT-160	шт	1	283407		283407		–	–	283407
					–		–		283407	–	
97	1310-0408-0503	Щит автоматики. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	47739	–	47739	–	1371	28284	82105
					46368	–	46368	–	–	6082	
98	5800-0003-0003 (пл) (об)	Автоматика 160 1А-2А	комп	1	454013		454013		–	–	454013
					–		–		454013	–	
99	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,4	4917,65	40,59	16720	138	10793	5729	24245
					1702,65	16,76	5789	57	–	1796	
100	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,9	5085,32	51,01	40174	403	25081	14560	59113
					1859,49	21,14	14690	167	–	4379	
101	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1579	31,33	4737	94	915	3692	9103
					1242,67	13	3728	39	–	674	

102	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1674	31,5	3348	63	800	2461	6274
					1242,5	13	2485	26	–	465	
103	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	685		10275		10275	–	11097
					–		–		–	822	
	Раздел 6 Вентиляция Системы ВЕ1-ВЕ12										
104	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,5	4950,13	49,74	76727	771	49238	26482	111466
					1723,74	19,61	26718	304	–	8257	
105	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4794,29	39,43	16780	138	11118	5465	24025
					1578,29	15,14	5524	53	–	1780	
106	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, Р-150. Установка НР = 98 %	решетка	11	12119,27	54,82	133312	603	119040	13534	158594
					1242,64	12,82	13669	141	–	11748	
107	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, Р-200. Установка НР = 98 %	решетка	2	9137,5	55	18275	110	15680	2461	22395
					1242,5	13	2485	26	–	1659	
108	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция мин.ватой НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	20823,33	1333,33	6247	400	670	4077	11150
					17256,67	623,33	5177	187	–	826	

109	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,240;	м3	0,372	6858		2551		2551	–	2755
					–		–		–	204	
110	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие фольгоизолом НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6,3	1695,24	102,06	10680	643	138	7586	19727
					1571,27	13,02	9899	82	–	1461	
111	2110-0402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84 К=1,220;	м2	7,686	1738		13358		13358	–	14427
					–		–		–	1069	
112	2105-0308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,5	1118		559		559	–	604
					–		–		–	45	
		Итого по смете					**1 712 026**				
		в том числе СМР					**974 606**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					250 788				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 693				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 749				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					412 015				
		- оборудование, тенге					737 420				
		Накладные расходы, тенге					228 916				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 194				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**11695**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**986 302**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**13315**				
		Итого с зимним удорожанием:					**999 617**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**19 992**				

		Итого с непредвиденными затратами:					**1 019 609**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**210 843**				
		Итого с НДС 12%					**1 967 872**				
		Всего с тендерной скидки:					**1 921 677**				

Принял

Тех.надзор

Сдал:

Заказчик: Доненбаева Лаура Советбековна

Форма 2 В

Подрядчик: ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"

Объект: Магазин, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с Байсерк, ул Аркабай, уч. №1Л

Акт выполненных работ за июль 2019 год

Локальная смета № 1-1-1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	4	573,75	448,5	2295	1794	–	826	3371
					125,25	161,5	501	646	–	250	
2	1101-0207-0307	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %	дерево	4	865	39	3460	156	–	2379	6306

					826	–	3304	–	–	467	
3	4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	1,2	415		498		–	–	538
					–		–		–	40	
4	4131-0102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	1,2	243		292		–	–	315
					–		–		–	23	
5	4101-0101-2007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км	т	1,2	685		822		–	–	888
					–		–		–	66	
		Итого по смете					**11 418**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 805				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 950				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					646				
		- перевозка грузов, тенге					1 612				
		Накладные расходы, тенге					3 205				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					846				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**137**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**11 555**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**156**				
		Итого с зимним удорожанием:					**11 711**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**234**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**11 945**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1 433**				
		Итого с НДС 12%					**13 379**				

Форма 2 В

Заказчик: Доненбаева Лаура Советбековна

Подрядчик: ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"

Объект: Магазин, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с Байсерк, ул Аркабай, уч. №1Л

Акт выполненных работ за июль 2019 год

Локальная смета № 1-1-1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	4	573,75	448,5	2295	1794	–	826	3371
					125,25	161,5	501	646	–	250	
2	1101-0207-0307	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %	дерево	4	865	39	3460	156	–	2379	6306

Заказчик: Доненбаева Лаура Советбековна

Подрядчик: ТОО "Специализированная Энергетическая Компания"

Объект: Магазин, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с Байсерк, ул Аркабай, уч. №1Л

Акт выполненных работ за июль 2019 год

Внутреннее электроснабжение

Локальная смета № 2-1-5

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Кабельные изделия										
76	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	857	348,07	163,28	298295	139928	26123	129910	462461
77	2306-0128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,483	154,31	56,23	132244	48187	–	34256	
					217700		105149		105149	–	113561
78	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,246	–		–		–	8412	
					264945		65176		65176	–	70390
					–		–		–	5214	

79	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,034	502508		17085		17085	–	18452
					–		–		–	1367	
80	2306-0128-1004	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,069	1019200		70325		70325	–	75951
					–		–		–	5626	
81	2306-0128-1003	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018	721301		12983		12983	–	14022
					–		–		–	1039	
82	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2505196		12526		12526	–	13528
					–		–		–	1002	
83	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	245350		491		491	–	530
	Раздел 5 Изоляционные и крепежные изделия										
84	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	96,2182	398,99	15,1	38390	1453	11812	18318	61244
					261,14	3,27	25126	315	–	4537	
85	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	28	501,32	33,82	14037	947	3452	7137	22868
					344,21	9,82	9638	275	–	1694	
86	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	96,2182	29		2790,3278		2790,3278		3014
					–		–		–	223	

87	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	28	69		1932		1932	–	2087
	Раздел 6 Стальные изделия										
88	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	414,38	17,52	8702	368	4346	2934	12567
					189,9	4,14	3988	87	–	931	
89	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	567,11	24,22	10208	436	6781	2238	13442
					166,17	6,56	2991	118	–	996	
90	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2952,75	164,25	11811	657	7830	2514	15471
					831	41,75	3324	167	–	1146	
91	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	414,4	17,53	6216	263	3104	2097	8978
					189,93	4,2	2849	63	–	665	
		Итого по смете					**908 566**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					285 237				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					153 520				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 161				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					601 361				
		Накладные расходы, тенге					242 927				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					102 642				
		Временная здания и сооружения(1.5%) К=8					**10903**				
		Итого с временным зданиям и сооружением					**919 469**				
		Производства работ в зимнее время (1.35%)					**12413**				
		Итого с зимним удорожанием:					**931 881**				

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 638**				
		Итого с непредвиденными затратами:					**950 519**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**114 062**				
		Итого с НДС 12%					**1 064 581**				
		Всего с тендерной скидки:					**1 039 591**				

Принял **Тех.надзор** **Сдал:**