"ҰЛАН АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА"
* * *
Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 071600, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай даңғылы, 5 үй.
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071600, Уланский район, посалок Касыма Кайсенова, площадь Абая, дом №5.
№ 141/165
"12" 02 2021 ж.
косымша _____ парақта

Директору
ТОО «Востокагропромпроект»
Урунтаеву М. Ж.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» согласовывает генеральный план по рабочему проекту «Строительство музейно – археологического комплекса в с. Бестерек Уланского района ВКО».

И.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района **С. Килыбаев**

Исп.: Н. Шынгысова
Тел.: 27-969

ҰЛАН АУДАНЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

071600, Ұлан ауданы
Қасым Қайсенов кенті, 5
тел.27-962, 27-957

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЛАНСКОГО РАЙОНА

071600, Уланский район
п. Касыма Кайсенова, 5
тел.27-962, 27-957

№ 25
№ 28.01.2021г.

И.о руководителя отдела архитектуры, строительства и градостроительства Шынгысовой Н.Т.

ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта» сообщает Вам, по проекту на строительство «Музейно – археологический комплекс в с.Бестерек, Уланского района ВКО. 1- Очередь. Административно-бытовое здание» проектные решение рассмотрены и согласованы.

Руководитель отдела **М. Альбеков**

✍ А. Абдрахманова
☎ 8 (72-338) 27-962

«ҰЛАН АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
Мемлекеттік мекемесі

071600, Ұлан ауданы
Қасым Қайсенов кенті, 1тел.: 8(72338) 27-969,
e-mail: otdel-str@mail.ru

Государственное учреждение
«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА»

071600, Уланский район
п. Касым Кайсенова, 1, тел.: 8(72338) 27-969,
e-mail:otdel-str@mail.ru

20.10.2020 № 14/1032

Директору
ТОО «Востокагропромпроект»
Урунтаеву М.Ж.

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» сообщает, что по объекту «Строительство музейно-археологического комплекса в селе Бестерек, Уланского района, ВКО. 1-очередь. Административно-бытовое здание»» проектные решения выполнены согласно АПЗ и заданию на проектирование.

И.о. руководителя отдела **С. Килыбаев**

Исп.: М. Тельман
Тел: 27-969

Исх.№ 02-09/ 78
от 10.02.2021г.

И.о. руководителя
ГУ «Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Уланского района»
Килыбаеву С.Х.

На Ваш исх.№ 14/117 от 02.02.2021г. РГУ «Уланское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО КСЭК МЗ РК» сообщает, что согласно Кадастра «Стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан» МЗ РК земельный участок под строительство объекта «Строительство музейно-археологического комплекса в с. Бестерек Уланского района ВКО» не попадает в границы ССЗ захоронений и очагов сибирской язвы.

Руководитель
РГУ «Уланское районное
управление контроля качества
безопасности товаров и
услуг ДККБТУ ВКО
КККБТУ МЗ РК» **Масалимов Ж.Е.**

Исп. Каликанова Ж.Т.
тел. 87777057170
zh.kalikanova@dsm.gov.kz

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Бажов көш. 10, Өскемен қ., ШҚО,
Қазақстан Республикасы, 070002
БИН 990340002992,
зан.тұлғаны қайта тіркеу тур. куәл. Серия № 2622-1917-01-АО
ҚҚС бойынша куәл. серия № 0022452 серия 18001
тел./факс (7232) 29 36 40 / 75 20 51

ул. Бажова, 10, г. Усть-Каменогорск, ВКО,
Республика Казахстан, 070002
БИН 990340002992,
свид. о перерег.юр. лица серия № 2622-1917-01-АО,
свид. по НДС серия 18001 № 0022452
тел./факс (7232) 29 36 40 / 75 20 51

01.04.2020 № 02-20/117 от

от

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района»

Технические условия
на присоединение электроустановок музейно-археологического комплекса, расположенного по адресу: ВКО, Уланский район, с. Бестерек.
Разрешённая мощность – 60 (шестьдесят) кВт.
Категория надежности электроснабжения – III.

1. При наличии ранее существующих сетей произвести их вынос с территории застройки. Объем работ по выносу сетей учесть при проектировании и согласовать с Акционерным Обществом «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее-АО «ВК РЭК»), другими заинтересованными лицами и организациями.
2. На ВЛ-10кВ Л-3 ПС «Ленинка» проектом предусмотреть необходимый объем расчетов токов короткого замыкания, на их основе выполнить расчет уставок РЗ и А, при необходимости выполнить замену трансформаторов тока 10кВ. Расчет уставок и Ктт согласовать с АО «ВК РЭК».
3. Запроектировать и построить ТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором проектной мощности. Тип ТП-10/0,4кВ, мощность силового трансформатора определить проектом.
4. Запроектировать и построить ЛЭП-10кВ отпайку от опоры №526 ВЛ-10кВ Л-3 ПС «Ленинка» до проектируемой ТП-10/0,4кВ в необходимом объеме. Выполнить замену опоры присоединения №526 на ЖБ опору марки СВ-105 в необходимом объеме. Объем работ, тип ЛЭП-10кВ, марку, сечение проводника определить проектом.
5. На первой отпаечной опоре проектируемой ЛЭП-10кВ установить коммутационный аппарат в соответствии с проектируемой нагрузкой, тип и характеристики аппарата определить проектом.
6. Сети 0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ предусмотреть проектом в необходимом объеме в соответствии с подключаемой нагрузкой.

21191

7. Коммутационные аппараты в РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ должны быть установлены в соответствии с расчетной нагрузкой, с учетом равномерного распределение нагрузок по фазам.
8. Трассу прохождения сетей 10кВ согласовать с АО «ВК РЭК», другими заинтересованными лицами и организациями.
9. Для коммерческого учета электроэнергии, на проектируемой ТП-10/0,4кВ, в шкафу учета выполнить установку электронного прибора учета, в соответствии с расчетной мощностью. Тип прибора, место установки шкафа учета согласовать с АО «ВК РЭК» на стадии проектирования. При наличии существующей АСКУЭ АО «ВК РЭК» - обеспечить совместимость устанавливаемого прибора учета, с интеграцией в существующее программное обеспечение, используемое АО «ВК РЭК».
10. Установленный уровень коэффициента мощности - cosф≥0,92.
11. Разработку проектной документации поручить специализированной проектной организации в области энергетики, имеющей лицензию на право заниматься этой деятельностью.
12. Технические характеристики существующих электрических сетей и другие данные, необходимые для проектирования, запросить в АО «ВК РЭК».
13. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту поручить специализированной организации в области энергетики, имеющей лицензию на право заниматься этой деятельностью.
14. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствие с требованиями действующих Правил – ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ.
15. При проведении строительных работ обеспечить соблюдение охранной зоны электрических сетей, в соответствии с требованиями «Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Приказом Министра энергетики РК за № 330 от 28.09.2017 года.
16. Подключение объекта возможно после выполнения пунктов настоящих технических условий в полном объеме.
17. Снижение качества электроэнергии от ГОСТ 32144-2013 по вине потребителя не допускается.
18. АО "ВК РЭК" оставляет за собой право внесения изменений в настоящие технические условия, согласно нормативно-техническим документам РК, а также при изменении схемы электрических сетей.
19. Технические условия выданы в связи с поступлением заявки на присоединение новых электроустановок к электрическим сетям и должны быть выполнены в течение одного года.
20. Срок действия технических условий по начатым строительством объектам продлевается по заявлению, поданному до истечения их срока действия.

Заместитель
Председателя Правления по развитию **Б. Жанабаев**

Проверка выполнения Технических условий:

Мастер СУ «___»_____202__г

От УРЗА «___»_____202__г

Получил:

Дата _____

Ф И О _____

Подпись _____

Исп : Жаппарбекова С.

Тел: 29-36-72

КАНЦЕЛЯРИЯ

К сведению: *АО «ВК РЭК» оказывает строительно-монтажные работы по исполнению технических условий. Телефон для справок – 8 (7232) 29-36-72 (эл.почта: adgat.yensebayev@ekrec.kz). Перечень услуг (работ) размещен на сайте* ***www.ekrec.kz***