1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					513,00	175,50	1026	351	0,86	2
141.	С130902-757	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,00	38299,00	--	76598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
143.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	4,00	1320,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	10137,87	304,24	861	26	58,00	5
					9675,00	114,75	822	10	0,56	0
145.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,80	3360,00	--	6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	6,00	1876,34	227,42	11258	1365	3,25	19
					536,55	3,77	3219	23	0,02	0
147.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,12	23105,31	355,81	2773	43	61,11	7
					9117,00	135,00	1094	16	0,66	0
148.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	1989	810	312,70	5
					62775,00	18657,00	1030	306	91,12	1
149.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,00	2250,00	--	2250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,23	21,80	0,05	5	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
151.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,23	63,40	0,04	15	--	0,04	0
					8,32	--	2	--	--	--
152.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,88	16371,06	1879,87	47149	5414	8,86	26
					1435,50	538,43	4134	1551	2,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	2,00	6393,00 -- --	-- -- --	12786 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
154.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	2,00	6100,00 -- --	-- -- --	12200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
155.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60 -- --	-- -- --	10585 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
156.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	2,00	6149,00 -- --	-- -- --	12298 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
157.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	7,00	773,00 -- --	-- -- --	5411 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
158.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 -- --	-- -- --	26800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
159.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07	154400,00 -- --	-- -- --	10919 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
160.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,03	133700,00 -- --	-- -- --	4567 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
161.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	28,33	245,44 37,35	3,82 1,44	6954 1058	108 41	0,21 0,01	6 0
162.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,69	6430,57 195,75	66,01 24,93	4407 134	45 17	1,35 0,12	1 0
		Итого по разделу: Водопровод спусуной (СП)								381412
		Раздел: Канализация бытовая (К1)								
163.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1761,19	32,22 1,42	30,77 8,34	56745 2501	54192 14697	0,01 0,03	17 50
164.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	54,47	262,72	--	14310	--	1,85	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			262,72	--	14310	--	--	--
165.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	3177,40	45,00	45,00	142983	142983	--	--
					--	9,00	--	28597	0,19	601
166.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1815,66	3,75	3,24	6815	5890	0,00	6
					0,48	1,12	872	2034	0,00	7
167.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1800,62	26,19	25,02	47164	45054	0,01	14
					1,15	6,79	2071	12219	0,02	42
168.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	3025,05	45,00	45,00	136127	136127	--	--
					--	9,00	--	27225	0,19	572
169.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1440,50	6,48	6,48	9334	9334	--	--
					--	2,10	--	3030	0,01	12
170.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1440,50	14,12	12,00	20336	17282	0,01	18
					1,62	2,75	2334	3954	0,01	18
171.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	360,12	134,10	--	48293	--	0,97	350
					134,10	--	48293	--	--	--
172.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1800,62	21,55	4,52	38796	8132	0,11	194
					17,03	--	30665	--	--	--
173.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	407,44	32,22	30,77	13128	12537	0,01	4
					1,42	8,34	579	3400	0,03	12
174.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,60	262,72	--	3311	--	1,85	23
					262,72	--	3311	--	--	--
175.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	735,07	45,00	45,00	33078	33078	--	--
					--	9,00	--	6616	0,19	139
176.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	420,04	3,75	3,24	1577	1363	0,00	1
					0,48	1,12	202	470	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	420,04	26,19 1,15	25,02 6,79	11002 483	10510 2850	0,01 0,02	3 10
178.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	705,67	45,00 --	45,00 9,00	31755 --	31755 6351	-- 0,19	-- 133
179.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	336,03	6,48 --	6,48 2,10	2177 --	2177 707	-- 0,01	-- 3
180.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	336,03	14,12 1,62	12,00 2,75	4744 544	4032 922	0,01 0,01	4 4
181.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	84,01	134,10 134,10	-- --	11266 11266	-- --	0,97 --	82 --
182.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	420,04	21,55 17,03	4,52 --	9050 7153	1897 --	0,11 --	45 --
183.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм	км	0,71	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	99052 34298	64373 13884	286,00 84,07	203 60
184.	С130804-6191	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	716,09	552,00 --	-- --	395282 --	-- --	-- --	-- --
185.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	91,00	712,05 119,25	10,58 3,96	64797 10852	963 360	0,70 0,02	64 2
186.	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	4,00	1338,05 137,25	17,67 6,62	5352 549	71 26	0,81 0,03	3 0
187.	Е0116-5-3	Установка по стенам колодцев стояков из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	9,54	1990,19 164,25	17,67 6,62	18986 1567	169 63	0,91 0,03	9 0
188.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 100-200 мм	т	0,16	17757,36 4950,00	3488,98 1318,50	2841 792	558 211	32,70 6,44	5 1
189.	С130810-2	Тройники чугунные прямые под углом	шт	10,00	2117,00	--	21170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	893	90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
190.	С130810-2 927	Отводы чугунные под углом 90° DN 150 ГОСТ 6942-98	шт	10,00	1634,00 -------- --	-- -------- --	16340 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
191.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - воронка	т	0,11	247994,13 -------- 62775,00	49389,75 -------- 18657,00	28271 -------- 7156	5630 -------- 2127	312,70 -------- 91,12	36 -------- 10
192.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	м3	6,92	8807,58 -------- 2286,00	2308,84 -------- 864,68	60948 -------- 15819	15977 -------- 5984	13,87 -------- 4,22	96 -------- 29
193.	С143018-3 41	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт	12,00	3355,00 -------- --	-- -------- --	40260 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
194.	С143018-3 24	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт	2,00	2401,00 -------- --	-- -------- --	4802 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
195.	С143018-3 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт	10,00	3996,00 -------- --	-- -------- --	39960 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
196.	С143018-3 44	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт	12,00	3043,00 -------- --	-- -------- --	36516 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
197.	С143018-3 40	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	42,00	773,00 -------- --	-- -------- --	32466 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
198.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	12,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	160800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
199.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,10	133700,00 -------- --	-- -------- --	13076 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
200.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,38	13010,10 -------- 8100,00	1826,10 -------- 690,75	4971 -------- 3095	698 -------- 264	42,70 -------- 3,37	16 -------- 1
201.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,38	154400,00 -------- --	-- -------- --	58993 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
202.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	71,23	245,44	3,82	17482	272	0,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по бетону стен			37,35	1,44	2660	103	0,01	0
203.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	4,11	6430,57	66,01	26440	271	1,35	6
					195,75	24,93	805	103	0,12	1
204.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	м3	58,16	7826,45	1538,85	455186	89500	9,65	562
					1615,95	576,23	93984	33514	2,81	164
205.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	38,00	6393,00	--	242934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	36,00	3845,00	--	138420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	54,00	6100,00	--	329400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	38,00	6149,00	--	233662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	116,00	773,00	--	89668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	38,00	13400,00	--	509200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,80	133700,00	--	107013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	2,12	13010,10	1826,10	27608	3875	42,70	91
					8100,00	690,75	17189	1466	3,37	7
213.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	2,12	154400,00	--	327649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	543,97	245,44	3,82	133511	2078	0,21	115
					37,35	1,44	20317	783	0,01	4
215.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	13,02	6430,57	66,01	83726	859	1,35	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	2549	325	0,12	2
		Итого по разделу: Канализация бытовая (К1)								4468774
		Раздел: Колодец-жироуловитель								
216.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,92	32,22	30,77	320	305	0,01	0
					1,42	8,34	14	83	0,03	0
217.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,31	262,72	--	81	--	1,85	1
					262,72	--	81	--	--	--
218.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	17,89	45,00	45,00	805	805	--	--
					--	9,00	--	161	0,19	3
219.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,22	3,75	3,24	38	33	0,00	0
					0,48	1,12	5	11	0,00	0
220.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,18	26,19	25,02	214	205	0,01	0
					1,15	6,79	9	56	0,02	0
221.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	13,74	45,00	45,00	618	618	--	--
					--	9,00	--	124	0,19	3
222.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,54	6,48	6,48	42	42	--	--
					--	2,10	--	14	0,01	0
223.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	6,54	14,12	12,00	92	79	0,01	0
					1,62	2,75	11	18	0,01	0
224.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,64	134,10	--	219	--	0,97	2
					134,10	--	219	--	--	--
225.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,18	21,55	4,52	176	37	0,11	1
					17,03	--	139	--	--	--
226.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухихгрунтах	м3	2,75	8807,58	2308,84	24221	6349	13,87	38
					2286,00	864,68	6286	2378	4,22	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	шт	2,00	6393,00 --	-- --	12786 --	-- --	-- --	-- --
228.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	2,00	3845,00 --	-- --	7690 --	-- --	-- --	-- --
229.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	2,00	6100,00 --	-- --	12200 --	-- --	-- --	-- --
230.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	2,00	6149,00 --	-- --	12298 --	-- --	-- --	-- --
231.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	6,00	773,00 --	-- --	4638 --	-- --	-- --	-- --
232.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
233.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	т	0,02	14686,81 6750,00	398,18 150,75	226 104	6 2	42,10 0,74	1 0
234.	С130810-2890	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт	2,00	1358,00 --	-- --	2716 --	-- --	-- --	-- --
235.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	т	0,02	17757,36 4950,00	3488,98 1318,50	384 107	75 28	32,70 6,44	1 0
236.	С130810-2893	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	шт	2,00	2117,00 --	-- --	4234 --	-- --	-- --	-- --
237.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	11,06	129,00 --	-- --	1427 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,14	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	14854 9248	2085 789	42,70 3,37	49 4
239.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,14	154400,00 --	-- --	176288 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкций из стали	т	0,02	9850,48	1162,95	229	27	46,60	1
					7357,50	108,00	171	3	0,53	0
241.	С12021-26-0	Стальные крепежные элементыиз швеллеров и уголков	т	0,02	114900,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м2	1,12	834,73	14,05	935	16	1,19	1
					178,20	5,31	200	6	0,03	0
244.	Е0110-54-4	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	м2	1,12	228,49	0,83	256	1	0,15	0
					24,98	0,32	28	--	0,00	0
245.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетонных стен	м2	21,82	245,44	3,82	5355	83	0,21	5
					37,35	1,44	815	31	0,01	0
246.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,32	6430,57	66,01	2066	21	1,35	0
					195,75	24,93	63	8	0,12	0
		Итого по разделу: Колодец-жироуловитель								314790
ИТОГО:							6869983	1053154		3238
							521798	258802		2839

Накладные расходы :

На общестроительные работы	914342
На металломонтажные работы	156
Всего накладных расходов:	914498
Итого с накладными	7784481

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	467069
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8251550
Итого с временными, 2,8 %	8482593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8597108		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8631038		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8715864		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						17004370		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						340087		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17344457		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2081335		
		Итого с НДС						19425792		

Принял:

Сдал: