1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
153.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	1,15	10916,08 1075,50	954,99 330,44	12553 1237	1098 380	6,51 1,34	7 2
154.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,42	89,00 --	-- --	127 --	-- --	-- --	-- --
155.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	429 --	-- --	-- --	-- --
156.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0108-12-3	Установка металлических перекрытий приямков	т	0,04	21197,10 6975,00	1941,97 726,75	765 252	70 26	42,30 3,55	2 0
158.	С11011-884	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,04	56000,00 --	-- --	2022 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	2,31	44,77 5,81	0,09 0,05	103 13	-- --	0,03 0,00	0 0
160.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	2,31	129,70 5,54	0,18 0,10	299 13	-- --	0,03 0,00	0 0
161.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,32	13371,43 2295,00	383,89 145,01	4279 734	123 46	14,20 0,71	5 0
162.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 --	-- --	1837 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,02	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	328 132	193 73	42,50 20,52	1 0
164.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,02	63600,00 --	-- --	1107 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за	м2	0,78	44,77	0,09	35	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,05	5	--	0,00	0
166.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	0,78	129,70 5,54	0,18 0,10	101 4	-- --	0,03 0,00	0 0
		Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								1179893
		Раздел: Элементы теплофикационной камеры								
167.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	99,73	32,25 1,42	30,77 8,34	3216 142	3069 832	0,01 0,03	1 3
168.	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом в котлованах без крепления с вертикальными стенками	м3	1,78	339,12 339,12	-- --	602 602	-- --	2,24 --	4 --
169.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	169,51	45,00 --	45,00 9,00	7628 --	7628 1526	-- 0,19	-- 32
170.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	101,51	3,79 0,48	3,24 1,12	384 49	329 114	0,00 0,00	0 0
171.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	35,81	26,22 1,15	25,02 6,79	939 41	896 243	0,01 0,02	0 1
172.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	59,80	45,00 --	45,00 9,00	2691 --	2691 538	-- 0,19	-- 11
173.	Е0101-139-1	Устройство щебеночно-грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	47,74	89,00 0,25	88,73 24,61	4249 12	4236 1175	0,00 0,08	0 4
174.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	11,94	1660,00 --	-- --	19812 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	36,24	26,22 1,15	25,02 6,79	950 42	907 246	0,01 0,02	0 1
176.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	60,53	45,00 --	45,00 9,00	2724 --	2724 545	-- 0,19	-- 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	29,00	6,48	6,48	188	188	--	--
					--	2,10	--	61	0,01	0
178.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	29,00	14,12	12,00	409	348	0,01	0
					1,62	2,75	47	80	0,01	0
179.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,25	134,10	--	972	--	0,97	7
					134,10	--	972	--	--	--
180.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,24	21,55	4,52	781	164	0,11	4
					17,03	--	617	--	--	--
181.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,06	7583,17	66,01	8038	70	1,35	1
					195,75	24,93	207	26	0,12	0
182.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,17	11840,10	1327,03	2060	231	12,49	2
					2137,50	456,24	372	79	1,72	0
183.	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	2,63	10916,08	954,99	28655	2507	6,51	17
					1075,50	330,44	2823	867	1,34	4
184.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	67700,00	--	8947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,92	89,00	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	9,32	10916,08	954,99	101782	8904	6,51	61
					1075,50	330,44	10028	3081	1,34	12
188.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,37	67700,00	--	24817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,46	89,00 --	-- --	842 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,41	12454,24 1282,50	241,10 91,08	5112 526	99 37	8,06 0,44	3 0
192.	Е0106-33-1	Устройство стен круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,22	12888,07 2792,25	1343,81 463,29	2843 616	296 102	16,06 1,77	4 0
193.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,64	89,00 --	-- --	57 --	-- --	-- --	-- --
194.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	67700,00 --	-- --	8922 --	-- --	-- --	-- --
195.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	883 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1240 170	5 2	58,00 0,56	1 0
197.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	10794,59 209,25	35,42 13,50	21589 418	71 27	1,31 0,07	3 0
198.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,18	15366,04 2385,00	407,30 153,86	2766 429	73 28	14,40 0,75	3 0
199.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,18	89,00 --	-- --	16 --	-- --	-- --	-- --
200.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,04	48300,00 --	-- --	1968 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00 --	-- --	245 --	-- --	-- --	-- --
202.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	13733,47 5040,00	5475,87 1552,87	549 201	219 62	28,90 5,46	1 0
204.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5345 --	-- --	-- --	-- --
205.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	167710,10 8100,00	1826,10 690,75	356 17	4 1	42,70 3,37	0 0
206.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	1,83	129,70 5,54	0,18 0,10	237 10	-- --	0,03 0,00	0 0
207.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200	отверстие	8,00	132,03 63,23	66,18 38,95	1056 506	529 312	0,34 0,06	3 0
208.	Е0146-25-17	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-8,00	16,09 7,20	7,61 4,49	-129 -58	-61 -36	0,04 0,01	-0 -0
209.	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м	5,20	53,90 6,71	1,88 0,72	280 35	10 4	0,04 0,00	0 0
210.	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	м	1,80	106,91 13,88	3,26 1,24	192 25	6 2	0,09 0,01	0 0
		Итого по разделу: Элементы теплофикационной камеры								276768
		Раздел: Элементы дренажного колодца								
211.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,78	23,36 1,28	22,08 5,56	112 6	105 27	0,01 0,02	0 0
212.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,09	262,72 262,72	-- --	22 22	-- --	1,85 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,19	32,25	30,77	941	898	0,01	0
					1,42	8,34	41	244	0,03	1
214.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	51,08	45,00	45,00	2299	2299	--	--
					--	9,00	--	460	0,19	10
215.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29,19	3,79	3,24	110	95	0,00	0
					0,48	1,12	14	33	0,00	0
216.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,63	7,57	7,57	164	164	--	--
					--	2,46	--	53	0,01	0
217.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	5,41	1420,00	--	7679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	5,41	860,00	--	4651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С143008-6	Галька	м3	5,41	1310,00	--	7084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,63	21,55	4,52	466	98	0,11	2
					17,03	--	368	--	--	--
221.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	2,70	1274,32	274,19	3446	741	6,93	19
					994,50	103,50	2689	280	0,50	1
222.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,89	6,48	6,48	25	25	--	--
					--	2,10	--	8	0,01	0
223.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3,89	14,12	12,00	55	47	0,01	0
					1,62	2,75	6	11	0,01	0
224.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,97	134,10	--	130	--	0,97	1
					134,10	--	130	--	--	--
225.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,86	21,55	4,52	105	22	0,11	1
					17,03	--	83	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,57	7470,97	66,01	4275	38	1,35	1
					195,75	24,93	112	14	0,12	0
227.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25	м2	4,91	356,50	25,04	1749	123	0,14	1
					22,25	9,38	109	46	0,05	0
228.	Е0111-19-4	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	-4,91	65,94	3,11	-323	-15	0,02	-0
					2,97	1,17	-15	-6	0,01	-0
229.	Е0123-13-3	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	м3	1,79	9000,28	2308,84	16129	4137	13,87	25
					2286,00	864,68	4097	1550	4,22	8
230.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт	1,00	11942,00	--	11942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт	3,00	3715,00	--	11145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6а	шт	1,00	3142,00	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт	1,00	3142,00	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт	1,00	2857,00	--	2857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	1,00	1731,00	--	1731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	1,00	1527,00	--	1527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С131104-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	9260,00	--	9260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	10407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,79	89,00 --	-- --	159 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0123-22-1	Укладка труб асбестоцементных дренажных диаметром 100 мм	м	3,00	217,15 19,73	2,88 1,08	651 59	9 3	0,12 0,01	0 0
241.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,36	24166,11 9117,00	355,81 135,00	8700 3282	128 49	61,11 0,66	22 0
242.	Е0108-37-1	Устройство на дне колодцев бутового основания	м3	0,16	3881,70 972,00	94,00 36,00	609 153	15 6	5,66 0,17	1 0
243.	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного щебня толщиной 12	м2	1,50	370,81 38,03	12,52 4,39	556 57	19 7	0,24 0,02	0 0
244.	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	м2	-1,50	56,86 1,66	-- --	-85 -2	-- --	0,01 --	-0 --
245.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,50	446,42 24,75	-- --	670 37	-- --	0,14 --	0 --
		Итого по разделу: Элементы дренажного колодца								115532
		Раздел: Трубопроводы								
246.	Е0124-2-5	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	км	0,15	185016,07 112455,00	62584,31 20227,30	27012 16418	9137 2953	612,15 104,89	89 15
247.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	146,00	889,00 --	-- --	129794 --	-- --	-- --	-- --
248.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	км	0,15	130808,72 79852,50	46969,98 17094,70	19098 11658	6858 2496	445,20 88,37	65 13
249.	С130806-6	Трубы стальные сварные	м	73,00	190,00	--	13870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
250.	С130806-61	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	м	73,00	196,00 -------- --	-- -------- --	14308 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
251.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,03	107900,00 -------- --	-- -------- --	3108 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
252.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,12	107900,00 -------- --	-- -------- --	13054 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
253.	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	6460,00 -------- --	-- -------- --	12920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
254.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00 -------- --	-- -------- --	9520 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
255.	С130810-81	Отводы крутоизогнутые	шт	2,00	569,00 -------- --	-- -------- --	1138 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
256.	С130810-82	Отводы крутоизогнутые	шт	2,00	623,00 -------- --	-- -------- --	1246 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
257.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-062	т	0,00	126700,00 -------- --	-- -------- --	66 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
258.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-062	т	0,00	126700,00 -------- --	-- -------- --	19 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
259.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-062	т	0,00	126700,00 -------- --	-- -------- --	19 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
260.	Е0122-8-6	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	км	0,00	154577,68 -------- 70200,00	66009,80 -------- 24936,75	439 -------- 199	187 -------- 71	376,00 -------- 121,79	1 -------- 0
261.	С130806-101	Гильзы из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,00	2250,00 -------- --	-- -------- --	6 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	Е0116-12-8	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 250 мм	соединение	4,00	1451,20 810,00	176,44 65,25	5805 3240	706 261	4,31 0,32	17 1
263.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	154700,00 --	-- --	2733 --	-- --	-- --	-- --
264.	Е0122-40-6	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 291х291 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0
265.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	154700,00 --	-- --	1126 --	-- --	-- --	-- --
266.	Е0122-48-1	Набивка минеральной ватой стальных гильз диаметром 219 мм	футляр	1,09	2707,68 1320,75	559,80 9,29	2965 1446	613 10	7,99 0,02	9 0
267.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,13	2530,00 --	-- --	319 --	-- --	-- --	-- --
268.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках из тяжелого бетона класса В7,5	м3	0,26	23708,51 9117,00	355,81 135,00	6164 2370	93 35	61,11 0,66	16 0
269.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонных стен, фундаментов	м2	1,04	245,44 37,35	3,82 1,44	255 39	4 1	0,21 0,01	0 0
270.	Е0122-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	км	0,00	115456,32 66375,00	31953,19 12071,25	164 94	45 17	360,00 58,95	1 0
271.	С130806-90	Гильзы из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,00	1200,00 --	-- --	2 --	-- --	-- --	-- --
272.	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 200 мм	соединение	2,00	999,50 450,00	84,74 31,50	1999 900	169 63	2,45 0,15	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	154700,00 ---	--- ---	1165 ---	--- ---	--- ---	--- ---
274.	Е0122-40-5	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 231х231 мм	фланец	2,00	231,52 180,00	33,52 2,25	463 360	67 4	0,90 0,01	2 0
275.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	154700,00 ---	--- ---	431 ---	--- ---	--- ---	--- ---
276.	Е0122-48-1	Набивка минеральной ватой стальных гильз диаметром 159 мм	футляр	0,40	2707,68 1320,75	559,80 9,29	1076 525	223 4	7,99 0,02	3 0
277.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,04	2530,00 ---	--- ---	99 ---	--- ---	--- ---	--- ---
278.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках из тяжелого бетона класса В7,5	м3	0,11	23708,51 9117,00	355,81 135,00	2608 1003	39 15	61,11 0,66	7 0
279.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонных стен, фундаментов	м2	0,44	245,44 37,35	3,82 1,44	108 16	2 1	0,21 0,01	0 0
280.	Е0122-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	км	0,00	115456,32 66375,00	31953,19 12071,25	164 94	45 17	360,00 58,95	1 0
281.	С130806-90	Гильзы из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,00	1200,00 ---	--- ---	2 ---	--- ---	--- ---	--- ---
282.	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 200 мм	соединение	2,00	999,50 450,00	84,74 31,50	1999 900	169 63	2,45 0,15	5 0
283.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	154700,00 ---	--- ---	1165 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284.	Е0122-40-5	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 231х231 мм	фланец	2,00	231,52	33,52	463	67	0,90	2
					180,00	2,25	360	4	0,01	0
285.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,00	154700,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0122-48-1	Набивка минеральной ватой стальных гильз диаметром 159 мм	футляр	0,40	2707,68	559,80	1076	223	7,99	3
					1320,75	9,29	525	4	0,02	0
287.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,03	2530,00	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках из тяжелого бетона класса В7,5	м3	0,11	23708,51	355,81	2608	39	61,11	7
					9117,00	135,00	1003	15	0,66	0
289.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибетонных стен, фундаментов	м2	0,44	245,44	3,82	108	2	0,21	0
					37,35	1,44	16	1	0,01	0
290.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления в теплофикационной камере из стальных электросварных труб диаметром 45 мм	м	5,00	425,70	14,12	2128	71	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	0,03	0
291.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления в теплофикационной камере изстальных электросварных труб диаметром 32 мм	м	3,00	291,70	14,12	875	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
292.	Е0107-31-1	Установка опор из плит	м3	0,00	2832,26	1856,11	11	7	4,93	0
					812,93	597,97	3	2	2,37	0
293.	С143014-3	Подушки опорные ОП1	м3	0,00	16500,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,00	21,80	0,05	1853	4	0,03	3
					5,81	0,02	494	2	0,00	0
295.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	85,00	24,72	0,02	2101	2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177			3,13	--	266	--	--	--
296.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 133мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	146,00	129,86 77,40	11,48 4,28	18959 11300	1676 625	0,44 0,02	65 3
297.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметромдо 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	146,00	104,33 57,60	9,93 3,83	15232 8410	1450 559	0,34 0,02	49 3
298.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	10,60	4330,00 --	-- --	45898 --	-- --	-- --	-- --
299.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей стеклопластиком	м2	177,00	164,72 92,03	50,15 18,68	29156 16289	8877 3306	0,53 0,09	95 16
300.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,18	314500,00 --	-- --	55666 --	-- --	-- --	-- --
301.	Е0125-52-1	Контроль неразрушающим методом качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	28,00	619,43 148,50	440,55 166,50	17344 4158	12335 4662	0,69 1,07	19 30
		Итого по разделу: Трубопроводы								472054
	ИТОГО:						9902907 412951	542330 132030		2530 1071

Накладные расходы :

На монтажные работы	192406
На общестроительные работы	363419
На металломонтажные работы	10453
Всего накладных расходов:	566277
Итого с накладными	10469185

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	396090
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10865275
Итого с временными, 2,8 %	11061207
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11158319
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11187093
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11259028
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	21966000
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	439320
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22405320
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2688638
Итого с НДС	25093958

Принял:

Сдал: