Лицензия №14010051 от 10.07.2014 г.

Республика Казахстан, 030000,
Актюбинская обл, г.Актобе,
Ул.Джамбула , д.81,
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

ТОО «А - Расул 2006»

Қазақстан Республикасы, 030000,
Ақтөбе обл., Ақтөбе қаласы,
Жамбыл к-сі, 81 үй
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

Заказчик: **ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

г. Актобе 2020г.

Лицензия №14010051 от 10.07.2014 г.

Республика Казахстан, 030000,
Актюбинская обл, г.Актобе,
Ул.Джамбула , д.81,
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

ТОО «А - Расул 2006»

Қазақстан Республикасы, 030000,
Ақтөбе обл., Ақтөбе қаласы,
Жамбыл к-сі, 81 үй
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

Заказчик ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

Директор ТОО «А-Расул 2006» *Саханов А.*

Главный инженер проекта *Жумин Б.*

г. Актобе 2020г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на
"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (версия 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2020 года.
- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно-Казахстанская область.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1-19;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (выпуск 3);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 (2020 год);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020 (Выпуск 1);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04- 05-2015), табл.1 п. 35 (в) с коэффициентом 0,8 (п.2.4), в размере – 1,3%х0,8=1,04%.
- норма дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для III температурной зоны, табл.3 п. VI.4 (с), (с коэффициентом 0,9) (прил. п.2 в), в размере – 1,6%х0,9=1,44%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2%.

- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Составил: Бабанакова Л.П.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 114354,877 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 12252,308 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1840,062	1840,062
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			333,872	333,872
		Итого по разделу I			**2173,934**	**2173,934**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	95706,668	0,000	47,103	95753,771
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 95753,771.3,24% = 3102,422			3102,422	3102,422
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 95753,771.1,12% = 1072,442			1072,442	1072,442
		Итого по разделу III			**4174,864**	**4174,864**
		Итого по сводному сметному расчету	**95706,668**	**0,000**	**6395,901**	**102102,569**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			12252,308	12252,308
		Всего по сводному сметному расчету	**95706,668**	**0,000**	**18648,209**	**114354,877**

		В т.ч. РАЗБИВКА ПО ГОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:				
		2020 г.				
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1840,062	1840,062
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			333,872	333,872
		Итого по разделу I			**2173,934**	**2173,934**
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			260,872	260,872
		ИТОГО 2020 г.			**2434,806**	**2434,806**
		2021 г.				
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	95706,668	0,000	47,103	95753,771
		Итого по разделу II	**95706,668**	**0,000**	**47,103**	**95753,771**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 95753,771.3,24% = 3102,422			3102,422	3102,422

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 95753,771.1,12% = 1072,442			1072,442	1072,442
		Итого по разделу III			**4174,864**	**4174,864**
		Итого	**95706,668**	**0,000**	**4221,967**	**99928,635**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			11991,436	11991,436
		ИТОГО 2021 г.	**95706,668**	**0,000**	**16213,403**	**111920,071**

Директор ТОО "А-Расул 2006" Саханов А.М.

Главный инженер проекта Жумин Б.А.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 107244,223 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 11490,452 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Корректировка Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"	87183,692	--	44,858	87228,55
		Всего по главе	**87183,692**	**--**	**44,858**	**87228,55**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**87183,692**	**--**	**44,858**	**87228,55**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	906,71	--	--	906,71
		Всего по главе	**906,71**	**--**	**--**	**906,71**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**88090,402**	**--**	**44,858**	**88135,26**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	1268,502	--	--	1268,502
		Всего по главе	**1268,502**	**--**	**--**	**1268,502**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**89358,904**	**--**	**44,858**	**89403,762**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1787,178	--	--	1787,178
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**91146,082**	**--**	**44,858**	**91190,94**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	95706,668	--	47,103	95753,77
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	11490,452	11490,452
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**95706,668**	**--**	**11537,555**	**107244,223**

Директор ТОО "А-Расул 2006" Саханов А.М.

Главный инженер проекта Жумин Б.

Форма 3

Наименование стройки "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	87228,55	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,492	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2035,559	тыс.тнг.

в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Автомобильные дороги	87183,692	--	44,858	87228,55	1,492	2035,559	--
		ИТОГО	**87183,692**	**--**	**44,858**	**87228,55**	**1,492**	**2035,559**	

Главный инженер проекта Жумин Б.

Составил Бабанакова Л.П.

Форма 4

Наименование стройки - "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"
Шифр стройки 2020/22/9
Наименование объекта - "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильные дороги
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	87228,551	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2035,559	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,492	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси трассы										
1	СЦИ РК8.03-04-2020 раздел 1 стр. 97 глава 4 табл. 1601-0204-30	Восстановление оси трассы	км	0,93129		48168,00	--	44858,38	--	--	--	44858,38
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44858,38	--	--	--	44858,38
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге					44858,38				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					44858,38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44858,38				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100,6		205,47	196,30	20670,28	19747,78	--	4592,91	27284,25
		НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	922,50	5456,54		2021,06	
3	С341-020101-0201 4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	176,05		153,00	--	26935,65	--		--	29090,50
		СП - 8%				--	--	--	--		2154,85	

4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	568,4	205,47	196,30	116789,15	111576,92	--	25950,42	154158,73
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	5212,23	30830,02		11419,17	
5	С341-020101-0201 4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	994,7	153,00	--	152189,10	--		--	164364,23
		СП - 8%			--	--	--	--		12175,13	
6	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,6	69,27	69,27	6968,56	6968,56	--	1968,70	9652,24
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,18	--	2734,31		714,98	
7	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,6	41,82	41,82	4207,09	4207,09	--	1040,85	5667,77
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,37	--	1445,62		419,84	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	100,6	68,37	68,37	6878,02	6878,03	--	1898,44	9478,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,21	--	2636,73		702,12	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	100,6	46,57	46,57	4684,94	4684,94	--	1008,25	6148,65
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,92	--	1400,35		455,46	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	100,6	88,81	69,49	8934,29	6990,69	985,89	1865,85	11664,15
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	16,24	957,71	1633,74		864,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 10,06	98,00				985,88		
11	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Верх земляного полотна. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8196	4,56	4,56	37373,76	37373,76	--	12392,35	53747,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,10	--	17211,60		3981,29	
12	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1828	47,21	21,96	86299,88	40142,88	--	39484,80	135847,45
		НР - 72%; СП - 8%			25,25	4,75	46157,00	8683,00		10062,77	
13	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	51	86,38	20,86	4405,38	1063,86	--	2589,49	7554,46
		НР - 72%; СП - 8%			65,52	5,00	3341,52	255,00		559,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				476336,10	239634,51	985,89	92792,07	614658,42
							56590,96	72286,91	--	45530,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				476336,10				
	Материалы		Тенге				985,88				

	Всего заработная плата		Тенге					128877,87			
	Транспортные расходы		Тенге				179124,75				
		Накладные расходы	Тенге				92792,06				
		Сметная прибыль	Тенге				45530,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614658,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,45
		Сметная заработная плата	Тенге					128877,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				614658,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,45
		Сметная заработная плата	Тенге					128877,87			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство прысыпных обочин по основной дороге									
14	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36	205,47	196,30	7396,92	7066,80	--	1643,59	9763,75
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	330,12	1952,64		723,24	
15	С341-020101-0202 4102-0101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	126	74,00	--	9324,00	--		--	10069,92
		СП - 8%			--	--	--	--		745,92	
16	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	34,86	34,86	1254,96	1254,96	--	226,28	1599,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,73	--	314,28		118,50	
17	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	36	68,37	68,37	2461,32	2461,32	--	679,36	3391,94
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,21	--	943,56		251,25	
18	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	36	46,57	46,57	1676,52	1676,52	--	360,81	2200,31
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,92	--	501,12		162,99	
19	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	36	88,81	69,49	3197,16	2501,64	352,80	667,70	4174,05
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	16,24	342,72	584,64		309,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1 3,6	98,00				352,80		
20	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Обочина. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	922,58	4,56	4,56	4206,96	4206,97	--	1394,94	6050,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,10	--	1937,42		448,15	
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	922,58	197,07	163,98	181812,84	151284,66	636,59	76612,15	279098,99
		НР - 108%; СП - 8%			32,40	44,49	29891,59	41045,58		20674,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	6,45806	98,00				632,89		
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	92,26		18207,00	--	1679777,82	--	1679777,82	--	1814160,00
		СП - 8%				--	--	--	--		134382,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1891108,50	170452,87	1680767,21	81584,83	2130508,80
								30564,43	47279,24	--	157815,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1891108,50				
	Материалы		Тенге					989,38				
	Всего заработная плата		Тенге						77843,67			
	Местные материалы		Тенге					1679777,82				
	Транспортные расходы		Тенге					9324,00				
		Накладные расходы	Тенге					81584,83				
		Сметная прибыль	Тенге					157815,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2130508,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60,08
		Сметная заработная плата	Тенге						77843,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2130508,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60,08
		Сметная заработная плата	Тенге						77843,67			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды по основной дороге										
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	664,26		23437,91	1076,53	15568866,10	715095,82	14759458,65	273688,41	17109958,87
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	94311,63	159103,56		1267404,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	810,3972	18207,00				14754901,82		
23.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	46,4982	98,00				4556,82		
24	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей (С4)однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	6089,02		4707,73	181,52	28665462,12	1105278,91	27219502,54	692928,04	31707061,37
		НР - 108%; СП - 8%				55,95	49,42	340680,67	300919,37		2348671,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,013125	79,918387	98,00				7832,00		
24.2	280072 С	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	0,18625	1134,07998	23994,48				27211659,28		
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,87		169638,23	1790,46	656499,95	6929,08	649570,87	3856,85	713185,35
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	3571,16		52828,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	3,9861	162959,00				649570,87		

26	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		5535,48	1966,00	125,71	10882753,68	695865,19	9939341,82	450167,38	12239554,74
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,58	247546,67	169274,98		906633,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	525,317052	18888,00				9922188,48		
26.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,03432	216144,00				7418,06		
26.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,059783	162959,00				9742,21		
27	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		5535,48	892,99	0,08	4943128,29	442,84	4940028,42	2869,59	5341677,71
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	2657,03	--		395679,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0472	261,274656	18888,00				4934955,70		
27.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,030999	162959,00				5051,52		
28	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,11	169638,23	1790,46	188298,44	1987,41	186311,03	1106,23	204557,04
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1024,29		15152,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,1433	162959,00				186311,02		
29	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		5535,48	2392,36	125,94	13242860,93	697138,35	12298175,91	450705,42	14789051,66
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	247546,67	169773,17		1095485,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	534,727368	22928,00				12260229,09		
29.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,03432	216144,00				7418,06		
29.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,830322	25046,00				20796,24		
29.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,059783	162959,00				9742,21		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					74147869,51	3222737,60	69992389,24	1875321,92	82105046,74
								932742,67	803666,53	--	6081855,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					74147869,51				
	Материалы		Тенге					69992389,24				
	Всего заработная плата		Тенге						1736409,20			
		Накладные расходы	Тенге					1875321,92				
		Сметная прибыль	Тенге					6081855,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					82105046,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1254,23
		Сметная заработная плата	Тенге						1736409,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					82105046,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1254,23

		Сметная заработная плата	Тенге						1736409,20			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги										
		Дорожная одежда										
30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		15,05	23437,91	1076,53	352740,55	16201,78	334401,97	6200,90	387656,77
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	2136,80	3604,78		28715,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	18,361	18207,00				334298,73		
30.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,0535	98,00				103,24		
31	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей (С4) однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		138,79	4707,73	181,52	653385,85	25193,16	620427,39	15794,25	722714,50
		НР - 108%; СП - 8%				55,95	49,42	7765,30	6859,00		53534,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,013125	1,821619	98,00				178,52		
31.2	280072 С	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	0,18625	25,849638	23994,48				620248,61		
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,09	169638,23	1790,46	15267,44	161,14	15106,30	89,69	16585,71
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	83,05		1228,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,0927	162959,00				15106,30		
33	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		131,97	1966,00	125,71	259453,02	16589,95	236961,37	10732,33	291800,18
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,58	5901,70	4035,64		21614,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	12,523953	18888,00				236552,42		
33.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000818	216144,00				176,85		
33.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001425	162959,00				232,26		
34	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		131,97	892,99	0,08	117847,89	10,56	117773,98	68,41	127349,61
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	63,35	--		9433,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0472	6,228984	18888,00				117653,05		
34.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,000739	162959,00				120,43		
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,03	169638,23	1790,46	5089,15	53,71	5035,44	29,90	5528,57

		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	27,68		409,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,0309	162959,00				5035,43		
36	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	131,97		2392,36	125,94	315719,75	16620,30	293197,75	10745,16	352582,10
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	5901,70	4047,52		26117,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	12,748302	22928,00				292293,07		
36.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000818	216144,00				176,85		
36.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,019796	25046,00				495,80		
36.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001425	162959,00				232,26		
37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,1		23437,91	1076,53	49219,61	2260,71	46660,74	865,24	54091,64
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	298,16	502,99		4006,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2,562	18207,00				46646,33		
37.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,147	98,00				14,41		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1768723,26	77091,31	1669564,94	44525,88	1958309,07
								22067,01	19160,66	--	145059,93	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1768723,26				
		Материалы	Тенге					1669564,94				
		Всего заработная плата	Тенге						41227,67			
		Накладные расходы	Тенге					44525,88				
		Сметная прибыль	Тенге					145059,93				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1958309,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29,75
		Сметная заработная плата	Тенге						41227,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1958309,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29,75
		Сметная заработная плата	Тенге						41227,67			
		РАЗДЕЛ 6.Обустройство дороги, организация и безопасность движения										
38	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12		4849,21	812,95	58190,52	9755,40	5657,52	49631,10	116447,35
		НР - 108%; СП - 8%				3564,80	264,76	42777,60	3177,12		8625,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00576	633854,00				3651,00		
38.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002322	508519,00				1180,78		

39	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	10439,00	--	104390,00	--	104390,00	--	112741,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8351,20	
40	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	19885,00	--	39770,00	--	39770,00	--	42951,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3181,60	
41	С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4137,00	--	16548,00	--	16548,00	--	17871,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1323,84	
42	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	5505,00	--	55050,00	--	55050,00	--	59454,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4404,00	
43	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	32553,80	9491,30	1302,15	379,65	807,38	243,35	1669,14
		НР - 108%; СП - 8%			2877,90	2755,10	115,12	110,20		123,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42 1,68	469,00				787,92		
44	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,79129	17780,30	9491,30	14069,37	7510,37	4281,75	4813,92	20393,96
		НР - 108%; СП - 8%			2877,90	2755,10	2277,25	2180,08		1510,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5 8,308545	469,00				3896,71		
45	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1	27629,30	9491,30	2762,93	949,13	1526,01	608,36	3641,00
		НР - 108%; СП - 8%			2877,90	2755,10	287,79	275,51		269,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	31,5 3,15	469,00				1477,35		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				292082,97	18594,55	228030,66	55296,73	375170,08
							45457,76	5742,91	--	27790,38	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				292082,97				
		Материалы	Тенге				12272,66				
		Всего заработная плата	Тенге					51200,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				215758,00				
		Накладные расходы	Тенге				55296,73				

		Сметная прибыль	Тенге				27790,37				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				375170,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,88
		Сметная заработная плата	Тенге					51200,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				375170,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,88
		Сметная заработная плата	Тенге					51200,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								87228551,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1087423,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3728511,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					948136,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73571738,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				188449,00				
		- Прочие затраты	Тенге				44858,00				
		- Накладные расходы	Тенге							2149521,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							6458051,00	

Составил Бабанакова Л.П.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Автомобильные дороги

Наименование объекта - "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2020 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	ТСЦИ РК8.03-04-2020 раздел 1 стр. 97 глава 4 табл. 1601-0204-30		Восстановление оси трассы	км	0,93129	48168	44858,38
			ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**44858,38**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	938,9651882	1158,11	1087422,82
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	553,423245	1713,22	(948136,26)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1087422,82**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	34,9162176	10365	361906,6
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	86,0676144	4544	391091,24
3	3101-0101-0203 РСНБ РК 2015	246	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,760536	5532	4207,29
4	3101-0101-0204 РСНБ РК 2015	247	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,16524	7594	1254,83
5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,891644	4844	43071,12
6	3101-0103-0301 РСНБ РК 2015	458	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	6,5653776	2105	13820,12

7	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,366	755	1031,33
8	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	109,474842	5055	553395,33
9	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	166,796094	6721	1121036,55
10	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	4,8783985	7996	39007,67
11	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	48,243828	9149	441382,78
12	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3524235	4992	1759,3
13	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,32	6202	8186,64
14	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	0,8102223	4166	3375,39
15	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	25,21894887	5696	143647,13
16	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,479	6174	9131,35
17	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	19,722726	120	2366,73
18	3304-0101-0201 РСНБ РК 2015	1828	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,5653776	4235	27804,37
19	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,366	4567	6238,52
20	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	31,73772	13526	429284,4
21	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	16,4278	7559	124177,74
22	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5245725	2729	1431,56
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**3728607,98**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**948136,26**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	923,5802	18207	16815624,7
2	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	547,47567	22928	12552522,16
3	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	102749	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	805,344645	18888	15211349,65
4	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07027639	216144	15189,82
5	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8501175	25046	21292,04

6	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,40715463	162959	881144,51
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00576	633854	3651
8	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00074503	608256	453,17
9	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002322	508519	1180,78
10	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004056	623096	252,73
11	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	239576	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	19885	39770
12	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	10439	104390
13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	149,5567663	98	14656,56
14	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	13,138545	469	6161,98
15	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0006744	849707	573,04
16	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	280035	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4137	16548
17	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	280037	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	5505	55050
18	2101-0603-0105	280072	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	1159,929613	23994,48	27831907,89
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**73571718,04**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1170,75	153	179124,75
2	4102-0101-0202 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	126	74	9324
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**188448,75**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**78621056**
			Накладные расходы	**тенге**			**2149521**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**80770577**
			Сметная прибыль	**тенге**			**6458051**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**87228628**

Составил Бабанакова Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э138730

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э138730'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''7'''''*
2	Ю'"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"'2020/22/9'02-01'"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Утемисова с. Жанибек, Жанибекского района ЗКО"''02'02-01-01'Автомобильные дороги'РП'Жумин Б.'в текущих ценах на 4 квартал 2020 года*
3	М100414=18207##1050,00'М280072=23994,48##8509,00*
4	РВосстановление и закрепление оси трассы*
5	ТСЦИ РК8.03-04-2020 раздел 1 стр. 97 глава 4 табл. 1601-0204-30(Н67=0)'0,93129'29999+18169'Восстановление оси трассы'км*
6	РЗемляные работы*
7	Е11-010102-0308(РС100081)'100,6''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8	С341-020101-0201'100,6.1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
9	Е11-010102-0308(РС100081)'568,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
10	С341-020101-0201'568,4.1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
11	Е11-010105-0502'100,6''Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12	Е11-010107-1305'100,6''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
13	Е11-010201-0102'100,6''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010201-0108(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'100,6''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
15	Е11-010201-0601'100,6''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
16	Е11-010107-1502'8196''Верх земляного полотна. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м2 спланированной поверхности*
17	Е11-010203-0112'1828''Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
18	Е11-010203-0109'51''Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
19	РУстройство прысыпных обочин по основной дороге*
20	Е11-010102-0308(РС100081)'36''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
21	С341-020101-0202'36.1,75.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
22	Е11-010107-1308'36''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
23	Е11-010201-0102'36''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
24	Е11-010201-0108(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'36''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
25	Е11-010201-0601'36''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
26	Е11-010107-1502'922,58''Обочина. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2'м2 спланированной поверхности*

27	Е11-270801-0111(РС249133РС249132)'922,58''Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
28	С121-010601-0101'92,26''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
29	РУстройство дорожной одежды по основной дороге*
30	Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'664,26''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
31	Е11-270402-0101(РС249133РС249132)(РС271794РС280072)(Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25) К=1,25'6089,02''Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей (С4)однослойные толщиной 15 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
32	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'3,87''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
33	Е11-270602-0306(РС144679РС144655)(РС245634РС102749)'5535,48''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
34	Е11-270602-0406(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС144679РС144655)(РС245634РС102749)'5535,48''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306'м2 покрытия*
35	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'1,11''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
36	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'5535,48''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
37	РУстройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги*
38	П2Дорожная одежда*
39	Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'15,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
40	Е11-270402-0101(РС249133РС249132)(РС271794РС280072)(Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25) К=1,25'138,79''Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей (С4) однослойные толщиной 15 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
41	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,09''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
42	Е11-270602-0306(РС144679РС144655)(РС245634РС102749)'131,97''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
43	Е11-270602-0406(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС144679РС144655)(РС245634РС102749)'131,97''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306'м2 покрытия*
44	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,03''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
45	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'131,97''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
46	Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'2,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
47	РОбустройство дороги, организация и безопасность движения*
48	Е11-270902-0101(РС147537)'10+2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
49	С124-010201-0204'10''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
50	С124-010201-0122'2''Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
51	С124-010202-0701'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014'шт.*
52	С124-010202-0703'10''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014'шт.*
53	Е11-270903-0101'40.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
54	Е11-270903-0105'0,79129''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
55	Е11-270903-0106'0,1''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
56	К'Бабанакова Л.П.*

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий №1

Составлена в ценах на 11.01.2021

N п.п.	Шифр	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
									Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Класс груза 1													
1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик	1,6	10500	1	1050	16800	17850	357	18207
13	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик	1,43	10500	1	8509	15015	23524	470,48	23994,48

Составил: Бабанакова Л.П.

Калькуляция № 1

Транспортных расходов на 1 т: щебень, ПГС

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	г. Уральск
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	перевозка самосвалом

Составлена 11.01.2021

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		500	21	21 x 500	10500
	Итого на 1 т					**10500**

Составил: _____ Бабанакова Л.П.