Лицензия №14010051 от 10.07.2014 г.

Республика Казахстан, 030000,
Актюбинская обл, г.Актобе,
Ул.Джамбула , д.81,
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

ТОО «А - Расул 2006»

Қазақстан Республикасы, 030000,
Ақтөбе обл., Ақтөбе қаласы,
Жамбыл к-сі, 81 үй
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

Заказчик:

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

г. Актобе 2020г.

Лицензия №14010051 от 10.07.2014 г.

Республика Казахстан, 030000,
Актюбинская обл, г.Актобе,
Ул.Джамбула , д.81,
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

ТОО «А - Расул 2006»

Қазақстан Республикасы, 030000,
Ақтөбе обл., Ақтөбе қаласы,
Жамбыл к-сі, 81 үй
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

Заказчик

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

Директор ТОО «А-Расул 2006» *Саханов А.*

Главный инженер проекта Жумин Б.

г. Актобе 2020г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на
"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек, Жанибекского района ЗКО"

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (версия 2020.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3 квартала 2020 года.
- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно-Казахстанская область.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1-19;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (выпуск 2);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 (2020 год);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019 (2020 год);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04- 05-2015), табл.1 п. 35 (в) с коэффициентом 0,8 (п.2.4), в размере – 1,3%х0,8=1,04%.
- норма дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для III температурной зоны, табл.3 п. VI.4 (с), (с коэффициентом 0,9) (прил. п.2 в), в размере – 1,6%х0,9=1,44%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2%.

- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Составил: Бабанакова Л.П.

Калькуляция № 1

Транспортных расходов на 1 т: нерудные материалы

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	г. Уральск
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	перевозка самосвалами с погрузкой

Составлена 02.09.2020

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Щебень, гравий, галька. Погрузка		0	212	212	212
2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км		200	2900	2900	2900
3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км		300	16	16 x 300	4800
	Итого на 1 т					**7912**

Составил: Бабанакова Л.П.

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий №1

Составлена в ценах на 02.09.2020

N п.п.	Шифр	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
									Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Класс груза 1													
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик 15.82	1,4	7912	1	6401	11076,80	17477,80	349,56	17827,36
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик 15.82	1,6	7912	1	1050	12659,20	13709,20	274,18	13983,38
3	2101-0603-0103 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С2 ГОСТ 3344-83	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик 15.82	1,61	7912	1	8354	12738,32	21092,32	421,85	21514,17
4	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик 15.82	1,43	7912	1	8509	11314,16	19823,16	396,46	20219,62

Главный инженер проекта Жумин Б.

Слставил Бабанакова Л.П.

ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗападноКазахстанской области»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 241146,487 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 25837,124 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек,Жанибекского района ЗКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3495,889	3495,889
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			664,430	664,430
		Итого по разделу I			**4160,319**	**4160,319**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	202327,562	0,000	0,000	202327,562
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 202327,562.3,24% = 6555,413			6555,413	6555,413
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 202327,562.1,12% = 2266,069			2266,069	2266,069
		Итого по разделу III			**8821,482**	**8821,482**
		Итого по сводному сметному расчету	**202327,562**	**0,000**	**12981,801**	**215309,363**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			25837,124	25837,124
		Всего по сводному сметному расчету	**202327,562**	**0,000**	**38818,925**	**241146,487**

Расчет по годам

		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3495,889	3495,889
		Итого по разделу I на 2019год			**3495,889**	**3495,889**
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			419,507	419,507
		Итого по разделу I на 2019год			**3915,396**	**3915,396**

		Раздел I. Проектирование				
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			664,430	664,430
		Итого по разделу I на 2020год			**664,430**	**664,430**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			79,732	79,732
		ИТОГО на 2020 г.			**744,162**	**744,162**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
5	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	202327,562	0,000	0,000	202327,562
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 202327,562.3,24% = 6555,413			6555,413	6555,413
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 202327,562.1,12% = 2266,069			2266,069	2266,069
		Итого по разделу III			**8821,482**	**8821,482**

		Итого на 2021год	**202327,562**	**0,000**	**8821,482**	**211149,044**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			25337,885	25337,885
		ИТОГО на 2021год	**202327,562**	**0,000**	**34159,367**	**236486,929**

Директор ТОО "А-Расул 2006" Саханов А.М

Главный инженер проекта Жумин Б.

Форма 2

Заказчик ГУ «Жанибекский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗападноКазахстанской области»

"Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 226606,87 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24279,307 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек,Жанибекского района ЗКО"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 3квартал 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова"	184309,665	--	--	184309,665
		Всего по главе	**184309,665**	**--**	**--**	**184309,665**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**184309,665**	**--**	**--**	**184309,665**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35 в	Временные здания и сооружения 1,04%	1916,821	--	--	1916,821
		Всего по главе	**1916,821**	**--**	**--**	**1916,821**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**186226,486**	**--**	**--**	**186226,486**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл..3 п. VI , 4с	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	2681,661	--	--	2681,661
		Всего по главе	**2681,661**	**--**	**--**	**2681,661**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**188908,147**	**--**	**--**	**188908,147**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3778,163	--	--	3778,163
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**192686,31**	**--**	**--**	**192686,31**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	202327,562	--	--	202327,562
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	24279,307	24279,307
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**202327,562**	**--**	**24279,307**	**226606,87**

Директор ТОО "А-Расул 2006" Саханов А.М.

Главный инженер проекта Жумин Б.

Наименование стройки "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек,Жанибекского района ЗКО"

Объектная смета № 02-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова"
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	184309,665	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,964	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	5194,815	тыс.тенге

в текущих ценах на 3квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Автомобильные дороги	184309,665	--	--	184309,665	3,964	5194,815	--
		ИТОГО	**184309,665**	--	--	**184309,665**	**3,964**	**5194,815**	

Главный инженер проекта Жумин Б.

Составил Бабанакова Л.П.

Форма 4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек,Жанибекского района ЗКО"
Шифр стройки 2019/29-20
Наименование объекта - "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова"
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильные дороги
(наименование работ и зат рат)

Основание: АД

Сметная стоимость	184309,665	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5194,815	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,964	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	191		32,99	32,99	6300,64	6300,64	--	1780,31	8727,42
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,95	--	2472,65		646,48	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	191		26,11	26,11	4986,85	4986,85	--	1409,08	6907,61
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,25	--	1957,06		511,67	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4899		206,18	196,30	1010096,86	961675,27	3493,45	223652,16	1332448,94
		НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	44928,14	265699,86		98699,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,19596	17827,36				3493,45		
4	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8573		237,00	--	2031801,00	--		--	2194345,08
		СП - 8%				--	--	--	--		162544,08	

5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	191	76,56	76,56	14623,02	14623,02	--	4038,13	20154,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,36	--	5608,52		1492,89	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	191	36,46	36,46	6963,04	6963,04	--	1498,74	9138,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,90	--	2081,58		676,94	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	191	88,81	69,49	16962,18	13272,82	1871,80	3541,72	22144,20
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	16,24	1817,56	3101,50		1640,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 19,1	98,00				1871,80		
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5485	76,56	76,56	419933,46	419933,46	--	115964,19	578769,47
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,36	--	161061,38		42871,81	
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5485	36,46	36,46	199959,51	199959,51	--	43039,76	262439,22
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,90	--	59777,45		19439,94	
10	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25779	47,21	21,96	1217032,78	566125,92	--	556863,52	1915808,00
		НР - 72%; СП - 8%			25,25	4,75	650906,86	122514,70		141911,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4928659,34	2193840,54	5365,25	951787,62	6350882,72
							697652,56	624274,69	--	470435,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4928659,34				
	Материалы		Тенге				5365,25				
	Всего заработная плата		Тенге					1321927,25			
	Транспортные расходы		Тенге				2031801,00				
		Накладные расходы	Тенге				951787,62				
		Сметная прибыль	Тенге				470435,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6350882,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106,47
		Сметная заработная плата	Тенге					1321927,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6350882,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106,47
		Сметная заработная плата	Тенге					1321927,25			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1274,41	18285,10	1076,53	23302717,22	1371946,59	21749824,81	525093,42	25734035,49
		НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	180945,83	305251,78		1906224,85	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1554,7802	13983,38				21741082,35		
11.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	89,2087	98,00				8742,45		
12	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		16299,56	4245,77	181,52	69204222,19	2958696,13	65333533,08	1854982,20	76743940,74
		НР - 108%; СП - 8%				55,95	49,42	911992,98	805583,13		5684736,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,013125	213,931725	98,00				20965,31		
12.2	280070 С	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С2 ГОСТ 3344-83	м3	0,18625	3035,79305	21514,17				65312567,76		
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		3,23	169638,23	1790,46	547931,48	5783,19	542148,30	3219,03	595242,55
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	2980,58		44092,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	3,3269	162959,00				542148,30		
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		16161,04	2392,37	125,94	38663146,22	2035387,80	35905010,85	1315932,08	43177404,56
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	722747,57	495708,06		3198326,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	1561,15646	22928,00				35794195,41		
14.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,100198	216144,00				21657,29		
14.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	2,424156	25046,00				60715,41		
14.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,174539	162959,00				28442,74		
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять до 6 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		16161,04	1111,19	0,09	17958039,85	1396,31	17948899,82	8363,22	19403715,32
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	7743,72	--		1437312,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	782,194336	22928,00				17934151,74		
15.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,090502	162959,00				14748,09		
16	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1225	69,27	69,27	84854,77	84854,77	--	23976,55	117537,83
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,18	--	33300,77		8706,51	
17	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		2310	197,07	163,98	455224,49	378801,84	1584,66	191819,21	698807,20
		НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	74837,99	102772,39		51763,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	16,17	98,00				1584,66		

18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	231		13983,38	--	3230160,78	--	3230160,78	--	3488573,64
		СП - 8%				--	--	--	--		258412,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					153446297,01	6836866,63	144711162,29	3923385,71	169959257,34
								1898268,09	1745596,71	--	12589574,62	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					153446297,01				
		Материалы	Тенге					141481001,51				
		Всего заработная плата	Тенге						3643864,80			
		Местные материалы	Тенге					3230160,78				
		Накладные расходы	Тенге					3923385,71				
		Сметная прибыль	Тенге					12589574,62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					169959257,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2685,49
		Сметная заработная плата	Тенге						3643864,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					169959257,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2685,49
		Сметная заработная плата	Тенге						3643864,80			
РАЗДЕЛ 3.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги												
19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81		15208,76	1076,53	1231909,45	87199,31	1133209,44	33374,32	1366506,48
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	11500,70	19401,44		101222,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	81	13983,38				1132653,78		
19.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	5,67	98,00				555,66		
20	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,25	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	633		4004,66	181,52	2534951,35	114902,16	2384631,57	72038,98	2815549,56
		НР - 108%; СП - 8%				55,95	49,42	35417,62	31285,15		208559,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,013125	8,308125	98,00				814,20		
20.2	280072 С	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	0,18625	117,89625	20219,62				2383817,37		
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,44		169638,23	1790,46	74640,82	787,80	73853,02	438,51	81085,67
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	406,02		6006,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,4532	162959,00				73853,02		
22	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	585,5		1966,01	125,71	1151096,12	73604,66	1051307,00	47613,73	1294606,64
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,58	26184,50	17902,29		95896,79	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	55,56395	18888,00				1049491,89		
8.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00363	216144,00				784,62		
8.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,006323	162959,00				1030,45		
23	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	585,5		892,99	0,08	522843,85	47,78	522515,52	302,99	564998,59
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	280,55	--		41851,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0472	27,6356	18888,00				521981,21		
23.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,003279	162959,00				534,31		
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12		169638,23	1790,46	20356,59	214,86	20141,73	119,59	22114,27
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	110,73		1638,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1236	162959,00				20141,73		
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	585,5		2392,37	125,94	1400731,15	73740,28	1300806,37	47675,04	1564278,68
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	26184,50	17959,06		115872,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	56,5593	22928,00				1296791,63		
25.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00363	216144,00				784,62		
25.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,087825	25046,00				2199,66		
25.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,006323	162959,00				1030,45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6936529,33	350496,84	6486464,63	201563,16	7709139,89
								99567,86	87064,70	--	571047,40	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6936529,33				
		Материалы	Тенге					6486464,63				
		Всего заработная плата	Тенге						186632,56			
		Накладные расходы	Тенге					201563,16				
		Сметная прибыль	Тенге					571047,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7709139,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134,86
		Сметная заработная плата	Тенге						186632,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7709139,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134,86
		Сметная заработная плата	Тенге						186632,56			

РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги, организация и безопасность движения

26	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12		36388,81	1153,64	40755,47	1292,08	33349,76	5834,95	50317,65
		НР - 91%; СП - 8%				5458,60	266,43	6113,63	298,40		3727,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,1424	27687,00				31629,63		
27	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6		4849,21	812,95	29095,28	4877,71	2828,78	24815,54	58223,69
		НР - 108%; СП - 8%				3564,80	264,76	21388,80	1588,55		4312,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	633854,00				1825,50		
27.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	508519,00				590,39		
28	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5		10439,00	--	52195,00	--	52195,00	--	56370,60
		СП - 8%				--	--	--	--		4175,60	
29	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1		19885,00	--	19885,00	--	19885,00	--	21475,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1590,80	
30	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5		5505,00	--	27525,00	--	27525,00	--	29727,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2202,00	
31	С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	2		4137,00	--	8274,00	--	8274,00	--	8935,92
		СП - 8%				--	--	--	--		661,92	
32	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2		32553,80	9491,30	6510,76	1898,26	4036,92	1216,73	8345,69
		НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	575,58	551,02		618,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	8,4	469,00				3939,60		
33	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:5	км линии	0,5		22704,80	9491,30	11352,40	4745,65	5167,80	3041,82	15545,76
		НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	1438,95	1377,55		1151,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

33.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	21	10,5	469,00				4924,50		
34	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:6	км линии	1,608		17780,30	9491,30	28590,73	15262,01	8701,06	9782,49	41443,08
		НР - 108%; СП - 8%				2877,90	2755,10	4627,66	4430,20		3069,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	16,884	469,00				7918,60		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					224183,64	28075,70	161963,32	44691,52	290385,18
								34144,63	8245,72	--	21510,01	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					224183,64				
		Материалы	Тенге					54084,31				
		Всего заработная плата	Тенге						42390,34			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					107879,00				
		Накладные расходы	Тенге					44691,52				
		Сметная прибыль	Тенге					21510,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					290385,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37,51
		Сметная заработная плата	Тенге						42390,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					290385,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37,51
		Сметная заработная плата	Тенге						42390,34			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									184309665,12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2729633,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9409279,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2465181,81			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							151364955,48		
		- Перевозка грузов	Тенге					2031801,00				
		- Накладные расходы	Тенге								5121428,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								13652567,79	

Составил Бабанакова Л.П.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек,Жанибекского района ЗКО"

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01

(локальная смета)

на Автомобильные дороги

Наименование объекта - "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова"

Основание: АД

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2539,082358	1075,05	2729633,14
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1425,236346	1729,67	(2465181,81)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**2729633,14**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	116,290239	10365	1205348,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	116,290239	1901	221067,74
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	208,717284	4544	948411,34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	208,717284	1331	277802,71
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	145,22481	4844	703468,98
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	145,22481	1901	276072,36
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,326592	40	13,06
5	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	46,65672	755	35225,82
6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	247,9544748	5055	1253409,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	247,9544748	1591	394495,57
7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	317,287108	6721	2132486,65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	317,287108	1901	603162,79

8	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	13,085164	7996	104628,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,085164	1901	24874,9
9	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	95,963028	9149	877965,74
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	95,963028	1901	182425,72
10	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,197232	6038	1190,89
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,197232	1331	262,52
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6018842	4992	3004,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6018842	1901	1144,18
12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,66	6202	4093,32
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	1901	1254,66
13	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	2,00796	4166	8365,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,00796	1591	3194,66
14	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	56,1702176	5696	319945,56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,1702176	1331	74762,56
15	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,0991	6174	6785,84
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2,1982	3182	6994,67
16	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	36,2989448	120	4355,87
17	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	46,65672	4567	213081,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,65672	1591	74230,84
18	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	48,529712	13526	656412,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,529712	1901	92254,98
19	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	122,8839	7559	928879,4
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	122,8839	1901	233602,29
20	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8084126	2729	2206,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8084126	1331	1076
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**9409279,7**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**2465181,81**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							

1	2101-0201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,19596	17827,36	3493,45
2	2101-0601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1866,7802	13983,38	26103896,91
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	27687	31629,63
4	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2399,9101	22928	55025138,77
5	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	102749	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	83,19955	18888	1571473,1
6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,10745865	216144	23226,54
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,85344	70	59,74
8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,511981	25046	62915,08
9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00784	50384	395,01
10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0009184	21529	19,77
11	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,18466665	162959	681929,09
12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	633854	1825,5
13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,084	6931	582,2
14	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0018464	608256	1123,08
15	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001161	508519	590,39
16	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002028	623096	126,36
17	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	239576	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	19885	19885
18	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	10439	52195
19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	352,3932988	98	34534,54
20	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	35,784	469	16782,7
21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,72912	759	553,4

22	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0003372	849707	286,52
23	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	280035	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4137	8274
24	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	280037	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	5505	27525
25	2101-0603-0103	280070	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С2 ГОСТ 3344-83	м3	3035,79305	21514,17	65312567,76
26	2101-0603-0105	280072	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	117,89625	20219,62	2383817,37
27	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,336	326	109,54
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**151364955,5**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8573	237	2031801
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**2031801**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**165535669**
			Накладные расходы	**тенге**			**5121428**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**170657097**
			Сметная прибыль	**тенге**			**13652568**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**184309665**

Составил Бабанакова Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э4220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э4220'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''7'''''*
2	Ю'"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек,Жанибекского района ЗКО"'2019/29-20'02-01'"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова"'РП'02'02-01-01'Автомобильные дороги'АД'Жумин Б.'в текущих ценах 3 квартала 2020 года*
3	М100081=17827,36##6401,00'М100414=13983,38##1050,00'М280070=21514,17##8354,00'М280072=20219,62##8509,00*
4	РЗемляные работы*
5	Е11-010104-0106'191''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
6	Е11-010104-0114'191''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
7	Е11-010102-0308'4899''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8	С341-020102-1010'8573''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
9	Е11-010201-0101'191''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
10	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'191''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
11	Е11-010201-0601'191''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
12	Е11-010201-0101'5485''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
13	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'5485''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010203-0112'25779''Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
15	РДорожная одежда*
16	Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'1274,41''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
17	Е11-270402-0101К=1,25 (Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25)(РС249133РС249132)(РС271794РС280070)'16299,56''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
18	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'3,23''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
19	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'16161,04''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
20	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'16161,04''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять до 6 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
21	Е11-010105-0502'1225''Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
22	Е11-270801-0111(РС249133РС249132)'2310''Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
23	С121-010601-0101'231''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
24	РУстройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги*
25	Е11-270401-0102(РС100414=1)(РС249133РС249132)'81''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
26	Е11-270402-0101К=1,25 (Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25)(РС249133РС249132)(РС271794РС280072)'633''Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство'м2 основания или покрытия*

27	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,44''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
28	Е11-270602-0306(РС144679РС144655)(РС245634РС102749)'585,5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
29	Е11-270602-0406(РС144679РС144655)(РС245634РС102749)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'585,5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
30	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,12''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
31	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'585,5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
32	РОбустройство дороги, организация и безопасность движения*
33	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'1,12''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
34	Е11-270902-0101(РС147537)'5+1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
35	С124-010201-0204'5''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
36	С124-010201-0122'1''Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
37	С124-010202-0703'5''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014'шт.*
38	С124-010202-0701'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014'шт.*
39	Е11-270903-0101'0,2''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
40	Е11-270903-0104'0,5''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:5'км линии*
41	Е11-270903-0105'1,608''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:6'км линии*
42	К'Бабанакова Л.П.*

Наименование стройки "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Байтурсынова в с.Жанибек,Жанибекского района ЗКО"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
Строительные материалы и конструкции (затрат 43,1491% при пороге 70%)					
1	2101-0603-0103	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С2 ГОСТ 3344-83	м3	3035,79305	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 36,3526% при пороге 20%)					
2	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2399,9101	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 20,4983% при пороге 10%)					
3	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1866,7802	Казахстан
4	2101-0603-0105	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	117,89625	Казахстан
5	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	83,19955	Казахстан
6	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,18466665	Казахстан
7	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,511981	Казахстан
8	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	Казахстан
9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	352,393299	Казахстан
10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	Казахстан

11	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	Казахстан
12	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,10745865	Казахстан
13	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	Казахстан
14	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	35,784	Казахстан
15	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	Казахстан
16	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,19596	Казахстан
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	Казахстан
18	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0018464	Казахстан
19	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001161	Казахстан
20	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,084	Казахстан
21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,72912	Казахстан
22	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00784	Казахстан
23	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0003372	Казахстан
24	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002028	Казахстан
25	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,336	Казахстан
26	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,85344	Казахстан
27	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0009184	Казахстан

Составил Бабанакова Л.П.