Лицензия №14010051 от 10.07.2014 г.

Республика Казахстан, 030000,
Актюбинская обл, г.Актобе,
Ул.Джамбула , д.81,
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

ТОО «А - Расул 2006»

Қазақстан Республикасы, 030000,
Ақтөбе обл., Ақтөбе қаласы,
Жамбыл к-сі, 81 үй
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

Заказчик:

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по улице Мусина село Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"

г. Актобе 2020г.

Лицензия №14010051 от 10.07.2014 г.

Республика Казахстан, 030000,
Актюбинская обл, г.Актобе,
Ул.Джамбула , д.81,
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

ТОО «А - Расул 2006»

Қазақстан Республикасы, 030000,
Ақтөбе обл., Ақтөбе қаласы,
Жамбыл к-сі, 81 үй
Тел.: 8(7132) 90 84 51
e-mail: a-rasul2006@mail.ru

Заказчик

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по улице Мусина село Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"

Директор ТОО «А-Расул 2006» *Саханов А.М.*

Главный инженер проекта *Жумин Б.А.*

г. Актобе 2020г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на
"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по улице Мусина село Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (версия 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2020 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно-Казахстанская область.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1-19;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (выпуск 3);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019 (2020 год);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020 (Выпуск 1);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04- 05-2015), табл.1 п. 35(в) с коэффициентом 0,8 (п.2.4), в размере – 1,3%х0,8=1,04%.
- норма дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для III температурной зоны, табл.3 п. VI. 4 (с), (с коэффициентом 0,.9) (прил. п.7б), в размере – 1.6%х0,9=1,44%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2%.

- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Составил: Бабанакова Л.П.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 106783,788 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 11441,12 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по улице Мусина село Жанибек,Жанибекского района, ЗКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2106,387	2106,387
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			381,421	381,421
		Итого по разделу I			**2487,808**	**2487,808**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	88975,527	0,000	0,000	88975,527
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 88975,527.3,24% = 2882,807			2882,807	2882,807
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 88975,527.1,12% = 996,526			996,526	996,526
		Итого по разделу III			**3879,333**	**3879,333**
		Итого по сводному сметному расчету	**88975,527**	**0,000**	**6367,141**	**95342,668**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			11441,120	11441,120
		Всего по сводному сметному расчету	**88975,527**	**0,000**	**17808,261**	**106783,788**

		В т.ч. РАЗБИВКА ПО ГОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА:				
		2020 г.				
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2106,387	2106,387
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			381,421	381,421
		Итого по разделу I			**2487,808**	**2487,808**
		Итого			**2487,808**	**2487,808**
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			298,537	298,537
		ИТОГО 2020 г.			**2786,345**	**2786,345**
		2021 г.				
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	88975,527	0,000	0,000	88975,527
		Итого по разделу II	**88975,527**	**0,000**	**0,000**	**88975,527**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 88975,527.3,24% = 2882,807			2882,807	2882,807
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 88975,527.1,12% = 996,526			996,526	996,526
		Итого по разделу III			**3879,333**	**3879,333**
		Итого	**88975,527**	**0,000**	**3879,333**	**92854,860**

6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			11142,583	11142,583
		ИТОГО 2021 г.	**88975,527**	**0,000**	**15021,916**	**103997,443**

Директор ТОО "А-Расул 2006" Саханов А.М.

Главный инженер проекта Жумин Б.А.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 99652,59 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 10677,063 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Мусина села Жанибек,Жанибекского

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мусина"	81051,98	--	--	81051,98
		Всего по главе	**81051,98**	**--**	**--**	**81051,98**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**81051,98**	**--**	**--**	**81051,98**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	842,941	--	--	842,941
		Всего по главе	**842,941**	**--**	**--**	**842,941**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**81894,921**	**--**	**--**	**81894,921**
Глава 9. Прочие работы и затраты						

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	1179,287	--	--	1179,287
		Всего по главе	**1179,287**	**--**	**--**	**1179,287**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**83074,207**	**--**	**--**	**83074,207**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1661,484	--	--	1661,484
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**84735,692**	**--**	**--**	**84735,692**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	88975,527	--	--	88975,527
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	10677,063	10677,063
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**88975,527**	**--**	**10677,063**	**99652,59**

Директор ТОО "А-Расул 2006" Саханов А.М.

Главный инженер проекта Жумин Б.А.

Форма 3

Наименование стройки "Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Мусина села

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мусина"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	81051,98	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,06	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2702,36	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Автомобильные дороги	81051,98	--	--	81051,98	2,06	2702,36	--
		ИТОГО	**81051,98**	--	--	**81051,98**	**2,06**	**2702,36**	

Главный инженер проекта Жумин Б.А.

Составил Бабанакова Л.П.

Форма 4

Наименование стройки - "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по улице Мусина село Жанибек,Жанибекского района, ЗКО"
Шифр стройки 2019/28-20
Наименование объекта - "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мусина"
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильные дороги
(наименование работ и зат рат)

Основание: АД

Сметная стоимость	81051,980	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2702,360	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,060	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2741,92		206,33	196,30	565740,35	538238,90	2358,04	125182,91	746197,12
		НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	25143,41	148721,74		55273,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,109677	21523,02				2360,58		
2	С341-020101-0210 4102-0101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4798,35		38,00	--	182337,30	--		--	196924,28
		СП - 8%				--	--	--	--		14586,98	
3	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2483		76,56	76,56	190098,48	190098,48	--	52488,63	261994,08
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,36	--	72900,88		19406,97	
4	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2483		36,46	36,46	90530,18	90530,18	--	19486,58	118818,11
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,90	--	27064,70		8801,34	

5	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		11160,91	47,21	21,96	526906,56	245093,58	--	241075,66	829420,79
		НР - 72%; СП - 8%				25,25	4,75	281812,98	53014,32		61438,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1555612,87	1063961,14	2358,04	438233,78	2153354,38
								306956,39	301701,64	--	159507,73	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1555612,87				
		Материалы	Тенге					2358,05				
		Всего заработная плата	Тенге						608658,03			
		Транспортные расходы	Тенге					182337,30				
		Накладные расходы	Тенге					438233,78				
		Сметная прибыль	Тенге					159507,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2153354,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									500,16
		Сметная заработная плата	Тенге						608658,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2153354,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									500,16
		Сметная заработная плата	Тенге						608658,03			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		814,26	23437,91	1076,53	19084552,60	876575,32	18092368,65	335491,41	20973647,53
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	115608,63	195031,56		1553603,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	993,3972	18207,00				18086782,82		
6.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	56,9982	98,00				5585,82		
7	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,25	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей (С4)однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		7546,72	1992,49	181,52	15036764,13	1369880,61	13244644,54	858813,72	17167224,08
		НР - 108%; СП - 8%				55,95	49,42	422238,98	372958,90		1271646,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,013125	99,0507	98,00				9706,97		
7.2	280072 С	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	0,18625	1405,5766	9416,00				13234909,27		
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,39	169638,23	1790,46	235797,14	2488,74	233308,40	1385,28	256157,01
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1282,66		18974,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,4317	162959,00				233308,40		
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		6950,93	2392,36	125,94	16629126,89	875400,12	15442881,18	565953,06	18570686,35
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	310845,59	213185,02		1375606,40	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	671,459838	22928,00				15395231,17		
9.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,043096	216144,00				9314,89		
9.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,042639	25046,00				26113,95		
9.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,07507	162959,00				12233,34		
10	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять до 6 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		6950,93	1111,20	0,09	7723873,42	625,58	7719911,39	3603,36	8345674,92
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	3336,45	--		618198,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	336,425012	22928,00				7713552,68		
10.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,038925	162959,00				6343,21		
11	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		534	69,27	69,27	36990,18	36990,18	--	10450,17	51235,57
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,18	--	14514,12		3795,23	
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		1985,98	197,07	163,98	391377,08	325661,00	1370,33	164918,16	600798,86
		НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	64345,75	88356,25		44503,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	13,90186	98,00				1362,38		
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		198,6	18207,00	--	3615910,20	--	3615910,20	--	3905183,00
		СП - 8%				--	--	--	--		289272,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62754391,64	3487621,55	58350394,69	1940615,15	69870607,34
								916375,40	885328,51	--	5175600,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62754391,64				
	Материалы		Тенге					54734484,47				
	Всего заработная плата		Тенге						1801703,91			
	Местные материалы		Тенге					3615910,20				
		Накладные расходы	Тенге					1940615,16				
		Сметная прибыль	Тенге					5175600,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					69870607,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1335,15
		Сметная заработная плата	Тенге						1801703,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					69870607,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1335,15
		Сметная заработная плата	Тенге						1801703,91			

РАЗДЕЛ 3.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги

14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		101,928	19432,37	1076,53	1980702,61	109728,55	1856502,32	41996,37	2184514,90
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	14471,74	24413,79		161815,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	101,928	18207,00				1855803,10		
14.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	7,13496	98,00				699,23		
15	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,25	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей(С4) однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		1026,65	1992,49	181,52	2045589,86	186357,50	1801791,29	116832,36	2335416,00
		НР - 108%; СП - 8%				55,95	49,42	57441,07	50737,04		172993,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,013125	13,474781	98,00				1320,53		
15.2	280072 С	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	0,18625	191,213562	9416,00				1800466,90		
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,19	169638,23	1790,46	32231,26	340,19	31891,07	189,35	35014,26
		НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	175,33		2593,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1957	162959,00				31891,08		
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		946,98	2392,36	125,94	2265517,07	119262,66	2103905,46	77104,25	2530031,00
		НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	42348,95	29043,88		187409,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	91,478268	22928,00				2097413,73		
7.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005871	216144,00				1269,04		
7.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,142047	25046,00				3557,71		
7.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,010227	162959,00				1666,64		
18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять до 6 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		946,98	1111,20	0,09	1052284,18	85,23	1051744,40	490,91	1136997,10
		НР - 108%; СП - 8%				0,48	--	454,55	--		84222,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	45,833832	22928,00				1050878,10		
18.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,005303	162959,00				864,19		
19	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		134	197,07	163,98	26407,38	21973,32	92,46	11127,52	40537,69
		НР - 108%; СП - 8%				32,40	44,49	4341,60	5961,66		3002,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

19.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	0,938	98,00				91,92		
20	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14		18207,00	--	254898,00	--	254898,00	--	275289,84
		СП - 8%				--	--	--	--		20391,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7657630,36	437747,45	7100825,00	247740,77	8537800,82
								119057,91	110331,70	--	632429,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7657630,36				
	Материалы		Тенге					6845927,00				
	Всего заработная плата		Тенге						229389,61			
	Местные материалы		Тенге					254898,00				
		Накладные расходы	Тенге					247740,76				
		Сметная прибыль	Тенге					632429,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8537800,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169,94
		Сметная заработная плата	Тенге						229389,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8537800,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169,94
		Сметная заработная плата	Тенге						229389,61			
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги, организация и безопасность движения										
21	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,24		36388,81	1153,64	81510,93	2584,15	66699,52	11669,88	100635,28
		НР - 91%; СП - 8%				5458,60	266,42	12227,26	596,78		7454,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,2848	27687,00				63259,26		
22	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	13		4849,21	812,95	63039,73	10568,35	6128,98	53767,02	126151,29
		НР - 108%; СП - 8%				3564,80	264,76	46342,40	3441,88		9344,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00624	633854,00				3955,25		
22.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002515	508519,00				1279,18		
23	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10		10439,00	--	104390,00	--	104390,00	--	112741,20
		СП - 8%				--	--	--	--		8351,20	
24	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3		19885,00	--	59655,00	--	59655,00	--	64427,40
		СП - 8%				--	--	--	--		4772,40	

25	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**10**	**5505,00**	**--**	**55050,00**	**--**	**55050,00**	**--**	**59454,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4404,00**	
26	С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**6**	**4137,00**	**--**	**24822,00**	**--**	**24822,00**	**--**	**26807,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1985,76**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**388467,66**	**13152,50**	**316745,50**	**65436,90**	**490216,93**
							58569,66	**4038,66**	**--**	**36312,37**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**388467,66**				
		Материалы	Тенге				**72828,50**				
		Всего заработная плата	Тенге					**62608,32**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**243917,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**65436,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36312,37**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**490216,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62608,32**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**490216,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62608,32**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81051980,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1400959,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5002483,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1301401,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**65770323,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**182337,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2692027,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6003850,00**	

Составил Бабанакова Л.П.

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - "Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по улице Мусина село Жанибек,Жанибекского района, ЗКО"

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01

(локальная смета)

на Автомобильные дороги

Наименование объекта - "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мусина"

Основание: АД

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1304,314823	1074,1	1400959,36
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	755,832251	1721,81	(1301400,52)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1400959,36**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	63,445719	10365	657614,88
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	124,4009712	4544	565278,01
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	66,7109172	4844	323147,68
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,653184	40	26,13
5	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	20,41026	755	15409,75
6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	136,3751227	5055	689376,25
7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	151,785199	6721	1020148,32
8	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	7,4806725	7996	59815,46
9	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	64,8661104	9149	593460,04
10	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,394464	6038	2381,77
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,4511133	4992	2251,96

12	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,43	6202	8868,86
13	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	28,67157638	5696	163313,3
14	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,4582	6174	2828,93
15	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	16,7435692	120	2009,23
16	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	20,41026	4567	93213,66
17	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	22,114148	13526	299115,97
18	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	66,489725	7559	502595,83
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6014084	2729	1641,24
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**5002497,26**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1301400,52**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1096768	21523,02	2360,58
2	2101-0601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1307,9252	18207	23813394,12
3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2848	27687	63259,26
4	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1145,19695	22928	26257075,67
5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04896705	216144	10583,93
6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,70688	70	119,48
7	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1846865	25046	29671,66
8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01568	50384	790,02
9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0018368	21529	39,54
10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,75692572	162959	286306,86
11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00624	633854	3955,25
12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,168	6931	1164,41
13	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025155	508519	1279,18

14	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004394	623096	273,79
15	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	239576	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	19885	59655
16	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	10439	104390
17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	191,5079989	98	18767,78
18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,45824	759	1106,8
19	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0007306	849707	620,8
20	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	280035	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	4137	24822
21	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	280037	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	5505	55050
22	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	280072	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	1596,790163	9416	15035376,17
23	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,672	326	219,07
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**65770281,37**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0101-0210 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4798,35	38	182337,3
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**182337,3**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**72356075**
			Накладные расходы	**тенге**			**2692027**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**75048102**
			Сметная прибыль	**тенге**			**6003850**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**81051952**

Составил Бабанакова Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э4190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э4190'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''7'''''*
2	Ю'"Корректировка "Капитального ремонта автомобильных дорог по улице Мусина село Жанибек,Жанибекского района, ЗКО"'2019/28-20'02-01'"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мусина"'РП'02'02-01-01'Автомобильные дороги'АД'Жумин Б.'в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.*
3	М100081=21523,02##6401,00'М100414=18207##1050,00*
4	РЗемляные работы*
5	Е11-010102-0308'2741,92''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
6	С341-020101-0210'4798,35''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
7	Е11-010201-0101'2483''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
8	Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'2483''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
9	Е11-010203-0112'11160,91''Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
10	РДорожная одежда*
11	Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'814,26''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
12	Е11-270402-0101К=1,25 (Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25)(РС249133РС249132)(РС271794РС280072)'7546,72''Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей (С4)однослойные толщиной 15 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
13	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'1,39''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
14	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'6950,93''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
15	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'6950,93''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять до 6 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
16	Е11-010105-0502'534''Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17	Е11-270801-0111(РС249133РС249132)'1985,98''Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
18	С121-010601-0101'198,6''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
19	РУстройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги*
20	Е11-270401-0102(РС100414=1)(РС249133РС249132)'1019,28.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
21	Е11-270402-0101К=1,25 (Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25)(РС249133РС249132)(РС271794РС280072)'1026,65''Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей(С4) однослойные толщиной 15 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
22	Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,19''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
23	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'946,98''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
24	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'946,98''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять до 6 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
25	Е11-270801-0111(РС249133РС249132)'134''Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смесью толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
26	С121-010601-0101'14''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*

27	РОбустройство дороги, организация и безопасность движения*
28	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'2,24''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
29	Е11-270902-0101(РС147537)'10+3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
30	С124-010201-0204'10''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
31	С124-010201-0122'3''Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
32	С124-010202-0703'10''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014'шт.*
33	С124-010202-0701'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014'шт.*
34	К'Бабанакова Л.П.*

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий № 1

Составлена в ценах на 27.10.2020

N п.п.	Шифр	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
									Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Класс груза 1													
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик	1,4	10500	1	6401	14700	21101	422,02	21523,02
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	г. Уральск	FCA - Франко-перевозчик	1,6	10500	1	1050	16800	17850	357	18207

Составил: Бабанакова Л.П.

Калькуляция № 1

Транспортных расходов на 1 т: нерудные материалы

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	г. Уральск
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	перевозка самосвалами с погрузкой и разгрузкой

Составлена 27.10.2020

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	2	3	4	5	6	7
2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		500	21	21 x 500	10500
	Итого на 1 т					**10500**

Составил: Бабанакова Л.П.