ТОО “STROYCONSALTING”

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Рабочий проект

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.Егизбаева в с.Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанкой области

ТОМ 5
Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2019 год.

ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 237474,235 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 25443,668 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1762,653	1762,653
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1050,581	1050,581
		Итого по разделу I			**2813,234**	**2813,234**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	200449,671	0,000	26,885	200476,556
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 200476,556.3,24% = 6495,44			6495,440	6495,440

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 200476,556.1,12% = 2245,337			2245,337	2245,337
		Итого по разделу III			**8740,777**	**8740,777**
		Итого по сводному сметному расчету	**200449,671**	**0,000**	**11580,896**	**212030,567**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			25443,668	25443,668
		Всего по сводному сметному расчету	**200449,671**	**0,000**	**37024,564**	**237474,235**
		В том числе на 2020 год ПСД и экспертиза				**3150,82208**
		В том числе на 2021 год СМР	**200449,671**	**0,000**	**33873,742**	**234323,413**

Директор **Кусайнова Д.А.**

Гл.Инженер Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 224533,743 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24057,187 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области

(наименование стройки)

в ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	1-1	Подготовительные работы	--	--	25,604	25,604
		Всего по главе	**--**	**--**	**25,604**	**25,604**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Капитальный ремонт автомобильных дорог	182599,006	--	--	182599,006
		Всего по главе	**182599,006**	**--**	**--**	**182599,006**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**182599,006**	**--**	**25,604**	**182624,61**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	1899,03	--	--	1899,03
		Всего по главе	**1899,03**	**--**	**--**	**1899,03**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**184498,036**	**--**	**25,604**	**184523,64**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	2656,772	--	--	2656,772
		Всего по главе	**2656,772**	**--**	**--**	**2656,772**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**187154,808**	**--**	**25,604**	**187180,411**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3743,096	--	--	3743,096
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**190897,904**	**--**	**25,604**	**190923,508**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	200449,671	--	26,885	200476,556
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	24057,187	24057,187
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**200449,671**	**--**	**24084,072**	**224533,743**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э300000'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'1''''*
2 Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизб
      аева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Каза
      хстанской области'3'1-1'Подготовительные работы'РП
      '1'1-1-1'Разбивка трассы'''в текущих ценах по сост
      оянию на 3 квартал 2020 года*
3 СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1'1,82'1406
      8'Восстановление трассы для строительства железной
       или автомобильной дороги: 1 кат. сложности'км*
4 К'АУБАКИРОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовительные работы

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Разбивка трассы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 25,604 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	ТСЦИ РК 8.03-04-2 017 Табл. 1601-0204 -30 п.1	-Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	1,82	14068	--	25604	--	--	--	25604				
					--	--	--	--	--	--					

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 25604

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Прочие затраты Тенге 25604

Составил АУБАКИРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'1''''*
2 Ю''Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области'3'2-1'Капитальный ремонт автомобильных дорог'РП'2'2-1-1'Капитальный ремонт автомобильных дорог'''в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года*
3 М116825=25794*
4 М102737=23068*
5 М116873=68721*
6 М100064=16846*
7 М100063=16846*
8 М100081=17525*
9 М100062=17551*
10 М100414=13637*
11 П Срезка ПРС*
12 Е11-010104-0202'3640,84=Ф1''Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
13 П Подвоз грунта*
14 Е11-010102-0308(РС100081)'(11442,2)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
15 С341-020103-1002'Ф1.1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
16 Е11-010102-0602(РС100081)'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
17 П Земляное полотно*
18 Е11-010201-0102'(11442,2)=Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
19 Е11-010201-0108(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
20 П2 Устройство дополнительного слоя*
21 Х(17024,5)=Ф6*
22 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133)'Ф6.10,15.0,001''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
23 С121-010601-0101'Ф6.189,3.0,001''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
24 С121-130703-1405'Ф6.10,5.0,001''Вода техническая'м3*
25 П2 Устройство основания*
26 Х(14479,52)=Ф8*
27 Е11-270403-0301(РС249133РС249132)(РС100062)(РС100064)'Ф8''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
28 С121-010201-0404'Ф8.189.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004'м3*
29 С121-010201-0402'Ф8.20,45.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
30 П2 Устройство покрытия*
31 Х(13092,24)=Ф4*
32 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)'Ф4.(0,65).0,001''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
33 Е11-270602-0302(РС245634)(РС144679)'Ф4''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало в 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
34 Е11-270602-0402(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС144679)(РС245634)'Ф4''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302'м2 покрытия*
35 С121-020501-0304'Ф4.138,9.0,001''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013'т*
36 П2 Укрепление обочин*
37 Х(5532,06)=Ф9*
38 Е11-270801-0111(РС245616)(РС249133)'Ф9''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
39 С121-010601-0101'Ф9.114,5.0,001''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
40 С121-010201-0403'Ф9.52,20.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
41 С121-130703-1405'Ф9.7.0,001''Вода техническая'м3*
42 Р ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ*
43 Х(20)=Ф10*
44 Е11-270902-0101(РС147537)'Ф10''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
45 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'Ф10.0,2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
46 С124-010202-0708'20''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014'шт.*
47 П ЗНАКИ*
48 С124-010201-0103'3''1.31.3, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
49 С124-010201-0114'6+1+3''2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
50 С124-010201-0110'4''3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.1

9, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвраща
ющей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
51 Е11-270901-0301(РС116513)(РС242723=1)'22''Столбики сиг
нальные железобетонные. Установка'шт.*
52 П Разметка*
53 Е11-270903-0101'(130).0,001''Проезжая часть. Разметка
краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
54 Е11-270903-0107'5,4''Проезжая часть. Разметка краской
стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих
символов'м2 разметки*
55 Е11-270903-0104'(250).0,001''Проезжая часть. Разметка
краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1'к
м линии*
56 Е11-270903-0105'1458,73.0,001''Проезжая часть. Разметк
а краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3
'км линии*
57 Р ТРУБА ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ДИАМЕТРОМ 0,5 М*
58 Н43=1*
59 Е11-010101-0368'2,44''Грунты 2 группы в траншеях. Разр
аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к
овшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
60 Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'2,44''Подушки подфун
даменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с
песком. Устройство'м3 подушки*
61 Е11-300101-0101'0,054''Подушки под фундаменты, щебеноч
ные. Устройство'м3 подушки*
62 Е11-300401-0201(РС125425)'0,15.12''Звенья одноочковыхт
руб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи
(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до
0; 0,9 м'м3 железобетона звеньев*
63 С121-040801-0101'12''Звенья железобетонные водопропуск
ных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660
мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
64 Е11-300403-0101(РС125425)'2.0,63''Оголовки круглых тру
б одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение'м3 желе
зобетона звеньев*
65 С121-040803-0101'2''Стенки портальные железобетонные о
головков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ
8) СТ РК 937-92'шт.*
66 Е11-300504-0103'25,9+8,5''Гидроизоляция обмазочная бит
умной мастикой, двухслойная. Устройство'м2 поверхн
ости*
67 Е11-010205-0501'6,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
68 Н43=1*
69 П2 Призма щебеночная*
70 Х7,2=Ф1*
71 Е11-270403-0301(РС249133РС249132)(РС100062)(РС100064)'
Ф1:0,2''Основания из щебня фракции 40-70 мм односл
ойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке камен
ных материалов с пределом прочности на сжатие до 6
8,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
72 Е11-270403-0304(РС249133РС249132)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)
К=5(РС100064)'Ф1:0,2''Основания из щебня фракции 4
0-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов
с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 к
гс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см из
менения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-2
70403-0302, 11-270403-0303'м2 основания*
73 С121-010201-0404'Ф1''Щебень из плотных горных пород дл
я строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК
1284-2004'м3*
74 К'АУБАКИРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт автомобильных дорог

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт автомобильных дорог

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 182599,006 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4276,815 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,931 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						Срезка ПРС											
1.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта с перемещением в кучи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3640,84	62,43	62,43	227298	227298	--	49833	299301						
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	69212	--	22170							
						Подвоз грунта											
2.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11442,2	205,47	196,3	2351043	2246108	--	522366	3103282						
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	104935	620574	--	229873							
3.	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.	т	18307,52	61	--	1116759	--	--	--	1206099						
					--	--	--	--	--	89341							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расстояние перевозки 2 км СП - 8%									
4.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11442,2	20,85 3,09	17,76 6,97	238570 35405	203165 79742	-- --	82906 25718	347194
						Земляное полотно					
5.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	11442,2	68,37 --	68,37 26,21	782247 --	782247 299871	-- --	215907 79852	1078006
6.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	11442,2	39,92 --	39,92 11,93	456715 --	456715 136534	-- --	98305 44402	599422
		Устройство дополнительного слоя									
7.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	172,798675	1218,52 141,98	1076,53 239,52	210558 24535	186024 41389	-- --	71198 22541	304297
8.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	3222,73785	13637 --	-- --	43948476 --	-- --	43948476 --	-- 3515878	47464354
9.	2113-0703 -1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая СП - 8%	м3	178,75725	98 --	-- --	17518 --	-- --	17518 --	-- 1401	18920
		Устройство основания									
10.				14479,52	210,29	173,62	3044896	2513990	42570	1311685	4705107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		33,73	50,15	488336	726187	--	348526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,03 м3	434,3856	16846	98	46101257	42570	46101257		49789357
11.				2736,62928	--	--	--	--	--	--	
	2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3688101	
12.				296,106184	17551	--	5196960	--	5196960	--	5612716
	2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	415757	
		Устройство покрытия									
13.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	8,509956	108097,79 --	1790,46 922,78	919907 --	15237 7853	904670 --	8481 74271	1002660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	8,765255		103211		904671			
14.	1127-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	13092,24	175,76 44,72	125,94 30,67	2301127 585506	1648891 401579	66730 --	1066051 269374	3636553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,081172		216144		17545			
4.2.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	1,963836		25046		49186			
15.	1127-0602 -0402 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	13092,24	0,56	0,08	7342	1068	--	6775	15246
					0,48	--	6273	--	--	1129	
16.	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	1818,512136	23068	--	41949438	--	41949438	--	45305393
					--	--	--	--	--	3355955	
		Укрепление обочин									
17.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	5532,06	196,38	163,98	1086391	907166	--	459375	1669427
					32,4	44,49	179224	246123	--	123661	
18.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	633,42087	13637	--	8637960	--	8637960	--	9328997
					--	--	--	--	--	691037	
19.	2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	288,773532	16846	--	4864679	--	4864679	--	5253853
					--	--	--	--	--	389174	
20.	2113-0703 -1405	-Вода техническая	м3	38,72442	98	--	3795	--	3795	--	4099
					--	--	--	--	--	304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
21.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	20	4849,21 3564,8	812,95 264,76	96984 71296	16259 5295	9429 --	82718 14376	194079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00048 т	0,0096		633854		6085			
21.2.	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 т	0,00387		508519		1968			
22.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4	37669,93 5458,6	1153,64 266,43	150680 21834	4615 1066	124231 --	20839 13722	185240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2102-0101-0618	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	4,08		28943		118087			
23.	2401-0202 -0708 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	20	6730 --	-- --	134600 --	-- --	134600 --	-- 10768	145368
						ЗНАКИ					
24.	2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-1.31.3, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4,	шт.	3	6390 --	-- --	19170 --	-- --	19170 --	-- 1534	20704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%									
25.	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	-2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	6759 ---	-- ---	67590 ---	-- ---	67590 ---	-- 5407	72997
26.	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	-3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	6643 ---	-- ---	26572 ---	-- ---	26572 ---	-- 2126	28698
27.	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	22	7109,99 ---	865,32 ---	156420 ---	19037 ---	121979 ---	25218 ---	196168
					700,16	361,19	15404	7946	--	14531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	0,000036 т	0,000792		2152494		1705			
27.2.	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,2784 кг	6,1248		448		2744			
28.				0,13	32553,8	Разметка 9491,3	4232	1234	2624	791	5425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии		2877,9	2755,1	374	358	--	402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	42 кг	5,46		469		2561			
29.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	5,4	923,92 / 302,66	30,17 / --	4989 / 1634	163 / --	3192 / --	1765 / 540	7295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	0,819 кг	4,4226		625		2764			
30.	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,25	22704,8 / 2877,9	9491,3 / 2755,1	5676 / 719	2373 / 689	2584 / --	1521 / 576	7773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	21 кг	5,25		469		2462			
31.	1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,45873	17780,3 / 2877,9	9491,3 / 2755,1	25937 / 4198	13845 / 4019	7894 / --	8874 / 2785	37596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	10,5 кг	15,316665		469		7184			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге / Тенге		--	--	692850	57525	152253918	4034608	181645626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	115460	19373	--	13455232	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				692850				
		Материалы	Тенге				271932				
		Всего заработная плата	Тенге					134833			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247932				
		Накладные расходы	Тенге				141727				
		Сметная прибыль	Тенге				66766				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				901342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					134833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				901342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					134833			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБА ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ДИАМЕТРОМ 0,5 М									
32.				2,44	233,5	233,5	570	570	--	100	724
	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		--	57,2	--	140	--	54	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				2,44	17185,44	202,06	41932	493	36601	4256	49884
	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки подфундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1982,68	93,97	4838	229	--	3695	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1,1	2,684							
	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3			13637		36602			
34.				0,054	11884,65	230,68	642	12	520	97	798
	1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки		2033,78	107,28	110	6	--	59	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,39	0,07506							
	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			6921		519			
35.				1,8	43078,93	20163,12	77542	36294	15271	29735	115859
	1130-0401 -0201 РСНБ РК	-Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона		14431,4	5234,39	25977	9422	--	8582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14	(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	звеньев								
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,17 м3	0,306		11933		3651			
35.2.	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,05 м3	0,09		35712		3214			
35.3.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	10 кг	18		223		4014			
35.4.	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	3,83 кг	6,894		575		3964			
36.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	22820	--	273840	--	273840	--	295747
					--	--	--	--	--	21907	
		СП - 8%									
37.	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 железобетона звеньев	1,26	18151,75	10032,64	22871	12641	1816	9829	35316
					6677,58	2609,24	8414	3288	--	2616	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	3 кг	3,78		223		843			
37.2.	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1 кг	1,26		575		725			
38.	2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК	шт.	2	57611	--	115222	--	115222	--	124440
					--	--	--	--	--	9218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		937-92 СП - 8%									
39.	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 поверхности	34,4	4055,81 753,23	138,5 45,16	139520 25911	4764 1554	108845 --	23070 13007	175597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,1548	97152		15039			
39.2.	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,05504	194294		10694			
39.3.	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,027176	421121		11444			
39.4.	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	34,4	1655		56932			
40.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8% Призма щебеночная	м3 грунта	6,7	786,77 786,77	-- --	5271 5271	-- --	-- --	3795 725	9792
41.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	36	210,29 33,73	173,62 50,15	7570 1214	6250 1805	106 --	3261 867	11698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,08	98		106			
42.	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	36	49,29 --	49,29 14,64	1775 --	1775 527	-- --	569 187	2531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18 К=5	сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8%									
43.	2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	7,2	16846	--	121291	--	121291	--	130994
					--	--	--	--	--	9703	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	808046	62799	673512	74712	953380
			Тенге		--	--	71734	16970	--	70620	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	808046			
Материалы	Тенге	163160			
Всего заработная плата	Тенге		88704		
Местные материалы	Тенге	510353			
Накладные расходы	Тенге	74714			
Сметная прибыль	Тенге	70621			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	953381			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				72
Сметная заработная плата	Тенге		88704		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	953381			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				72
Сметная заработная плата	Тенге		88704		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				182599006
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1611409			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	9308233			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		2665407		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	152927430			
Перевозка грузов	Тенге	1116759			
Накладные расходы	Тенге	4109320			
Сметная прибыль	Тенге	13525852			

Составил АУБАКИРОВА

Наименование стройки Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-Казахстанской области

Наименование объекта

ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	296,106184	Казахстан
2	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	288,773532	Казахстан
3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2743,82928	Казахстан
4	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,07506	Казахстан
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3858,84272	Казахстан
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,306	Казахстан
7	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2706	Казахстан

1	2	3	4	5	6
8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1818,51214	Казахстан
9	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,08117189	Казахстан
10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,048	Казахстан
11	2105-0401-0523 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,4488	Казахстан
12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,963836	Казахстан
13	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	Казахстан
14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	Казахстан
15	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,18	Казахстан
16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00328	Казахстан
17	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	8,76525468	Казахстан
18	2113-0104-1102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,1548	Казахстан
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0096	Казахстан
20	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,05504	Казахстан
21	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,027176	Казахстан
22	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0229004	Казахстан
23	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	Казахстан
24	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00147098	Казахстан
25	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,154	Казахстан
26	2113-0816-2707 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000792	Казахстан

1	2	3	4	5	6
27	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00387	Казахстан
28	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000676	Казахстан
29	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	Казахстан
30	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	653,65223	Казахстан
31	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	6,1248	Казахстан
32	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	34,4	Казахстан
33	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	26,026665	Казахстан
34	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	4,4226	Казахстан
35	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,3932	Казахстан
36	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,604	Казахстан
37	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,001124	Казахстан
38	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	Казахстан
39	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	20	Казахстан
40	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,7864	Казахстан
41	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2	Казахстан
42	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	Казахстан
43	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	2	Казахстан
44	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	1.31.3, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
45	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	Казахстан
46	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шифр стройки: **3**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Егизбаева в с. Жанибек, Жанибекский район, Западно-**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**7187,62677**	**108,907744**	**108,907744**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	296,10618	5,196960	5,196960	100,00	Казахстан
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	288,77353	4,864679	4,864679	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2743,82928	46,222548	46,222548	100,00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,07506	0,000519	0,000519	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3858,84272	52,623038	52,623038	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**4,08**	**0,118087**	**0,118087**	**100,00**	**Казахстан**
279234	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	0,118087	0,118087	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,5766**	**0,007433**	**0,007433**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,306	0,003651	0,003651	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2706	0,003781	0,003781	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1818,51214**	**41,949438**	**41,949438**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1818,51214	41,949438	41,949438	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00567**	**0,003343**	**0,003343**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00387	0,001968	0,001968	100,00	Казахстан

149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00068	0,000424	0,000424	100,00	Казахстан
278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00112	0,000952	0,000952	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**74,15367**	**0,075351**	**0,075351**	**100,00**	**Казахстан**
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	6,1248	0,002744	0,002744	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	34,4	0,056932	0,056932	100,00	Казахстан
249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	26,02667	0,012207	0,012207	100,00	Казахстан
249551	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	4,4226	0,002764	0,002764	100,00	Казахстан
249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,3932	0,000428	0,000428	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,7864	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,05832**	**0,010765**	**0,010765**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00328	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан
146099	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,05504	0,010694	0,010694	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**56,18**	**0,012528**	**0,012528**	**100,00**	**Казахстан**
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,18	0,012528	0,012528	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**8,92005**	**0,919709**	**0,919709**	**100,00**	**Казахстан**
144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	8,76525	0,904670	0,904670	100,00	Казахстан
144678	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,1548	0,015039	0,015039	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**2,08184**	**0,053811**	**0,053811**	**100,00**	**Казахстан**
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,96384	0,049186	0,049186	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,003214	0,003214	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	0,001411	0,001411	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**2,604**	**0,001976**	**0,001976**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,604	0,001976	0,001976	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,08117**	**0,017544**	**0,017544**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,08117	0,017544	0,017544	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**3,048**	**0,000213**	**0,000213**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,048	0,000213	0,000213	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**0,4488**	**0,000324**	**0,000324**	**100,00**	**Казахстан**
129017	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,4488	0,000324	0,000324	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**20**	**0,134600**	**0,134600**	**100,00**	**Казахстан**
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	20	0,134600	0,134600	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						

26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**22**	**0,116930**	**0,116930**	**100,00**	**Казахстан**
242723	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	0,116930	0,116930	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,06194**	**0,024018**	**0,024018**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0096	0,006085	0,006085	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,02718	0,011446	0,011446	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0229	0,003892	0,003892	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00147	0,000894	0,000894	100,00	Казахстан
147703	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,00079	0,001700	0,001700	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,3**	**0,002079**	**0,002079**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,002079	0,002079	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**9,354**	**0,005080**	**0,005080**	**100,00**	**Казахстан**
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,154	0,004689	0,004689	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2	0,000391	0,000391	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**653,65223**	**0,064058**	**0,064058**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	653,65223	0,064058	0,064058	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**31**	**0,502394**	**0,502394**	**100,00**	**Казахстан**
С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	0,273840	0,273840	100,00	Казахстан
С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	2	0,115222	0,115222	100,00	Казахстан
С124-010201-0103	1.31.3, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	0,019170	0,019170	100,00	Казахстан
С124-010201-0110	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	0,026572	0,026572	100,00	Казахстан

С124-010201-0114	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В±600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	0,067590	0,067590	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**1,82**	**0,025604**	**0,025604**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	1,82	0,025604	0,025604	100,00	Казахстан
	Итого:			**152,953031**	**152,953031**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**