«Утверждаю»
Руководитель
КГУ "Средняя школа имени К.Тогисова"
_____Ердибаева А.У.

Задание на проектирование

" Капитальный ремонт здания школы КГУ «Средняя школа имени К.Тогисова» с. Кабанбай, Тарбагатайский район, ВКО "

02.06.2020г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Утвержденные данные
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа: 067 – «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 421 – «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
2	Вид строительства	Капитальный ремонт
3	Срок начала строительства	май 2021
4	Стадийность проектирования	Рабочий проект
5	Состав исходных данных	- Задание на проектирование; - Техническое обследование. - Техпаспорт объекта;
6	Архитектурно-строительная часть	
6.0	Внутренняя отделка	- · Замена деревянных изношенных перегородок на гипсокартонные. · Внутренняя отделка стен. · Отделка потолков. · Устройство галтелей. · Замена покрытия полов. Замена плинтусов. · Окраска перил в лестничных клетках масляной краской. · Замена деревянных поручней перил на ПВХ материалы.
6.1	Кровля	- · Устройство антисейсмического пояса на уровне плит покрытия. · Восстановление кирпичной кладки парапета. · Устройство кирпичных лент и тумб на

		поверхности плит покрытия. · Армирование сеткой из арматуры Ø4ВрI 50х50 парапетов, лент и тумб. · Устройство пароизоляции с примыканием к стенам поверх плит покрытия. · Устройство утеплителя из жестких минераловатных плит толщиной 220 мм поверх плит покрытия. · Устройство армированной стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 25 мм поверх утеплителя. · Устройство стропильной системы крыши. · Устройство слуховых окон со стремянками во внутренней части чердака. · Комплексная огнезащита деревянных конструкций огнебиозащитным составом для дерева. · Устройство противопожарной стены типа С362, EI-90 из гипсокартонных листов ГКЛО с монтажем противопожарной двери. · Устройство покрытия кровли из металлочерепицы негорючего толщиной 0,8 мм. · Устройство металлического ограждения кровли. · Устройство снегозадержателя . · Восстановление наружной отделки стен в прикарнизной части окраской водоэмульсионными составами в цвет фасада. Замена покрытия кровли из рулонных материалов козырька.
6.2	Наружные дверные проемы	- замена деревянных дверных блоков на деревянные по ГОСТ 6629-88; - замена деревянных дверных блоков на металлические дверные блоки;
6.3	Внутренние сети водопровода и канализации	- Выполнить объединенное хоз-пит противопожарное водоснабжение - Замена существующих внутренних сетей водопровода и канализации - Устройство септика - Устройство санузлов и водомерного узла
6.4	Электроосвещения	- Запроектировать внутренние сети электроосвещения
6.5	Силовое электрооборудование	- Запроектировать внутренние сети электроснабжения

6.6	Заказчик	КГУ "Средняя школа имени К.Тогисова" Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Кабанбай, БИН 001040002583 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ16070103KSN1810000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87054168939 Руководитель Ердибаева Айман Утемжаровна
7	Проектная организация	ТОО «АкжарЖоба» БИН 110840010573 ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA АО «АТФБанк» ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, Жамбыл, 11 тел: 8-7232-203552 Директор: Джаксылыкбаев М.Т.
8		

Главный инженер проекта
ТОО «АкжарЖоба» Д.Т. Нуржакипов