Паспорт проекта
Книга 4

Заказчик КГУ «Средняя школа имени К.Тогисова» с. Кабанбай, Тарбагатайский район, ВКО» **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО"АкжарЖоба" **Источник финансирования:** Код программы – 067-421 **Место расположения:** РК, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Кабанбай	**Наименование проекта** (рабочего проекта): «Капитальный ремонт здания школы КГУ «Средняя школа имени К.Тогисова» с. Кабанбай, Тарбагатайский район, ВКО»	**Исходные данные, в том числе:** - задание на проектирование; - дефектная ведомость; - технический паспорт здания.

Эскизные графические материалы здания



Рисунок 1. Схема здания.

Технические показатели	
Этажность – 2. Общая площадь здания – 1839,6 м2. Площадь застройки – 1191,0 м2. Объем здания – 9524,0м3.	Общая сметная стоимость строительства 216 382,442 тыс.тенге, в том числе: СМР - 161 662,452 Оборудования, мебели и инвентаря - 8 156,904 Прочие - 42 602,358

Дополнительные сведения в том числе:
- о назначении объекта - общественное здание;

- состав проекта:
ТОМ I - Пояснительная записка
ТОМ II - Рабочие чертежи
ТОМ III – Сметная документация

Площадка под капитальный ремонт здании расположена в IIIА климатическом районе.
Средние температуры наружного воздуха:
- наиболее холодной пятидневки – минус 38,6 градусов
- наиболее холодных суток – минус 39,6 градусов
Зона влажности – 3 (сухая).
Район по весу снегового покрова – III.
Район по давлению ветра – III.
Сейсмичность площадки 7 баллов.

Директор: Джаксылыкбваев М.Т.. _____

ГИП: Нуржакипов Д.Т. _____
10.06.2020