«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ГУ «Макатский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
_____Б.Сарсен
«__21__» _____сентября_____2020 г.
Приложение 2-1
к конкурсной документации

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Наименование работ: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области.

2. Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района»

3. Организатор: ГУ «Макатский районный отдел экономики и финансов»

Единица измерения	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог в поселке Доссор, Макатского района, Атырауской области.
Единица измерения	Работа
Количество (объем)	1
Место работы	Атырауская область, Макатский район, поселок Доссор
Срок выполнения работы	В течении 4 месяцев после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
Гарантийный срок (в месяцах)	36
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках	- протяженность дорог – 21 км (уточняется при проектировании); - ширина проезжей части: 5,5-7 метр (уточняется при проектировании); - протяженность тротуара – 7,6 км (уточняется при проектировании); - ширина тротуара: 1-3 метр (уточняется при проектировании); Предусмотреть в проекте: 1. переустройство инженерных коммуникаций (линии водопровода, линии водоотвода, линии газа, электрические сети, сети телефона и ТВ); 2. мероприятия по организации дорожного движения; 3.устройство мусорных площадок (при необходимости); 4. уличное освещение в мкр.Бирлик и мкр.Ынтымак. Все работы и конструктивные решения согласовать с заказчиком;

	Работы производятся согласно СНиП 3.06.03-85;СТ РК 1125-2002 и другим действующим НПА Республики Казахстан; Выполнить необходимый комплекс инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий площадки строительства; Сметную документацию выполнить согласно приказу председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк«Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» и Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 707 «Об утверждении Правил определения стоимости строительства объектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора» и другим НПА по определению сметной стоимости строительства в РК; Предусмотреть затраты на авторский и техический надзор; Рабочий проект согласовать со всему ответственными органами и подготовить рабочий проект заказчику для дальнейшего прохождения государственной, экологической и санитарно-эпидимиологической экспертизы в установленном Законодательством Республики Казахстан порядке; Соответствие ПСД с требованиями действующего в РК законодательства по охране окружающей среды; 4 экземпляра ПСД на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе;

Главный специалист **А.А.Айжарыков**