«ҚАЗ[illegible]ОМ»
акцио[illegible]ғамы
«Алыспен[illegible]» бірлестігі
№ 13 [illegible]ьдық
байлан[illegible]ледидар
желісінің [illegible]ық торабы
([illegible])

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

Акционерное общество
«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
Объединение «Дальняя связь»
Технический узел
сети магистральных
связей и телевидения № 13
(ТУСМ-13)

060027, Атырау қаласы, Баймуханов көшесі, №3,
тел.: 8-(712)-236-36-97, 236-65-06, факс: 236-36-97,
E-Mail: tusm13.ods@telecom.kz

060027, город Атырау, улица Баймуханова, №3,
тел.: 8-(712)-236-63-97,236-65-06, факс: 236-63-97,
E-Mail: tusm13.ods@telecom.kz

23. 06. 2020 № 03-17/253

"Атырау облысы Макат ауданы ТКШ, жолаушылар транспорты және автокөлік жолдары" ММ басшысы
Б. Сарсенге

Сіздің 26.05.2020 ж. шығ. № 09-10-01/01-08/136 хатыңызға орай, 13-МЖТТ АББ 13-МЖТТ ТОБЖ К702С Доссор - м.17(Орбита - Мақат) телімінде кәбіл өтіп жатқан Атырау ЖЖТТ телефон кәріздерінің 604 КБҚ және 605 КБҚ аралығында бір жерден қиып өтетін Доссор п. ауыларалық автокөлік жолдары мен жүргіншілер жолдарын қайта жөндеуді жобалауға 22.06.2020 ж. №13-1113-6/2020 Техникалық шарттарын ұсынады. Жәнеде телефон кәріздерінің баланс ұстаушысы - Атырау ЖЖТТ Техникалық шарттар алуыңызды сұраймыз.

Қосымша: 22.06.2020 ж. №13-1113-6/2020 Техникалық шарттары.

13-МЖТТ ӨТБ бастығы **Д. Калиев**

орындаған:
13-МЖТТ ӨТБ 1 саатты АҚжЖБҚ инженері
Байланова Г.Ж.. тел. 87122 36 64 08, 8 702 346 1570

Руководителю ГУ "Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Макатского района Атырауской области"
Сарсен Б.

На Ваш запрос исх № 09-10-01/01-08/136 от 26.05.2020 г, ТУСМ-13 предоставляет Технические условия №13-1113-6/2020 от 22.06.2020 г на проектирование реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор с одним пересечением телефонной канализации Атырауского ТУМС, где проходит кабель ВОЛС ТУСМ-13 ОДС К702С на участке Доссор - м.17(Орбита - Макат) между ККС 604 и ККС605. Также просим получить Технические условия от балансосодержателя телефонной канализации - Атырауского ТУМС.

Приложение: Технические условия №13-1113-6/2020 от 22.06.2020 г.

Начальник ПТО ТУСМ-13 **Д. Калиев**

исполнитель:
инженер ЛССиАУ 1 категории ПТО ТУСМ-13
Байланова Г.Ж.. тел. 87122 36 64 08, 8 702 346 1570

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ

Утверждаю
Начальник ПТО ТУСМ-13
Объединения «Дальняя связь» –
филиала АО «Казахтелеком»
_____Д. Калиев

«22» июня 2020 г.

Руководителю ГУ “ Отдела ЖКХ.
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
Макатского района
Сарсен. Б.

Технические условия (далее – ТУ) от «22» июня 2020 г. № 13-1113-6/2020 для проектирования реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор с одним пересечением телефонной канализации Атырауского ТУМС. Где проходит кабель ВОЛС ТУСМ-13 ОДС К702С на участке Доссор – м.17(Орбита – Макат).

1 Общие положения

1.1 Работы по реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор с одним пересечением телефонной канализации Атырауского ТУМС. Где проходит кабель ВОЛС ТУСМ-13 ОДС К702С на участке Доссор – м.17(Орбита – Макат), должны производиться согласно проекту на данный участок.

1.1 На всех экземплярах проекта, в местах сближения/пересечения коммуникаций и проектируемой реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор указать реквизиты, для вызова представителей заинтересованных организаций в т.ч. ТУСМ.

2 Производство работ в охранной зоне кабеля ТУСМ

2.1 Местоположение ВОЛС ТУСМ на местности определяет начальник Цеха линейно-кабельных сооружений – №133 ТУСМ (далее – ЦЛКС-133) или ответственный работник, которому начальник ЦЛКС-133 делегировал полномочия, специальными методами и шурфованием через каждые 10 метров в зоне производства работ, силами строительной организации (подрядчика). Начальника ЦЛКС-133 необходимо вызывать за трое суток до начала производства работ.

2.2 До начала производства работ, по реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор, произвести обозначение существующей ВОЛС ТУСМ, и обозначить временными знаками и вешками на всем участке строительства, при параллельном прохождении и в местах пересечений, совместно с начальником ЦЛКС-133

2.3 Работы в охранной зоне кабеля связи (по 2 метра в обе стороны от оси кабеля) производить только ручным способом, без применения ударных инструментов (лом, кирка, отбойный молоток и т.п.), без резких ударов. Работу землеройных механизмов прекратить, не менее чем в 5-ти метрах от оси существующей ВОЛС ТУСМ.

2.4 На месте пересечения вновь реконстрируемых внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор и существующей телефонной канализации Атырауского ТУМС работы произвести по Техническим условиям Атырауского ТУМС. С вызовом представителя ЦЛКС-133 ТУСМ-13.

2.5 Работы по реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор вблизи и в охранной зоне существующей ВОЛС ТУСМ производить под техническим надзором представителя ЦЛКС-133 и с соблюдением **«Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан»**, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан **от 24 декабря 2014 года № 281**.

3 Дополнительные условия

3.1 Рабочий проект, а также производство работ, в обязательном порядке согласовать с начальником ПТО ТУСМ.

3.2 На время производства работ по реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в п. Доссор принять по акту на временную сохранность, кабельную трассу ТУСМ.

3.3 Закрепить приказом по **подрядным организациям,** работников, в обязанность которых вменить ответственность за сохранность кабеля ТУСМ на период производства вышеупомянутых работ. Копию приказа вручить начальнику ЦЛКС-133

3.4 Заказчику представить ТУСМ списки подрядных организации для проведения с ними комплекса охранно-предупредительной работы, в целях сохранности существующей ВОЛС ТУСМ.

3.5 На период проведения **государственных мероприятий** возможны временные **запреты** на производство всех видов работ в охранной зоне кабеля, кроме аварийных.

3.6 Срок действия настоящих ТУ **12 месяцев** со дня утверждения. **Данные ТУ не являются основанием, для начала производства работ.** Согласование на производство работ получить у начальника ЦЛКС-133

3.7 В случае если невыполнение ТУ, действия застройщика (подрядчика) приведут к повреждению кабеля связи ТУСМ, лица, ответственные за производство работ, несут уголовную ответственность **(ст. 398 УК РК)**, а организация, проводившая работы возмещает стоимость простоя связей и аварийно-восстановительных работ.

3.8 По окончании работ составляется совместный акт на скрытые работы (при пересечении кабеля ТУСМ).

3.9 В случае принятия другого проектного решения на вышеуказанном участке, необходимо уведомить ТУСМ об этом письменно.

3.10 По организационным вопросам обращаться к начальнику ПТО ТУСМ.

Контактные данные:

ТУСМ-13 – г. Атырау, ул. Баймуханова, 3, тел: 8(7122) 36 64 08, 36 63 97 (приемная).

Начальник ПТО ТУСМ-13 – Калиев Дастан Джамбулович,

тел: 8 701 994 1444, 8 700 969 6235

ЦЛКС-133 ТУСМ-13 – Атырауская область, Макатский район, п. Макат, мкр. Железнодорожников, 5 тел: 8(71239) 3-04-22 8(71239) 3-18-33

Начальник ЦЛКС-133 – Карыкбосынов Сергей Мутиголлаевич, тел: 8700 969 7355, 8776 684 9494

Ведущий инженер ЛССиАУ ПТО ТУСМ-13 Р. Бажекенов

ТУ получил: _____

_____

тел: _____

Подпись: _____

Дата: _____

Исполнил: инженер ЛССиАУ 1 категории ПТО ТУСМ-13
Байланова Гульнар Жарасовна
тел: 8(7122) 36 64 08. 8 702 346 1570