Қазақстан Республикасы
Атырау облысының әкімдігі
«Атырау облысы Су Арнасы» КМК
«Атырау облысы Энергетика және
тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық
басқармасы" Мемлекеттік мекемесі

060003, Атырау қаласы, М.Әуезов көшесі-80
тел. 45-47-12, факс 45-47-90
ИИК KZ36914032203 KZ024LT
«Сбербанк» АҚ ЕБ, Атырау қаласы
БИК SABRKZKA, БИН 050840001451
КБЕ 16
e – mail: info@suarnasy.kz
e – mail: atyrau_suarnasy@mail.ru

Республика Казахстан
Акимат Атырауской области
КГП «Атырау облысы Су Арнасы»
Государственное учреждение
«Управление Энергетики и жилищно –
коммунального хозяйства
Атырауской области»

060003, город Атырау, улица М.Ауэзова -80
тел. 45-47-12, факс 45-47-90
ИИК KZ36914032203 KZ024LT
город Атырау, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, БИН 050840001451
КБЕ 16
e – mail: info@suarnasy.kz
e – mail: atyrau_suarnasy@mail.ru

«17» 11 2020 г. № 03/4956

И.о.руководителя
Макатского районного отдела
ЖКХ, ПТ и АД
Айжарикову А.

На Ваш №09-10-01/01-08/461 от 11.11.2020 г.

КГП «Атырау облысы Су Арнасы» выдаёт следующие технические условия на пересечение реконструируемых автомобильных дорог с существующими водопроводными сетями по объекту «Реконструкция 21 км автомобильных дорог в пос.Доссор Макатского района Атырауской области»:

1. Пересечение реконструируемых автомобильных дорог с существующими водопроводными сетями выполнить СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения»;
2. При выполнении строительно-монтажных работ в местах залегания существующих водопроводных сетей соблюдать охранную зону согласно СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;
3. Существующие водопроводные трубопроводы, проходящие в местах реконструируемых автодорог, вынести за пределы территории строительства с соблюдением охранной зоны;
4. До начала строительства на объекте обеспечить наращивание горловин люков водопроводных колодцев до проектных отметок верха дороги;
5. В местах пересечения реконструируемых автомобильных дорог с существующими водопроводными сетями уложить существующие водопроводные сети в защитные футляры-кожухи;
6. Толщину стенки защитного футляра–кожуха определить проектом с учетом транспортных нагрузок;
7. Концы футляров-кожухов вывести на расстоянии не менее 3 метров от бровки земляного полотна автодороги;
8. В местах пересечения реконструируемых автомобильных дорог с существующими водопроводными сетями установить по обе стороны и на расстоянии не менее 5м от бровки земляного полотна автомобильной дороги смотровые водопроводные колодцы с отсекающими запорными арматурами Ру-16;
9. Работы в местах пересечения реконструируемых автомобильных дорог с существующими водопроводными сетями необходимо выполнить открытым способом;
10. По завершению работ, в местах пересечения установить информационно предупредительные знаки согласно ПДД «Стоянка запрещена», «Внимание. Магистральный водопровод»;
11. До начала реконструкции автомобильных дорог необходимо предоставить на согласование в КГП «Атырау облысы Су Арнасы» рабочие чертежи по монтажу футляров-кожухов в масштабе 1:500.
12. Перед производством земляных работ вызвать представителя КГП «Атырау облысы Су Арнасы» по тел.45-47-12;
13. После завершения строительных работ представить в КГП «Атырау облысы Су Арнасы» рабочие чертежи по пересечению существующих водопроводных сетей с реконструируемыми автомобильными дорогами вышеуказанного объекта.

Директор **Кенжегалиев А.И.**

Исп. ОПТД
Тел. 45-47-12 (518)

Қазақстан Республикасы
Атырау облысының әкімдігі
«Атырау облысы Су Арнасы» КМК
«Атырау облысы Энергетика және
тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық
басқармасы" Мемлекеттік мекемесі

Республика Казахстан
Акимат Атырауской области
КГП «Атырау облысы Су Арнасы»
Государственное учреждение
«Управление Энергетики и жилищно –
коммунального хозяйства
Атырауской области»

060003, Атырау қаласы, М.Әуезов көшесі-80
тел. 45-47-12, факс 45-47-90
ИИК KZ36914032203KZ024LT
«Сбербанк» АҚ ЕБ, Атырау қаласы
БИК SABRKZKA, БИН 050840001451
КБЕ 16
e – mail: info@suarnasy.kz
e – mail: atyrau_suarnasy@mail.ru

060003, город Атырау, улица М.Ауэзова -80
тел. 45-47-12, факс 45-47-90
ИИК KZ36914032203KZ024LT
город Атырау, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, БИН 050840001451
КБЕ 16
e – mail: info@suarnasy.kz
e – mail: atyrau_suarnasy@mail.ru

«03» 06 2020г. № 03/2037

Руководителю ГУ
«Отдела ЖКХ, ПТ и АД»
Сарсен Б.

На Ваш исх. №09-10-01/01-08/136 от 26.05.2020г.
и №09-10-01/03-02/133 от 23.05.2020г.

В ответ на Ваше обращение по вопросу выдачи технических условий на пересечение водопроводных сетей по объекту: «Реконструкция 21 км внутрипоселковых автомобильных дорог 7,6 км тротуара пос.Доссор Макатского района».

1. Пересечение водопроводных сетей с реконструируемыми автомобильными дорогами выполнить согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
2. При выполнении строительно-монтажных работ в местах залегания водопроводных сетей соблюдать охранную зону согласно СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
3. Действующие водопроводы, проходящие в местах реконструкции автодорог и тротуаров вынести за пределы территории строительства с соблюдением охранной зоны;
4. До начала реконструкции на объектах обеспечить наращивание горловин люков водопроводных колодцев до проектных отметок верха дороги;
5. Люки водопроводных колодцев предусмотреть-Тяжелый люк, Т(С250), (Городские автомобильные дороги с интенсивным движением);
6. В местах пересечения водопроводных сетей с реконструируемыми автомобильными дорогами и тротуарами уложить действующие водопроводы в защитные футляры-кожухи.
7. Толщину стенки защитного футляра–кожуха определить проектом с учетом вертикальных нагрузок.
8. Концы футляров-кожухов вывести на расстоянии не менее 3 метров от бровки земляного полотна автодороги.
9. В местах пересечения водопроводных сетей с реконструируемыми автомобильными дорогами, установить по обе стороны и на расстоянии не менее 5м от бровки земляного полотна автомобильной дороги смотровые водопроводные колодцы с отсекающими запорными арматурами Ру-16.
10. Работы в местах пересечения действующих водопроводных сетей с реконструируемыми автомобильными дорогами необходимо выполнить открытым способом.
11. По завершению работ, в местах пересечения установить информационно- предупредительные знаки согласно ПДД «Стоянка запрещена».
12. До начала реконструкции автомобильных дорог, необходимо предоставить на согласование в КГП «Атырау облысы Су Арнасы» рабочие чертежи по монтажу футляров-кожухов в масштабе 1:500.
13. После завершения строительных работ, предоставить в КГП «Атырау облысы Су Арнасы» рабочие чертежи по пересечению водопроводных сетей с реконструируемыми автомобильными дороги.

Директор **Кенжегалиев А.И.**

Исп. ОПТД
Тел: 45-47-12