ҚазТрансГаз Аймақ

"ҚазТрансГаз Аймақ"
акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қ.,
Халел Досмухамедов к, 4
Тел.: 8(7122) 27-07-24,
Факс: 8(7122) 27-07-84

"ҚазТрансГаз Аймақ"
акционерное общество

Республика Казахстан, 060011, г.Атырау
ул. Халел Досмухамедова, 4
Тел.: 8(7122) 27-07-24,
Факс: 8(7122) 27-07-84

Мақат ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " ММ"

25.01.2021 жылғы кіріс №5

Газ тарату жүйесіне қосу
және жобалауға арналған
№ 0172 ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫЛЫҚТАРЫ

1. Нысанның атауы: Доссор кентіндегі 21 км кентішілік автомобиль жолын реконструкциялау және қолданыстағы газ құбырларымен қиылысу.

2. Жобада карастырылсын:
- газ құбырымен қиылысу барлық жерлеріне қорғаныш қорабын орнату.
- Барлық қиылысу жұмыстарын (Газ тарату жүйесіне сәйкес) ҚНЖЕ 4.03.101-2013 тармақтарына сәйкес орындау.
- МемСТ, ҚНмЕ және нормативтік құжаттар талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолдану;

Қосымша шарттар:
- құрастыру жұмыстарын жобалауды және жүргізуді ҚР ҚН 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003, ҚР ҚН 4.02-12-2002 «Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға» сәйкес көрсетілген жұмыстарға лицензиялары бар ұйымдардың немесе «ҚТГА» АҚ күшімен орындау;
- әрекеттегі газ құбырларына ойып қосу және газ жіберу МҚН 4.03-01-2003 талаптарына сәйкес, жылыту кезеңінен тыс, атқарушылық-техникалық құжаттары бар болған жағдайда жүргізіледі;
- жұмыс аяқталғаннан кейін атқару-техникалық құжаттама, газды пайдалану жабдығының техникалық паспорты және жұмыс жобасы газ тарату (пайдалану) ұйымына тапсырылсын;
- құрылыс-жинақтау мекемесі нысанды газдандыру жөніндегі техникалық-орындау құжаттамаларын тапсырғаннан кейін, мамандандырылған мекемесімен тұтынушы арасында газды тасымалдауға және жеткізуге келісім шарт жасалады.
- газбен жабдықтау объектісіне арналған жоба жыл ішінде «ҚТГА» АҚ-мен әзірленген және келісілген болса, техникалық шарттылық жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама құрамында бекітілген құрылыстың нормативтік ұзақтығының бүкіл мерзімі ішінде жарамды.

ГУ " Отдел Жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"

вх.№5 от 25.01.2021 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 0172
на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

1. Наименование объекта: Реконструкция 21 км внутрипоселковой автомобильной дороги в п.Доссор и пересечение с существующими газопроводами.

2. Проектом предусмотреть:
- установить защитный футляр во-всех пересечениях с газопроводом
- Все пересечения с действующими газопроводами выполнить согласно СП РК 4.03.101-2013 .
- применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и нормативных документов

3. Дополнительные условия:
- проектирование и производство монтажных работ выполнить организации, имеющей лицензии на указанные работы или силами АО «КТГА», в соответствии с «Требования к безопасности систем газоснабжения»; МСН 4.03-01-2003 СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011;
- Врезку в действующие газопроводы и пуск газа производится при наличии исполнительно-технической документации, вне отопительного периода, в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003;
- после окончания работ сдать исполнительно-техническую документацию, технические паспорта на газоиспользующее оборудование и рабочий проект в газораспределительную (эксплуатирующую) организацию;
-после завершения СМР, заключить договор на техобслуживание и эксплуатацию с специализированной организацией.
- технические условия действительны в течение нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации.

"ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ
Атырау өндірістік филиалы
Техникалық-шарттар үшін
ҚазТрансГаз Аймақ
Для технических условий
Атырауский производственный филиал
АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор **М.Н.Абуов**

***25-01/00003666**