2	3	4	5	6	7	8	9
прайс ТПРАЙС лист "ТОО Уральская внешнеторговая компания"Туне льгельпласт"	**Бентонитонит**	**т**	**0,3773**		**219975,58**	**82994**	
	Накладные расходы	%	--		7833,89	2956	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16294,49	6148	
52 **С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**35,6967**		**33,70**	**1203**	
	Итого прямые затраты:	**м3**			**30,00**	**1071**	
	НР второго уровня	%	4		1,20	43	
	Накладные расходы	%	--		1,20	43	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,50	89	
53 **С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**216,1400**		**366,02**	**79111**	
	Накладные расходы	%	--		13,03	2817	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,11	5860	
54 **С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**--**		**160,63**	**--**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**2061445**	**698019**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1987554**	
Материалы -		Тенге				**2852**	

2	3	4	5	6	7	8	9
Всего заработная плата -		Тенге				**1124025**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**130232**	
	Накладные расходы -	Тенге				**805442**	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**698019**	**698019**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107423**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**223440**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3016436**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1203**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1124025**	
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**73891**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**73891**	
	Накладные расходы -	Тенге				**2956**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**6148**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**82994**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3099430**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1203**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1124025**	
РАЗДЕЛ 6.Футляр Д250х14,8мм 282 м							
Е11-221401-0218 11-221401-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	**м продавливания**	**127,0000**		**16184,10**	**2055380**	**62,1 499637**
	Накладные расходы	%	--		1112,70	18132	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2314,42	37714	
прайс ТПРАЙС лист "ТОО Уральская внешнеторговая компания"Тунельгельпласт"	**Бентонитонит**	**т**	**2,9004**		**219975,58**	**638022**	
	Накладные расходы	%	--		7833,89	22722	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16294,49	47261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	**С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**651,8104**		**33,70**	**21963**	
		Накладные расходы	%	--		1,20	782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,50	1627	
59	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**127,0000**		**1485,10**	**188608**	**62,1 56779**
		Накладные расходы	%	--		499,96	63495	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,01	13971	
60	**С123-010501-1320 23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**127,0000**		**9403,81**	**1194284**	
		Накладные расходы	%	--		334,89	42531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,58	88465	
61	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,312**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.280**	**футляр**	**14,0000**		**7019,42**	**98272**	**62,1 5476**
		Накладные расходы	%	--		641,14	8976	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,96	7279	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3627625**	**561892**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3059586**	
Материалы -			Тенге				**87588**	
Всего заработная плата -			Тенге				**904818**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1536132**	
Накладные расходы -			Тенге				**706751**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**561892**	**561892**

2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**144859**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**301307**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4067644**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1006**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**904818**	
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**568039**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**568039**	
	Накладные расходы -	Тенге				**22722**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**47261**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**638022**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4705665**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1006**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**904818**	
	РАЗДЕЛ 7.Фасонные части						
62	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**68,0000**	**2424,79**	**164885**	**62,1 47384**
	Накладные расходы	%	--		783,17	53256	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,61	12214	
63	**С123-040102-2004 23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**68,0000**	**37617,05**	**2557959**	
	Накладные расходы	%	--		1339,64	91095	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2786,45	189478	
64	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**50,0000**	**1466,13**	**73307**	**62,1 21666**
	Накладные расходы	%	--		485,53	24276	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,60	5430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	**С123-040102-2001 23-040102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**48,0000**		**21233,88**	**1019226**	
		Накладные расходы	%	--		756,19	36297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1572,88	75498	
66	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**19,0000**		**2567,31**	**48779**	**60,4** / **13741**
		Накладные расходы	%	--		814,64	15478	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,17	3613	
67	**С123-040501-0210 23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**19,0000**		**2272,85**	**43184**	
		Накладные расходы	%	--		80,94	1538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,36	3199	
68	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0010**		**1334899,89**	**1361**	**62,1** / **252**
		Накладные расходы	%	--		295139,13	301	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98881,47	101	
69	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**136,0000**		**1926,91**	**262059**	
		Накладные расходы	%	--		68,62	9333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,73	19412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**96,0000**		**881,51**	**84625**	
		Накладные расходы	%	--		31,39	3014	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,30	6269	
71	С123-020103-0205 23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**38,0000**		**615,19**	**23377**	
		Накладные расходы	%	--		21,91	833	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,57	1732	
72	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**188,0000**		**1309,58**	**246200**	**62,1** **58742**
		Накладные расходы	%	--		359,10	67510	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,01	18237	
73	С123-020302-8004 23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**19,0000**		**585,52**	**11125**	
		Накладные расходы	%	--		20,85	396	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,37	824	
74	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**69,0000**		**688,69**	**47520**	
		Накладные расходы	%	--		24,53	1692	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,01	3520	
75 **С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**1125,77**	**112577**	
	Накладные расходы	%	--		40,09	4009	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,39	8339	
76 **Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт**	**40,0000**		**53524,86**	**2140994**	**62,1** **35290**
	Накладные расходы	%	--		2788,39	111536	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3964,80	158592	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				**5910157**	**177075**
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5880470**	
Материалы -		Тенге				**1841088**	
Всего заработная плата -		Тенге				**263017**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3705175**	
	Накладные расходы -	Тенге				**405086**	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**163334**	**163334**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**241752**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**502844**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6788400**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**337**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**263017**	
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**29687**	
Материалы -		Тенге				**5388**	
Всего заработная плата -		Тенге				**22750**	
	Накладные расходы -	Тенге				**15478**	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13741**	**13741**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1737**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**3613**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**48779**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**22750**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6837179**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**366**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная заработная плата -	Тенге				285767	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				39011029	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6015399	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10996158	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4964375	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21881642	
	- перевозка грузов	Тенге				117829	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				6738685	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				45749714	
Накладные расходы II уровня		Тенге				1829989	
ИТОГО:		Тенге				47579702	
Сметная прибыль		Тенге				3806376	
ИТОГО по смете:		Тенге				51386079	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	51386079
Затраты временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	1336038
Итого с временными 2,6%	Тенге	52722117
Затраты на зимние удорожания 3,3%	Тенге	1739830
Затраты, связанные с командированием работников	Тенге	3407430
Итого с затратами	Тенге	57869377
Пересчет в текущих ценах 2019 года	1,112825	51518792
Пересчет в текущих ценах 2020 года	1,1516086	13328575
ИТОГО:	Тенге	64847366
Итого с понижающим коэффициентом к=0,8849	0,8849	57383435
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	6886012
Итого с НДС	Тенге	64269447

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
К.К. Муратова

Технадзор:
Директор ТОО "DS&V"
А.К. Кусаинов

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы "Энергия"
Р.М. Шагиахметов

Начальник участка ТОО фирмы "Энергия"
Е.Т.Рахимжанов