Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима поселка Доссор"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 186948,121 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 20030,156 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1904,600	1904,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			329,115	329,115
		Итого по разделу I			**2233,715**	**2233,715**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	155630,179	0,000	0,000	155630,179

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на управление проектом - 155630,179.1,39% = 2163,259			2163,259	2163,259
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 155630,179.3,24% = 5042,418			5042,418	5042,418
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 155630,179.1,12% + 105,336= 1848,394			1848,394	1848,394
		В том числе командировочные затраты на авторский надзор на 2021 г. - 105,336			105,336	105,336
		Итого по разделу III			**9054,071**	**9054,071**
		Итого по сводному сметному расчету	**155630,179**	**0,000**	**11287,786**	**166917,965**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			20030,156	20030,156
		Всего по сводному сметному расчету	**155630,179**	**0,000**	**31317,942**	**186948,121**

Исполнитель: ТОО "ЭкоАС проект" Хасанова А.С.

Форма 2

Заказчик КГУ "Аппарат акима поселка Доссор

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 174305,801 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 18675,622 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2020 года.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	8/27-05-2020	Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района	141219,016	--	--	141219,016
		Всего по главе	**141219,016**	--	--	**141219,016**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**141219,016**	--	--	**141219,016**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1835,847	--	--	1835,847
		Всего по главе	**1835,847**	--	--	**1835,847**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**143054,863**	--	--	**143054,863**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,575%	2253,114	--	--	2253,114
		Всего по главе	**2253,114**	**--**	**--**	**2253,114**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**145307,977**	**--**	**--**	**145307,977**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2906,16	--	--	2906,16
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**148214,137**	**--**	**--**	**148214,137**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	155630,179	--	--	155630,179
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	18675,622	18675,622
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**155630,179**	**--**	**18675,622**	**174305,801**

Исполнитель: ТОО "ЭкоАС проект" Хасанова А.С.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Аппарат акима поселка Доссор"

Шифр стройки: **Доссор 2020-2**

Наименование стройки: **Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	м3	4,964	0,033949	0,033949	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	м3	1986,46564	14,231583	14,231583	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	м3	183,9008	5,609268	5,609268	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	м3	6,0698	0,177008	0,177008	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	м2	9928	36,130573	36,130573	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	т	0,00238	0,001529	0,000810	52,93	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	м3	16,9133	0,261496	0,261496	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	1	0,021723	0,021723	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
40	Мебель и инвентарь						
	Прочие	м3	1795,91063	16,095107	16,095102	100,00	Казахстан
	Прочие	т	0,47373	0,047598	0,047598	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	0,01	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	465,475	0,546582	0,546582	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**42,84**	**0,305535**	**0,305535**	**100,00**	**Казахстан**
	Итого:			**73,462015**	**73,461295**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			Доссор 2020-2	Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района
Объект			8/27-05-2020	Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района
Смета			№ 1	Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района
Документ	1	22	А0	Ресурсный сметный расчет

Наименование стройки Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор
Наименование объекта Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор
Объект номер - 8/27-05-2020

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 1

на Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	141219,016
Сметная заработная плата, тыс. тенге	23391,041
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	19,638

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
1	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**264,2000**		**3990,94**	**1054406**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1145)	чел-ч	2,434	642,931	1145,00	736156
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3925	103,699	1440,99	149429
		Итого оплата труда:				**3351,95**	**885585**
1. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	103,699	2904,00	301140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	103,699	1441,00	149430
1. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	311,096	55,00	17110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1204,58**	**318250**
		Накладные расходы	%	72		2413,40	637621
		Сметная прибыль	%	8		512,35	135362
		Сметная стоимость:				**6916,69**	**1827390**
2	**1218-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**3520,0000**		**799,03**	**2812586**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1145)	чел-ч	0,5263	1852,576	1145,00	2121187

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,064	225,28	1440,94	324614
		Итого оплата труда:				**694,83**	**2445801**
2. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,064	225,28	2904,00	654213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	225,28	1441,00	324628
2. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,192	675,84	55,00	37171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**196,42**	**691398**
		Накладные расходы	%	72		500,28	1760977
		Сметная прибыль	%	8		103,94	365885
		Сметная стоимость:				**1403,25**	**4939448**
3	**4104-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**620,8400**		**738,00**	**458180**
		Сметная прибыль	%	8		59,04	36654
		Сметная стоимость:				**797,04**	**494834**
4	**4102-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**9312,6000**		**29,00**	**270065**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	21605
		Сметная стоимость:				**31,32**	**291670**
5	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**23766,33**	**23766**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1230)	чел-ч	1,31	1,31	1230,00	1611
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1442,86	101
		Итого оплата труда:				**1712,17**	**1712**
5. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2839,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1441,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**198,73**	**199**
5. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	29162,00	233
5. 5	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	1	21723,00	21723
		Итого материалов:				**21956,30**	**21956**
		Накладные расходы	%	99		1695,05	1695
		Сметная прибыль	%	8		2036,91	2037
		Сметная стоимость:				**27498,29**	**27498**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки вокруг люка,бетон В20, F300**	**м3**	**0,0200**		**38056,69**	**761**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	1,35	0,027	1009,00	27
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,003626	1378,93	5
		Итого оплата труда:				**1623,40**	**32**
6. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0096	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0036	6138,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0036	1441,00	5
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000026	2839,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000026	1441,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1115,73**	**22**
6. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005	6932,00	35
6. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00004	85,00	0
6. 8	2102-0101-2816 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	33182,00	677
		Итого материалов:				**35578,81**	**712**
		Накладные расходы	%	91		1477,29	30
		Сметная прибыль	%	8		3162,72	63
		Сметная стоимость:				**42696,70**	**854**
7	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	**шт.**	**7,0000**		**3797,93**	**26586**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	2,56	17,92	1206,00	21612
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1162	0,8134	1974,43	1606
		Итого оплата труда:				**3316,76**	**23218**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01216	0,08512	5125,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01216	0,08512	2059,00	175
7. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,088	0,616	6305,00	3884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,616	2059,00	1268
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01608	0,11256	2839,00	320

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01608	0,11256	1441,00	162
		Итого эксплуатация машин:				**662,81**	**4640**
7. 6	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	849802,00	334
		Итого материалов:				**47,76**	**334**
		Накладные расходы	%	108		3582,10	25075
		Сметная прибыль	%	8		590,40	4133
		Сметная стоимость:				**7970,43**	**55794**
8	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3000**		**2825,20**	**848**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	2,8	0,84	1009,00	848
		Итого оплата труда:				**2825,20**	**848**
		Накладные расходы	%	72		2034,14	610
		Сметная прибыль	%	8		388,75	117
		Сметная стоимость:				**5248,09**	**1575**
9	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты. Устройство основания под знаки из ПГС, толщиной 100мм**	**м3 основания**	**0,0600**		**12329,86**	**740**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1107)	чел-ч	0,85	0,051	1107,00	56
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0324	1481,48	48
		Итого оплата труда:				**1741,57**	**104**
9. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0276	2919,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0276	1441,00	40
9. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,0552	16,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0048	5352,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0048	1722,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1785,62**	**107**
9. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,069	8339,60	575
9. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,009	85,00	1
		Итого материалов:				**9603,29**	**577**
		Накладные расходы	%	93		1619,66	97
		Сметная прибыль	%	8		1115,96	67
		Сметная стоимость:				**15065,48**	**904**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Переустановка существующих знаков и стоек, с покраской стоек**	**шт.**	**7,0000**		**5162,39**	**36137**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	3,2	22,4	1206,00	27014
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,017	1973,26	2007
		Итого оплата труда:				**4145,95**	**29021**
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1064	5125,00	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1064	2059,00	219
10. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77	6305,00	4855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	2059,00	1585
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407	2839,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	1441,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**828,51**	**5799**
10. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	633893,00	2130
10. 7	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	533311,00	722
10. 8	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	575703,00	136
10. 9	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	849802,00	334
		Итого материалов:				**474,68**	**3324**
		Накладные расходы	%	108		4477,63	31343
		Сметная прибыль	%	8		771,20	5398
		Сметная стоимость:				**10411,22**	**72879**
11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Заливка стоек бетоном сульфатостойким,бетон В20, F300**	**м3**	**0,0200**		**38056,69**	**761**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	1,35	0,027	1009,00	27
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,003626	1378,93	5
		Итого оплата труда:				**1623,40**	**32**
11. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0096	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0036	6138,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0036	1441,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000026	2839,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000026	1441,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1115,73**	**22**
11. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005	6932,00	35
11. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00004	85,00	0
11. 8	2102-0101-2816 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	33182,00	677
		Итого материалов:				**35578,81**	**712**
		Накладные расходы	%	91		1477,29	30
		Сметная прибыль	%	8		3162,72	63
		Сметная стоимость:				**42696,70**	**854**
		Устройство тротуаров					
12	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72**	**Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя и выравнивание поверхности для устройства основания тротуара бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4,**	**м3 грунта**	**106,0000**		**89,00**	**9434**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	1,484	2059,30	3056
		Итого оплата труда:				**28,83**	**3056**
12. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,014	1,484	6357,00	9434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,484	2059,00	3056
		Итого эксплуатация машин:				**89,00**	**9434**
		Накладные расходы	%	72		20,76	2200
		Сметная прибыль	%	8		8,78	931
		Сметная стоимость:				**118,54**	**12565**
13	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**169,6000**		**309,00**	**52406**
		Сметная прибыль	%	8		24,72	4193
		Сметная стоимость:				**333,72**	**56599**
14	**4102-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2544,0000**		**29,00**	**73776**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	5902
		Сметная стоимость:				**31,32**	**79678**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**111,0000**		**163,68**	**18168**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	0,0069	0,7659	1254,00	960
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,22	2059,01	4571
		Итого оплата труда:				**49,83**	**5531**
15. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	0,555	4971,00	2759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,555	2059,00	1143
15. 4	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	1,665	8660,00	14419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	1,665	2059,00	3428
		Итого эксплуатация машин:				**154,76**	**17178**
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00444	6703,40	30
		Итого материалов:				**0,27**	**30**
		Накладные расходы	%	72		35,88	3982
		Сметная прибыль	%	8		15,96	1772
		Сметная стоимость:				**215,52**	**23922**
16	**4102-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**188,7000**		**70,00**	**13209**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	1057
		Сметная стоимость:				**75,60**	**14266**
17	**2101-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**111,0000**		**425,00**	**47175**
		Сметная прибыль	%	8		34,00	3774
		Сметная стоимость:				**459,00**	**50949**
18	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**111,0000**		**21,84**	**2424**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0033	0,3663	1009,00	372
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,4107	2040,42	838
		Итого оплата труда:				**10,90**	**1210**
18. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00888	3468,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00888	1441,00	13
18. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,40071	4971,00	1992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,40071	2059,00	825

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,22**	**2022**
18. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00444	6703,40	30
		Итого материалов:				**0,27**	**30**
		Накладные расходы	%	72		7,85	871
		Сметная прибыль	%	8		2,38	264
		Сметная стоимость:				**32,06**	**3559**
19	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**111,0000**		**169,56**	**18821**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=845)	чел-ч	0,108	11,988	845,00	10130
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	2,908	1443,85	4199
		Итого оплата труда:				**129,09**	**14329**
19. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,914	2919,00	8505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,914	1441,00	4199
19. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	11,655	16,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**8691**
		Накладные расходы	%	72		92,94	10317
		Сметная прибыль	%	8		21,00	2331
		Сметная стоимость:				**283,51**	**31469**
20	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4350,0000**		**148,34**	**645279**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,123	535,05	1206,00	645279
		Итого оплата труда:				**148,34**	**645279**
		Накладные расходы	%	72		106,80	464601
		Сметная прибыль	%	8		20,41	88790
		Сметная стоимость:				**275,56**	**1198670**
21	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**435,0000**		**169,56**	**73759**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=845)	чел-ч	0,108	46,98	845,00	39698
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	11,397	1443,89	16456
		Итого оплата труда:				**129,09**	**56154**
21. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	11,419	2919,00	33331

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	11,419	1441,00	16455
21. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	45,675	16,00	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**34060**
		Накладные расходы	%	72		92,94	40431
		Сметная прибыль	%	8		21,00	9135
		Сметная стоимость:				**283,51**	**123325**
22	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.**	**м бортового камня**	**8885,0000**		**1517,61**	**13483965**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1184)	чел-ч	0,698	6201,73	1184,00	7342831
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	57,752	2021,54	116749
		Итого оплата труда:				**839,57**	**7459580**
22. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	54,199	5125,00	277767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	54,199	2059,00	111596
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	3,554	2839,00	10090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	3,554	1441,00	5121
		Итого эксплуатация машин:				**32,40**	**287874**
22. 5	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	177,7	30501,00	5420028
22. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	5,331	29162,00	155463
22. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15,104	16473,00	248816
22. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	88,85	326,00	28965
		Итого материалов:				**658,78**	**5853260**
		Накладные расходы	%	108		906,74	8056346
		Сметная прибыль	%	8		193,95	1723225
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**23263536**
23	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР 100.20.8**	**м3**	**177,7000**		**75589,00**	**13432165**
		Сметная прибыль	%	8		6047,12	1074573
		Сметная стоимость:				**81636,12**	**14506738**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство с уплотнением из щебня фр.20-40мм, толщиной 10см**	**м2 покрытия**	**9789,0000**		**437,40**	**4281709**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1184)	чел-ч	0,243	2378,727	1184,00	2816393
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	285,839	1566,10	447651
		Итого оплата труда:				**333,44**	**3264044**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	112,574	4654,00	523917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	112,574	1441,00	162219
24. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	127,257	5168,00	657664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	127,257	1722,00	219137
24. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	46,008	5806,00	267124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	46,008	1441,00	66298
		Итого эксплуатация машин:				**147,99**	**1448674**
24. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	195,78	85,00	16641
		Итого материалов:				**1,70**	**16642**
		Накладные расходы	%	108		360,12	3525168
		Сметная прибыль	%	8		63,80	624550
		Сметная стоимость:				**861,32**	**8431427**
25	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**9789,0000**		**-22,09**	**-216239**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1184)	чел-ч	0,0108	105,721	-1184,00	-125103
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	19,578	-1439,98	-28192
		Итого оплата труда:				**-15,66**	**-153295**
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	19,578	-4654,00	-91116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	19,578	-1441,00	-28212
		Итого эксплуатация машин:				**-9,31**	**-91135**
		Накладные расходы	%	108		-16,91	-165559
		Сметная прибыль	%	8		-3,12	-30544
		Сметная стоимость:				**-42,12**	**-412342**
26	**2101-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1409,6160**		**6707,40**	**9454858**
		Сметная прибыль	%	8		536,59	756389
		Сметная стоимость:				**7243,99**	**10211247**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками выравнивающего основания из ПГС, толщиной 5см**	**м3 подстилающего**	**489,4500**		**4344,22**	**2126278**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1107)	чел-ч	2,99	1463,455	1107,00	1620045
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	146,835	1441,00	211589
		Итого оплата труда:				**3742,23**	**1831634**
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	39,156	4654,00	182232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	39,156	1441,00	56424
27. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	107,679	2919,00	314315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	107,679	1441,00	155165
27. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	215,358	16,00	3446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1021,54**	**499993**
27. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	73,418	85,00	6240
		Итого материалов:				**12,75**	**6240**
		Накладные расходы	%	94		3517,70	1721736
		Сметная прибыль	%	8		628,95	307841
		Сметная стоимость:				**8490,87**	**4155856**
28	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**548,1840**		**8339,60**	**4571635**
		Сметная прибыль	%	8		667,17	365731
		Сметная стоимость:				**9006,77**	**4937366**
29	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6см,с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**9789,0000**		**464,31**	**4545131**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1107)	чел-ч	0,381	3729,609	1107,00	4128707
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	95,932	1700,00	163085
		Итого оплата труда:				**438,43**	**4291792**
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,9789	4654,00	4556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,9789	1441,00	1411
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	40,135	5125,00	205691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	40,135	2059,00	82638
29. 5	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	502,176	34,00	17074

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	54,818	2839,00	155629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	54,818	1441,00	78993
		Итого эксплуатация машин:				**39,12**	**382946**
29. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	4,894	6839,00	33473
		Итого материалов:				**3,42**	**33478**
		Накладные расходы	%	108		473,50	4635135
		Сметная прибыль	%	8		75,03	734421
		Сметная стоимость:				**1012,84**	**9914687**
30	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**9789,0000**		**3639,26**	**35624716**
		Сметная прибыль	%	8		291,14	2849977
		Сметная стоимость:				**3930,40**	**38474693**
		Устройство площадок с МАФ					
31	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72**	**Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя и выравнивание поверхности для устройства основания тротуара бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4,**	**м3 грунта**	**14,0000**		**89,00**	**1246**
31. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,196	2061,22	404
		Итого оплата труда:				**28,83**	**404**
31. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,014	0,196	6357,00	1246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,196	2059,00	404
		Итого эксплуатация машин:				**89,00**	**1246**
		Накладные расходы	%	72		20,76	291
		Сметная прибыль	%	8		8,78	123
		Сметная стоимость:				**118,54**	**1660**
32	**4104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**22,4000**		**309,00**	**6922**
		Сметная прибыль	%	8		24,72	554
		Сметная стоимость:				**333,72**	**7476**
33	**4102-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**336,0000**		**29,00**	**9744**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	780

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31,32**	**10524**
34	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**14,0000**		**169,56**	**2374**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=845)	чел-ч	0,108	1,512	845,00	1278
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,3668	1444,93	530
		Итого оплата труда:				**129,09**	**1808**
34. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,3675	2919,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,3675	1441,00	530
34. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,47	16,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**1097**
		Накладные расходы	%	72		92,94	1301
		Сметная прибыль	%	8		21,00	294
		Сметная стоимость:				**283,51**	**3969**
35	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**139,0000**		**148,34**	**20619**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,123	17,097	1206,00	20619
		Итого оплата труда:				**148,34**	**20619**
		Накладные расходы	%	72		106,80	14846
		Сметная прибыль	%	8		20,41	2837
		Сметная стоимость:				**275,56**	**38302**
36	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.**	**м бортового камня**	**308,0000**		**1517,61**	**467424**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1184)	чел-ч	0,698	214,984	1184,00	254540
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,002	2021,48	4047
		Итого оплата труда:				**839,57**	**258587**
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,879	5125,00	9629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,879	2059,00	3869
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1232	2839,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1232	1441,00	178
		Итого эксплуатация машин:				**32,40**	**9979**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 5	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	6,16	30501,00	187886
36. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1848	29162,00	5389
36. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5236	16473,00	8625
36. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,08	326,00	1004
		Итого материалов:				**658,78**	**202905**
		Накладные расходы	%	108		906,74	279275
		Сметная прибыль	%	8		193,95	59736
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**806434**
37	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР 100.20.8**	**м3**	**6,1600**		**75589,00**	**465628**
		Сметная прибыль	%	8		6047,12	37250
		Сметная стоимость:				**81636,12**	**502878**
38	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство с уплотнением из щебня фр.20-40мм, толщиной 10см**	**м2 покрытия**	**144,0000**		**437,40**	**62986**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1184)	чел-ч	0,243	34,992	1184,00	41430
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	4,205	1566,07	6585
		Итого оплата труда:				**333,44**	**48015**
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,656	4654,00	7707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,656	1441,00	2386
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,872	5168,00	9674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,872	1722,00	3224
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,6768	5806,00	3930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,6768	1441,00	975
		Итого эксплуатация машин:				**147,99**	**21310**
38. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	2,88	85,00	245
		Итого материалов:				**1,70**	**246**
		Накладные расходы	%	108		360,12	51857
		Сметная прибыль	%	8		63,80	9187
		Сметная стоимость:				**861,32**	**124030**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**144,0000**		**-22,09**	**-3181**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1184)	чел-ч	0,0108	1,555	-1184,00	-1840
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,288	-1440,97	-415
		Итого оплата труда:				**-15,66**	**-2255**
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,288	-4654,00	-1340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,288	-1441,00	-415
		Итого эксплуатация машин:				**-9,31**	**-1341**
		Накладные расходы	%	108		-16,91	-2435
		Сметная прибыль	%	8		-3,12	-449
		Сметная стоимость:				**-42,12**	**-6066**
40	**2101-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**20,7360**		**6707,40**	**139085**
		Сметная прибыль	%	8		536,59	11127
		Сметная стоимость:				**7243,99**	**150212**
41	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками выравнивающего основания из ПГС, толщиной 5см**	**м3 подстилающего**	**6,9500**		**4344,22**	**30192**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1107)	чел-ч	2,99	20,781	1107,00	23004
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,085	1440,77	3004
		Итого оплата труда:				**3742,23**	**26008**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,556	4654,00	2588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,556	1441,00	801
41. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,529	2919,00	4463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,529	1441,00	2203
41. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	3,058	16,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1021,54**	**7099**
41. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,042	85,00	89
		Итого материалов:				**12,75**	**89**
		Накладные расходы	%	94		3517,70	24448
		Сметная прибыль	%	8		628,95	4371
		Сметная стоимость:				**8490,87**	**59011**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,7840**		**8339,60**	**64915**
		Сметная прибыль	%	8		667,17	5193
		Сметная стоимость:				**9006,77**	**70108**
43	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6см,с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**139,0000**		**464,31**	**64539**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1107)	чел-ч	0,381	52,959	1107,00	58626
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,362	1700,19	2316
		Итого оплата труда:				**438,43**	**60942**
43. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0139	4654,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0139	1441,00	20
43. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,5699	5125,00	2921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,5699	2059,00	1173
43. 5	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	7,131	34,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,7784	2839,00	2210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,7784	1441,00	1122
		Итого эксплуатация машин:				**39,12**	**5438**
43. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0695	6839,00	475
		Итого материалов:				**3,42**	**475**
		Накладные расходы	%	108		473,50	65817
		Сметная прибыль	%	8		75,03	10428
		Сметная стоимость:				**1012,84**	**140785**
44	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**139,0000**		**3639,26**	**505857**
		Сметная прибыль	%	8		291,14	40469
		Сметная стоимость:				**3930,40**	**546326**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная.(Фундамент монолитный бетонный,металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой.Габаритные размеры конструкции:длина-1,6 м; ширина-0,59 м; высота башни-1,215 м; высота площадки-0,5м; масса-34 кг)(включены в состав работы:1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4.Работа на отвале. 5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку(учтено расстояние - 30 км). 8.Установка анкерных болтов вуглублениях для фундаментов. 9.Устройство бетонных фундаментов:столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа**	**шт.**	**77,0000**		**51732,00**	**3983364**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	1,77	136,29	1441,00	165704
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	2,31	1533,33	3542
		Итого оплата труда:				**2198,00**	**169246**
		Накладные расходы	%	--		2300,00	177100
		Сметная прибыль	%	8		4323,00	332871
		Сметная стоимость:				**58355,00**	**4493335**
46	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) Металлическая конструкция.Габаритные размеры конструкции:длина 0,5м; глубина 0,34м; высота 0.51м; V бака = 35л; масса 13 кг**	**шт.**	**77,0000**		**18473,00**	**1422421**
		Итого материалов:				**18473,00**	**1422421**
		Сметная прибыль	%	8		1478,00	113806
		Сметная стоимость:				**19951,00**	**1536227**
		Устройство тактильной плитки					
47	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия на пандусах из плиток бетонных,тактильных размером 300х300х40мм, на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,0000**		**1409,21**	**59187**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1145)	чел-ч	0,726	30,492	1145,00	34913
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	1,583	1280,79	2028
		Итого оплата труда:				**879,56**	**36941**
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1512	4654,00	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1512	1441,00	218
47. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	1,079	2273,00	2453

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	1,079	1206,00	1301
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,3528	2839,00	1002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,3528	1441,00	508
		Итого эксплуатация машин:				**99,02**	**4159**
47. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,546	29162,00	15922
47. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	1,285	3155,00	4055
47. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	1,617	85,00	137
		Итого материалов:				**478,92**	**20115**
		Накладные расходы	%	94		826,79	34725
		Сметная прибыль	%	8		178,88	7513
		Сметная стоимость:				**2414,88**	**101425**
48	**2406-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018, размером 300х300х40мм**	**м2**	**42,8400**		**7132,00**	**305535**
		Сметная прибыль	%	8		570,56	24443
		Сметная стоимость:				**7702,56**	**329978**
		Укрепление откосов насыпи и прилегающей территории посевом трав					
49	**1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**968,0000**		**145,58**	**140921**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0052	5,034	1009,00	5082
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	13,939	2359,75	32893
		Итого оплата труда:				**39,23**	**37975**
49. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0036	3,485	4971,00	17323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	3,485	2059,00	7176
49. 4	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3	маш.-ч	0,0108	10,454	11318,00	118323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	10,454	2460,00	25717
		Итого эксплуатация машин:				**140,13**	**135646**
49. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,02904	6703,40	195
		Итого материалов:				**0,20**	**193**
		Накладные расходы	%	72		28,25	27342
		Сметная прибыль	%	8		13,91	13461
		Сметная стоимость:				**187,73**	**181724**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**4102-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**24684,0000**		**29,00**	**715836**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	57267
		Сметная стоимость:				**31,32**	**773103**
51	**2101-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**968,0000**		**425,00**	**411400**
		Сметная прибыль	%	8		34,00	32912
		Сметная стоимость:				**459,00**	**444312**
52	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**968,0000**		**21,84**	**21141**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0033	3,194	1009,00	3243
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	3,582	2040,43	7308
		Итого оплата труда:				**10,90**	**10551**
52. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,07744	3468,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,07744	1441,00	112
52. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	3,494	4971,00	17371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	3,494	2059,00	7194
		Итого эксплуатация машин:				**18,22**	**17637**
52. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,03872	6703,40	260
		Итого материалов:				**0,27**	**261**
		Накладные расходы	%	72		7,85	7597
		Сметная прибыль	%	8		2,38	2299
		Сметная стоимость:				**32,06**	**31037**
53	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**968,0000**		**63,57**	**61536**
53. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	9,68	2058,99	19931
		Итого оплата труда:				**20,59**	**19931**
53. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	9,68	6357,00	61536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	9,68	2059,00	19931
		Итого эксплуатация машин:				**63,57**	**61536**
		Накладные расходы	%	72		14,82	14350
		Сметная прибыль	%	8		6,27	6071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**84,67**	**81957**
54	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6**	**м2 спланированной площади**	**13835,0000**		**89,00**	**1231370**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1206)	чел-ч	0,0738	1021,023	1206,00	1231370
		Итого оплата труда:				**89,00**	**1231370**
		Накладные расходы	%	72		64,08	886587
		Сметная прибыль	%	8		12,25	169437
		Сметная стоимость:				**165,33**	**2287393**
55	**1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	**м2**	**13835,0000**		**335,86**	**4646623**
55. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	298,836	2049,54	612475
		Итого оплата труда:				**44,27**	**612475**
55. 2	3202-0302-0102 РСНБ РК 2015	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,0038	52,573	1987,00	104463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	8,301	4462,00	37039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	8,301	1722,00	14294
55. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,021	290,535	7688,00	2233633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	290,535	2059,00	598212
		Итого эксплуатация машин:				**171,68**	**2375192**
55. 5	2101-0101-0201 РСНБ РК 2015	Земля растительная ручной заготовки	м3	0,158	2185,93	782,00	1709397
55. 6	2113-0704-2908 РСНБ РК 2015	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,000034	0,47039	96660,00	45468
55. 7	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,027	373,545	1383,00	516613
		Итого материалов:				**164,18**	**2271431**
		Накладные расходы	%	72		31,87	440982
		Сметная прибыль	%	8		29,42	407008
		Сметная стоимость:				**397,15**	**5494614**
56	**1101-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**1380,0000**		**117,64**	**162343**

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=845)	чел-ч	0,0159	21,942	845,00	18547
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	23,736	1441,27	34210
		Итого оплата труда:				**38,23**	**52757**
56. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	23,736	5806,00	137811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0172	23,736	1441,00	34204
		Итого эксплуатация машин:				**99,86**	**137807**
56. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,051	70,38	85,00	5982
		Итого материалов:				**4,34**	**5989**
		Накладные расходы	%	72		27,53	37985
		Сметная прибыль	%	8		11,61	16026
		Сметная стоимость:				**156,78**	**216355**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				**107943532**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			тенге				**21244366**
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				**6410839**
- в том числе зарплата машинистов			тенге				**2146675**
- материалов, изделий и конструкций			тенге				**78688184**
- перевозка грузов			тенге				**1600138**
- оборудование			тенге				**0**
Накладные расходы			тенге				**22814774**
ИТОГО:			тенге				**130758306**
Сметная прибыль			тенге				**10460710**
ИТОГО по смете:			тенге				**141219016**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1010'К9Ж5А0'МН2Ц7Х+Ш1РБ''6'''''*
2 Ю''Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района'Доссор 2020-2'8/27-05-2020'Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района''7'№ 1'Строительство пешеходных тротуара по улицам М.Утемисулы, Е.Еркешова,О.Шаримова в поселке Доссор Макатского района'РП''в текущих ценах 4 квартала 2020 г.*
3 М0=0'М100063=6707,4#2052,4#4655'М100081=6703,4#2052,4#4651'М100414=8339,6#2345,6#5994'М116652=3639,26#302,26#3337*
4 П2Подготовительные работы*
5 Е12-180101-1204(РС107)(РС1607)(РС1827)'185+2640.0,03''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных'м3 конструкции*
6 LЕ12-180101-1302'2640''Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических'м2*
7 Е12-180101-1402'3520''Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка'м*
8 LЕ11-270701-0201(РС100197)(РС249133)(Н5.0,4)(Н52.0,4)(РС621)(РС1135)(РС112)'185:0,07''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Разборка основания существующего тротуара толщиной 7см'м2 покрытия*
9 LЕ11-270701-0202(РС100197)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(РС112)'185:0,07''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Разборка. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
10 LС341-310104-0601'0,061.2640+(57+185).1,9''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
11 С341-040104-0601'0,061.2640+(57+185).1,9''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
12 С341-020102-0215'(0,061.2640+(57+185).1,9).15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
13 LС341-020103-1015'0,061.2640+(57+185).1,9''Перевозка строительного мусора самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
14 LС341-020903-0991'20.30''Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 20 т'км*
15 Е11-231201-0101(РС251501РС187620)'1''Люки. Установка'шт.*
16 Е11-060101-0101(РС100463РС279457)'0,02''Подготовка бетонная. Устройство отмостки вокруг люка,бетон В20, F300'м3*
17 Е11-270902-0101(РС130777)(РС144746)(РС147537)(РС149220)(РС149375)(Н5.0,8)(Н52.0,8)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
18 Е11-010205-0402'0,3''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
19 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'0,06''Основание под фундаменты. Устройство основания под знаки из ПГС, толщиной 100мм'м3 основания*
20 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Переустановка существующих знаков и стоек, с покраской стоек'шт.*
21 Е11-060101-0101(РС100463РС279457)'0,02''Подготовка бетонная. Заливка стоек бетоном сульфатостойким,бетон В20, F300'м3*
22 П2Устройство тротуаров*
23 Е11-010104-0202(П-1101074)'106''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя и выравнивание поверхности для устройства основания тротуара бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4,'м3 грунта*
24 LС341-310104-0101'106.1,6''Грунт растительного слоя. Погрузка'т*
25 С341-040104-0101'106.1,6''Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка'т*
26 С341-020102-0215'(106.1,6).15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
27 LС341-020103-1015'106.1,6''Перевозка грунта самосвалами и на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
28 LС341-020903-0991'20.10''Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 20 т'км*
29 Е11-010102-0302'111''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3'м3 грунта*
30 С341-020102-0302'(111.1,7).1''Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
31 LС341-020203-1010'111.1,7''Перевозка грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
32 LС341-020903-0991'20.10''Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 20 т'км*
33 С121-010103-0401'111''Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3'м3*
34 Е11-010102-0602'111''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
35 Е11-010201-0501'111''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
36 Е11-010203-0105'4350''Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
37 Е11-010201-0501'435''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*

38 Е11-270201-1001(РС100533РС100841)(РС100841=0,02)(РС247618)'8885''Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.'м бортового камня*
39 С121-040508-9901'8885.0,02''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР 100.20.8'м3*
40 Е11-270701-0201(РС100197)(РС249133РС249132)'9789''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство с уплотнением из щебня фр.20-40мм, толщиной 10см'м2 покрытия*
41 Е11-270701-0202(РС100197)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'9789''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
42 С121-010201-0403'(0,174-0,015.2).9789''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
43 Е11-110101-0201(РС100328)'9789.0,05''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками выравнивающего основания из ПГС, толщиной 5см'м3 подстилающего слоя*
44 С121-010601-0101'9789.0,05.1,12''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
45 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'9789''Тротуары бетонные плитные. Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6см,с заполнением швов песком'м2 тротуара*
46 С121-040509-0412'9789''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017'м2*
47 П2Устройство площадок с МАФ*
48 Е11-010104-0202(П-1101074)'14''Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя и выравнивание поверхности для устройства основания тротуара бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4,'м3 грунта*
49 LС341-310104-0101'14.1,6''Грунт растительного слоя. Погрузка'т*
50 С341-040104-0101'14.1,6''Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка'т*
51 С341-020102-0215'(14.1,6).15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
52 LС341-020103-1015'14.1,6''Перевозка грунта самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
53 Е11-010201-0501'14''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
54 Е11-010203-0105'139''Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
55 Е11-270201-1001(РС100533РС100841)(РС100841=0,02)(РС247618)'308''Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.'м бортового камня*
56 С121-040508-9901'308.0,02''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР 100.20.8'м3*
57 Е11-270701-0201(РС100197)(РС249133РС249132)'144''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство с уплотнением из щебня фр.20-40мм, толщиной 10см'м2 покрытия*
58 Е11-270701-0202(РС100197)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'144''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
59 С121-010201-0403'(0,174-0,03).144''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
60 Е11-110101-0201(РС100328)'139.0,05''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками выравнивающего основания из ПГС, толщиной 5см'м3 подстилающего слоя*
61 С121-010601-0101'139.0,05.1,12''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
62 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'139''Тротуары бетонные плитные. Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6см,с заполнением швов песком'м2 тротуара*
63 С121-040509-0412'139''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017'м2*
64 У86-010302-0306'77''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная.(Фундамент монолитный бетонный,металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой.Габаритные размеры конструкции:длина-1,6 м; ширина-0,59 м; высота башни-1,215 м; высота площадки-0,5м; масса-34 кг)(включены в состав работы:1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4.Работа на отвале. 5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка конструкции на площадку(учтено расстояние - 30 км). 8.Установка анкерных болтов вуглублениях для фундаментов. 9.Устройство бетонных фундаментов:столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов)'шт.*
65 У86-010303-0201'77''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) Металлическая конструкция.Габаритные размеры конструкции:длина 0,5м; глубина 0,34м; высота 0.51м; V бака = 35л; масса 13 кг'шт.*
66 П2Устройство тактильной плитки*
67 Е11-110101-2701(РС147120)'42''Покрытия на пандусах из плиток бетонных,тактильных размером 300х300х40мм, на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
68 С124-060101-0101'1,02.42''Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018, размером 300х300х40мм'м2*
69 П2Укрепление откосов насыпи и прилегающей территории посевом трав*
70 Е11-010102-0208'968''Грунты 2 группы. Разработка с пог

рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков
шом вместимостью 1,6 м3'м3 грунта*
71 LC341-020103-1015'968.1,7''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
72 C341-020102-0215'(968.1,7).15''Перевозка строительных
грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность
свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
73 LC341-020903-0991'20.82''Дополнительная плата за 1 км
порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 20
т'км*
74 C121-010103-0401'968''Суглинок II группы, средняя плот
ность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3'м
3*
75 E11-010102-0602'968''Грунты 2-3 группы. Работа на отва
ле'м3 грунта*
76 E11-010104-0202'968''Грунты 2 группы. Разравнивание бу
льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще
нии грунта до 10 м'м3 грунта*
77 E11-010203-0105(П-1101173)'13835''Площади. Планировка
ручным способом. Группа грунтов 2. Планировка насы
пных грунтов вручную, применен коэффициент к затра
там труда - 0,6'м2 спланированной площади*
78 E11-010204-0202(PC100003PC100004)'13835''Откосы землян
ых сооружений. Укрепление посевом многолетних трав
, механизированным способом'м2*
79 E11-010204-0301'1380''Откосы земляных сооружений. Поли
в посевов трав водой'м2*
80 К'*