Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5104011

Конкурстың № 5604771-1
Конкурстың атауы Саябақ аймақтары аумағында көпфункционалды алаңдарды орнату
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-17 21:53:21 дейін 2021-03-29 21:53:21
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	При устройстве покрытия из брусчатки необходима вертикальная планировка для определения уклона для отведения воды с ремонтируемой территории. При устройстве всех видов покрытий выполняется основание из ПГС и щебня на всей площади. Возможно при текущем ремонте покрытий нет необходимости устраивать такие толщины слоев подстилающих. В целях экономии бюджетных средств, а также соблюдения разуклона в увязке с прилегающей территорией по вертикальным отметкам, необходимо разработать ПСД с прохождением экспертизы.	2021-03-25 11:20:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)Глава 9. Градостроительная и архитектурно-строительная документация 2. Без проектной (проектно-сметной) документации по эскизам (эскизным проектам) заказчик (собственник) по согласованию с местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) может осуществлять.
2	100240021921	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация не соответствует обязательным требованиям Закона о государственных закупках по содержанию Конкурсной документации. Так согласно пп. 4) п. 2 ст. 21 Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, однако, учитывая предмет закупки, КД должна в обязательном порядке содержать список конкретных адресов площадей и парковых зон, что заказчиком сделано не было. КД необходимо привести в соответствие с требованиями Закона о государственных закупках, и приложить список дворовых территорий и проездов.	2021-03-25 10:40:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы будут проводиться в границах района «Алматы» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы будут проводиться по результатам дефектого акта при наступлении благоприятных погодных условии.

3	100940005707	КҚ жобасына ескерту	В разделе «Обустройство зон спортивных и детских площадок» в ТС в пп.108-113, 122-127 выполняются работы по погрузке грунта, перевозке, работе на отвале, уплотнению грунта прицепными катками. При этом отсутствует работы по разработке грунта. Необходимо добавить в ТС эту работу либо исключить работы по погрузке-перевозке-уплотнению грунта либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:19:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно примечании в технической спецификации о возможности перевыполнении одной позиции и видов услуг за счет другой, в связи с чем потенциальный поставщик может применять пункты другого раздела.
4	100940005707	КҚ жобасына ескерту	При восстановлении покрытия из брусчатки выполняется разборка брусчатки площадью 19 кв.м. И применяется услуга захоронения мусора. При это отсутствуют работ по погрузке мусора, перевозке и разгрузке мусора. Необходимо внести изменение в конкурсную документацию и сметный расчет.	2021-03-25 11:19:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно примечании в технической спецификации о возможности перевыполнении одной позиции и видов услуг за счет другой, в связи с чем потенциальный поставщик может применять пункты другого раздела.
5	100240021921	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 2 ст. 9 Закона о государственных закупках не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Так требование КД «предоставлять действующий аттестат геодезиста, а также сертификат проверки оборудования по геодезии» подпадает под действие вышеуказанной нормы. В связи с чем требуется исключить данное требование из КД.	2021-03-25 10:41:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставления действующего аттестат геодезиста, исполнительные съемки а также сертификат проверки оборудования по геодезии предоставляется после выполнения строительно-монтажных работ с актом выполненных работ то есть для участия в данном конкурсе нет необходимости предоставлять данные трудовые ресурсы. Исполнительная сьемка необходима для подтверждения и планировки объём работ.

6	100940005707	КҚ жобасына ескерту	Для раздела «Поверхностей из гранита, мрамора» необходимо чтобы приложили схему ремонта облицовки, местоположение, акт осмотра.	2021-03-25 11:20:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы будут проводиться в границах района «Алматы» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы будут проводиться по результатам дефектого акта при наступлении благоприятных погодных условии.
7	100240021921	КҚ жобасына ескерту	Согласно Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях», предусмотренные в КД работы по устройству оснований, по монтажу металлических конструкций относятся к работам, которые подлежат лицензированию. В то же время согласно п. 5 ст. 9 Закона о государственных закупках заказчик обязан предусмотреть квалификационное требование к потенциальному поставщику о подтверждении правоспособности поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации, то есть требование о наличии Государственной лицензии на осуществление строительной деятельности.	2021-03-25 10:40:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют Государственную лицензию на осуществление строительной деятельности .
8	100940005707	КҚ жобасына ескерту	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление ограждений, заборов, калиток, ворот. В конкурсной документации в разделе «МАФы» предлагается установка нового ограждения палисадников и т.д. (см. пп.235-243 ТС). Что недопустимо при текущем ремонте. Установка нового ограждения выполняется в рамках капитального ремонта	2021-03-25 11:20:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы будут проводиться в рамках текущего содержания и по замене а так же доукопмлектование МАФ и ограждений.

9	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п. 9.1.3. СН РК 1.04-26-2011*, текущий ремонт для юридических лиц должен выполняться по утвержденным годовым сметам (планам), на основании разработанной ответственными специалистами оценочной описи. Опись работ по текущему ремонту составляется по результатам предварительного осмотра зданий. В соответствии с этим пунктом действующего норматива, требуем приложить к конкурсной документации следующие документы: - утвержденные сметные расчеты; - дефектный акт, подписанный соответствующей комиссией, с приложением планов ремонтируемых участков или схем; - акт осмотра всех ремонтируемых территорий, с указанием адресов, схем расположения ремонтируемых участков. Вместе с тем сообщаем, что не указывать адреса и местоположение ремонтируемых территорий в акте осмотра, вы как Заказчик данного конкурса, не имеете права. Это сокрытие информации от потенциальных поставщиков. На основании вышеуказанного пункта СН РК, вам необходимо предоставить полный пакет документов в конкурсной документации. Считаем, что данный факт является коррупционным проявлением и влечет существенный перерасход бюджетных средств. Требуется разработка ПСД с прохождением экспертизы, чтобы обосновать стоимость строительно-монтажных работ при капитальном ремонте.	2021-03-25 11:18:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)Глава 9. Градостроительная и архитектурно-строительная документация 2. Без проектной (проектно-сметной) документации по эскизам (эскизным проектам) заказчик (собственник) по согласованию с местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) может осуществлять. Работы будут проводиться в границах района «Алматы» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы ведутся по результатам дефектного акта а так же по заявкам грождан.

10	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление разрушенных участков проездов. В конкурсной документации предлагается устройство дорожной одежды с основанием (5см+5см). Виды работ по данному разделу: разработка грунта, уплотнение основания прицепными катками, основание щебеночное, слои из ПГС или дресвы, основание щебеночное, розлив вяжущих, устройство покрытия из асфальта (нижний слой 5см, верхний слой 5см). Данные виды работ по дорожной одежде с основанием выполняются в рамках капитального ремонта. Не текущего. Исключить из перечня либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:18:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют прохождения ПСД.
11	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление оборудования спортивных, детских и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров. В конкурсной документации в разделе «МАФы» предлагается установка нового игрового оборудования, спортивного оборудования, урн (см. пп.172-234 ТС). Что недопустимо при текущем ремонте. Установка новых МАФ выполняется в рамках капитального ремонта.	2021-03-25 11:20:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы будут проводиться в рамках текущего содержания и по замене а так же доукопмлектование МАФ и урн.

12	070240014346	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день В приложении 5-1 п.1 «Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». и могут не подтверждать материальные и трудовые ресурсы. Достаточно ли приложить лицензию в подтверждении своих материальных и трудовых ресурсов? Спасибо.	2021-03-25 11:20:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На данный вид работ согласно технической спецификации не требуется наличие лицензии, при этом потенциальные поставщики имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на стройтельно- монтажные работы и участвующие в государственных закупах работ по текущему и среднему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В случае отсутствия соответствующего разрешения (уведомление) на строительно-монтажные работы, рассмотрение заявки потенциального поставщика будет рассматриваться по части обладания материальными и трудовыми ресурсами.

13	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров. В конкурсной документации предлагается устройство покрытия из брусчатки, судя по перечню работ, являющемуся новым покрытием с основанием. Виды работ по данному разделу: разработка грунта, слой из ПГС либо дресвы, основание щебеночное, основание из отсева, устройство дорожек и площадок из брусчатки с подготовкой. Данные виды работ по новому покрытию тротуаров и площадок из брусчатки выполняются в рамках капитального ремонта. Не текущего. При этом необходимо отметить, что производится разборка 19 кв.м. брусчатки, тогда как затем устраивается 150 кв.м. дорожек и площадок из брусчатки (п.58 ТС), также 150 кв.м. тротуаров бетонных плитных (п.70 ТС). То есть вместо 19 кв.м. устраивается 300 кв.м. брусчатки и плит тротуарных. Речь идет не о ремонте и восстановлении разрушенных участках, а об устройстве нового покрытия тротуаров, что не выполняется в рамках текущего ремонта. Исключить из технической спецификации либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:18:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют прохождения ПСД.
14	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	В разделе «Покрытие из брусчатки» выполняются работы по устройству одинакового по толщине основания под всем покрытием из брусчатки. При этом согласно пп.59-80 применяется брусчатка и бетонные тротуарные плиты различной толщины от 40 до 80 мм. Каким образом будет соблюден уклон поверхности дорожки. Необходимо внести изменение в конкурсную документацию.	2021-03-25 11:18:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания и восстановления имеющего дорожного покрытия.

15	100940005707	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток. В конкурсной документации предлагается обустройство зон спортивных и детских площадок. Виды работ по данному разделу: погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, слой из ПГС либо дресвы, основание щебеночное, основание из отсева под траву, асфальтовое покрытие под резину, укладка травы монофиламентной, укладка покрытия рулонного, плитки на основе резиновой крошки. Данные виды работ по устройству покрытий детских и спортивных площадок выполняются в рамках капитального ремонта. Не попадают под понятие текущего ремонта. Исключить из ТС либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:19:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют прохождения ПСД.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель акима района Алматы Бапышев Бекжан Мейрамбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№5104011

№ конкурса 5604771-1
Название конкурса Обустройство многофункциональных площадей на территории парковых зон
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-17 21:53:21 по 2021-03-29 21:53:21
Наименование организатора Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	100940005707	Замечание к КД	При устройстве покрытия из брусчатки необходима вертикальная планировка для определения уклона для отведения воды с ремонтируемой территории. При устройстве всех видов покрытий выполняется основание из ПГС и щебня на всей площади. Возможно при текущем ремонте покрытий нет необходимости устраивать такие толщины слоев подстилающих. В целях экономии бюджетных средств, а также соблюдения разуклона в увязке с прилегающей территорией по вертикальным отметкам, необходимо разработать ПСД с прохождением экспертизы.	2021-03-25 11:20:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)Глава 9. Градостроительная и архитектурно-строительная документация 2. Без проектной (проектно-сметной) документации по эскизам (эскизным проектам) заказчик (собственник) по согласованию с местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) может осуществлять.
2	100240021921	Замечание к КД	Конкурсная документация не соответствует обязательным требованиям Закона о государственных закупках по содержанию Конкурсной документации. Так согласно пп. 4) п. 2 ст. 21 Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, однако, учитывая предмет закупки, КД должна в обязательном порядке содержать список конкретных адресов площадей и парковых зон, что заказчиком сделано не было. КД необходимо привести в соответствие с требованиями Закона о государственных закупках, и приложить список дворовых территорий и проездов.	2021-03-25 10:40:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы будут проводиться в границах района «Алматы» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы будут проводиться по результатам дефектого акта при наступлении благоприятных погодных условии.

3	100940005707	Замечание к КД	В разделе «Обустройство зон спортивных и детских площадок» в ТС в пп.108-113, 122-127 выполняются работы по погрузке грунта, перевозке, работе на отвале, уплотнению грунта прицепными катками. При этом отсутствует работы по разработке грунта. Необходимо добавить в ТС эту работу либо исключить работы по погрузке-перевозке-уплотнению грунта либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:19:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно примечании в технической спецификации о возможности перевыполнении одной позиции и видов услуг за счет другой, в связи с чем потенциальный поставщик может применять пункты другого раздела.
4	100940005707	Замечание к КД	При восстановлении покрытия из брусчатки выполняется разборка брусчатки площадью 19 кв.м. И применяется услуга захоронения мусора. При это отсутствуют работ по погрузке мусора, перевозке и разгрузке мусора. Необходимо внести изменение в конкурсную документацию и сметный расчет.	2021-03-25 11:19:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно примечании в технической спецификации о возможности перевыполнении одной позиции и видов услуг за счет другой, в связи с чем потенциальный поставщик может применять пункты другого раздела.
5	100240021921	Замечание к КД	Согласно п. 2 ст. 9 Закона о государственных закупках не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Так требование КД «предоставлять действующий аттестат геодезиста, а также сертификат проверки оборудования по геодезии» подпадает под действие вышеуказанной нормы. В связи с чем требуется исключить данное требование из КД.	2021-03-25 10:41:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставления действующего аттестат геодезиста, исполнительные съемки а также сертификат проверки оборудования по геодезии предоставляется после выполнения строительно-монтажных работ с актом выполненных работ то есть для участия в данном конкурсе нет необходимости предоставлять данные трудовые ресурсы. Исполнительная сьемка необходима для подтверждения и планировки объём работ.

6	100940005707	Замечание к КД	Для раздела «Поверхностей из гранита, мрамора» необходимо чтобы приложили схему ремонта облицовки, местоположение, акт осмотра.	2021-03-25 11:20:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работы будут проводиться в границах района «Алматы» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы будут проводиться по результатам дефектого акта при наступлении благоприятных погодных условии.
7	100240021921	Замечание к КД	Согласно Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях», предусмотренные в КД работы по устройству оснований, по монтажу металлических конструкций относятся к работам, которые подлежат лицензированию. В то же время согласно п. 5 ст. 9 Закона о государственных закупках заказчик обязан предусмотреть квалификационное требование к потенциальному поставщику о подтверждении правоспособности поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации, то есть требование о наличии Государственной лицензии на осуществление строительной деятельности.	2021-03-25 10:40:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют Государственную лицензию на осуществление строительной деятельности .
8	100940005707	Замечание к КД	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление ограждений, заборов, калиток, ворот. В конкурсной документации в разделе «МАФы» предлагается установка нового ограждения палисадников и т.д. (см. пп.235-243 ТС). Что недопустимо при текущем ремонте. Установка нового ограждения выполняется в рамках капитального ремонта	2021-03-25 11:20:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы будут проводиться в рамках текущего содержания и по замене а так же доукопмлектование МАФ и ограждений.

9	100940005707	Замечание к КД	Согласно п. 9.1.3. СН РК 1.04-26-2011*, текущий ремонт для юридических лиц должен выполняться по утвержденным годовым сметам (планам), на основании разработанной ответственными специалистами оценочной описи. Опись работ по текущему ремонту составляется по результатам предварительного осмотра зданий. В соответствии с этим пунктом действующего норматива, требуем приложить к конкурсной документации следующие документы: - утвержденные сметные расчеты; - дефектный акт, подписанный соответствующей комиссией, с приложением планов ремонтируемых участков или схем; - акт осмотра всех ремонтируемых территорий, с указанием адресов, схем расположения ремонтируемых участков. Вместе с тем сообщаем, что не указывать адреса и местоположение ремонтируемых территорий в акте осмотра, вы как Заказчик данного конкурса, не имеете права. Это сокрытие информации от потенциальных поставщиков. На основании вышеуказанного пункта СН РК, вам необходимо предоставить полный пакет документов в конкурсной документации. Считаем, что данный факт является коррупционным проявлением и влечет существенный перерасход бюджетных средств. Требуется разработка ПСД с прохождением экспертизы, чтобы обосновать стоимость строительно-монтажных работ при капитальном ремонте.	2021-03-25 11:18:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках текущих работ ПСД не требуется согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.01.2021 г.)Глава 9. Градостроительная и архитектурно-строительная документация 2. Без проектной (проектно-сметной) документации по эскизам (эскизным проектам) заказчик (собственник) по согласованию с местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) может осуществлять. Работы будут проводиться в границах района «Алматы» города Нур-Султан. Заранее указать точный адрес и расположения обьектов не представляется возможным, так как работы ведутся по результатам дефектного акта а так же по заявкам грождан.

10	100940005707	Замечание к КД	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление разрушенных участков проездов. В конкурсной документации предлагается устройство дорожной одежды с основанием (5см+5см). Виды работ по данному разделу: разработка грунта, уплотнение основания прицепными катками, основание щебеночное, слои из ПГС или дресвы, основание щебеночное, розлив вяжущих, устройство покрытия из асфальта (нижний слой 5см, верхний слой 5см). Данные виды работ по дорожной одежде с основанием выполняются в рамках капитального ремонта. Не текущего. Исключить из перечня либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:18:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют прохождения ПСД.
11	100940005707	Замечание к КД	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление оборудования спортивных, детских и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров. В конкурсной документации в разделе «МАФы» предлагается установка нового игрового оборудования, спортивного оборудования, урн (см. пп.172-234 ТС). Что недопустимо при текущем ремонте. Установка новых МАФ выполняется в рамках капитального ремонта.	2021-03-25 11:20:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы будут проводиться в рамках текущего содержания и по замене а так же доукопмлектование МАФ и урн.

12	070240014346	Запрос о разъяснении КД	Добрый день В приложении 5-1 п.1 «Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». и могут не подтверждать материальные и трудовые ресурсы. Достаточно ли приложить лицензию в подтверждении своих материальных и трудовых ресурсов? Спасибо.	2021-03-25 11:20:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На данный вид работ согласно технической спецификации не требуется наличие лицензии, при этом потенциальные поставщики имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на стройтельно- монтажные работы и участвующие в государственных закупах работ по текущему и среднему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В случае отсутствия соответствующего разрешения (уведомление) на строительно-монтажные работы, рассмотрение заявки потенциального поставщика будет рассматриваться по части обладания материальными и трудовыми ресурсами.

13	100940005707	Замечание к КД	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров. В конкурсной документации предлагается устройство покрытия из брусчатки, судя по перечню работ, являющемуся новым покрытием с основанием. Виды работ по данному разделу: разработка грунта, слой из ПГС либо дресвы, основание щебеночное, основание из отсева, устройство дорожек и площадок из брусчатки с подготовкой. Данные виды работ по новому покрытию тротуаров и площадок из брусчатки выполняются в рамках капитального ремонта. Не текущего. При этом необходимо отметить, что производится разборка 19 кв.м. брусчатки, тогда как затем устраивается 150 кв.м. дорожек и площадок из брусчатки (п.58 ТС), также 150 кв.м. тротуаров бетонных плитных (п.70 ТС). То есть вместо 19 кв.м. устраивается 300 кв.м. брусчатки и плит тротуарных. Речь идет не о ремонте и восстановлении разрушенных участках, а об устройстве нового покрытия тротуаров, что не выполняется в рамках текущего ремонта. Исключить из технической спецификации либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:18:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют прохождения ПСД.
14	100940005707	Замечание к КД	В разделе «Покрытие из брусчатки» выполняются работы по устройству одинакового по толщине основания под всем покрытием из брусчатки. При этом согласно пп.59-80 применяется брусчатка и бетонные тротуарные плиты различной толщины от 40 до 80 мм. Каким образом будет соблюден уклон поверхности дорожки. Необходимо внести изменение в конкурсную документацию.	2021-03-25 11:18:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания и восстановления имеющего дорожного покрытия.

15	100940005707	Замечание к КД	Согласно СН РК 1.04-26-2011*, в состав работ внешнего благоустройства по текущему ремонту входит: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток. В конкурсной документации предлагается обустройство зон спортивных и детских площадок. Виды работ по данному разделу: погрузка грунта, перевозка грунта, работа на отвале, уплотнение грунта прицепными катками, слой из ПГС либо дресвы, основание щебеночное, основание из отсева под траву, асфальтовое покрытие под резину, укладка травы монофиламентной, укладка покрытия рулонного, плитки на основе резиновой крошки. Данные виды работ по устройству покрытий детских и спортивных площадок выполняются в рамках капитального ремонта. Не попадают под понятие текущего ремонта. Исключить из ТС либо разработать ПСД с прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, согласно действующему законодательству РК.	2021-03-25 11:19:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доводим до Вашего сведения, что виды работ указанные в технической спецификации проводятся в рамках текущего содержания элементов благоустройства и благоустройства территорий. Соответственно, данные виды работ не требуют прохождения ПСД.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима района Алматы Бапышев Бекжан Мейрамбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»