1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНВ РК 2015	панелях, реле					
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,5	30	779,54	23386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				389,77	23386
		НР первого уровня	%	40,6		158,25	9495
		НР второго уровня	%	4,24		23,24	1394
		Накладные расходы	%	-		181,48	10889
		Сметная прибыль	%	8		45,7	2742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,95	37017
197	13-100405-0103 РСНВ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	шт		2	701,16	1402
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1	2	701,16	1402
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				701,16	1402
		НР первого уровня	%	40,6		284,67	569
		НР второго уровня	%	4,24		41,8	84
		Накладные расходы	%	-		326,47	653
		Сметная прибыль	%	8		82,21	164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1109,84	2220
198	13-100405-0101 РСНВ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, переключатель	шт		3	826,45	2479
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1	3	826,45	2479
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				826,45	2479
		НР первого уровня	%	40,6		335,54	1007
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	148
		Накладные расходы	%	-		384,81	1154
		Сметная прибыль	%	8		96,9	291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,16	3924
199	23-070216-0901 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Реле промежуточные 24 VCД 40.52 0,018 КГ	шт.		60	1530,01	91801
		НР второго уровня	%	4,24		64,87	3892
		Накладные расходы	%	-		64,87	3892
		Сметная прибыль	%	8		127,59	7655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1722,47	103348

1	2	3	4	5	6	7	8
200	23-070218-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		2	276,52	553
		НР второго уровня	%	4,24		11,72	23
		Накладные расходы	%	-		11,72	23
		Сметная прибыль	%	8		23,06	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				311,3	623
201	23-070206-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переключатели Уп5311, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК 0,1 КГ	шт.		3	2348,12	7044
		НР второго уровня	%	4,24		99,56	299
		Накладные расходы	%	-		99,56	299
		Сметная прибыль	%	8		195,81	587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2643,49	7930
202	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-Установка светового табло	шт		66	850,72	56147
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,82	54,12	851,76	46097
202. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	1,478	967,48	1430
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,11	47528
202. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,7392	2992,65	2212
202. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	16,896	136,09	2299
202. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,7392	2136,03	1579
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,28	6090
202. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	2,693	428,96	1155
202. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,1386	620,99	86
202. 8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,02904	93613,73	2719
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60	3960
		НР первого уровня	%	42,8		308,21	20342

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		49,14	3243
		Накладные расходы	%	-		357,35	23585
		Сметная прибыль	%	8		96,65	6379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	1304,71	86111
203	23-070104-0501 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-табло световое 2,88 КГ	шт.		66	695,65	45913
		НР второго уровня	%	4,24		29,5	1947
		Накладные расходы	%	-		29,5	1947
		Сметная прибыль	%	8		58,01	3829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	783,16	51688
204	13-100408-0505 РСНВ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования	шт.		1	800,29	800
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1	1	779,54	780
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	-	-	-	779,54	780
204. 2	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,002	0,002	620,99	1
204. 3	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000004	4877580,41	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	-	-	-	20,75	21
		НР первого уровня	%	40,6		316,49	316
		НР второго уровня	%	4,24		47,35	47
		Накладные расходы	%	-		363,84	364
		Сметная прибыль	%	8		93,13	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	1257,27	1257
205	23-070218-1101 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 0,176 КГ	шт.		1	704,95	705
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	30
		Накладные расходы	%	-		29,89	30
		Сметная прибыль	%	8		58,79	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	793,63	794

1	2	3	4	5	6	7	8
206	13-100104-0206 РСНВ РК 2015	-Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.		3	1464,04	4392
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	2	6	732,02	4392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1464,04	4392
		НР первого уровня	%	40,6		594,4	1783
		НР второго уровня	%	4,24		87,28	262
		Накладные расходы	%	-		681,68	2045
		Сметная прибыль	%	8		171,66	515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2317,38	6952
207	23-070216-0101 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Реле времени 0,02 КГ	шт.		3	2009,42	6028
		НР второго уровня	%	4,24		85,2	256
		Накладные расходы	%	-		85,2	256
		Сметная прибыль	%	8		167,57	503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2262,19	6787
		Трубопроводная арматура					
208	11-160601-0101 РСНВ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		13	1494,45	19428
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,47	19,11	779,54	14897
208. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,13	826,45	107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1154,19	15004
208. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,55	136,09	619
208. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,13	1739,14	226
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,02	845
208. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0143	177967,13	2545
208. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00182	195385,08	356
208. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,026	30195,06	785
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	3686

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		697,13	9063
		НР второго уровня	%	4,24		92,92	1208
		Накладные расходы	%	-		790,05	10271
		Сметная прибыль	%	8		182,76	2376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2467,27	32074
209	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		9	765,61	6890
		НР второго уровня	%	4,24		32,46	292
		Накладные расходы	%	-		32,46	292
		Сметная прибыль	%	8		63,85	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				861,92	7757
210	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 1 КГ	шт.		4	1093,25	4373
		НР второго уровня	%	4,24		46,35	185
		Накладные расходы	%	-		46,35	185
		Сметная прибыль	%	8		91,17	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1230,77	4923
		Кабели и провода					
211	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м		1135	357,54	405809
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,19	215,65	826,45	178224
211. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	86,941	803,34	69843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218,56	248067
211. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0116	13,166	2992,65	39401
211. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0534	60,609	2198,43	133245
211. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0534	60,609	9,09	551
211. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0116	13,166	2136,03	28123

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,37	201320
211. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,454	237,23	108
211. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00908	281414,94	2555
211. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,10896	1671,43	182
211.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,046535	2673,62	124
211.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,005675	3979616,27	22584
211.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,094432	361,08	34
211.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,681	994,64	677
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,14	26265
		НР первого уровня	%	42,8		93,54	106173
		НР второго уровня	%	4,24		19,13	21708
		Накладные расходы	%	-		112,67	127881
		Сметная прибыль	%	8		37,62	42695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				507,83	576385
212	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м		145	392,79	56955
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,22	31,9	826,45	26364
212. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0732	10,614	770,62	8179
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,23	34543
212. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,006	0,87	2992,65	2604
212. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0612	8,874	2198,43	19509
212. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0612	8,874	9,09	81
212. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,006	0,87	2136,03	1858
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				165,87	24051
212. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,145	237,23	34
212. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000899	281414,94	253

1	2	3	4	5	6	7	8
212. 9	21-130211-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000899	230637,89	207
212.10	21-130809-1301	-Лента К226	100 м	0,000245	0,035525	1671,43	59
212.11	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0145	2673,62	39
212.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000362	3979616,27	1443
212.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	14,79	233,58	3455
212.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,03016	361,08	11
212.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	1,044	994,64	1038
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45,1	6539
		НР первого уровня	%	42,8		101,96	14784
		НР второго уровня	%	4,24		20,98	3042
		Накладные расходы	%	-		122,94	17826
		Сметная прибыль	%	8		41,26	5982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				556,99	80763
213	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5ГОСТ 1508-78 0,125 Т	км		0,985	171952,8	169374
		НР второго уровня	%	4,24		7290,8	7181
		Накладные расходы	%	-		7290,8	7181
		Сметная прибыль	%	8		14339,49	14124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				193583,09	190679
214	23-060211-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кабели контрольные АКВВБГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78 0,317 Т	км		0,15	177108,31	26566
		НР второго уровня	%	4,24		7509,39	1126
		Накладные расходы	%	-		7509,39	1126
		Сметная прибыль	%	8		14769,42	2215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199387,12	29908
215	23-060211-1101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кабели контрольные АКВВБГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78 0,356 Т	км		0,075	208680,68	15651

1	2	3	4	5	6	7	8
	III квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		8848,06	664
		Накладные расходы	%	-		8848,06	664
		Сметная прибыль	%	8		17402,3	1305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
216	23-060131-0301 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	км	0,07		234931,04 50973,35	17620 3568
		НР второго уровня	%	4,24		2161,27	151
		Накладные расходы	%	-		2161,27	151
		Сметная прибыль	%	8		4250,77	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
		Монтажные изделия				57385,39	4017
217	13-080206-1701 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	160		292,09	46735
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,26	41,6	807,32	33585
217. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,504	967,48	1455
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	-	-	-	-	-
217. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,752	219	35040
217. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	10,272	2992,65	2250
217. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,752	136,09	1398
217. 6	34-030302-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	9,888	2136,03	1606
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	-	-	-	14,38	142
217. 7	21-050307-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,36	33,73 237,23	5397 797
217. 8	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	1,312	428,96	563
217. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,00168	222237,6	373
217.10	21-130816-1208	-Лента ФУМ	кг	0,0003	0,048	4645,79	223

1	2	3	4	5	6	7	8
217.11	24-040201-0646	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	6,56	216,24	1419
217.12	24-040207-1102	-Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,128	7780,56	996
217.13	24-040207-3915	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	1,632	150,96	246
217.14	24-040207-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	12,8	116,28	1488
217.15	21-130202-9901	-Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	1,04	1584,41	1648
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				48,46	7753
		НР первого уровня	%	42,8		93,73	14997
		НР второго уровня	%	4,24		16,36	2617
		Накладные расходы	%	-		110,09	17614
		Сметная прибыль	%	8		32,17	5148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,36	69497
218	23-010102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 14х2,0 мм прим. 1,28 КГ	м		30,3	253,72	7688
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	326
		Накладные расходы	%	-		10,76	326
		Сметная прибыль	%	8		21,16	641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285,64	8655
219	23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 25х2,5 мм 2,39 КГ	м		131,3	473,68	62194
		НР второго уровня	%	4,24		20,08	2637
		Накладные расходы	%	-		20,08	2637
		Сметная прибыль	%	8		39,5	5186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				533,27	70018
220	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м		160	57,7	9231
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,05	8	807,32	6459
220. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,032	967,48	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,56	6490
220. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,016	2992,65	48
220. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,016	2136,03	34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,512868	82
220. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,256	620,99	159
220. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,032	2673,62	86
220. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000688	71863,08	49
220. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	8	5,1	41
220. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	19,52	11,22	219
220.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,496	4010,64	1989
220.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,28	115,26	148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,82	2691
		НР первого уровня	%	42,8		17,36	2778
		НР второго уровня	%	4,24		3,18	509
		Накладные расходы	%	-		20,54	3287
		Сметная прибыль	%	8		6,26	1001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84,5	13519
221	13-080206-2101 РСНВ РК 2015	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м		23	548,69	12620
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,29	6,67	807,32	5385
221. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1012	967,49	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,38	5483
221. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0506	2992,65	151
221. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	4,117	136,09	560
221. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0506	2136,03	108
221. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	1,021	14,38	15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,28	834

1	2	3	4	5	6	7	8
221. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,011845	173629,98	2057
221. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,69	237,23	164
221. 9	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000501	183489,41	92
221.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	5,014	182,65	916
221.11	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	5,014	270,38	1356
221.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000242	222237,6	54
221.13	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,01	0,23	1453,5	334
221.14	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	5,75	216,24	1243
221.15	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	2,3	11,22	26
221.16	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	2,3	11,22	26
221.17	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	1,15	116,28	134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				278,28	6401
		НР первого уровня	%	42,8		102,03	2347
		НР второго уровня	%	4,24		27,59	635
		Накладные расходы	%	-		129,62	2981
		Сметная прибыль	%	8		54,26	1248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,57	16849
222	23-061705-0102 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Металлорукав РЗ-ЦХ 15 0,15 КГ	м		23	66,47	1529
		НР второго уровня	%	4,24		2,82	65
		Накладные расходы	%	-		2,82	65
		Сметная прибыль	%	8		5,54	127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,83	1721
223	13-080206-0602 РСНВ РК 2015	-Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м		300	381,59	114476
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,27	81	807,32	65393
223. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0312	9,36	967,49	9056
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				248,16	74449

1	2	3	4	5	6	7	8
223. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0156	4,68	2992,65	14006
223. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0317	9,51	136,09	1294
223. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0156	4,68	2136,03	9997
223. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0216	6,48	14,38	93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,63	25390
223. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000008	0,0024	381819,66	916
223. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,125	37,5	182,65	6849
223. 9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,004	1,2	428,96	515
223.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,125	37,5	270,38	10139
223.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000068	0,02052	222237,6	4560
223.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,011	3,3	216,24	714
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				78,98	23694
		НР первого уровня	%	42,8		106,21	31864
		НР второго уровня	%	4,24		20,68	6205
		Накладные расходы	%	-		126,9	38069
		Сметная прибыль	%	8		40,68	12204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				549,16	164749
224	13-080103-3603 РСНВ РК 2015	-Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т		0,14	205933,09	28831
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	52	7,28	826,45	6017
224. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,4872	967,49	471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46342,25	6488
224. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,2436	2992,65	729
224. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	2,114	136,09	288
224. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,2436	2136,03	520
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10978,86	1537
224. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,021	1785,9	38
224. 7	21-060405-	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые	т	1	0,14	136531,84	19114

1	2	3	4	5	6	7	8
	1201	сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012					
224. 8	21-130101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,0252	17660,46	445
224. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,00378	381819,66	1443
224.10	21-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,112	947,12	106
224.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000588	222237,6	131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				151978,83	21277
		НР первого уровня	%	42,8		19834,48	2777
		НР второго уровня	%	4,24		9572,55	1340
		Накладные расходы	%	-		29407,03	4117
		Сметная прибыль	%	8		18827,21	2636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254167,33	35583
225	13-080303-2501 РСНВ РК 2015	-Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	3958,69	31670
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	3	24	807,32	19376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2421,96	19376
225. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,32	8,39	3
225. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	2	136,09	272
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,36	275
225. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,016	136531,84	2185
225. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000392	381819,66	150
225. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	9,76	182,65	1783
225. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,112	428,96	48
225. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,16	742,99	119
225. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,032	289,46	9
225.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,016	1023,77	16
225.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,32	620,99	199
225.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	9,76	270,38	2639
225.13	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00056	222237,6	124

1	2	3	4	5	6	7	8
225.14	21-130816-1036	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,248	2673,62	663
225.15	21-130816-0202	-Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	1,6	1953,42	3125
225.16	24-040207-0203	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8	116,28	930
225.17	22-040501-3960	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,16	179,52	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1502,37	12019
		НР первого уровня	%	42,8		1036,6	8293
		НР второго уровня	%	4,24		211,8	1694
		Накладные расходы	%	-		1248,4	9987
		Сметная прибыль	%	8		416,57	3333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5623,66	44989
226	13-110101-0107 РСНБ РК 2015	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг(стенды)	шт		6	8698,81	52193
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2	12	851,76	10221
226. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	3,66	826,45	3025
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2207,65	13246
226. 3	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,29	1,74	228,32	397
226. 4	34-010102-0101	-Станки сверлильные	маш.-ч	0,29	1,74	44,45	77
226. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5	3	136,09	408
226. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	1739,14	313
226. 7	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,07	0,42	46,54	20
226. 8	34-010303-0101	-Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,29	1,74	1335,94	2325
226. 9	34-010302-0101	-Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,29	1,74	920,39	1601
226.10	34-030302-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	4,8	14,38	69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				868,42	5211
226.11	21-050101-9904	-Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,025	0,15	179094,12	26864
226.12	21-060902-0902	-Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 ммм		1,7	10,2	234,44	2391
226.13	21-060902-1102	-Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35м мм		0,32	1,92	325,95	626
226.14	21-130201-0301	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,01	0,06	214,91	13

1	2	3	4	5	6	7	8
226.15	21-130207-1203	-Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,4	2,4	99,01	238
226.16	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00121	0,00726	200244,36	1454
226.17	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00086	0,00516	239763,99	1237
226.18	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006	0,00036	214263,99	77
226.19	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005	0,003	301589,96	905
226.20	22-040701-0102	-Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00111	0,00666	443935,53	2957
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6126,87	36761
		НР первого уровня	%	44		971,37	5828
		НР второго уровня	%	4,24		410,02	2460
		Накладные расходы	%	-		1381,38	8288
		Сметная прибыль	%	8		806,42	4838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10886,61	65320
227	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Коробка соединительная КС-10 2,4 КГ	шт.		8	5830,12	46641
		НР второго уровня	%	4,24		247,2	1978
		Накладные расходы	%	-		247,2	1978
		Сметная прибыль	%	8		486,19	3889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6563,5	52508
228	23-070202-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Лоток металлический ЛП-250 0,3 КГ	шт.		100	3146,93	314693
		НР второго уровня	%	4,24		133,43	13343
		Накладные расходы	%	-		133,43	13343
		Сметная прибыль	%	8		262,43	26243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3542,79	354279
229	21-050201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	т		0,07	182736,98	12792

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		7748,05	542
		Накладные расходы	%	-		7748,05	542
		Сметная прибыль	%	8		15238,8	1067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205723,83	14401
230	21-050204-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 6,5У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	т		0,07	128094,12	8967
		НР второго уровня	%	4,24		5431,19	380
		Накладные расходы	%	-		5431,19	380
		Сметная прибыль	%	8		10682,02	748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				144207,34	10095
231	23-070201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Стенд датчиков СС-2 23 КГ	шт.		6	49705,87	298235
		НР второго уровня	%	4,24		2107,53	12645
		Накладные расходы	%	-		2107,53	12645
		Сметная прибыль	%	8		4145,07	24870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55958,47	335751
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге				6209729
		Стоимость оборудования -	Тенге				1899405
		Накладные расходы -	Тенге				80535
		Сметная прибыль -	Тенге				158395
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				2138335
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				2300559
		Материалы -	Тенге				236661
		Всего заработная плата -	Тенге				660638
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1221226
		Накладные расходы -	Тенге				392981
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				283421
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				109560
		Сметная прибыль -	Тенге				215483
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2909023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				810
		Сметная заработная плата -	Тенге				660638

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21758
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21758
		Накладные расходы -	Тенге				923
		Сметная прибыль -	Тенге				1814
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24495
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1988008
		Материалы -	Тенге				28080
		Всего заработная плата -	Тенге				32057
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1926149
		Накладные расходы -	Тенге				104475
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19362
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				85113
		Сметная прибыль -	Тенге				167399
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2259881
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				32057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7331734
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				851
		Сметная заработная плата -	Тенге				692694

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 5-1 телефонизация

232	13-100902-0901 РСНБ РК 2015	-Шкаф телефонный распределительный Монтаж оборудования	шкаф		1	12330,96	12331
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	8	8	732,02	5856
232. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,6	826,45	496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6352,03	6352
232. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,6	0,6	2569,59	1542
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1541,75	1542
232. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,08	1785,9	143
232. 5	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,07	0,07	23488,83	1644
232. 6	21-130101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01	0,01	17660,46	177
232. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,3	0,3	547,44	164
232. 8	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0007	0,0007	14040,3	10
232. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	2,2	352,69	776
232.10	23-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,063	0,063	959,27	60
232.11	24-040207-2401	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	0,001	738587,1	739

1	2	3	4	5	6	7	8
232.12	26-010101-0201	-Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00015	0,00015	66720,87	10
232.13	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,1	1,1	277,47	305
232.14	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,91	0,91	994,64	905
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4933,04	4933
		НР первого уровня	%	42,8		2718,67	2719
		НР второго уровня	%	4,24		638,1	638
		Накладные расходы	%	-		3356,77	3357
		Сметная прибыль	%	8		1255,02	1255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16942,75	16943
233	23-061707-0103 РСНБ РК 2015	-Щит распределительная ОРК-8 0,58 КГ	шт.		1	-	-
234	23-061706-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сплиттер оптический PLS1[16 SC/APC 4 КГ	шт.		1	11611,21	11611
		НР второго уровня	%	4,24		492,32	492
		Накладные расходы	%	-		492,32	492
		Сметная прибыль	%	8		968,28	968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13071,81	13072
235	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания		1	2903,21	2903
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	0,85	701,16	596
235. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,54	845,01	456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1052,29	1052
235. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,46	1689,04	777
235. 4	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,92	12,07	11
235. 5	31-050502-0102	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08	3079,35	246
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1034,41	1034
235. 6	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	1,15	1103,53	1269
235. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,15	0,15	25	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1272,81	1273
		НР первого уровня	%	50,8		534,56	535
		НР второго уровня	%	4,24		145,76	146
		Накладные расходы	%	-		680,33	680
		Сметная прибыль	%	8		286,68	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3870,21	3870
236	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,2	4262,61	5115
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	3,94	4,728	725,84	3432
236. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,2742	949,07	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3076,67	3692
236. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3250,45	11
236. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,252	31,87	8
236. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0126	2821,18	36
236. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,24	2495,01	599
236. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0132	47,5	0,63
236. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,01836	1739,14	32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				571,22	685
236. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,48	66,3	32
236.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00096	22558,63	22
236.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0024	26461,15	64
236.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00828	27827,95	230
236.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0006	17401,79	10
236.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,444	196,55	87
236.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00672	6598,38	44
236.16	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00828	14197,87	118
236.17	21-130703-	Вода техническая	м3	0,0175	0,021	25	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8
236.18	1405 27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,594	657,16	390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				831,57	998
		НР первого уровня	%	48,5		1492,19	1791
		НР второго уровня	%	4,24		244	293
		Накладные расходы	%	-		1736,19	2083
		Сметная прибыль	%	8		479,9	576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6478,7	7774
237	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		1,2	18971,65	22766
		НР второго уровня	%	4,24		804,4	965
		Накладные расходы	%	-		804,4	965
		Сметная прибыль	%	8		1582,08	1899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21358,13	25630
238	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,006	399613,39	2398
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	289	1,734	760,41	1319
238. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,00372	940,19	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				220341,41	1322
238. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0015	2821,18	4
238. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,00222	1739,14	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1348,78	8
238. 5	21-130205-0101	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,006	178506,12	1071
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	1071
		НР первого уровня	%	48,5		106865,58	641
		НР второго уровня	%	4,24		21474,71	129
		Накладные расходы	%	-		128340,29	770
		Сметная прибыль	%	8		42236,29	253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				570189,97	3421

1	2	3	4	5	6	7	8
239	11-010101-0308 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		57,336825	77,93	4468
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	0,509151	669,68	341
239. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,107	1108,52	1227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	1568
239. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,107	3729,69	4127
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	4127
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	926
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	229
		Накладные расходы	%	-		20,15	1155
		Сметная прибыль	%	8		7,85	450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,92	6073
240	11-010205-0302 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		4,315675	1329,95	5740
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	7,975	719,67	5740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1329,95	5740
		НР первого уровня	%	59,1		786	3392
		НР второго уровня	%	4,24		89,72	387
		Накладные расходы	%	-		875,72	3779
		Сметная прибыль	%	8		176,45	762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2382,12	10280
241	11-010104-0402 РСНВ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		50,80725	19,66	999
241. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,409506	951,74	390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	390
241. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,409506	2439,02	999
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	999
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	230
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	52
		Накладные расходы	%	-		5,56	282
		Сметная прибыль	%	8		2,02	102

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,24	1384
242	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		5,64525	635,93	3590
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	5,487	654,25	3590
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	3590
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	2122
		НР второго уровня	%	4,24		42,9	242
		Накладные расходы	%	-		418,73	2364
		Сметная прибыль	%	8		84,37	476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,04	6430
243	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м		65	305,51	19858
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,06	3,9	826,45	3223
243. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	6,487	967,49	6276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				146,14	9499
243. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	3,244	2992,65	9707
243. 4	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	3,244	2136,03	6928
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				255,92	16635
		НР первого уровня	%	42,8		62,55	4066
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	1014
		Накладные расходы	%	-		78,15	5080
		Сметная прибыль	%	8		30,69	1995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414,36	26933
244	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		6	1785,9	10715
		НР второго уровня	%	4,24		75,72	454
		Накладные расходы	%	-		75,72	454
		Сметная прибыль	%	8		148,93	894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2010,55	12063
245	11-340201-0508 РСНБ	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей	колодец		3	31530,89	94593

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	части. Устройство					
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	6,91	20,73	788,8	16352
245. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	1,77	1108,52	1962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6104,63	18314
245. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	1,77	2821,18	4993
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1664,5	4993
245. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,085	0,255	14339,78	3657
245. 5	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	1,5	339,66	509
245. 6	23-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	3	22860,53	68582
245. 7	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	1,8	277,58	500
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24415,79	73247
		НР первого уровня	%	62,1		3790,98	11373
		НР второго уровня	%	4,24		1497,65	4493
		Накладные расходы	%	-		5288,63	15866
		Сметная прибыль	%	8		2945,56	8837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39765,08	119295
246	21-040301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.6 0,25 Т	шт.		3	4314,21	12943
		НР второго уровня	%	4,24		182,92	549
		Накладные расходы	%	-		182,92	549
		Сметная прибыль	%	8		359,77	1079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4856,9	14571
247	24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кронштейны для кабельных колодцев, длина 900 мм, ККП-900 ГОСТ Р 51177-98 4,55 КГ	шт.		3	1419,84	4260
		НР второго уровня	%	4,24		60,2	181
		Накладные расходы	%	-		60,2	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		118,4	355
248	24-040207-1201 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 0,107 Т	100 шт.		0,03	1598,44 17999,94	4795 540
		НР второго уровня	%	4,24		763,2	23
		Накладные расходы	%	-		763,2	23
		Сметная прибыль	%	8		1501,05	45
249	23-021104-2301 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Манжеты полиэтиленовые 0,56 КГ	10 шт.		0,6	20264,19 1232,16	608 739
		НР второго уровня	%	4,24		52,24	31
		Накладные расходы	%	-		52,24	31
		Сметная прибыль	%	8		102,75	62
250	11-080101-0307 РСНВ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		8,3	1387,16 719,39	832 5971
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	1,76	817,19	1438
250. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0166	826,45	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174,9	1452
250. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,16185	409,06	66
250. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0166	1739,14	29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,45	95
250. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,92	212,16	4226
250. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001992	51147,9	102
250. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001328	82669,55	110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				534,69	4438

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	737
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	284
		Накладные расходы	%	-		123,12	1022
		Сметная прибыль	%	8		67,4	559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,9	7552
251	13-100901-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		0,065	42748,12	2779
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	26	1,69	779,54	1317
251. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,42	0,4823	826,45	399
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26400,3	1716
251. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ по прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	примаш.-ч	7,42	0,4823	2569,59	1239
251. 4	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	7,42	0,4823	460,07	222
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22480,08	1461
		НР первого уровня	%	42,8		11299,33	734
		НР второго уровня	%	4,24		2291,61	149
		Накладные расходы	%	-		13590,94	883
		Сметная прибыль	%	8		4507,12	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60846,18	3955
252	23-060702-0501 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе ОКБ-2 0,101 Т	км		0,065	-	-
253	23-060408-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Лента сигнальная "Электрика ЛСЭ 300" 17,8 КГ	км		0,055	26429,83	1454
		НР второго уровня	%	4,24		1120,62	62
		Накладные расходы	%	-		1120,62	62
		Сметная прибыль	%	8		2204,04	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29754,49	1636
254	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м		55	212,02	11661
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,16	8,8	807,32	7104
254. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,242	967,49	234
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133,43	7339
254. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0022	0,121	2992,65	362

1	2	3	4	5	6	7	8
		0302 технологического оборудования, 10 т					
254. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,121	2136,03	258
254. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0131	0,7205	14,38	10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,47	631
254. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01155	17886,32	207
254. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,155	237,23	274
254. 8	21-100502-1823	Клей марки ВМК-5к	кг	0,0055	0,3025	223,07	67
254. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	6,71	182,65	1226
254.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	6,71	270,38	1814
254.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,275	510,26	140
254.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	17,6	11,22	197
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,38	3926
		НР первого уровня	%	42,8		57,11	3141
		НР второго уровня	%	4,24		11,41	628
		Накладные расходы	%	-		68,52	3769
		Сметная прибыль	%	8		22,44	1234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				302,98	16664
255	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		55	57,7	3173
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,05	2,75	807,32	2220
255. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011	967,48	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,56	2231
255. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0055	2992,65	16
255. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0055	2136,03	12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,512868	28
255. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,088	620,99	55
255. 6	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,011	2673,62	29

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
255. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000237	71863,08	17
255. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,75	5,1	14
255. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,71	11,22	75
255.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,1705	4010,64	684
255.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,44	115,26	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,82	925
		НР первого уровня	%	42,8		17,36	955
		НР второго уровня	%	4,24		3,18	175
		Накладные расходы	%	-		20,54	1130
		Сметная прибыль	%	8		6,26	344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84,5	4647
256	23-010501-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая 63х10,5 ГОСТ 18599-2001 1,73 КГ	м		1	1025,76	1026
		НР второго уровня	%	4,24		43,49	43
		Накладные расходы	%	-		43,49	43
		Сметная прибыль	%	8		85,54	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1154,79	1155
257	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.		1	770,12	770
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,72	0,72	826,45	595
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				595,04	595
257. 2	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм3 ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,001	0,001	15988,81	16
257. 3	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	0,2	50,13	10
257. 4	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	1737723,63	17
257. 5	21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,01	558,77	6
257. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	4877580,41	49
257. 7	24-040201-	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	0,2	386,58	77

1	2	3	4	5	6	7	8
257. 8	24-040207-0654 3963	-Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,01	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				175,07	175
		НР первого уровня	%	40,6		241,59	242
		НР второго уровня	%	4,24		42,9	43
		Накладные расходы	%	-		284,48	284
		Сметная прибыль	%	8		84,37	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1138,97	1139
258	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 0,67 КГ	шт.		1	2723,84	2724
		НР второго уровня	%	4,24		115,49	115
		Накладные расходы	%	-		115,49	115
		Сметная прибыль	%	8		227,15	227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3066,48	3066
259	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		2	2838,63	5677
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	2	4	826,45	3306
259. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,68	826,45	562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1933,89	3868
259. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	0,68	2569,59	1747
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				873,66	1747
259. 4	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,103	0,206	91,04	19
259. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00004	1737723,63	70
259. 6	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,004	0,008	1030,91	8
259. 7	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,04	3938,22	158
259. 8	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00004	3979616,27	159
259. 9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0015	0,003	66720,87	200
259.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,04	268,91	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				312,07	624
		НР первого уровня	%	42,8		827,71	1655
		НР второго уровня	%	4,24		155,45	311
		Накладные расходы	%	-		983,16	1966
		Сметная прибыль	%	8		305,74	611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4127,53	8255
260	23-061707-0101 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 0,58 КГ	шт.		1	2047,81	2048
		НР второго уровня	%	4,24		86,83	87
		Накладные расходы	%	-		86,83	87
		Сметная прибыль	%	8		170,77	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2305,41	2305
261	13-080305-0108 РСНВ РК 2015	-Розетка. Монтаж при открытой проводке	шт.		2	315,44	631
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,36	0,72	851,76	613
261. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	967,5	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,41	615
261. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,128	8,39	1
261. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2992,65	2
261. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2136,03	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,59	5
261. 6	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	428,96	9
261. 7	21-130211-0603	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	290157,95	0,93
261. 8	21-130211-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	230637,89	1
261. 9	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	620,99	1
261.10	24-040207-3963	-Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0206	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,21	12
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	263

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18,95	38
		Накладные расходы	%	-		150,52	301
		Сметная прибыль	%	8		37,28	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
262	23-070220-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Розетка открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 0,035 КГ	шт.		2	503,24 259,11	1006 518
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	22
		Накладные расходы	%	-		10,99	22
		Сметная прибыль	%	8		21,61	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
263	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 2,2 Т	м3		1	291,7 14339,78	583 14340
		НР второго уровня	%	4,24		608,01	608
		Накладные расходы	%	-		608,01	608
		Сметная прибыль	%	8		1195,82	1196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
264	21-130104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 1 Т	т		0,2	16143,61 64538,1	16144 12908
		НР второго уровня	%	4,24		2736,42	547
		Накладные расходы	%	-		2736,42	547
		Сметная прибыль	%	8		5381,96	1076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	-	-
265	21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Глина бентонитовая марки ПБМГ 1 Т	т		0,96	72656,48 16495,44	14531 15836
		НР второго уровня	%	4,24		699,41	671

1	2	3		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%		-		699,41	671
		Сметная прибыль	%		8		1375,59	1321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					- - -	- - -
266	21-020101-0301 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3			1	18570,43 17757,36	17828 17757
		НР второго уровня	%		4,24		752,91	753
		Накладные расходы	%		-		752,91	753
		Сметная прибыль	%		8		1480,82	1481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					- - -	- - -
							19991,09	19991
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					314840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге					75235
		Материалы -	Тенге					10595
		Всего заработная плата -	Тенге					32214
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					18355
		Накладные расходы -	Тенге					17549
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13775
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3774
		Сметная прибыль -	Тенге					7423
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					100206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					39
		Сметная заработная плата -	Тенге					32214
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					237840
		Материалы -	Тенге					81027
		Всего заработная плата -	Тенге					37119
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					17707
		Местные материалы -	Тенге					94357
		Накладные расходы -	Тенге					32754
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21747
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11007
		Сметная прибыль -	Тенге					21648
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					292242
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					48
		Сметная заработная плата -	Тенге					37119
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1765
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					1765
		Накладные расходы -	Тенге					75
		Сметная прибыль -	Тенге					147
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					394435
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата - Тенге					69333
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 6-4 наружное газоснабжение					
		Газопровод среднего давления(подземный газопроод)					
267	11-010101-0402 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		44,2	80,77	3570
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00724	0,320008	669,68	214
267. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,392	951,74	1325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,83	1539
267. 3	31-010201-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,392	2410,2	3356
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,92	3356
		НР первого уровня	%	59,1		20,58	910
		НР второго уровня	%	4,24		4,3	190
		Накладные расходы	%	-		24,88	1100
		Сметная прибыль	%	8		8,45	374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114,1	5043
268	11-010205-0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3,8	1329,95	5054
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,848	7,022	719,67	5054
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1329,95	5054
		НР первого уровня	%	59,1		786	2987
		НР второго уровня	%	4,24		89,72	341
		Накладные расходы	%	-		875,72	3328
		Сметная прибыль	%	8		176,45	671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2382,12	9052
269	11-010104-0402 РСНВ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	км3		37,4	19,66	735
269. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,301444	951,74	287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	287
269. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,301444	2439,02	735

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	735
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	170
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	38
		Накладные расходы	%	-		5,56	208
		Сметная прибыль	%	8		2,02	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,24	1019
270	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		1	635,93	636
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	0,972	654,25	636
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	636
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	376
		НР второго уровня	%	4,24		42,9	43
		Накладные расходы	%	-		418,73	419
		Сметная прибыль	%	8		84,37	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,04	1139
		Монтаж трубопроводов					
271	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,018	286383,66	5155
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	247	4,446	788,8	3507
271. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,68832	743,45	512
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				223263,25	4019
271. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,6174	2215,41	1368
271. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,00936	2495,01	23
271. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,36	120,74	43
271. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,04176	1162,8	49
271. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0198	1739,14	34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84311,52	1518
271. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00792	215,22	2
271. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,864	148,83	129

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7238,54	130
		НР первого уровня	%	62,1		138646,48	2496
		НР второго уровня	%	4,24		18021,28	324
		Накладные расходы	%	-		156667,76	2820
		Сметная прибыль	%	8		35444,11	638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				478495,52	8613
272	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001 6,67 КГ	м		26,26	4762,25	125057
		НР второго уровня	%	4,24		201,92	5302
		Накладные расходы	%	-		201,92	5302
		Сметная прибыль	%	8		397,13	10429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5361,3	140788
273	11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Сигнальная лента. Прокладка	м		26	414,86	10786
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,162	4,212	779,54	3283
273. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06072	1,579	1070,04	1689
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				191,26	4973
273. 3	31-010101-0401	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0072	0,1872	2528,86	473
273. 4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00038	0,00988	114,7	1
273. 5	31-050102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,00407	0,10582	3109,19	329
273. 6	33-040101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,00988	2786,72	28
273. 7	31-010201-0403	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3	маш.-ч	0,045	1,17	3226,11	3775
273. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00407	0,10582	1739,14	184
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				184,22	4790
273. 9	21-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,07	1,82	1414,18	2574
273.10	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,000025	0,00065	12798,56	8
273.11	21-050307-	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	0,001	0,026	91,8	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		1008 назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74					
273.12	21-130804-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,003	0,078	547,44	43
273.13	21-130816-3101	-Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00001	0,00026	165719,4	43
273.14	26-010101-0103	-Бензин АИ-95	кг	0,01	0,26	165,46	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				104,36	2713
		НР первого уровня	%	58,7		112,27	2919
		НР второго уровня	%	4,24		22,35	581
		Накладные расходы	%	-		134,62	3500
		Сметная прибыль	%	8		43,96	1143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				593,44	15429
274	23-060703-1009 РСНВ РК 2015	-Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" 14,7 КГ	км		0,026	-	-
		Испытание					
275	11-191101-0101 РСНВ РК 2015	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		26	333,34	8667
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=967,18)	чел-ч	0,333	8,658	967,18	8374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				322,07	8374
275. 2	21-130804-0401	-Каболка	т	0,000005	0,000117	1098659,34	129
275. 3	21-130816-3427	-Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,065	120,36	8
275. 4	22-040603-0107	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,26	352,69	92
275. 5	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,234	277,47	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,27	293
		НР первого уровня	%	60,4		194,53	5058
		НР второго уровня	%	4,24		22,38	582
		Накладные расходы	%	-		216,91	5640
		Сметная прибыль	%	8		44,02	1145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				594,27	15451
276	11-250210-0103 РСНВ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,026	740707,77	19258
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	129	3,354	864,1	2898
276. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	125,05	3,251	936,34	3044

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				228557,95	5943
276. 3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	31,3	0,8138	2371,62	1930
276. 4	31-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	30,5	0,793	3160,23	2506
276. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	30,5	0,793	3405,05	2700
276. 6	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	0,0416	3257,72	136
276. 7	31-060102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	30,5	0,793	11163,27	8852
276. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0169	1739,14	29
276. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84	0,04784	25,11	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				621341,48	16155
276.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,000026	381819,66	10
276.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,01534	181	3
276.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,00546	91,04	0,5
276.13	21-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,000013	466725,48	6
276.14	23-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,9	0,0754	2444,11	184
276.15	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,0026	683,84	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7897,39	205
		НР первого уровня	%	58,7		134163,52	3488
		НР второго уровня	%	4,24		37094,54	964
		Накладные расходы	%	-		171258,06	4453
		Сметная прибыль	%	8		72957,27	1897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				984923,1	25608
277	13-390201-0104 РСНВ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык		2	190,35	381
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,2	0,4	951,74	381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,35	381
		НР первого уровня	%	40,6		77,28	155
		НР второго уровня	%	4,24		11,35	23
		Накладные расходы	%	-		88,63	177
		Сметная прибыль	%	8		22,32	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				301,29	603
278	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр ПЭ110 д=280х25,4, L=8 м -1 шт -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,008	405984,89	3248
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	306	2,448	788,8	1931
278. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	0,5072	746,5	379
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288700,97	2310
278. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	0,436	2215,41	966
278. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,00496	2495,01	12
278. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,28	120,74	34
278. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,03248	1162,8	38
278. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,03376	1739,14	59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138572,79	1109
278. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,02744	215,22	6
278. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	1,36	148,83	202
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26039,3	208
		НР первого уровня	%	62,1		179283,31	1434
		НР второго уровня	%	4,24		24815,37	199
		Накладные расходы	%	-		204098,68	1633
		Сметная прибыль	%	8		48806,69	390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				658890,26	5271
279	23-010502-0822 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 ГОСТ 18599-2001 20,3 КГ	м		8,08	14495,57	117124
		НР второго уровня	%	4,24		614,61	4966
		Накладные расходы	%	-		614,61	4966
		Сметная прибыль	%	8		1208,81	9767

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16319	131857
280	11-221401-0302 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		8	950,39	7603
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,897	7,176	826,45	5931
280. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0152	826,45	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				742,9	5943
280. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	2,086	34,46	72
280. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0152	1739,14	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,29	98
280. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,005128	228,05	1
280. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,000384	282240,61	108
280. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	2,48	590,58	1465
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,77	1574
		НР первого уровня	%	62,1		461,34	3691
		НР второго уровня	%	4,24		59,86	479
		Накладные расходы	%	-		521,2	4170
		Сметная прибыль	%	8		117,73	942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1589,31	12715
281	11-221401-0401 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	21776,76	21777
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	7,99	7,99	769,67	6150
281. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	826,45	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6190,99	6191
281. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	359,05	876
281. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	409,06	871
281. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1739,14	87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1834,34	1834
281. 6	21-070204-	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм3		0,0005	0,0005	15988,81	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	0304	ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
281. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	82669,69	2067
281. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,0098	0,0098	1098659,34	10767
281. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	200244,36	951
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13792,76	13793
		НР первого уровня	%	62,1		3844,6	3845
		НР второго уровня	%	4,24		1086,35	1086
		Накладные расходы	%	-		4930,95	4931
		Сметная прибыль	%	8		2136,62	2137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28844,32	28844
282	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер с контрольной трубкой -1шт -Трубка контрольная. Устройство	шт.		1	4637,42	4637
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	2,74	2,74	807,32	2212
282. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	973,36	467
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2679,27	2679
282. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,41	359,05	147
282. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	2821,18	705
282. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,18	19,77	4
282. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1739,14	400
282. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,01	25,11	0,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1256,32	1256
282. 8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02	1785,9	36
282. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,001	18971,65	19
282.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,015	181	3
282.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	3,5	91,04	319
282.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,6	20
282.13	23-051206-0901	Трубка контрольная	комплект	1	1	773	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1169,05	1169

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1663,83	1664
		НР второго уровня	%	4,24		267,17	267
		Накладные расходы	%	-		1931	1931
		Сметная прибыль	%	8		525,47	525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7093,89	7094
283	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж ковера	т		0,02614	38904,8	1017
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	46,6	1,218	732,02	892
283. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,008103	935,64	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34402,18	899
283. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,045745	234,58	11
283. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,003137	2821,18	9
283. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,010717	19,77	0,21
283. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,237351	103,48	25
283. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,00366	132,62	0,49
283. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,004967	1739,14	9
283. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,04862	25,11	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2092,47	55
283.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000051	191844,12	10
283.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000784	66,3	0,05
283.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000489	1467,25	0,72
283.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,0033	0,000086	381819,66	33
283.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000261	196,55	0,05
283.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,03921	181	7
283.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,011763	91,04	1
283.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8
283.18	21-130812-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000037	208172,82	8
283.19	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000008	239763,99	2
283.20	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000016	301589,96	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2700,2	71
		НР первого уровня	%	60,9		20950,93	548
		НР второго уровня	%	4,24		2537,88	66
		Накладные расходы	%	-		23488,81	614
		Сметная прибыль	%	8		4991,49	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67385,1	1761
284	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Ковер	т		0,02664	324022,38	8632
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	366
		Накладные расходы	%	-		13738,55	366
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				364781,8	9718
285	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,014	22375,12	313
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	3,94	0,05516	725,84	40
285. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,003199	949,08	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3076,67	43
285. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000038	3250,45	0,12
285. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,00294	31,87	0,09
285. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,000147	2821,18	0,41
285. 6	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0028	2495,01	7
285. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000154	47,5	0,01
285. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000214	1739,14	0,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				571,22	8
285. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,01428	17757,36	254

1	2	3	4	5	6	7	8
285.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0056	66,3	0,37
285.11	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000011	22558,63	0,25
285.12	21-070203-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000028	26461,15	0,74
285.13	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000097	27827,95	3
285.14	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000007	17401,79	0,12
285.15	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,00518	196,55	1
285.16	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000078	6598,38	0,52
285.17	21-070101-9901	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000097	14197,87	1
285.18	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0175	0,000245	25	0,01
285.19	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,00693	657,16	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18944,08	265
		НР первого уровня	%	48,5		1492,19	21
		НР второго уровня	%	4,24		1011,97	14
		Накладные расходы	%	-		2504,16	35
		Сметная прибыль	%	8		1990,34	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26869,62	376
286	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,01421	733	10
		НР второго уровня	%	4,24		31,08	-
		Накладные расходы	%	-		31,08	-
		Сметная прибыль	%	8		61,13	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				825,21	12
287	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-Установка опознавательного знака	знак		2	1729,52	3459
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	1,68	3,36	707,33	2377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1188,31	2377

1	2	3	4	5	6	7	8
287. 2	22-040603-0101	-Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,3	302,97	91
287. 3	22-040201-0101	-Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0004	848029,62	339
287. 4	22-040201-0603	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,2	277,58	56
287. 5	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,6	994,64	597
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				541,2	1082
		НР первого уровня	%	58,7		697,54	1395
		НР второго уровня	%	4,24		102,91	206
		Накладные расходы	%	-		800,45	1601
		Сметная прибыль	%	8		202,4	405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2732,36	5465
288	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля 1 Т	т		0,02	329952,69	6599
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	280
		Накладные расходы	%	-		13989,99	280
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				371458,1	7429
289	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		0,6	58,89	35
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	0,0177	914,09	16
289. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00012	826,67	0,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,13	16
289. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	3250,45	0,2
289. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00006	31,41	0
289. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	1739,14	0,1
289. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00672	46,54	0,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,02	1
289. 7	21-130704-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000008	273897,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8
289. 8	22-040101-0701	-Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000054	300781,41	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30,9	19
		НР первого уровня	%	54,2		14,7	9
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	2
		Накладные расходы	%	-		17,83	11
		Сметная прибыль	%	8		6,14	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,86	50
290	11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,6	46,03	28
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	0,01278	779,54	10
290. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00012	826,67	0,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,77	10
290. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	3250,45	0,2
290. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00006	31,41	0
290. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	1739,14	0,1
290. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0039	46,54	0,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,80461	-
290. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000008	214263,99	2
290. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000054	284689,66	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,62	17
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	5
		НР второго уровня	%	4,24		2,34	1
		Накладные расходы	%	-		11,43	7
		Сметная прибыль	%	8		4,6	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62,05	37
		Газопровод среднего давления(надземный газопровод)					
291	11-250210-0103 РСНВ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,008	740707,77	5926
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,1)	чел-ч	129	1,032	864,1	892
291. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	125,05	1	936,34	937

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				228557,95	1828
291. 3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	31,3	0,2504	2371,62	594
291. 4	31-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	30,5	0,244	3160,23	771
291. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	30,5	0,244	3405,05	831
291. 6	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	0,0128	3257,72	42
291. 7	31-060102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	30,5	0,244	11163,27	2724
291. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0052	1739,14	9
291. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84	0,01472	25,11	0,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				621341,48	4971
291.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,000008	381819,66	3
291.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,00472	181	0,85
291.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,00168	91,04	0,15
291.13	21-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,000004	466725,48	2
291.14	23-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,9	0,0232	2444,11	57
291.15	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,0008	683,84	0,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7897,39	63
		НР первого уровня	%	58,7		134163,52	1073
		НР второго уровня	%	4,24		37094,54	297
		Накладные расходы	%	-		171258,06	1370
		Сметная прибыль	%	8		72957,27	584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				984923,1	7879
292	11-240101-0106 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода		0,004	930809,96	3723
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	626	2,504	838,79	2100
292. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,32	0,42528	1035,35	440
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635160,9	2541
292. 3	31-060201-	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	199	0,796	359,05	286

1	2	3	4	5	6	7	8
		0201 сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем					
292. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15	0,06	1689,04	101
292. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,00052	2821,18	1
292. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	48,61	0,19444	3405,05	662
292. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,099	19,77	2
292. 8	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	30	0,12	3257,72	391
292. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	12,38	0,04952	1162,8	58
292.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0008	1739,14	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				375636,98	1503
292.11	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0053	0,000021	424369,55	9
292.12	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,128	0,000512	200244,36	103
292.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	88,4	0,3536	25	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30090,44	120
		НР первого уровня	%	62,1		394434,92	1578
		НР второго уровня	%	4,24		56190,38	225
		Накладные расходы	%	-		450625,3	1803
		Сметная прибыль	%	8		110514,82	442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1491950,08	5968
293	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм,м толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 15,29 КГ			4	2418,03	9672
		НР второго уровня	%	4,24		102,52	410
		Накладные расходы	%	-		102,52	410
		Сметная прибыль	%	8		201,64	807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2722,2	10889
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОД ГАЗОПРОВОД д-159х4,5 мм, Н=2,2 м 2 шт					
294	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3		6,716103	93,52	628
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,010656	0,071567	669,68	48

1	2	3	4	5	6	7	8
294.	2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02316	0,155545	1108,52	172
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,81	220
294.	3 31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	0,155545	3729,69	580
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,38	580
		НР первого уровня	%	59,1		19,39	130
		НР второго уровня	%	4,24		4,79	32
		Накладные расходы	%	-		24,18	162
		Сметная прибыль	%	8		9,42	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127,11	854
295	11-010205-0102 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		0,5055132	1632,21	825
295.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	2,268	1,147	719,67	825
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1632,21	825
		НР первого уровня	%	59,1		964,64	488
		НР второго уровня	%	4,24		110,11	56
		Накладные расходы	%	-		1074,74	543
		Сметная прибыль	%	8		216,56	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2923,51	1478
296	11-010104-0402 РСНВ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	км3		4,4564546	19,66	88
296.	1 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,035919	951,74	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	34
296.	2 31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,035919	2439,02	88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	88
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	20
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	5
		Накладные расходы	%	-		5,56	25
		Сметная прибыль	%	8		2,02	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,24	121
297	11-010205-0502 РСНВ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4951616	635,93	315

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	0,481297	654,25	315
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	315
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	186
		НР второго уровня	%	4,24		42,9	21
		Накладные расходы	%	-		418,73	207
		Сметная прибыль	%	8		84,37	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,04	564
298	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		4,9516162	112,26	556
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	0,534775	617,21	330
298. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,12998	826,45	107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	437
298. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,12998	1689,04	220
298. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,51992	12,07	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,6	226
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	259
		НР второго уровня	%	4,24		6,97	35
		Накладные расходы	%	-		59,19	293
		Сметная прибыль	%	8		13,72	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185,17	917
299	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		2,12	3927,07	8325
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	1,802	701,16	1263
299. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,145	845,01	967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1052,29	2231
299. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,9752	1689,04	1647
299. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,95	12,07	24
299. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1696	3079,35	522
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1034,41	2193
299. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,438	1993,85	4861
299. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,15	0,318	25	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2296,68	4869
		НР первого уровня	%	50,8		534,56	1133
		НР второго уровня	%	4,24		189,17	401
		Накладные расходы	%	-		723,74	1534
		Сметная прибыль	%	8		372,06	789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5022,88	10648
300	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,226	24124,18	5452
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	4,05	0,9153	725,84	664
300. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,033109	943,13	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3077,82	696
300. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00061	3250,45	2
300. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,03842	31,87	1
300. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,00165	2821,18	5
300. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,02712	2495,01	68
300. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,003051	47,5	0,14
300. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,004565	136,09	0,62
300. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,003729	1739,14	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				366,28	83
300.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,22939	19654,68	4509
300.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0904	66,3	6
300.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000181	22558,63	4
300.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000452	26461,15	12
300.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001559	27827,95	43
300.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000104	17401,79	2
300.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,08362	196,55	16

1	2	3	4	5	6	7	8
300.17	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,002283	6598,38	15
300.18	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000009	197175,18	2
300.19	21-070101-9901	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001559	14197,87	22
300.20	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,02937	0,006638	25	0,17
300.21	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,11187	657,16	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20818,25	4705
		НР первого уровня	%	48,5		1492,74	337
		НР второго уровня	%	4,24		1086,16	245
		Накладные расходы	%	-		2578,9	583
		Сметная прибыль	%	8		2136,25	483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28839,33	6518
301	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,00292	182736,54	534
		НР второго уровня	%	4,24		7748,03	23
		Накладные расходы	%	-		7748,03	23
		Сметная прибыль	%	8		15238,77	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205723,33	601
302	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01112	200212,46	2226
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	58	0,64496	779,54	503
302. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004003	943,97	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45553,15	507
302. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001668	2821,18	5
302. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002335	1739,14	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				788,4	9
302. 5	21-130210-0102	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01112	154210,74	1715
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	1715

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	246
		НР второго уровня	%	4,24		9425,76	105
		Накладные расходы	%	-		31519,04	350
		Сметная прибыль	%	8		18538,52	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				250270,02	2783
303	11-080101-0305 РСНВ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2		1,2	1860,67	2233
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,468	0,5616	817,19	459
303. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0066	826,45	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				386,99	464
303. 3	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,04296	409,06	18
303. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0066	1739,14	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,21	29
303. 5	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	2,76	215,22	594
303. 6	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	5,28	212,16	1120
303. 7	21-130703-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000288	51147,9	15
303. 8	21-130104-9903	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000192	82669,55	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1454,01	1745
		НР первого уровня	%	50,8		196,59	236
		НР второго уровня	%	4,24		87,23	105
		Накладные расходы	%	-		283,82	341
		Сметная прибыль	%	8		171,56	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2316,04	2779
304	11-090305-0301 РСНВ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т		0,04808	68484,22	3293
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	73,6	3,539	779,54	2759
304. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,012982	941,37	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57628,31	2771
304. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с коминальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,783704	234,58	184
304. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,005289	2821,18	15

1	2	3	4	5	6	7	8
304. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,177896	103,48	18
304. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,057215	132,62	8
304. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,007693	1739,14	13
304. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,111546	25,11	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5011,2	241
304. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000093	191844,12	18
304.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001442	66,3	0,1
304.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000899	1467,25	1
304.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00005	31470,37	2
304.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00024	381819,66	92
304.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000481	196,55	0,09
304.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,093756	181	17
304.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,028367	91,04	3
304.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9
304.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000673	208172,82	140
304.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	239763,99	4
304.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000029	301589,96	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6098,88	293
		НР первого уровня	%	60,9		35095,64	1687
		НР второго уровня	%	4,24		4391,79	211
		Накладные расходы	%	-		39487,43	1899
		Сметная прибыль	%	8		8637,73	415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116609,38	5607
305	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 17,15 КГ	м		4,4	3680,6	16195

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах III квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		156,06	687
		Накладные расходы	%	-		156,06	687
		Сметная прибыль	%	8		306,93	1351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
306	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 21,21 кг	м		0,22	4143,59 3392,94	18232 746
		НР второго уровня	%	4,24		143,86	32
		Накладные расходы	%	-		143,86	32
		Сметная прибыль	%	8		282,94	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
307	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля 1 т	т		0,00912	3819,74 329952,69	840 3009
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	128
		Накладные расходы	%	-		13989,99	128
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
308	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,22939	371458,1 733	3388 168
		НР второго уровня	%	4,24		31,08	7
		Накладные расходы	%	-		31,08	7
		Сметная прибыль	%	8		61,13	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
309	21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3		0,22939	825,21 111	189 25

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		4,71	1
		Накладные расходы	%	-		4,71	1
		Сметная прибыль	%	8		9,26	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,96	29
310	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		1,39432	107,35	150
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,059	0,082265	914,09	75
310. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000558	826,39	0,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,26	76
310. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000279	3250,45	0,91
310. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000279	31,41	0,01
310. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000279	1739,14	0,48
310. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,031233	46,54	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,05	3
310. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000042	273897,54	11
310. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000251	239763,99	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51,37	72
		НР первого уровня	%	54,2		29,41	41
		НР второго уровня	%	4,24		5,8	8
		Накладные расходы	%	-		35,21	49
		Сметная прибыль	%	8		11,4	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153,97	215
311	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		1,39432	92,06	128
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,059398	779,54	46
311. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000558	826,39	0,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,54	47
311. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000279	3250,45	0,91
311. 4	31-050402-	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0002	0,000279	31,41	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 (0,59 т)						
311. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000279	1739,14	0,48
311. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,018126	46,54	0,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	2
311. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000039	214263,99	8
311. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000251	284689,66	71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,24	80
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	25
		НР второго уровня	%	4,24		4,67	7
		Накладные расходы	%	-		22,85	32
		Сметная прибыль	%	8		9,19	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,11	173
312	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3333,19	6666
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	2,46	4,92	788,8	3881
312. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,62	1026,63	637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2258,7	4517
312. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	2821,18	169
312. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,19	0,38	3405,05	1294
312. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1739,14	313
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				888,12	1776
312. 6	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	0,0048	183740,33	882
312. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	0,3	424,32	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				504,62	1009
		НР первого уровня	%	62,1		1402,65	2805
		НР второго уровня	%	4,24		200,8	402
		Накладные расходы	%	-		1603,45	3207
		Сметная прибыль	%	8		394,93	790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5331,58	10663
313	23-040201-	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые	шт.		2	92267,7	184535

1	2	3	4	5	6	7	8
	1504 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 90 КГ					
		НР второго уровня	%		4,24	3912,15	7824
		Накладные расходы	%		-	3912,15	7824
		Сметная прибыль	%		8	7694,39	15389
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103874,24	207748
314	23-020103-0312 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 7,81 КГ	шт.		4	3120,15	12481
		НР второго уровня	%		4,24	132,29	529
		Накладные расходы	%		-	132,29	529
		Сметная прибыль	%		8	260,2	1041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3512,64	14051
		Фундамент под ГРПШ-13-2ВН-УI -1шт и узел учета ШУУРГ-СТГ					
315	11-010101-0308 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	15,4060546		93,52	1441
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,010656	0,164167	669,68	110
315. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02316	0,356804	1108,52	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,81	505
315. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	0,356804	3729,69	1331
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,38	1331
		НР первого уровня	%	59,1		19,39	299
		НР второго уровня	%	4,24		4,79	74
		Накладные расходы	%	-		24,18	372
		Сметная прибыль	%	8		9,42	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127,11	1958
316	11-010205-0102 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,1595956		1632,21	1893
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	2,268	2,63	719,67	1893

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1632,21	1893
		НР первого уровня	%	59,1		964,64	1119
		НР второго уровня	%	4,24		110,11	128
		Накладные расходы	%	-		1074,74	1246
		Сметная прибыль	%	8		216,56	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2923,51	3390
317	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	1000м3		13,9563812	19,66	274
317. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,112488	951,74	107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,67	107
317. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,112488	2439,02	274
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,66	274
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	63
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	14
		Накладные расходы	%	-		5,56	78
		Сметная прибыль	%	8		2,02	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,24	380
318	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,550709	635,93	986
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	1,507	654,25	986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	986
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	583
		НР второго уровня	%	4,24		42,9	67
		Накладные расходы	%	-		418,73	649
		Сметная прибыль	%	8		84,37	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,04	1766
319	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		15,5070902	112,26	1741
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	1,675	617,21	1034
319. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,407061	826,45	336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	1370
319. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,407061	1689,04	688

1	2	3	4	5	6	7	8
319. 4	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,628	12,07	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,6	707
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	810
		НР второго уровня	%	4,24		6,97	108
		Накладные расходы	%	-		59,19	918
		Сметная прибыль	%	8		13,72	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185,17	2871
320	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2		5,38	401,84	2162
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,263	1,415	707,33	1001
320. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,17754	930,73	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				216,74	1166
320. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,041426	3250,45	135
320. 4	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,065636	2983,69	196
320. 5	32-010101-0101	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,062408	2433,43	152
320. 6	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,27438	73,69	20
320. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00807	1739,14	14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,02	517
320. 8	21-010201-0601 М1000	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,098992	2187,28	217
320. 9	21-010201-0602 М1000	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,049496	2187,28	108
320.10	21-010201-0603 М1000	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,160324	1993,85	320
320.11	21-130104-9901 1551-2006	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ	т	0,0124	0,066712	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,79	644
		НР первого уровня	%	60,9		132	710
		НР второго уровня	%	4,24		22,63	122
		Накладные расходы	%	-		154,63	832
		Сметная прибыль	%	8		44,52	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				600,99	3233
321	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,96	24124,18	23159

1	2	3	4	5	6	7	8
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	4,05	3,888	725,84	2822
321. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,14064	943,13	133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3077,82	2955
321. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002592	3250,45	8
321. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,1632	31,87	5
321. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,007008	2821,18	20
321. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,1152	2495,01	287
321. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,01296	47,5	0,62
321. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,019392	136,09	3
321. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,01584	1739,14	28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				366,28	352
321.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	19654,68	19152
321.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,384	66,3	25
321.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000768	22558,63	17
321.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00192	26461,15	51
321.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,006624	27827,95	184
321.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000442	17401,79	8
321.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,3552	196,55	70
321.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,009696	6598,38	64
321.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000038	197175,18	8
321.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,006624	14197,87	94
321.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,028195	25	0,7
321.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,4752	657,16	312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20818,25	19986

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		1492,74	1433
		НР второго уровня	%	4,24		1086,16	1043
		Накладные расходы	%	-		2578,9	2476
		Сметная прибыль	%	8		2136,25	2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28839,33	27686
322	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т	т		0,00616	182736,54	1126
		НР второго уровня	%	4,24		7748,03	48
		Накладные расходы	%	-		7748,03	48
		Сметная прибыль	%	8		15238,77	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205723,33	1267
323	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,04448	200212,46	8905
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	58	2,58	779,54	2011
323. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,016013	943,98	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45553,15	2026
323. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006672	2821,18	19
323. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009341	1739,14	16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				788,4	35
323. 5	21-130210-0102	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04448	154210,74	6859
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	6859
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	983
		НР второго уровня	%	4,24		9425,76	419
		Накладные расходы	%	-		31519,04	1402
		Сметная прибыль	%	8		18538,52	825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				250270,02	11132
324	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,9744	733	714

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		31,08	30
		Накладные расходы	%	-		31,08	30
		Сметная прибыль	%	8		61,13	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
325	23-010201-0143 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		4,608	825,21 749,13	804 3452
		НР второго уровня	%	4,24		31,76	146
		Накладные расходы	%	-		31,76	146
		Сметная прибыль	%	8		62,47	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
326	11-060301-0401 РСНВ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0144	843,36 399613,39	3886 5754
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	289	4,162	760,41	3165
326. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,008928	940,19	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				220341,41	3173
326. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0036	2821,18	10
326. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,005328	1739,14	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1348,78	19
326. 5	21-130205-0101	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0144	178506,12	2570
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	2570
		НР первого уровня	%	48,5		106865,58	1539
		НР второго уровня	%	4,24		21474,71	309
		Накладные расходы	%	-		128340,29	1848
		Сметная прибыль	%	8		42236,29	608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				570189,97	8211
327	11-080101-0307 РСНВ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		2,004	719,39	1442
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	0,424848	817,19	347
327. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,004008	826,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174,9	350
327. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,039078	409,06	16
327. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004008	1739,14	7
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,45	23
327. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,81	212,16	1020
327. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000481	51147,9	25
327. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000321	82669,55	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				534,69	1072
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	178
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	69
		Накладные расходы	%	-		123,12	247
		Сметная прибыль	%	8		67,4	135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,9	1823
328	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	м2		2	107,35	215
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7-914,09)	чел-ч	0,059	0,118	914,09	108
328. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008	826,5	0,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,26	109
328. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	3250,45	1
328. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0004	31,41	0,01
328. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	1739,14	0,7
328. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,0448	46,54	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,05	4
328. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00006	273897,54	16
328. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00036	239763,99	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51,37	103
		НР первого уровня	%	54,2		29,41	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		5,8	12
		Накладные расходы	%	-		35,21	70
		Сметная прибыль	%	8		11,4	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153,97	308
329	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		2	92,06	184
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,0852	779,54	66
329. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008	826,5	0,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,54	67
329. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	3250,45	1
329. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0004	31,41	0,01
329. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	1739,14	0,7
329. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,026	46,54	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	3
329. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000056	214263,99	12
329. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00036	284689,66	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,24	114
		НР первого уровня	%	54,2		18,18	36
		НР второго уровня	%	4,24		4,67	9
		Накладные расходы	%	-		22,85	46
		Сметная прибыль	%	8		9,19	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,11	248
330	13-370101-0104 РСНБ РК 2015	-Установка ГРПШ и ШУУРГ. Монтаж на открытой площадке	шт.		2	31506,3	63013
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	22	44	788,8	34707
330. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,95	1,9	983,13	1868
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18287,57	36575
330. 3	31-050104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,62	2818,55	1748
330. 4	31-050103-0301	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,39	0,78	3529,64	2753
330. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,88	5,76	19,77	114

1	2	3	4	5	6	7	8
330. 6	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,9	5,8	136,09	789
330. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	0,5	1739,14	870
330. 8	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	0,34	25,11	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3140,96	6282
330. 9	21-050302-0104	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	4	228,05	912
330.10	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	2,8	181	507
330.11	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	91,04	44
330.12	21-130812-1038	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,007	235025,34	1645
330.13	24-010102-0304	-Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	4	4728,9	18916
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11011,74	22023
		НР первого уровня	%	40,6		7424,76	14850
		НР второго уровня	%	4,24		1650,68	3301
		Накладные расходы	%	-		9075,43	18151
		Сметная прибыль	%	8		3246,54	6493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43828,27	87657
331	13-110201-0102 РСНВ РК 2015	-Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях (Счетчик газа)	шт.		1	1357,47	1357
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,56	1,56	851,76	1329
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1328,75	1329
331. 2	23-021101-9902	-Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,042	683,84	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	29
		НР первого уровня	%	44		584,65	585
		НР второго уровня	%	4,24		82,35	82
		Накладные расходы	%	-		666,99	667
		Сметная прибыль	%	8		161,96	162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2186,42	2186
332	ЦЕНА ООО"Газмаш Строй"	-ГРПШ-13-2ВН-УI	шт		1	1116830,36	1116830
		НР второго уровня	%	4,24		47353,61	47354
		Накладные расходы	%	-		47353,61	47354
		Сметная прибыль	%	8		93134,72	93135

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1257318,68	1257319
333	ком.пред. ТОО"Завод Газового прибора"	-ШУУРГ СТГ 150-1600	шт		1	1944642,86	1944643
		НР второго уровня	%	4,24		82452,86	82453
		Накладные расходы	%	-		82452,86	82453
		Сметная прибыль	%	8		162167,66	162168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2189263,37	2189263
334	ена К"СнабГАЗКОМ-КZ"	-Счетчик газа RVG G-400	шт		1	817486,61	817487
		НР второго уровня	%	4,24		34661,43	34661
		Накладные расходы	%	-		34661,43	34661
		Сметная прибыль	%	8		68171,84	68172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				920319,88	920320
		Трубная обвязка ГРПШ и ШУУРГ					
335	11-220901-0203 РСНВ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3333,19	6666
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	2,46	4,92	788,8	3881
335. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,62	1026,63	637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2258,7	4517
335. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	2821,18	169
335. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,19	0,38	3405,05	1294
335. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1739,14	313
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				888,12	1776
335. 6	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	0,0048	183740,33	882
335. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	0,3	424,32	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				504,62	1009
		НР первого уровня	%	62,1		1402,65	2805
		НР второго уровня	%	4,24		200,8	402
		Накладные расходы	%	-		1603,45	3207
		Сметная прибыль	%	8		394,93	790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5331,58	10663