1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ц13-100105-0402 1310-0105-0402 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами	м кабеля	728	7.16 4.15	3.01 0.91	5212 3022	2191 662	--	2247 597	8056
3	Ц13-200103-0301 1320-0103-0301 РСНБ РК 2015	Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников до 10. Демонтаж оборудования	шт.	2	1415.70 1415.70	-- --	2831 2831	-- --	--	1727 365	4923
4	С341-310103-0401 4131-0103-0401 РСНБ РК 2015	Провода. Погрузка	т	0.276	769.00 --	-- --	212 --	-- --		-- 17	229
5	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	7.05	407.00 --	-- --	2869 --	-- --		-- 230	3099
6	С341-020104-1030 4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7.326	455.00 --	-- --	3333 --	-- --		-- 267	3600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18464	3525	--	6343	26792
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка ВОЛС									
7	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	264	285.81 211.40	73.48 33.19	75453 55810	19399 8761	244	46491 9756	131699
8	Ц13-100105-0402 1310-0105-0402 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами	м кабеля	511	56.82 46.12	10.03 3.03	29035 23567	5125 1548	343	15320 3548	47904
9	Ц13-100902-0828 1310-0902-0828 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 6 кг. Вытягивание из канализации	км	0.056	178705.20 83997.00	94708.20 23959.80	10007 4704	5304 1342	--	4353 1149	15509
10	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	42	545.62 386.86	36.69 11.04	22916 16248	1541 463	5127	12032 2796	37744
11	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	42	91.00 --	-- --	3822 --	-- --	3822	-- 306	4128
12	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	5	1004.93 189.14	815.79 350.60	5025 946	4079 1753	--	1943 557	7525
13	Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	4	4970.27	739.26	19881	2957	218	13450	35998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4176.48	247.86	16706	991		2666	
14	Е11-340203-0102 1134-0203-0102 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	5742.85 4947.14	741.18 247.86	5743 4947	741 248	55	3948 775	10466
15	Е11-340203-0401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	10	3147.20 2192.34	729.18 247.86	31472 21923	7292 2479	2257	18546 4001	54019
17	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	2	1913.84 772.51	51.96 --	3828 1545	104 --	2179	1236 405	5469
18	Ц13-100901-1301 1310-0901-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	2	4184.06 2396.00	1788.06 702.27	8368 4792	3576 1405	--	4462 1026	13856
19	Ц13-100901-1302 1310-0901-1302 РСНБ РК 2015	Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания	измерение	2	82.86 37.98	44.88 17.63	166 76	90 35	--	80 20	265
20	Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	100	179.92 179.01	-- --	17992 17901	-- --	91	12889 2470	33351
21	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	20885.60 7671.30	13214.30 2822.85	20886 7671	13214 2823	--	7556 2275	30717
23	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях	участок	1	39552.24 21243.60	18306.64 3910.68	39552 21244	18307 3911	1	18111 4613	62276
24	Ц13-100904-0508 1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	4	334206.31 68451.60	249255.66 74261.61	1336825 273806	997023 297046	65996	411014 139827	1887666
25	Ц13-100904-1108 1310-0904-1108 РСНБ РК 2015	Разварка 24 ОВ на существующей полке ОК-48	УССЛК	2	107862.02 37675.95	69068.89 14754.56	215724 75352	138138 29509	2234	75500 23298	314522
26	Ц13-200103-0301 1320-0103-0301 РСНБ РК 2015	Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников до 10. Монтаж оборудования	шт.	2	16982.60 15730.00	-- --	33965 31460	-- --	2505	19191 4252	57408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	63,294	1714,02 1714,02	-- --	108487 108487	-- --	--	78111 14928	201526
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,312	814,20 814,20	-- --	28751 28751	-- --	--	20701 3956	53408
29	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	м3	27,982	276,38 10,49	265,79 73,96	7734 294	7437 2070	3	1701 755	10190
30	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	22,309	866,00 --	-- --	19320 --	-- --		-- 1546	20865
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,24	3258,41 1078,14	159,57 48,20	49658 16431	2432 734	30795	16994 5332	71984
32	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	2	55822,46 8900,08	2962,39 1160,53	111645 17800	5925 2321	87920	15292 10155	137092
33	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных	0,162	13997,48 6131,72	7504,94 2732,27	2268 993	1216 443	59	1694 317	4279
35	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	4	1055,27 991,28	-- --	4221 3965	-- --	256	3013 579	7813
36	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	4	305,99 177,36	128,63 59,90	1224 709	515 240	--	797 162	2183
37	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015	Крепления крюка к стене(с анкерным зажимом)с двумья болтами	шт	8	224,89 221,70	3,19 0,69	1799 1774	26 6	--	1228 242	3269
38	С123-060701-0130 2306-0701-0130 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-16-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,2703	373432,00 --	-- --	100939 --	-- --	100939	-- 8075	109014
39	С123-060401-0715 2306-0401-0715 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпБбШп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,29988	1190356,00 --	-- --	356964 --	-- --	356964	-- 28557	385521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-060401-1302 2306-0401-1302 РСНБ РК 2015	Кабель связи МКПЭпТ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,146	167556,00 --	-- --	24463 --	-- --	24463	-- 1957	26420
41	С123-060401-1301 2306-0401-1301 РСНБ РК 2015	Кабель связи МКПЭпТ 1х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,126	115835,00 --	-- --	14595 --	-- --	14595	-- 1168	15763
42	С123-061703-0336 2306-1703-0336 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25 Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9358,00 --	-- --	37432 --	-- --	37432	-- 2995	40427
43	С124-040207-1102 2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы термоусаживаемые КЗДС	100шт.	0,16	8169,00 --	-- --	1307 --	-- --	1307	-- 105	1412
		Материалы									
44	С123-010602-0310 2301-0602-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные 110х15,1 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	204	5934,00 --	-- --	1210536 --	-- --	1210536	-- 96843	1307379
46	С123-021104-2101 2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	34	446,00 --	-- --	15164 --	-- --	15164	-- 1213	16377
47	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Кабельный колодец ККС-2-10	шт.	2	70979,00 --	-- --	141958 --	-- --	141958	-- 11357	153315
48	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО-1	шт.	2	24546,00 --	-- --	49092 --	-- --	49092	-- 3927	53019
50	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	8	3325,00 --	-- --	26600 --	-- --	26600	-- 2128	28728
51	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422,00 --	-- --	1422 --	-- --	1422	-- 114	1536
52	С121-070104-0104 2107-0104-0104 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые из пропитанной ели или пихты для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	1,14	36197,00	--	41265	--	41265	--	44566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3301	
53	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Катанка	т	0,04	230810,00 --	-- --	9232 --	-- --	9232	-- 739	9971
54	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 из тяжелого бетона	шт.	10	11319,00 --	-- --	113190 --	-- --	113190	-- 9055	122245
55	С121-080104-0113 2108-0104-0113 РСНБ РК 2015	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	10	229,00 --	-- --	2290 --	-- --	2290	-- 183	2473
56	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,03033	311738,00 --	-- --	9455 --	-- --	9455	-- 756	10211
58	С121-130207-0403 2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели нагеля	10 шт.	28,4	48,00 --	-- --	1363 --	-- --	1363	-- 109	1472
59	С123-070203-0201 2307-0203-0201 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯКГ 10х 2	шт.	2	83921,00 --	-- --	167842 --	-- --	167842	-- 13427	181269
62	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	30	410,00 --	-- --	12300 --	-- --	12300	-- 984	13284
63	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	153,00 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957
64	С124-040205-2126 2404-0205-2126 РСНБ РК 2015	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	967,00 --	-- --	10637 --	-- --	10637	-- 851	11488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4568402	1234439	2556741	805653	5803978
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5830771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				766427				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1237964			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					359235			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2556741		
		- Перевозка грузов	Тенге				25734				
		- Накладные расходы	Тенге							811996	
		- Сметная прибыль	Тенге							431909	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 830 771,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 3,92%	Тенге				228 566,22				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,79%	Тенге				169 055,51				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				124 567,85				
		ИТОГО в ценах 2019г.	Тенге				6 352 960,59				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38%	Тенге				6 352 960,59				
		ИТОГО в ценах 2019 г.	Тенге				6 352 960,59				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38% К=1	Тенге				6 352 960,59				
		ИТОГО	Тенге				6 352 960,59				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				762 355,27				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**7 115 315,86**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**7 112 228,41**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**40 004 173,05**				

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

С.Самуратов

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

А.А.Круль

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proff"

Ермахунов Р.Р.