ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MG Design Incorporated»

Лицензия: ГСЛ №18009611 от 14.05.2018г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Приурального сельского округа"

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.ДОСТЫК В С/О ПРИУРАЛЬНОЕ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Книга 1

Объект № MG-242-2019
Экз. № __

Директор ТОО «MG Design Incorporated» **Баянов Р.Я.**

Главный инженер **Тлегенов Н.И.**

г. Уральск-2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО", разработана согласно Договора в соответствии с «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан, на основании рабочего проекта.

Текущая сметная стоимость определена в ценах IV квартала 2019г., для 7-го территориального района.

Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.

В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

- **Временные здания и сооружения, прочие затраты учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-05-2015. табл.1 п.35 в - 1,3%х0,8=1,04%**
- **Затраты на зимние удорожания учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-06-2015. табл.3 п.VIII.1г - 2,2%х0,9=1,98%**

Технико-экономические показатели:

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО:

Стоимость строительства 2020 г.:

Общая	**259563,521 тыс. тенге;**
в том числе СМР	**219913,556 тыс. тенге.**

Специалист
сметной группы: **Селькин Е.Д.**

Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима Приурального сельского округа"
(наименование организации)

"Согласован/Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 259563,521 тысячи тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость(НДС) 27810,377 тысячи тенге

" 14 " ноября 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах IV квартала 2019г с пересчетом на 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			СМР	обор, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	(договор)	Проектные работы			1231,343	1231,343
2	ГН СИИз (расчет)	Инженерные изыскания для строительства			688,300	688,300
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			331,714	331,714
		Итого по разделу I			2251,357	2251,357
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	219913,556	0,000	0,000	219913,556
		Итого по разделу II	219913,556	0,000	0,000	219913,556
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5		Средства заказчика на технический надзор 3,24%			7125,199	7125,199
6		Средства заказчиком на авторский надзор 1,12%			2463,032	2463,032
		Итого по разделу III			9588,231	9588,231
		Итого по сводному сметному расчету	219913,556	0,000	11839,588	231753,144
7	Налоговый кодек РК	Налог на добавленную стоимость			27810,377	27810,377
		Всего по сводному сметному расчету	**219913,556**	**0,000**	**39649,965**	**259563,521**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета НДС (справочно) (при необходимости)			0,000	0,000
		В том числе 2019г с НДС (ПИР+Экспертиза)	**0,000**	**0,000**	**2521,520**	**2521,520**
		В том числе 2020г с НДС (СМР 2020)	**219913,556**	**0,000**	**37128,445**	**257042,001**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" Р.Я. Баянов

Главный инженер Н.И. Тлегенов

Начальник сметного отдела Е. Д Селькин

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Приурального сельского округа"**
(наименование организации)

"Утвержден"
Сметный расчет стоимости строительства в сумме 246303,183 тысячи тенге
в том числе
налог на добавленную стоимость (НДС) 26389,627 тысячи тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 14 " ноябрь 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах IV квартала 2019г. с пересчетом на 2020г.

№№ п.п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно - монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Глава 1				
2		Подготовка территории				
3	№ 1-1	Разбивка осей	0,000	0,000	123,543	123,543
4		Итого по гл.1	0,000	0,000	123,543	123,543
5		Глава 2				
6		Основные объекты строительства				
7	№ 2-1	Автомобильная дорога	199294,418	0,000	0,000	199294,418
8		Итого по гл.2	199294,418	0,000	0,000	199294,418
9		Глава 8				
10		Временные здания и сооружения				
11	НДЗ РК 8.04-05-2015 п.35 В	Временные здания и сооружения - 1,3%х0,8= 1,04%	2072,662	0,000	0,000	2072,662
12		Итого по гл.8	2072,662	0,000	0,000	2072,662
13		Итого по главам 1-8	201367,080	0,000	0,000	201367,080
14		Глава 9				
15		Дополнительные затраты				
16	НДЗ 8.04-06 2015 VIII.п.1.г	Производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,2%х0,9=1,98%	3987,068	0,000	0,000	3987,068
17		Итого по гл.9	3987,068	0,000	0,000	3987,068
18		Итого по главам 1-9	205354,148	0,000	0,000	205354,148
19	ГС ОССС	Непредвиденные работы и затраты	4107,083	0,000	0,000	4107,083
20		Итого по сметная стоимость в текущих ценах IV квартала 2019 года	209461,231	0,000	0,000	209461,231

21	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 (МПР2020=2651)	219913,556	0,000	0,000	219913,556
22		НДС 12%			26389,627	26389,627
23		Всего по сметному расчету	219913,556	0,000	26389,627	246303,183

Директор ТОО "MG Design Incorporated" _____ Р.Я. Баянов

Главный инженер _____ Н.И. Тлегенов

Начальник сметного отдела _____ Е. Д Селькин

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ MG Design Incorporated ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР MG-242-2019

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Подготовительные работы

ОСНОВАНИЕ: MG-242-2019-АД

Сметная стоимость 82,918 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	1,79	46323	--	82918	--	--	--	82918			
					--	--	--	--	--	--				

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 82918

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Прочие затраты Тенге 82918

Составил Селькин Е.

Форма № 7

Наименование стройки Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

Наименование объекта Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 1-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Подготовительные работы

Основание: MG-242-2019-АД
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6

Составил Селькин Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР MG-242-2019

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: MG-242-2019-АД

Сметная стоимость	199294,418 тыс.тенге
Сметная заработная плата	11470,403 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,745 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		Дорожная одежда тип I											
1.				16950	6,78	6,78	114943	114943	--	21482			147339
	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,76	--	29836	--	10914			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				3780	61,33	61,33	231827	231827	--	48390			302635
	E11-01010 4-0202 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	17,78	--	67208	--	22417			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				6444	44,62	44,62	287516	287516	--	77870			394617
	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	108153	--	29231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				6444	9,19	9,19	59200	59200	--	16161	81390
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	22446	--	6029	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				2429	67,65	67,65	164330	164330	--	44466	225500
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	25,43	--	61758	--	16704	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				2429	434	--	1054186	--	1054186	--	1138521
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	84335	
		СП - 8%									
7.				2429	44,62	44,62	108376	108376	--	29352	148747
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	40767	--	11018	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				2429	9,19	9,19	22315	22315	--	6092	30679
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	8461	--	2273	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				3780	201,68	192,82	762332	728858	1040	161409	997641
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	32434	191746	--	73899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				6615	114	--	754110	--	--	--	814439
	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	60329	
		СП - 8%									
11.				2267	3695,54	1058,57	8377791	2399785	5677021	873438	9991328
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	300985	507754	--	740098	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				13315	1550,34	133,34	20642756	1775379	18490594	1010622	23385648
	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		28,3	41,98	376783	558979	--	1732270	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				13315	1892,04	209,27	25192577	2786450	21986065	1363436	28680493
	Е11-27040 3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		31,55	63,27	420062	842379	--	2124481	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				13315	-793,43	-80,79	-10564507	-1075692	-9488815	-379423	-11819444
	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1	м2 основания		--	-26,39	--	-351318	--	-875514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%									
15.				9,2088	102676,67	1726,37	945529	15898	929631	8578	1030435
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	862,46	--	7942	--	76329	
16.				11511	1839,53	97,32	21174847	1120227	19573479	876233	23815166
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		41,8	28,68	481141	330186	--	1764086	
17.				11511	849,95	0,08	9783737	939	9777643	5567	10572449
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,45	--	5155	--	--	783144	
18.				4,6044	102676,67	1726,37	472764	7949	464815	4289	515218
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	862,46	--	3971	--	38164	
19.				11511	2245,34	97,32	25846154	1120227	24244786	876233	28860178
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		41,8	28,68	481141	330186	--	2137791	
20.				108	2295,19	30,67	247880	3313	167449	84610	359090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		714,05	11,34	77118	1225	--	26599	
21.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	5,616	54396 --	-- --	305488 --	-- --	305488 --	-- 24439	329927
						Укрепление обочин из ЩПС					
22.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2120	191,83 3,34	188,49 53,87	406678 7080	399598 114212	-- --	87330 39521	533529
23.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	2120	434 --	-- --	920080 --	-- --	920080 --	-- 73606	993686
24.	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	3420	174,5 30,31	143,51 41,59	596807 103644	490817 142231	2346 --	265545 68988	931340
25.	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	513	664,16 55,72	597,76 185,43	340715 28586	306649 95125	5480 --	133608 37946	512268
26.	С121-0102 01-0402 2101-0201	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	294,975	7457,63 --	-- --	2199814 --	-- --	2199814 --	-- 175985	2375800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%									
27.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8%	м3	235,98	1525 ---	-- ---	359870 ---	-- ---	359870 ---	-- 28790	388659
28.	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина СП - 8%	м3	58,995	1633 ---	-- ---	96339 ---	-- ---	96339 ---	-- 7707	104046
						Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I					
29.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	3935	6,78 ---	6,78 1,76	26684 ---	26684 6926	-- ---	4987 2534	34205
30.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	560	67,65 ---	67,65 25,43	37886 ---	37886 14238	-- ---	10252 3851	51988
31.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	560	434 ---	-- ---	243040 ---	-- ---	243040 ---	-- 19443	262483
32.	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	560	44,62 ---	44,62 16,78	24986 ---	24986 9399	-- ---	6767 2540	34293
33.	Е11-01020 1-0310 1101-0201	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками	м3 уплотненного	560	9,19 ---	9,19 3,48	5145 ---	5145 1951	-- ---	1404 524	7073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0310 РСНБ РК 2015 К=2	2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
34.				528	3695,54	1058,57	1951246	558926	1322218	203430	2327049
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	70102	118259	--	172374	
35.				3103	1550,34	133,34	4810700	413744	4309149	235521	5449919
	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		28,3	41,98	87807	130267	--	403698	
36.				3103	1892,04	209,27	5871015	649369	5123753	317742	6683858
	Е11-27040 3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		31,55	63,27	97893	196313	--	495101	
37.				3103	-793,43	-80,79	-2462010	-250685	-2211325	-88423	-2754468
	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания		--	-26,39	--	-81873	--	-204035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
38.				2,1456	102676,67	1726,37	220303	3704	216599	1999	240086
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	1850	--	17784	
		НР - 108%; СП - 8%									
39.				2682	1839,53	97,32	4933623	261007	4560513	204158	5548803
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	112103	76931	--	411022	
		НР - 108%; СП - 8%									
40.				2682	849,95	0,08	2279557	219	2278137	1297	2463323
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		0,45	--	1201	--	--	182468	
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				1,0728	102676,67	1726,37	110152	1852	108300	999	120043
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	925	--	8892	
		НР - 108%; СП - 8%									
42.				2682	2245,34	97,32	6022013	261007	5648903	204158	6724264
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	112103	76931	--	498094	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Укрепление обочин из ЩПС					
43.				541	191,83	188,49	103780	101973	--	22286	136150
	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью	м3 грунта		3,34	53,87	1807	29146	--	10085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	0,65 м3. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				541	434	--	234794	--	234794	--	253578
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	18784	
		СП - 8%									
45.				880	174,5	143,51	153564	126292	603	68327	239643
	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		30,31	41,59	26669	36598	--	17751	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				132	664,16	597,76	87669	78904	1410	34379	131812
	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		55,72	185,43	7355	24477	--	9764	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				75,9	7457,63	--	566034	--	566034	--	611317
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	45283	
		СП - 8%									
48.				60,72	1525	--	92598	--	92598	--	100006
	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		--	--	--	--	--	7408	
		СП - 8%									
49.				15,18	1633	--	24789	--	24789	--	26772
	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина	м3		--	--	--	--	--	1983	
		СП - 8%									
50.				70,2	1764,51	Призмы 1554,83	123869	109149	482	40596	177621
	Е11-27040 1-0104	-Слои оснований подстилающие и	м3 материал		202,82	332,63	14238	23350	--	13157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле								
51.				80,73	6781,37	--	547460	--	547460	--	591257
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	43797	
						Водопропускные трубы					
52.				125	201,68	192,82	25209	24102	34	5338	32991
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		8,58	50,73	1073	6341	--	2444	
53.				15	1549,24	--	23239	--	--	16732	43168
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1549,24	--	23239	--	--	3198	
54.				96	17,98	17,98	1726	1726	--	467	2368
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	6,76	--	649	--	175	
55.				103,25	114	--	11771	--	--	--	12712
	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	942	
56.				13	2807,6	154,98	36499	2015	21807	13110	53578
	Е11-23010 1-0101 1123-0101	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		975,12	43,54	12677	566	--	3969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
57.				0,232	1975846	931360,8	458396	216076	32678	273523	790472
	E11-22030-1-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		903630	287255,52	209642	66643	--	58554	
58.				232	26919	--	6245208	--	6245208	--	6744825
	С123-0102-01-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	499617	
59.				0,232	4310333,81	589162,08	999997	136686	787983	107559	1196161
	E11-22060-1-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		324690	143610,78	75328	33318	--	88605	
60.				0,02	3200590,78	1612431,37	64012	32249	4545	36383	108427
	E11-22030-1-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1360905	476626,72	27218	9533	--	8032	
61.				20	44046	--	880920	--	880920	--	951394
	С123-0102-01-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	70474	
62.				0,02	6155443,36	848369,59	123109	16967	98131	11852	145758
	E11-22060	Трубопроводы стальные	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0212 1122-0601 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	трубопровода		400530	198058,48	8011	3961	--	10797	
						Устройство тротуаров тип I					
63.	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	719	49 -- 49	49 17,1 35232	35232 -- 35232	35232 12295 35232	-- -- --	8853 3527 8853	47611
64.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1197,6	44,62 -- 44,62	44,62 16,78 53434	53434 -- 53434	53434 20100 53434	-- -- --	14472 5432 14472	73339
65.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1197,6	9,19 -- 9,19	9,19 3,48 11002	11002 -- 11002	11002 4171 11002	-- -- --	3003 1120 3003	15126
66.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	265,5	3695,54 132,77 1058,57	1058,57 223,98 981166	981166 35250 664865	281051 59466 102293	664865 -- 102293	102293 86677 1170136	1170136
67.	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	2994	1582,69 31,55 164,8	164,8 51,85 4738566	4738566 94455 4150700	493411 155235 269665	4150700 -- 269665	269665 400658 5408889	5408889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
68.				2994	-484,93	-57,71	-1451886	-172771	-1279115	-60941	-1633853
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		---	-18,85	--	-56426	--	-121026	
		НР - 108%; СП - 8%									
69.				2994	2245,34	97,32	6722560	291370	6306046	227907	7506505
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	125144	85881	--	556037	
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				279,44	1549,24	--	432920	--	--	311702	804191
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	432920	--	--	59570	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.				70	4007,06	994,98	280494	69649	158647	73295	382092
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	52198	26614	--	28303	
		НР - 93%; СП - 8%									
72.				3992	2218,82	30,67	8857530	122449	5884577	3127449	12943778
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона	м бортового камня		714,05	11,34	2850504	45283	--	958798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%									
73.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	63,872	54396 --- --	-- --- --	3474381 --- --	-- --- --	3474381 --- --	-- --- 277951	3752332
74.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	998,44	201,68 --- 8,58	192,82 --- 50,73	201361 --- 8567	192519 --- 50647	275 --- --	42634 --- 19520	263514
75.	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	1747,27	114 --- --	-- --- --	199189 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 15935	215124
						Дорожные знаки					
76.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,3	32724,51 --- 5105,8	1132,82 --- 249,02	238889 --- 37272	8270 --- 1818	193347 --- --	35572 --- 21957	296418
77.	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	76	4615,99 --- 3334,4	796,02 --- 247,61	350815 --- 253414	60498 --- 18818	36903 --- --	294011 --- 51586	696413
78.	Е11-27090 2-0201	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к	шт.	30	822,73 --- 718,98	-- --- --	24682 --- 21569	-- --- --	3113 --- --	23295 --- 3838	51815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%									
79.	С124-0102 02-0705 2401-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	48	7018 ---	-- ---	336864 ---	-- ---	336864 ---	-- 26949	363813
80.	С124-0102 02-0710 2401-0202 -0710 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	26	8138 ---	-- ---	211588 ---	-- ---	211588 ---	-- 16927	228515
81.	С124-0102 02-0716 2401-0202 -0716 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	12470 ---	-- ---	24940 ---	-- ---	24940 ---	-- 1995	26935
82.	С124-0102 01-0115 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	66	8955 ---	-- ---	591030 ---	-- ---	591030 ---	-- 47282	638312
83.	С124-0102 01-0103 2401-0201 -0103 РСНБ РК	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19,	шт.	24	5655 ---	-- ---	135720 ---	-- ---	135720 ---	-- 10858	146578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%									
84.	С124-0102 01-0111 2401-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	8622 ---	-- ---	86220 ---	-- ---	86220 ---	-- 6898	93118
85.	С124-0102 01-0133 2401-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	3654 ---	-- ---	7308 ---	-- ---	7308 ---	-- 585	7893
86.	С121-0503 02-0104 2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг СП - 8%	кг	15,08	239 ---	-- ---	3604 ---	-- ---	3604 ---	-- 288	3892
87.	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,005592	499540 ---	-- ---	2793 ---	-- ---	2793 ---	-- 223	3017
88.	Е11-27090 3-0101	-Проезжая часть. Разметка краской.	км линии	0,853	32586,36 2690,28	Разметка 9291,48 2575,01	27796 2295	7926 2196	17575 --	4851 2612	35259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
89.	E11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,625	17497,86 2690,28	9291,48 2575,01	10936 1681	5807 1609	3448 --	3554 1159	15649
90.	E11-27090 3-0106 1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,561	27556,86 2690,28	9291,48 2575,01	15459 1509	5213 1445	8737 --	3190 1492	20141
91.	E11-27090 3-0401 1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (ЗЕБРА) НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	50	5704,34 424,1	24,89 14,55	285217 21205	1245 728	262767 --	23687 24712	333616

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			199294421
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	7140578		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	15375189		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		4329824	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	149192407		
Перевозка грузов	Тенге	965070		
Накладные расходы	Тенге	11858623		
Сметная прибыль	Тенге	14762551		

Составил Селькин Е.

Форма № 7

Наименование стройки Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО
Наименование объекта Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Общестроительные работы

Основание: MG-242-2019-АД
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	74,175	Казахстан
2	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	5650	Казахстан
3	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	370,875	Казахстан
4	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	422,154	Казахстан
5	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	80,73	Казахстан
6	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3103,002	Казахстан
7	2101-0201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1901,2044	Казахстан
8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1961376	Казахстан
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,3	Казахстан
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	77	Казахстан
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3733,81	Казахстан
12	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,372	Казахстан
13	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,46	Казахстан
14	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1660,2642	Казахстан
15	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	2040,9534	Казахстан
16	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,208956	Казахстан
17	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с нео-	кг	17,64	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	медненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70			
18	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,5626	Казахстан
19	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,76808	Казахстан
20	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,97	Казахстан
21	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0511	Казахстан
22	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	448,72	Казахстан
23	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2264,4	Казахстан
24	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	41,688	Казахстан
25	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005986	Казахстан
26	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	17,9609328	Казахстан
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005592	Казахстан
28	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,3024	Казахстан
29	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6105	Казахстан
30	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0016312	Казахстан
31	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03548	Казахстан
32	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,014706	Казахстан
33	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05764	Казахстан
34	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0025688	Казахстан
35	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0042712	Казахстан
36	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	232	Казахстан
37	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	Казахстан
38	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	24	Казахстан
39	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	Казахстан
40	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК	шт.	66	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		1125-2002			
41	2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	Казахстан
42	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	69,488	Казахстан
43	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0756	Казахстан
44	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	69,784	Казахстан
45	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1240,804952	Казахстан
46	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	60,06	Казахстан
47	2204-0902-0107 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем СТ РК 2066-2010	кг	231,8	Казахстан
48	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	10,3	Казахстан
49	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	253,008	Казахстан
50	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,7523	Казахстан
51	2102-0101-0517 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	7,446	Казахстан
52	2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	202,55408	Казахстан
53	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	48	Казахстан
54	2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	26	Казахстан
55	2401-0202-0716 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	Казахстан
56	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03648	Казахстан
57	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	43,19	Казахстан
58	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	296,7	Казахстан
59	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	15,08	Казахстан

Составил Селькин Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Транспортные работы

ОСНОВАНИЕ: MG-243-2019-АД

Сметная стоимость 0,816 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Калькуляция №1 на транспортировку 1т щебня, асфальтобетона на растояние 50															
1.	С341-0201 03-1050 4102-0103 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	1	756	--	756	--	--	--	*816*						
					--	--	--	--	--	60							
		СП - 8%															
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	756	--	--	--	816						
			Тенге		--	--	--	--	--	60							

Стоимость общестроительных работ	Тенге	756
Транспортные расходы	Тенге	756
Сметная прибыль	Тенге	60
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	816
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	816
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	816
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Перевозка грузов	Тенге	756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				60				

Составил Селькин Е.

Наименование стройки: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Достык в с/о Приуральное, Бурлинского района, ЗКО**

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед.изм	Код ценника	Код АВС	Вес ед. изм. брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена	транспортные расходы	итого сметная цена франко-приобъектный склад	заготовительно-складские расходы	всего сметная цена
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2101-0201-0402	100062	1,4	816	№1	6169	1142,4	7311,4	146,23	**7457,63**
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2101-0201-0403	100063	1,4	816	№1	5506	1142,4	6648,4	132,97	**6781,37**
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2101-0201-0404	100064	1,4	816	№1	5506	1142,4	6648,4	132,97	**6781,37**
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2101-0201-0504	100073	1,4	816	№1	6051	1142,4	7193,4	143,87	**7337,27**
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2101-0201-0505	100074	1,4	816	№1	6779	1142,4	7921,4	158,43	**8079,83**

6	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	м3	2102-0501-0304	102737	1	816	№2	20497	816	21313	426,26	**21739,26**
7	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	2102-0501-0502	102750	1	816	№2	16522	816	17338	346,76	**17684,76**