УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ «ОДКХПТ и АД
района Байтерек
_____
«24» 08 2020г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й А К Т

Средний и капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к селу Октябрьское, района Байтерек, ЗКО

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе составили акт на нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	**3**	**4**	**5**
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип I			
1	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**2200**
2	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**14,488**
3	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**36220**
4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**36220**
		Укрепление обочин из	
5	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2433**
6	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	**м2 покрытия обочин**	**10140**
7	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1521**
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда тип II			
8	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**39350**
9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**	**3140**
10	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**15380**
11	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными**	**м3**	**15380**
12	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15380**
13	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	**м3 грунта**	**5930**
14	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**345**

15	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3	345
16	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	345
17	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	345
18	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5315
19	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	31460
20	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	31460
21	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	- 31460
22	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	22,024
23	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27530
24	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	27530
		Укрепление обочин из	
25	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	945
26	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	3940
27	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	591
		Призмы	
28	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	2,4
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда ПАРКОВКА		
29	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4000
30	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью	м3 грунта	600
31	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1600

32	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1600
33	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1600
34	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	600
35	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	600
36	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные,	м2	4000
37	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4000
38	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	- 4000
39	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2
40	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4000
41	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4000
42	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	335
РАЗДЕЛ 4. Устройство водопропускных труб			
43	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	40,56
44	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,06
45	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,12
46	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,078
47	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,45
48	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,12
РАЗДЕЛ 5. ОДД			
		Дорожные знаки	
49	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,3

50	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**14**
51	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**6**
		Разметка	
52	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,604**
53	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**7,802**
54	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,443**

Гл.специалист _____ _____