Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Объект №161

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

Объект №161

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)"	ЛИСТ 1

Технико-экономические показатели

Общая протяженность сети составляет - 9779,5 м, в том числе:
d 63х3,0мм-570,5 м в одну нить;
d 110х5,3мм-8967,5 м в одну нить;
d 110х5,3мм-241,5 м в две нити;

Глубина заложения сетей, с учетом нулевой изотермы, принята - 2.72 м

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	161/1-ПЗ	Пояснительная записка
2	161/1-НВ	Наружные сети водопровода
3	161/1-ПОС	Проект организации строительства
4	161/1ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
5	161/1-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -24,9^{0}С;
Вес снегового покрова -50 кгс/м2
Скоростной напор ветра -38 кгс/м2
Уровень ответственности объекта - II (Нормальный)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО	НАИМЕНОВАНИЕ
Площадь отвода земли	га	3,015	СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Общая сметная стоимость тыс.тг. 166067,347 строительно-монтажных работ тыс.тг. 134802,371 Продолжительность строительства 5 мес.

Руководитель проектной организации _____ Исимгалиев М.И

Главный инженер проекта _____ Меликян Р.С.

г.Атырау 2020