1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Огнезащита	обработанной поверхности				
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,0667	1,861	957	1781
197. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00158	0,044082	1547,66	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,28	1849
197. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00046	0,012834	4347	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00046	0,012834	1572,00	20,18
197. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00112	0,031248	2478	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00112	0,031248	1101,00	34,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,97	167
197. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,00008	0,002232	71020	159
197. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00012	0,003348	75214	252
197. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00046	0,012834	1342743	17233
197. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00158	0,044082	99	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				632,53	17647
		Накладные расходы	%	90		59,65	1664
		Сметная прибыль	%	8		60,96	1701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				822,93	22960
198	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		3,31	14033,21	46450
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	3,117	10,316	771	7953
198. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,125	1376,25	1549
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2870,75	9502
198. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,7282	4262	3104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,7282	1101,00	801,75
198. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,3972	5773	2293

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3972	1101,00	437,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2038
198. 5 0402	2101-0302 РСНБ РК 2015	-Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	3,409	9313	31751
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9592,39	31751
		Накладные расходы	%	92		2641,09	8742
		Сметная прибыль	%	8		1333,94	4415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18008,24	59607
199	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		22	601,17	13226
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,27945	6,148	771	4740
199. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,4268	1376,25	587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,16	5327
199. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,2772	4262	1181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,2772	1101,00	305,20
199. 4 0101	3103-0206 РСНБ РК 2015	-Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,5192	158	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1496	5773	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,1496	1101,00	164,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				120,86	2659
199. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,6732	1452	977
199. 7 2803	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,3366	13692	4609
199. 8 0603	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350В ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,968	162	157
199. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0385	0,847	99	84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				264,86	5827

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	92		222,78	4901
		Сметная прибыль	%	8		65,92	1450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				889,87	19577
200	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		22	248,26	5462
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,015525	0,34155	771	263
200. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,099	1376,25	136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,16	400
200. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,066	4262	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,066	1101,00	72,67
200. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,033	5773	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,033	1101,00	36,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,81	590
200. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75м3 ГОСТ 28013-98		0,0153	0,3366	13692	4609
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				209,49	4609
		Накладные расходы	%	92		16,71	368
		Сметная прибыль	%	8		21,2	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286,17	6296
201	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		22,04	716,15	15784
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,17825	3,929	1066	4188
201. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,061712	1523,44	94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				194,28	4282
201. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,024244	5773	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,024244	1101,00	26,69
201. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,015428	4347	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,015428	1572,00	24,25

1	2	3	4	5	6	7	8
201. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,398924	724	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02204	2478	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02204	1101,00	24,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,22	688
201. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350В ГОСТ 10923-93	м2	1,1	24,244	162	3928
201. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	43,198	132	5702
201. 9	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00551	101867	561
201.10	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,013224	54214	717
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				494,92	10908
		Накладные расходы	%	92		178,74	3939
		Сметная прибыль	%	8		71,59	1578
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				966,48	21301
202	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		27,9	87,35	2437
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,07981	2,227	957	2131
202. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,05859	1516,43	89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,56	2220
202. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02232	5773	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02232	1101,00	24,57
202. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,01395	4347	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01395	1572,00	21,93
202. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02232	2478	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02232	1101,00	24,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,97	306
		Накладные расходы	%		92	73,2	2042
		Сметная прибыль	%		8	12,84	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,39	4838
203	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 1000 м2 0,2 т			0,028179	82405	2322
		Сметная прибыль	%		8	6592,4	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88997,4	2508
204	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		27,9	750,5	20939
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,651245	18,17	994	18061
204. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,12555	1821,08	229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,53	18289
204. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,09486	4347	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,09486	1572,00	149,12
204. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,82026	11	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,813	16	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03069	2478	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03069	1101,00	33,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	658
204. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,19809	5828	1154
204. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	84,537	4	338
204. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,558	1304	728

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1189,89	268
		Сметная прибыль	%	8		2438,6	549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32921,05	7407
207	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. устройство с уплотнением трамбовками	Отмостка М3 подстилающего слоя		2,032	14160,59	28774
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	3,726	7,571	845	6398
207. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,118	1376,25	1538
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3905,41	7936
207. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,18288	4262	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18288	1101,00	201,35
207. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,93472	2351	2198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,93472	1101,00	1029,13
207. 5 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,89	14	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1847,58	3754
207. 6 0601	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,58928	7165	4222
207. 7 0602	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,18288	7165	1310
207. 8 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	2,032	6427	13060
207. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,3048	99	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9164,55	18622
		Накладные расходы	%	94		3671,08	7460
		Сметная прибыль	%	8		1426,53	2899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19258,21	39133
208	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство отмостки из бетона В 7,5	м3		1,63	25012,64	40771
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,116	1,818	921	1675
208. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,328445	1390,57	457

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1307,57	2131
208. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004401	4262	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004401	1101,00	4,85
208. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,095029	39	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,304484	5773	1758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,304484	1101,00	335,24
208. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,007987	4347	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,007987	1572,00	12,56
208. 7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00163	78	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,011573	2478	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,011573	1101,00	12,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1413,94	2305
208. 9	2102-0101 0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,663	21844	36318
208.10	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000652	58368	38
208.11	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000163	31967	5
208.12	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0326	310	10
208.13	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0489	6994	342
208.14	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,011899	99	1
208.15	2701-0101 0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,05868	1310	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22571,33	36791

1	2	3		4	5	6	7	8
		Накладные расходы		%		91	1189,89	1940
		Сметная прибыль		%		8	2096,2	3417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					28298,73	46127
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	957911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	914319
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	433032
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	436634
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	4157
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3389
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	348524
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	101027
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1363870
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	476
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	436634
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	43592
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3077
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15655
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	24573
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	10802
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	4352
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	58746
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	16
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	1422616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	492
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	452289
		РАЗДЕЛ 3. Внутренние сети электроснабжения						
209	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Демонтаж	Демонтажные работы шт.			2	1787,17	3574
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч		0,9	1,8	1143	2057
209. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,174	0,348	1336,5	465
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1261,25	2523
209. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч		0,087	0,174	4707	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,087	0,174	1572,00	273,53
209. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч		0,345	0,69	172	119

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,087	0,174	3329	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,087	0,174	1101,00	191,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				758,47	1517
		Накладные расходы	%	72		908,1	1816
		Сметная прибыль	%	8		215,62	431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2910,89	5822
210	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.		3	1052,5	3157
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,6	1,8	1143	2057
210. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,108	0,324	1192,58	386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				814,6	2444
210. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,066	0,198	2351	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,198	1101,00	218,00
210. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,021	0,063	4707	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,063	1572,00	99,04
210. 5	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,066	0,198	93	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,213	0,639	172	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,021	0,063	3329	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,063	1101,00	69,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				366,7	1100
		Накладные расходы	%	72		586,51	1760
		Сметная прибыль	%	8		131,12	393

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91,35	91
214	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		4	147,5	590
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,1789	0,7156	816	584
214. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	921	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				146,72	587
214. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0032	1897	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032	921,00	2,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,52	6
		Накладные расходы	%	72		105,64	423
		Сметная прибыль	%	8		20,25	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				273,39	1094
215	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т		0,348	1652,41	575
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	2,143	0,745834	771	575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1652,41	575
215. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	1	0,348	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		1189,73	414
		Сметная прибыль	%	8		227,37	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3069,51	1068
216	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		0,348	429	149
		Сметная прибыль	%	8		34,32	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				463,32	161
217	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. ПМонтажные работы	т		0,348	141	49
		Сметная прибыль	%	8		11,28	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	Монтажные работы			152,28	53

1	2	3	4	5	6	7	8
218	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.		2	18719,28	37439
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	3	6	1143	6858
218. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,16	1336,5	1550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4204,17	8408
218. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,58	4707	2730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	1572,00	911,76
218. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	2,3	172	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,58	3329	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	1101,00	638,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2528,24	5056
218. 6 1201	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,05	504755	25238
218. 7 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	404706	138
218. 8 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,0005	235559	118
218. 9 0901	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	516	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12762,04	25524
		Накладные расходы	%	72		3027	6054
		Сметная прибыль	%	8		1739,7	3479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23485,99	46972
219	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		2	3582,67	7165
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	2	4	1143	4572
219. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1192,58	859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2715,33	5431
219. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,44	2351	1034

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	1101,00	484,44
219. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,14	4707	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1572,00	220,08
219. 5 0201	3101-0306 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,44	93	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 6 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1,42	172	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 7 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	3329	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1101,00	154,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1222,32	2445
219. 8 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0002	404706	81
219. 9 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	235559	47
219.10 0901	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,35	149
		Накладные расходы	%	72		1955,04	3910
		Сметная прибыль	%	8		443,02	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5980,72	11961
220	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	3582,67	7165
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	2	4	1143	4572
220. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1192,58	859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2715,33	5431
220. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,44	2351	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	1101,00	484,44

1	2	3	4	5	6	7	8
220. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,14	4707	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1572,00	220,08
220. 5 0201	3101-0306 РСНБ РК 2015	-Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,44	93	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 6 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1,42	172	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 7 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	3329	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1101,00	154,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1222,32	2445
220. 8 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0002	404706	81
220. 9 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	235559	47
220.10 0901	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,35	149
		Накладные расходы	%	72		1955,04	3910
		Сметная прибыль	%	8		443,02	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5980,72	11961
221	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт		10	579,48	5795
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,5	5	1143	5715
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				571,5	5715
221. 2 0301	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,35	228	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,98	80
		Накладные расходы	%	75		428,63	4286
		Сметная прибыль	%	8		80,65	806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1088,75	10888

1	2	3	4	5	6	7	8
222	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	-Электрод дополнительный	шт.		2	572	1144
		Сметная прибыль	%	8		45,76	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3	617,76	1236
223	2307-0216-0204 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, DC, типа ИЭК 0,02 КГ	шт.			1134	3402
		Сметная прибыль	%	8		90,72	272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1	1224,72	3674
224	2307-0216-0205 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК 0,02 КГ	шт.			1134	1134
		Сметная прибыль	%	8		90,72	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2	1224,72	1225
225	1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	-Установка манометра	шт.			3597,39	7195
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	3,08	6,16	1143	7041
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3520,44	7041
225. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,047	0,094	228	21
225. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	-Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,084	1577	132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				76,95	154
		Накладные расходы	%	75		2640,33	5281
		Сметная прибыль	%	8		499,02	998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6736,74	13473
226	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015 Прим.	-Манометр GMM 63 (ДМ2005Сг) 0,2 КГ	комплект		2	4344	8688
		Сметная прибыль	%	8		347,52	695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4	4691,52	9383
227	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж датчика реле , уровня	шт			579,48	2318
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,5	2	1143	2286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				571,5	2286
227. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,14	228	32

1	2	3	4	5	6	7	8
						7,98	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,63	1715
		Накладные расходы	%	75		80,65	323
		Сметная прибыль	%	8			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1088,75	4355
228	2307-0216-0116 РСНБ РК 2015 Прим.	-Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А,шт. типа ИЭК(Реле давления ITALTECNICA PM 12) 0,03 КГ			4	4947	19788
		Сметная прибыль	%	8		395,76	1583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5342,76	21371
229	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	-Резисторы ГОСТ Р 51177-98 0,01 КГ	шт.		3	49	147
		Сметная прибыль	%	8		3,92	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52,92	159
230	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015 Прим.	-Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		3	1214,17	3643
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	1	3	845	2535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845	2535
230. 2 1203	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Нитки суровые	кг	0,04	0,12	1093	131
230. 3 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	658	39
230. 4 2101	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,00015	6245747	937
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				369,17	1108
		Накладные расходы	%	61		515,45	1546
		Сметная прибыль	%	8		138,37	415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1867,99	5604
231	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 2 КГ	шт.		3	3592	10776
		Сметная прибыль	%	8		287,36	862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3879,36	11638
232	1308-0303-0201 РСНБ	-Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на	шт.		2	1544,67	3089

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ток до 250 А. Установка на металлическом основании					
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	1	2	1250	2500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1250	2500
232. 2 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
232. 3 0101	3401-0301 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,15	0,3	24	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,38	9
232. 4 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,00029	0,00058	404706	235
232. 5 1301	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,008	0,016	719	12
232. 6 0802	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	0,006	307	2
232. 7 1205	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085	4
232. 8 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	0,06	658	39
232. 9 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834	176
232.10 0901	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,105	0,21	516	108
232.11 1314	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	192	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,29	581
		Накладные расходы	%	72		900	1800
		Сметная прибыль	%	8		195,57	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2640,24	5280
233	2307-0206-0118 РСНБ РК 2015	-Переключатели кулачковые модели ПК16-123 /О, положений "1-0-2", 16 А, 3Р/400 В, типа ИЭК 0,2 КГ	шт.		2	7099	14198
		Сметная прибыль	%	8		567,92	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7666,92	15334

Реконструкция блока управления наружным

1	2	3	4	5	6	7	8
		освещением-2шт			4	579,48	2318
234	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или шт на щитах, массой до 5 кг					
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,5	2	1143	2286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				571,5	2286
234. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,14	228	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,98	32
		Накладные расходы	%	75		428,63	1715
		Сметная прибыль	%	8		80,65	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1088,75	4355
235	2307-0216-0204 РСНБ РК 2015	-Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, шт. DC, типа ИЭК 0,02 КГ			2	1134	2268
		Сметная прибыль	%	8		90,72	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1224,72	2449
236	2307-0216-0123 РСНБ РК 2015 Прим.	-Реле электротепловое модели РТИ-5369, от 55 до 80 А,шт. типа ИЭК(Фотореле ФР-7Е) 0,02 КГ			2	14154	28308
		Сметная прибыль	%	8		1132,32	2265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15286,32	30573
237	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. шт. Установка на конструкции на стене или колонне			2	2454,15	4908
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	1	2	1084	2168
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1084	2168
237. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	172	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,88	46

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0006	4707	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006	1572,00	0,94
239. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0006	3329	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006	1101,00	0,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,24	6
239. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	455	9
239. 7 0603	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	335214	1
239. 8 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	315737	2
239. 9 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	658	1
239.10 3963	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0206	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,85	14
		Накладные расходы	%	72		272,15	544
		Сметная прибыль	%	8		52,75	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				712,19	1424
240	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		2	306	612
		Сметная прибыль	%	8		24,48	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				330,48	661
241	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	3582,67	7165
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	2	4	1143	4572
241. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1192,58	859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2715,33	5431
241. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,44	2351	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	1101,00	484,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1572,00	220,08
242. 5	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,44	93	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1,42	172	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	3329	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1101,00	154,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1222,32	2445
242. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0002	404706	81
242. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	235559	47
242.10	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,35	149
		Накладные расходы	%	72		1955,04	3910
		Сметная прибыль	%	8		443,02	886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5980,72	11961
243	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Доработка щита управления электроотоплением -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1		3582,67	3583
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	2	2	1143	2286
243. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	1192,58	429
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2715,33	2715
243. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	2351	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1101,00	242,22
243. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	4707	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1572,00	110,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		207,92	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1	2806,92	2807
246	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.			2454,15	2454
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	1	1	1084	1084
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1084	1084
246. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	172	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,88	23
246. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	504755	505
246. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	404706	20
246. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194	237
246. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455	6
246. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	719	4
246. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	307	0,31
246.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1085	1
246.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	658	8
246.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287	350
246.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559	16
246.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834	57
246.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123	123
246.16	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,036	516	19

1	2	3	4	5	6	7	8
246.17 1314	2204-0501-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 РСНБ РК 2015		кг	0,006	0,006	192	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1347,27	1347
		Накладные расходы	%	72		780,48	780
		Сметная прибыль	%	8		258,77	259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3493,41	3493
247	2307-0204-0824 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1239	1239
		Сметная прибыль	%	8		99,12	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1338,12	1338
248	1308-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		1	1544,67	1545
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	1	1	1250	1250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1250	1250
248. 2	3403-0302-Дрели электрические 0301 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,06	0,06	13	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 3	3401-0301-Пресс гидравлический с электроприводом 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,15	0,15	24	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,38	4
248. 4	2113-0201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т 0901 РСНБ РК 2015		т	0,00029	0,00029	404706	117
248. 5	2113-0702-Вазелин технический 1301 РСНБ РК 2015		кг	0,008	0,008	719	6
248. 6	2113-0804-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 0802 РСНБ РК 2015		кг	0,003	0,003	307	0,92
248. 7	2113-0804-Нитки швейные ГОСТ 6309-93 1205 РСНБ РК 2015		кг	0,002	0,002	1085	2
248. 8	2113-0809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм 0801 РСНБ РК 2015		кг	0,03	0,03	658	20
248. 9	2113-0816-Бирки маркировочные 0202 РСНБ РК 2015		100 шт.	0,031	0,031	2834	88
248.10	2204-0201-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 0901 РСНБ РК 2015		кг	0,105	0,105	516	54

1	2	3	4	5	6	7	8
		10503-71	кг	0,012	0,012	192	2
248.11 1314	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003				290,29	290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				900	900
		Накладные расходы	%	72		195,57	196
		Сметная прибыль	%	8		2640,24	2640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3989	3989
249	2307-0206-0130 РСНБ РК 2015	-Переключатель ПКУ-54С 0,1 КГ	шт.		1	319,12	319
		Сметная прибыль	%	8		4308,12	4308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				845	845
250	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	-Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		1	845	845
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	1	1	845	845
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				515,45	515
		Накладные расходы	%	61		108,84	109
		Сметная прибыль	%	8		1469,29	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1520	1520
251	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 0,19 КГ	шт.		1	121,6	122
		Сметная прибыль	%	8		1641,6	1642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4787,66	4788
252	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		1		
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	2	2	1048	2096
252. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1336,5	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2122,73	2123
252. 3	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,12	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
252. 4	3105-0102 0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4707	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1572,00	15,72

1	2	3	4	5	6	7	8
252. 5	3106-0103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 0501 РСНБ РК 2015	маш.-ч		0,12	0,12	172	21
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
252. 6	3301-0201-Автомобили бортовые, до 8 т 0102 РСНБ РК 2015	маш.-ч		0,01	0,01	3329	33
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1101,00	11,01
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					102,56	103
252. 7	2106-0405-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 1201 РСНБ РК 2015	т		0,004	0,004	504755	2019
252. 8	2113-0201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 0901 РСНБ РК 2015	т		0,000373	0,000373	404706	151
252. 9	2113-0207-Дюбели распорные полипропиленовые 1204 РСНБ РК 2015	100 шт.		0,02	0,02	455	9
252.10	2113-0702-Вазелин технический 1301 РСНБ РК 2015	кг		0,012	0,012	719	9
252.11	2113-0804-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 0802 РСНБ РК 2015	кг		0,002	0,002	307	0,61
252.12	2113-0804-Нитки швейные ГОСТ 6309-93 1205 РСНБ РК 2015	кг		0,001	0,001	1085	1
252.13	2113-0809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм 0801 РСНБ РК 2015	кг		0,024	0,024	658	16
252.14	2113-0812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 1036 РСНБ РК 2015	т		0,00009	0,00009	235559	21
252.15	2113-0816-Бирки маркировочные 0202 РСНБ РК 2015	100 шт.		0,031	0,031	2834	88
252.16	2113-0816-Бирки-оконцеватели 0203 РСНБ РК 2015	100 шт.		0,061	0,061	2071	126
252.17	2404-0207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 3960 РСНБ РК 2015	шт.		1	1	123	123
252.18	2204-0201-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71 0901 РСНБ РК 2015	кг		0,045	0,045	516	23
252.19	2204-0501-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 1314 РСНБ РК 2015	кг		0,012	0,012	192	2
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2589,1	2589
	Накладные расходы	%		72		1528,37	1528
	Сметная прибыль	%		8		505,28	505
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					6821,31	6821
253	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015 -Пускатель ПМЛ-1110 0,2 КГ	шт.			1	9654	9654
	Сметная прибыль	%		8		772,32	772

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
254	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	-Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.		1	10426,32 506	10426 506
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,5	0,5	1012	506
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				506	506
		Накладные расходы	%	61		308,66	309
		Сметная прибыль	%	8		65,17	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				879,83	880
255	Прайс-лист	- ДТКБ-53 (0...+30) ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	шт		1	4990,71	4991
256	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.		1	18719,28	18719
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	3	3	1143	3429
256. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	1336,5	775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4204,17	4204
256. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	4707	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1572,00	455,88
256. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	172	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,29	3329	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1101,00	319,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2528,24	2528
256. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	504755	12619
256. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	404706	69
256. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559	59
256. 9	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	516	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12762,04	12762

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		3027	3027
		Сметная прибыль	%	8		1739,7	1740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23485,99	23486
257	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1	1654,63	1655
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,75	0,75	1143	857
257. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	0,4512	946,05	427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1284,11	1284
257. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,256	13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	4707	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1572,00	21,38
257. 5	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	0,424	1310	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,424	921,00	390,50
257. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	3329	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1101,00	14,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				668,06	668
257. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000031	719005	22
257. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	455	19
257. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0031	658	2
257.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0204	4251	87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				129,33	129
		Накладные расходы	%	72		924,56	925
		Сметная прибыль	%	8		206,34	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2785,53	2786

1	2	3	4	5	6	7	8
258	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		1	1610,95	1611
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,76	0,76	1143	869
258. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	0,346	958,23	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1200,23	1200
258. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,0155	4707	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0155	1572,00	24,37
258. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	0,315	1310	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	0,315	921,00	290,12
258. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,0155	3329	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0155	1101,00	17,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				537,21	537
258. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22283	0,7
258. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	-Шпильки	шт.	2,04	2,04	95	194
258. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,028	377	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,06	205
		Накладные расходы	%	72		864,16	864
		Сметная прибыль	%	8		198,01	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2673,12	2673
259	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		3	2107,43	6322
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,99	2,97	1143	3395
259. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	1,433	967,63	1386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1593,71	4781
259. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,0804	4707	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,0804	1572,00	126,39
259. 4	3105-0602-	-Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272	1310	1666

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272	921,00	1171,51
259. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,0804	3329	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,0804	1101,00	88,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				770,8	2312
259. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	22283	2
259. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	-Шпильки	шт.	2,04	6,12	95	581
259. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,084	377	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,06	615
		Накладные расходы	%	72		1147,47	3442
		Сметная прибыль	%	8		260,39	781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3515,3	10546
260	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт 0,05 КГ	шт.		1	1297	1297
		Сметная прибыль	%	8		103,76	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1400,76	1401
261	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		4	507	2028
		Сметная прибыль	%	8		40,56	162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				547,56	2190
262	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х36 ГОСТ 17677-82 1,9 КГ	шт.		1	6566	6566
		Сметная прибыль	%	8		525,28	525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7091,28	7091
263	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 3,8 КГ	шт.		3	11881	35643
		Сметная прибыль	%	8		950,48	2851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12831,48	38494
264	2307-0101-0326 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82 3,2 КГ	шт.		1	1820	1820
		Сметная прибыль	%	8		145,6	146

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,6	1966
265	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		3	433,08	1299
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,37	1,11	1143	1269
265. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	1336,5	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				423,98	1272
265. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,192	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	4707	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1572,00	1,89
265. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	3329	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1101,00	1,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,05	12
265. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0306	455	14
265. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000005	335214	2
265. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000009	315737	3
265. 9	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	-Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0309	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,12	18
		Накладные расходы	%	72		305,27	916
		Сметная прибыль	%	8		59,07	177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				797,41	2392
266	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,06 КГ	шт.		3	942	2826
		Сметная прибыль	%	8		75,36	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1017,36	3052
267	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		2	422,37	845

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				561	561
269. 1003	2 2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00001	133	0
269. 0102	3 2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00005	22283	1
269. 0606	4 2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00001	315737	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,27	4
		Накладные расходы	%	61		342,21	342
		Сметная прибыль	%	8		72,6	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				980,08	980
270	2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная 0,03 КГ	шт.		1	110	110
		Сметная прибыль	%	8		8,8	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,8	119
271	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		1	3568,12	3568
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	2	2	1101	2202
271. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,34	1336,5	454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2656,41	2656
271. 0302	3 3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,17	0,17	4707	800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1572,00	267,24
271. 0102	4 3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,17	0,17	3329	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1101,00	187,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1366,12	1366
		Накладные расходы	%	72		1912,62	1913
		Сметная прибыль	%	8		438,46	438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5919,19	5919

1	2	3	4	5	6	7	8
272	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		78,1	401,68	31371
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,15	11,715	1101	12898
272. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	3,655	965,39	3529
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210,33	16427
272. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,19525	4707	919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,19525	1572,00	306,93
272. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0418	3,265	3525	11508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0418	3,265	921,00	3007,07
272. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0418	3,265	15	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,19525	3329	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,19525	1101,00	214,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,06	13126
272. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,0781	369	29
272. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000625	1834961	1146
272. 9	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000484	315737	153
272.10	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,019135	1772	34
272.11	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,00781	2834	22
272.12	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000195	5938588	1160
272.13	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	7,966	248	1976
272.14	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,016245	383	6
272.15	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,56232	1461	822
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68,47	5347

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		151,44	11827
		Сметная прибыль	%	8		44,25	3456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				597,36	46654
273	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		78,1	197,94	15459
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,1629	12,722	1084	13791
273. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00781	921	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				176,68	13798
273. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,00781	1345	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00781	921,00	7,19
273. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	4,748	16	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	4,748	18	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,2	172
273. 6	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	156,2	8	1250
273. 7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,000781	315737	247
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,16	1496
		Накладные расходы	%	72		127,21	9935
		Сметная прибыль	%	8		26,01	2032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				351,16	27426
274	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм 1 КГ	м		6	282	1692
		Сметная прибыль	%	8		22,56	135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,56	1827
275	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		40	573,69	22948

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 9							
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,29	11,6	1066	12366
275. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,176	1336,5	235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,02	12601
275. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,088	4707	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,088	1572,00	138,34
275. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	7,16	172	1232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
275. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,088	3329	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,088	1101,00	96,89
275. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	1,776	18	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,27	1971
275. 7 9908	2105-0106 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,0206	-	-
275. 8 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,2	369	443
275. 9 0201	2113-0204 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000872	719005	627
275.10 1201	2113-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	8,72	194	1692
275.11 0102	2113-0812 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	8,72	287	2503
275.12 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,00042	235559	99
275.13 1001	2302-1104 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	0,4	1541	616
275.14 0646	2404-0201 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	10	229	2290
275.15 0808	2404-0207 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	4	12	48
275.16 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	4	12	48
275.17 3960	2404-0207 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	2	123	246

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,94	6678
277	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 32 0,32 КГ	м		40	343	13720
		Сметная прибыль	%	8		27,44	1098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,44	14818
278	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 20 КГ	км		0,02703	48836	1320
		Сметная прибыль	%	8		3906,88	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52742,88	1426
279	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 48 КГ	км		0,01632	145731	2378
		Сметная прибыль	%	8		11658,48	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				157389,48	2569
280	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	Заземление м		64	475,81	30452
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,39	24,96	1066	26607
280. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0384	1336,5	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				416,54	26659
280. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	8,192	13	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0192	4707	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0192	1572,00	30,18
280. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0192	3329	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0192	1101,00	21,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,07	261
280. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	1,306	455	594

1	2	3	4	5	6	7	8
280. 7 0646	2404-0201-РСНБ РК 2015	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	13,056	229	2990
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56	3584
		Накладные расходы	%	72		299,91	19194
		Сметная прибыль	%	8		62,06	3972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				837,78	53618
281	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		45	254,71	11462
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,16	7,2	1066	7675
281. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,171	1336,5	229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175,64	7904
281. 3 0302	3105-0102-РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0855	4707	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0855	1572,00	134,41
281. 4 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,512	172	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
281. 5 0102	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0855	3329	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0855	1101,00	94,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,05	947
281. 6 1201	2113-0207-РСНБ РК 2015	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	3,69	194	716
281. 7 0102	2113-0812-РСНБ РК 2015	-Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	3,69	287	1059
281. 8 1036	2113-0812-РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000247	235559	58
281. 9 0646	2404-0201-РСНБ РК 2015	-Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,675	229	155
281.10 9903	2105-0199-РСНБ РК 2015	-Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0018	215312	388
281.11 0901	2204-0201-РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,9	516	464
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				63,11	2840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		126,46	5691
		Сметная прибыль	%	8		30,49	1372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				411,67	18525
282	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0567	246845	13996
		1 т					
		Сметная прибыль	%	8		19747,6	1120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266592,6	15116
283	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	-Шина медная до 250 мм2. Монтаж по установленным конструкциям	м		6	603,14	3619
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,44	2,64	1101	2907
283. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0613	0,3678	1117,9	411
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				552,97	3318
283. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0132	4707	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0132	1572,00	20,75
283. 4 0101	3401-0102 РСНБ РК 2015	-Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,06	50	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0196	0,1176	172	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 6 0111	3402-0207 РСНБ РК 2015	-Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0569	0,3414	1193	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0569	0,3414	1101,00	375,88
283. 7 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0132	3329	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0132	1101,00	14,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,43	537
283. 8 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000029	0,000173	404706	70
283. 9 0105	2113-0203 РСНБ РК 2015	-Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000001	0,000007	974049	7
283.10	2113-0701	-Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0031	0,0186	1229	23

1	2	3	4	5	6	7	8
0802 РСНБ РК 2015							
283.11 1702 РСНБ РК 2015	2113-0814-	-Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,000001	0,000004	535961	2
283.12 1705 РСНБ РК 2015	2113-0814-	-Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0	0,000002	1464729	3
283.13 0202 РСНБ РК 2015	2113-0816-	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,00102	0,00612	2834	17
283.14 0901 РСНБ РК 2015	2204-0201-	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,0174	0,1044	516	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,26	176
		Накладные расходы	%	72		398,14	2389
		Сметная прибыль	%	8		80,1	481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1081,37	6488
284	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	-Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 5,72 КГ	шт.		1,5	18018	27027
		Сметная прибыль	%	8		1441,44	2162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19459,44	29189
285	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы		64	540,5	34592
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,32	20,48	1066	21832
285. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,32	1336,5	428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				347,8	22259
285. 3 0301 РСНБ РК 2015	3403-0302-	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	3,91	13	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 4 0302 РСНБ РК 2015	3105-0102-	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,16	4707	753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,16	1572,00	251,52
285. 5 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	3,955	172	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 6 0102 РСНБ РК 2015	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,16	3329	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,16	1101,00	176,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,51	2017
285. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	0,000371	719005	267
285. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00192	235559	452
285. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,064	2834	181
285.10	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0055	0,352	561	197
285.11	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	140,8	50	7040
285.12	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	1,408	1827	2572
285.13	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,064	516	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				167,87	10743
		Накладные расходы	%	72		250,42	16027
		Сметная прибыль	%	8		63,27	4050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				854,19	54668

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	543486
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	509907
Материалы -	Тенге	82557
Всего заработная плата -	Тенге	192256
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	204245
Накладные расходы -	Тенге	138472
Сметная прибыль -	Тенге	51870
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	700250
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	175
Сметная заработная плата -	Тенге	192256
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23747
Всего заработная плата -	Тенге	9392
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14143
Транспортные расходы -	Тенге	198
Накладные расходы -	Тенге	6762
Сметная прибыль -	Тенге	2441
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32950
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	12
Сметная заработная плата -	Тенге	9392
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9832
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9832
Сметная прибыль -	Тенге	787
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10619

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	743818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	187
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	201648
		РАЗДЕЛ 4. Технологическое оборудование					
286	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж насоса	Демонтажные работы шт		2	8901,18	17802
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	8,1	16,2	1066	17269
286. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,036	1336,5	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8658,66	17317
286. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,009	0,018	4707	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,018	1572,00	28,30
286. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,87	1,74	28	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,189	0,378	91	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,906	1,812	172	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,018	2478	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,018	1101,00	19,82
286. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,174	0,348	26	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				266,58	533
		Накладные расходы	%	61		5281,78	10564
		Сметная прибыль	%	8		1134,64	2269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15317,6	30635
287	1334-0108-	-Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на	шт.		2	3339,6	6679

1	2	3	4	5	6	7	8
289. 3	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0075	0,0075	2963	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,0075	1316,00	9,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,22	22
289. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,1	0,1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		1961,32	1961
		Сметная прибыль	%	8		375,82	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5073,55	5074
290	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм/фильтр поглотитель	м3		0,64	9290,85	5946
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	3,946	2,526	994	2511
290. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,341	0,858368	1302,92	1118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5670,19	3629
290. 3	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,216	0,13824	6359	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,13824	1572,00	217,31
290. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7864	0,503296	4012	2019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7864	0,503296	1316,00	662,34
290. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3388	0,216832	2478	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3388	0,216832	1101,00	238,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5368,13	3436
		Накладные расходы	%	118		6690,83	4282
		Сметная прибыль	%	8		1278,53	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17260,21	11047
291	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж	т стальных элементов		0,0315	38910,34	1226
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1186)	чел-ч	25,62	0,80703	1186	957

1	2	3	4	5	6	7	8
291. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,721	0,022711	1101	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31179,14	982
291. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,875	0,468563	172	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
291. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,721	0,022711	2478	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,721	0,022711	1101,00	25,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4345,14	137
291. 5 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00063	208994	132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4179,88	132
		Накладные расходы	%	118		36791,39	1159
		Сметная прибыль	%	8		6056,14	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81757,86	2575
292	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Демонтаж	т конструкций		0,212	192816,15	40877
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	96,6	20,479	1066	21831
292. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,12	1,721	1429,89	2461
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114586,29	24292
292. 3 0801	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	42,7	9,052	1208	10935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 4 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,14	0,02968	13	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 5 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,67	1,202	4707	5658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	1,202	1572,00	1889,54
292. 6	3402-0207	-Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,98	0,20776	231	48

1	2	3	4	5	6	7	8
0115 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 7	3403-0202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,21	0,04452	28	1
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 8	3401-0106	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,47	0,31164	458	143
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 9	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,35	0,0742	3329	247
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,0742	1101,00	81,69
292.10	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,26	0,26712	26	7
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292.11	3401-0303	-Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	2,1	0,4452	2128	947
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,1	0,4452	1101,00	490,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84844,34	17987
292.12	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,55	0,1166	258	30
0401 РСНБ РК 2015							
292.13	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,0318	147	5
1002 РСНБ РК 2015							
292.14	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0219	0,004643	220651	1024
1045 РСНБ РК 2015							
292.15	2105-0199	-Металл для изготовления конструкций	т	0,532	0,112784	-	-
9902 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4996,21	1059
		Накладные расходы	%	69		79064,54	16762
		Сметная прибыль	%	8		21750,45	4611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				293631,14	62250
293	1217-0101-0302 РСНБ РК 2015	-Стояки в трубах. Демонтаж	стояк		4	1354,07	5416
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	1,58	6,32	845	5340
293. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	921	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1344,31	5377
293. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,04	1897	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	921,00	36,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,97	76
293. 4 3426	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,278	1,112	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		967,9	3872
		Сметная прибыль	%	8		185,76	743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2507,73	10031
294	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		3,9635	429	1700
		Сметная прибыль	%	8		34,32	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				463,32	1836
295	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Растояние 5 км	т		3,9635	141	559
		Сметная прибыль	%	8		11,28	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	604
			Технологическое оборудоваие насосной станции				
296	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Установка насоса	шт		2	30975,08	61950
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	27	54	1066	57564
296. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,12	1336,5	160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28862,19	57724
296. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	4707	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1572,00	94,32
296. 4 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	28	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 5 0304	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,63	1,26	91	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 6 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	6,04	172	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2478	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1101,00	66,06
296. 8 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	1,16	26	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				888,6	1777
296. 9 0501	2106-0510 РСНБ РК 2015	-Подкладки металлические	кг	15,2	30,4	-	-
296.10 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	2,8	258	722
296.11 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	147	71
296.12 1038	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,007	249113	1744
296.13 0101	2601-0103 РСНБ РК 2015	-Электроэнергия	кВт/ч	1,9	3,8	19	72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1304,48	2609
		Накладные расходы	%	61		17605,94	35212
		Сметная прибыль	%	8		3886,48	7773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52467,49	104935
297	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	-Установка насосов	шт		2	36988,75	73977
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	31	62	1066	66092
297. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	1	1336,5	1337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33714,25	67429
297. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	4707	2354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,5	1572,00	786,00
297. 4 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	28	162

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 5 0304	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9	1,8	91	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 6 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	6,04	172	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	0,5	2478	1239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,5	1101,00	550,50
297. 8 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	1,16	26	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2493,87	4988
297. 9 0501	2106-0510 РСНБ РК 2015	-Подкладки металлические	кг	15,2	30,4	-	-
297.10 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	2,8	258	722
297.11 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	147	71
297.12 1038	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,007	249113	1744
297.13 0101	2601-0103 РСНБ РК 2015	-Электроэнергия	кВт/ч	9,5	19	19	361
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1448,88	2898
		Накладные расходы	%	61		20565,69	41131
		Сметная прибыль	%	8		4604,36	9209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62158,79	124318
298	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,29 КГ	шт.		4	319	1276
		Сметная прибыль	%	8		25,52	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				344,52	1378
299	1116-0601-0102 РСНБ	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб	шт.		2	2148,57	4297

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	диаметром до 50 мм. Установка					
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,691	3,381	1012	3422
299. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1376,25	55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1738,31	3477
299. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	172	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2478	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1101,00	44,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,2	274
299. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188706	415
299. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096	58
299. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005	128
299. 8 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-
299. 9 0101	5101-0802 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,58	601
		Накладные расходы	%	98		1703,54	3407
		Сметная прибыль	%	8		308,17	616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4160,28	8321
300	2304-1001-1401 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ABRA-D-122-EN, T до +100°C, PN 16, DN 50, ГОСТ 11823-91 1,85 КГ	шт.		2	9751	19502
		Сметная прибыль	%	8		780,08	1560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10531,08	21062
301	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	544,21	2177
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,368	1,472	1316	1937
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				484,29	1937
301. 2 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,72	172	124

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,7	155
301. 3 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	212247	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		479,45	1918
		Сметная прибыль	%	8		81,89	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1105,55	4422
302	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		22	1046,99	23034
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,69	15,18	1316	19977
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				908,04	19977
302. 2 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	7,92	172	1362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,4	1703
302. 3 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00638	212247	1354
302. 4 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	1	22	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,55	1354
		Накладные расходы	%	99		898,96	19777
		Сметная прибыль	%	8		155,68	3425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2101,63	46236
303	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		11	3876,02	42636
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	2,99	32,89	1012	33285
303. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,44	1523,44	670
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3086,82	33955
303. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,11	5773	635

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11	1101,00	121,11
303. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,11	4347	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11	1572,00	172,92
303. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	6,93	172	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,22	2478	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,22	1101,00	242,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				323,9	3563
303. 7 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,02277	190286	4333
303. 8 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00363	207096	752
303. 9 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,022	32005	704
303.10 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	22	-	-
303.11 0101	5101-0802 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	11	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				526,24	5789
		Накладные расходы	%	98		3025,08	33276
		Сметная прибыль	%	8		552,09	6073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7453,19	81985
304	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ	шт.		5	1466	7330
		Сметная прибыль	%	8		117,28	586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1583,28	7916
305	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 3,3 КГ	шт.		4	3810	15240
		Сметная прибыль	%	8		304,8	1219

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4114,8	16459
306	2304-1001-1404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ABRA-D-122-EN, T до +100°C, PN 16, DN 100, 4,65 КГ	шт.		2	18731	37462
		Сметная прибыль	%	8		1498,48	2997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20229,48	40459
307	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм гост 17380-2001 (гост 17376-2001) 2,2 КГ	Шт.		4	2479	9916
		Сметная прибыль	%	8		198,32	793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2677,32	10709
308	2302-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 42 мм х 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,4 КГ	шт.		2	400	800
		Сметная прибыль	%	8		32	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				432	864
309	1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	-Маномер.Установка	шт.		4	3597,39	14390
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	3,08	12,32	1143	14082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3520,44	14082
309. 2 0301	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,047	0,188	228	43
309. 3 1401	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,168	1577	265
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				76,95	308
		Накладные расходы	%	75		2640,33	10561
		Сметная прибыль	%	8		499,02	1996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6736,74	26947
310	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ДМ 05-МП-ЗУ 1,54 КГ	комплект		4	2198	8792
		Сметная прибыль	%	8		175,84	703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2373,84	9495
311	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, T 130°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,27 КГ	шт.		4	1425	5700
		Сметная прибыль	%	8		114	456

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
312	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		11,5	1539 2286,42	6156 26294
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1,05	12,075	1101	13295
312. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1723	1,981	1678,9	3327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1445,33	16621
312. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,109	1,253	4707	5900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,109	1,253	1572,00	1969,72
312. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,015	0,1725	28	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 5	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0615	0,70725	9151	6472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0615	0,70725	1879,00	1328,92
312. 6	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,0207	3628	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0207	1316,00	27,24
312. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1908	2,194	172	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 8	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,0207	761	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1116,99	12845
312. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0145	0,16675	258	43
312.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0036	0,0414	147	6
312.11	2113-0812-1005 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000061	0,000702	134526	94
312.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0092	0,1058	99	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,39	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	61		881,65	10139
		Сметная прибыль	%	8		253,45	2915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3421,52	39347
313	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		6	1977,17	11863
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,912	5,472	1101	6025
313. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1476	0,8856	1674,58	1483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1251,28	7508
313. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,097	0,582	4707	2739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,097	0,582	1572,00	914,90
313. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0084	0,0504	28	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
313. 5	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0499	0,2994	9151	2740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,2994	1879,00	562,57
313. 6	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3628	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1316,00	5,53
313. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1472	0,8832	172	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
313. 8	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	761	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				941,84	5651
313. 9	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0097	0,0582	413	24
313.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0046	0,0276	5488	151

1	2	3	4	5	6	7	8
313.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0062	0,0372	258	10
313.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0008	0,0048	147	0,71
313.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,015	99	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,22	187
		Накладные расходы	%	61		763,28	4580
		Сметная прибыль	%	8		219,24	1315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2959,68	17758
314	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		4,7	1799,76	8459
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,814	3,826	1101	4212
314. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1374	0,64578	1682,94	1087
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1127,45	5299
314. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0872	0,40984	4707	1929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0872	0,40984	1572,00	644,27
314. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0084	0,03948	28	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 5	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0499	0,23453	9151	2146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,23453	1879,00	440,68
314. 6	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0003	0,00141	3628	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00141	1316,00	1,86
314. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1145	0,53815	172	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 8	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0003	0,00141	761	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				888,33	4175
314. 9	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0046	0,02162	413	9
314.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0022	0,01034	5488	57
314.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,02068	258	5
314.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0004	0,00188	147	0,28
314.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0005	0,00235	99	0,23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,22	72
		Накладные расходы	%	61		687,74	3232
		Сметная прибыль	%	8		199	935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2686,51	12627
315	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0175	689379,94	12064
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,9=1084)	чел-ч	182,85	3,2	1084	3469
315. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3105	0,005434	1859,38	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198786,74	3479
315. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,001225	4262	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,001225	1101,00	1,35
315. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	24,05	0,420875	1007	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2405	0,0042088	1600,00	6,73
315. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,07	0,946225	11	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31389,33	549
315. 6	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	3,85	283	1090
315. 7	2110-0501-	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ	кг	1160	20,3	266	5400

1	2	3	4	5	6	7	8
9903 РСНБ РК 2015 30693-2000							
315. 8	2111-0203	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,3675	3284	1207
0804 РСНБ РК 2015							
315. 9	2113-0803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,005425	6994	38
1101 РСНБ РК 2015							
315.10	2204-0101	-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028	0,00049	383976	188
9904 РСНБ РК 2015							
315.11	2107-0101	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства	м3	0,25	0,004375	27231	119
9901 РСНБ РК 2015		толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88					
315.12	2113-0803	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,021	225	5
9902 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				459781,22	8046
		Накладные расходы	%	99		196798,87	3444
		Сметная прибыль	%	8		70894,31	1241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				957073,12	16749
316	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0047		1092776,23	5136
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	185,15	0,870205	1066	928
316. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,372	0,001748	1782,03	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198032,81	931
316. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,13	0,000611	4262	3
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,000611	1101,00	0,67
316. 4	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	24,2	0,11374	1007	115
0103 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,242	0,0011374	1600,00	1,82
316. 5	3105-0402	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,07	0,254129	11	3
0203 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31897,79	150
316. 6	2110-0402	-Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	1,974	283	559
0101 РСНБ РК 2015							
316. 7	2110-0501	-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ	кг	2190	10,293	266	2738
9903 РСНБ РК 2015 30693-2000							
316. 8	2111-0203	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0,188	3284	617

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
318. 5	3204-0105- 0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0499	0,12475	9151	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,12475	1879,00	234,41
318. 6	3304-0201- 0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	3628	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00175	1316,00	2,30
318. 7	3106-0103- 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1472	0,368	172	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
318. 8	3302-0201- 0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	761	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
318. 9	2105-0307- 0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0097	0,02425	941,84 413	2355 10
318.10	2113-0701- 0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0046	0,0115	5488	63
318.11	2113-0701- 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0062	0,0155	258	4
318.12	2113-0701- 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0008	0,002	147	0,29
318.13	2113-0703- 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,00625	99	0,62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,22	78
		Накладные расходы	%	61		763,28	1908
		Сметная прибыль	%	8		219,24	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2959,68	7399
319	2302-0101- 1406 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) 0,409 КГ	шт.		8	507	4056
		Сметная прибыль	%	8		40,56	324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				547,56	4380
320	2302-0101-	-Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным	шт.		8	229	1832

1	2	3	4	5	6	7	8
322.10	2302-1199-Фланцы стальные 9912 РСНБ РК 2015		шт.	2	2	-	-
322.11	5101-0802-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 0101 РСНБ РК 2015		шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				526,24	526
		Накладные расходы	%	98		3025,08	3025
		Сметная прибыль	%	8		552,09	552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7453,19	7453
323	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	12866,04	12866
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	6	6	1101	6606
323. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3	1,3	1535,77	1997
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8602,5	8603
323. 3	3105-0102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т 0302 РСНБ РК 2015		маш.-ч	1,2	1,2	4707	5648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1572,00	1886,40
323. 4	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,1	0,1	2478	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1101,00	110,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5896,2	5896
323. 5	2113-0201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 0901 РСНБ РК 2015		т	0,00071	0,00071	404706	287
323. 6	2113-0816-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) 2202 РСНБ РК 2015		кг	0,17	0,17	450	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				363,84	364
		Накладные расходы	%	61		5247,52	5248
		Сметная прибыль	%	8		1449,09	1449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19562,65	19563
324	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		0,61	182,12	111
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,06785	0,041388	1250	52
324. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000244	1376,23	0,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,36	52

1	2	3	4	5	6	7	8
324. 3	3105-0501-Автопогрузчики, 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0002	0,000122	4262	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000122	1101,00	0,13
324. 4	3105-0402-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН 0301 РСНБ РК 2015 (0,59 т)		маш.-ч	0,0002	0,000122	27	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 5	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0002	0,000122	2478	0,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000122	1101,00	0,13
324. 6	3104-0301-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 0101 РСНБ РК 2015 поверхностей конструкций, 1 кВт		маш.-ч	0,0224	0,013664	137	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
324. 7	2113-0704-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 3101 РСНБ РК 2015		т	0,00003	0,000018	5,53	3
324. 8	2204-0101-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 0502 РСНБ РК 2015		т	0,00018	0,00011	290315	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				461512	51
		Накладные расходы	%	69		91,78	56
		Сметная прибыль	%	8		58,9	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19,28	12
325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,61	260,3	159
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,04899	0,029884	160,3	98
325. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000244	1012	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1376,23	0,34
325. 3	3105-0501-Автопогрузчики, 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0002	0,000122	50,13	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000122	4262	0,52
325. 4	3105-0402-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН 0301 РСНБ РК 2015 (0,59 т)		маш.-ч	0,0002	0,000122	1101,00	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	27	0
						--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
325. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000122	2478	0,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000122	1101,00	0,13
325. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,00793	137	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
325. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000017	3,92	2
325. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00011	349969	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538907	59
		Накладные расходы	%	69		106,8	65
		Сметная прибыль	%	8		34,59	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,59	10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4						210,48	128

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ -	Тенге	545627
Материалы -	Тенге	261543
Всего заработная плата -	Тенге	6725
Накладные расходы -	Тенге	226654
Сметная прибыль -	Тенге	140230
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	32142
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	433915
Сметная заработная плата -	Тенге	209
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	226654
Материалы -	Тенге	78371
Всего заработная плата -	Тенге	15293
Транспортные расходы -	Тенге	55685
Накладные расходы -	Тенге	2259
Сметная прибыль -	Тенге	49319
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10215
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	137906
Сметная заработная плата -	Тенге	53
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55685
Материалы -	Тенге	40877
Всего заработная плата -	Тенге	1059
Накладные расходы -	Тенге	24292
Сметная прибыль -	Тенге	16762
		4611

1	2	3		4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					62250
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					22
		Сметная заработная плата -	Тенге					24292
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					164835
		Материалы -	Тенге					6916
		Всего заработная плата -	Тенге					40518
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					114026
		Накладные расходы -	Тенге					39708
		Сметная прибыль -	Тенге					16363
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					220907
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					40
		Сметная заработная плата -	Тенге					40518
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					854978
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					324
		Сметная заработная плата -	Тенге					347150
		РАЗДЕЛ 5. Замена водонапорной башни емкостью 50м3						
326	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/разбор насыпи	Водонапорная башня емк.50м3,высотой опоры 18м диам. опоры 2000мм (50У-18-2) Земляные работы м3 грунта			147,25	139,73	20575
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч		0,00888	1,308	771	1008
326. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0193	2,842	1572	4468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					37,19	5476
326. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч		0,0193	2,842	6885	19567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	2,842	1572,00	4467,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					132,88	19567
		Накладные расходы	%		72		26,77	3942
		Сметная прибыль	%		8		13,32	1961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					179,82	26479
327	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта			2,384	1644,72	3921
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч		1,848	4,406	890	3921

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1644,72	3921
		Накладные расходы	%	72		1184,2	2823
		Сметная прибыль	%	8		226,31	540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3055,23	7284
328	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/Разработка пазух котлована под Фундамент	м3 грунта		16,7	139,73	2333
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00888	0,148296	771	114
328. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,32231	1572	507
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,19	621
328. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,32231	6885	2219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,32231	1572,00	506,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,88	2219
		Накладные расходы	%	72		26,77	447
		Сметная прибыль	%	8		13,32	222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				179,82	3003
329	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/засыпка	м3 грунта		16,7	43,88	733
329. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,19205	1316	253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,13	253
329. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,19205	3816	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,19205	1316,00	252,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,88	733
		Накладные расходы	%	72		10,9	182
		Сметная прибыль	%	8		4,38	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,16	988
330	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		16,7	132,84	2218

1	2	3	4	5	6	7	8
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	1,804	645	1163
330. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,438375	1101	483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,56	1646
330. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,438375	2351	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,438375	1101,00	482,65
330. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,753	14	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,18	1055
		Накладные расходы	%	72		70,96	1185
		Сметная прибыль	%	8		16,3	272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				220,11	3676
331	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовой обсыпки колодца и основания башни	м3 грунта		155,12	715,39	110972
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	150,777	736	110972
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				715,39	110972
		Накладные расходы	%	72		515,08	79900
		Сметная прибыль	%	8		98,44	15270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1328,91	206141
332	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м . Демонтаж (водонапорная башня)	Демантажные работы и т конструкций		8,55	24707,11	211246
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	11,46	97,983	1101	107879
332. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,72	23,256	1065,72	24784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15516,22	132664
332. 3	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	2,736	1151	3149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
332. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,513	5460	2801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,513	1316,00	675,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103 РСНБ РК 2015						
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	13,32	318,348	1012	322168
333. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	134,557	1101	148147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19678,47	470315
333. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	134,557	2351	316344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	134,557	1101,00	148147,26
333. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	269,114	50	13456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
333. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	58,316	26	1516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
333. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	6,214	13862,57	331315
333. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	47,8	5488	34102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				258	12332
		Накладные расходы	%	84		1942,88	46435
		Сметная прибыль	%	8		16529,91	395065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3665,22	87599
334	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		68,3	70	4781
		Сметная прибыль	%	8		5,6	382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,6	5163
335	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(ПОС)	т		68,3	141	9630
		Сметная прибыль	%	8		11,28	770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	10401
336	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта щебнем	Подземная часть м2		23,83	416,48	9925

1	2	3	4	5	6	7	8
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	0,0681	1,623	890	1444
336. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,209704	1101	231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,3	1675
336. 3		3105-0501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,078639	4262	335
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,078639	1101,00	86,58
336. 4		3201-0101-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,021447	3186	68
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,021447	1101,00	23,61
336. 5		3106-0102-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,109618	2351	258
0102 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,109618	1101,00	120,69
336. 6		3403-0402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,221619	14	3
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
336. 7		2101-0201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,051	1,215	27,88	664
0604 РСНБ РК 2015		М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004					
336. 8		2113-0703-Вода техническая	м3	0,0022	0,052426	6427	7811
1405 РСНБ РК 2015		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				99	5
		Накладные расходы	%	94		327,99	7816
		Сметная прибыль	%	8		66,08	1575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,6	920
337	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			521,17	12419
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	1,6	25068,37	40109
337. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,16	771	1665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			0,29008	1101	319
337. 3		3104-0101-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,768	1240,46	1985
0201 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	15	12
337. 4		3105-0101-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,288	--	--
						5773	1663

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,288	1101,00	317,09
337. 5	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т						
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0013	0,00208	2478	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	чел-ч	0,0013	0,00208	1101,00	2,29
337. 6	2102-0101-Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ						
	2201 РСНБ РК 2015 7473-2010		м3	1,02	1,632	1049,56	1679
337. 7	2113-0803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93						
	1101 РСНБ РК 2015		10 м2	0,25	0,4	20813	33967
337. 8	2113-0703-Вода техническая						
	1405 РСНБ РК 2015		м3	0,002	0,0032	6994	2798
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				99	0,32
		Накладные расходы	%	91		22977,96	36765
		Сметная прибыль	%	8		1128,82	1806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2095,78	3353
338	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом м3 до 25 м3. Устройство				28292,96	45269
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	3,06	23,9	28832,8	689104
338. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0923	73,134	890	65089
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			2,206	1303,86	2876
338. 3	3105-0501-Автопогрузчики, 5 т					2843,75	67966
	0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0027	0,06453	4262	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06453	1101,00	71,05
338. 4	3104-0101-Вибратор глубинный						
	0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,13	3,107	39	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
338. 5	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т						
	0102 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0078	0,18642	4347	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,18642	1572,00	293,05
338. 6	3105-0104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т						
	0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,07	1,673	4012	6712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,673	1316,00	2201,67

1	2	3	4	5	6	7	8
338. 7	3403-0102-Пилы электрические цепные						
0201	РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,008	0,1912	78	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
338. 8	3106-0103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки		маш.-ч	0,243	5,808	172	999
0501	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
338. 9	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,0118	0,28202	2478	699
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,28202	1101,00	310,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
338.10	2102-0101-Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ		м3	1,015	24,258	402,98	9631
2601	РСНБ РК 2015 7473-2010						
338.11	2105-0307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из		кг	0,18	4,302	24429	592611
1013	РСНБ РК 2015 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
338.12	2107-0201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,		м3	0,0011	0,02629	70	301
0301	РСНБ РК 2015 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
338.13	2107-0203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3		м3	0,0001	0,00239	40425	1063
0303	РСНБ РК 2015 от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
338.14	2107-0203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3		м3	0,0033	0,07887	53962	129
0305	РСНБ РК 2015 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
338.15	2113-0102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ		т	0,00023	0,005497	58368	4603
0801	РСНБ РК 2015 9179-77						
338.16	2113-0209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,13	3,107	31967	176
0401	РСНБ РК 2015						
338.17	2113-0803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		10 м2	0,0099	0,23661	310	963
1101	РСНБ РК 2015						
338.18	2113-0812-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		т	0,00031	0,007409	6994	1655
1046	РСНБ РК 2015						
338.19	2107-0101-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства		м3	0,0036	0,08604	208994	1548
9901	РСНБ РК 2015 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88						
338.20	2113-0703-Вода техническая		м3	0,02868	0,685452	27231	2343
1405	РСНБ РК 2015						
338.21	2701-0101-Щиты из досок, толщина 40 мм		м2	0,285	6,811	99	68
0105	РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1310	8923
		Накладные расходы	%	91		25706,42	614383
		Сметная прибыль	%	8		2587,81	61849
						2513,65	60076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33934,26	811029

1	2	3	4	5	6	7	8
339	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т				
		1 т			0,125	200647	25081
		Сметная прибыль	%				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		8		16051,76	2006
340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т				
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	198	16,83	1012	17032
340. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0306	1297,25	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				200843,01	17072
340. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01275	4347	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01275	1572,00	20,04
340. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01785	2478	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01785	1101,00	19,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1172,43	100
340. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,085	163454	13894
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	13894
		Накладные расходы	%	91		182767,14	15535
		Сметная прибыль	%	8		43821,57	3725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				591591,13	50285
341	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитнымим стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,97	53607,38	159214
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	15,7	46,629	1084	50546
341. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,075	3,193	1275,82	4073
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18390,3	54619
341. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,013	0,03861	4262	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,03861	1101,00	42,51

1	2	3	4	5	6	7	8
341. 4	3104-0101-Вибратор глубинный 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,722	2,144	39	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 5	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,399	1,185	4347	5151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,399	1,185	1572,00	1862,82
341. 6	3101-0105-Трамбовки электрические 0601 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,019	0,05643	223	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 7	3403-0102-Пилы электрические цепные 0201 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,089	0,26433	78	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 8	3106-0101-Электростанции передвижные, до 4 кВт 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,422	1,253	1432	1795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,422	1,253	1101,00	1379,55
341. 9	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,241	0,71577	2478	1774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,241	0,71577	1101,00	788,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
341.10	2101-0201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0203 РСНБ РК 2015 М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		м3	0,12	0,3564	3030,7	9001
341.11	2102-0101-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 0301 РСНБ РК 2015		м3	0,83	2,465	4930	1757
341.12	2102-0401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 РСНБ РК 2015 М100 ГОСТ 28013-98		м3	0,02	0,0594	21844	53848
341.13	2105-0307-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически 1007 РСНБ РК 2015 обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74		кг	0,15	0,4455	14368	853
341.14	2107-0201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0301 РСНБ РК 2015 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,0025	0,007425	114	51
341.15	2107-0203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 0305 РСНБ РК 2015 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,11	0,3267	40425	300
341.16	2113-0102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 РСНБ РК 2015 9179-77		т	0,00158	0,004693	58368	19069
341.17	2113-0209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401 РСНБ РК 2015		кг	0,3	0,891	31967	150
341.18	2107-0101-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства		м3	0,0042	0,012474	310	276
						27231	340

1	2	3	4	5	6	7	8
9901 РСНБ РК 2015		толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88					3020
341.19 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00443	0,013157	99	1
341.20 0105 РСНБ РК 2015	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,25	0,7425	1310	973
341.21 3001 РСНБ РК 2015	2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	0,10989	200647	22049
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33557,88	99667
		Накладные расходы	%	99		18206,4	54073
		Сметная прибыль	%	8		5745,1	17063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77558,88	230350
342 Изм. и доп. вып. 9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2		30,8	826,44	25454
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,9=1084)	чел-ч	0,212	6,53	1084	7078
342. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0616	1101	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				232,01	7146
342. 3 0101 РСНБ РК 2015	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,6006	724	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
342. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0616	2478	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0616	1101,00	67,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	587
342. 5 1404 РСНБ РК 2015	2110-0501	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	73,92	226	16706
342. 6 0103 РСНБ РК 2015	2113-0104	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004928	138415	682
342. 7 0201 РСНБ РК 2015	2113-0703	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007392	54214	401
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				577,56	17789
		Накладные расходы	%	93		215,77	6646
		Сметная прибыль	%	8		83,38	2568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1125,59	34668

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
344. 3	3106-0103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным		маш.-ч	8,59	5,077	37738,16	22303
0101	РСНБ РК 2015 сварочным током 315-500 А						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	291	1477
344. 4	3105-0401-Домкраты гидравлические, до 100 т						
0104	РСНБ РК 2015						
			маш.-ч	0,86	0,50826	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	23	12
344. 5	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т						
0102	РСНБ РК 2015						
			маш.-ч	0,12	0,07092	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,07092	4347	308
344. 6	3105-0104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т						
0101	РСНБ РК 2015						
			маш.-ч	4,87	2,878	1572,00	111,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,878	4012	11547
344. 7	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 25 т						
0105	РСНБ РК 2015						
			маш.-ч	0,066	0,039006	1316,00	3787,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,039006	8107	316
344. 8	3403-0202-Машины шлифовальные электрические						
0101	РСНБ РК 2015						
			маш.-ч	0,29	0,17139	1879,00	73,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	28	5
344. 9	3106-0103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с						
0701	РСНБ РК 2015 регулированием температуры в пределах 80-500 °С						
			маш.-ч	0,39	0,23049	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	178	41
344.10	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т						
0101	РСНБ РК 2015						
			маш.-ч	0,19	0,11229	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,11229	2478	278
344.11	3106-0202-Аппарат для газовой сварки и резки						
0501	РСНБ РК 2015						
			маш.-ч	1,68	0,99288	1101,00	123,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	26	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
344.12	2105-0307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из		кг	0,03	0,01773	23706,65	14011
1013	РСНБ РК 2015 стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					70	1

1	2	3	4	5	6	7	8
344.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011052	3360	37
344.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,000591	415421	246
344.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,00103	0,000609	60203	37
344.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,0134	0,007919	404706	3205
344.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00591	310	2
344.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,80967	258	209
344.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,24231	147	36
344.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000059	1880677	111
344.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002364	220651	522
344.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,00031	0,000183	461512	85
344.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000355	628790	223
344.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001147	405011	464
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8758,99	5177
		Накладные расходы	%	69		26039,33	15389
		Сметная прибыль	%	8		7144,99	4223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96457,36	57006
345	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая за 2 раза	Отделочные работы м2 окрашиваемой поверхности	188		555,21	104379
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,264	49,632	1048	52014
345. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,4512	1101	497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				279,31	52511
345. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0048	0,9024	27	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
							3020
345. 4	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0024	0,4512	2478	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,4512	1101,00	496,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,08	1142
345. 5	2101-0501-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм 0601 РСНБ РК 2015		м3	0,000094	0,017672	6450	114
345. 6	2113-0803-Ветошь 1001 РСНБ РК 2015		кг	0,0082	1,542	90	139
345. 7	2204-0601-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 0501 РСНБ РК 2015		т	0,0002	0,0376	349969	13159
345. 8	2204-0301-Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90 0205 РСНБ РК 2015		кг	0,24	45,12	838	37811
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				272,46	51222
		Накладные расходы	%	80		223,45	42009
		Сметная прибыль	%	8		62,29	11711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				840,95	158099
346	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Обделки стальные на фасадах без водосточных труб. Окраска суриком/внутренной поверхности башни	м2 фасада (без вычета проемов)		171	62	10602
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,059	10,089	976	9847
346. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0342	1011	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,79	9881
346. 3	3105-0602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0001	0,0171	1897	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0171	921,00	15,75
346. 4	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0001	0,0171	2478	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0171	1101,00	18,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,4375	75
346. 5	2113-0803-Ветошь 1001 РСНБ РК 2015		кг	0,0008	0,1368	90	12
346. 6	2204-0603-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 0107 РСНБ РК 2015		кг	0,005	0,855	781	668
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,98	680

1	2	3	4	5	6	7	8
							3020
		Накладные расходы	%	80		46,23	7905
		Сметная прибыль	%	8		8,66	1481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,89	19987
347	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	-Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	Утепление башни м3 емкости		50	574,01	28701
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,165	8,25	830	6848
347. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,015	1101	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				137,28	6864
347. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015	2478	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1101,00	16,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7434	37
347. 4	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0003	0,015	350742	5261
347. 5	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,002	0,1	1207	121
347. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	3,32	166	99	16434
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				436,32	21816
		Накладные расходы	%	91		124,93	6246
		Сметная прибыль	%	8		55,91	2796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				754,85	37742
348	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	-Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		50	263,28	13164
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,0787	3,935	830	3266
348. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,045	1101	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,31	3316
348. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,045	2478	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,045	1101,00	49,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	112
348. 4	2113-0101-	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,02	173913	3478