1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015	технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1199	1,079	1572,00	1696,19
349. 4	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,021	0,189	28	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 5	3204-0105 0203 РСНБ РК 2015	-Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0777	0,6993	9151	6399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0777	0,6993	1879,00	1313,98
349. 6	3304-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0027	0,0243	3628	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0243	1316,00	31,98
349. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2398	2,158	172	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 8	3302-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0027	0,0243	761	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1329,09	11962
349. 9	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,032	0,288	258	74
349.10	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0088	0,0792	147	12
349.11	2113-0812 1005 РСНБ РК 2015	-Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000105	0,000945	134526	127
349.12	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,02	0,18	99	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,65	231
		Накладные расходы	%	61		1018,85	9170
		Сметная прибыль	%	8		296,46	2668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4002,26	36020
350	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		9	2286,42	20578
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1,05	9,45	1101	10404

1	2	3	4	5	6	7	8
350. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1723	1,551	1678,9	2603
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1445,33	13008
350. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,109	0,981	4707	4618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,109	0,981	1572,00	1542,13
350. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,015	0,135	28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 5	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0615	0,5535	9151	5065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0615	0,5535	1879,00	1040,03
350. 6	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,0162	3628	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0162	1316,00	21,32
350. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1908	1,717	172	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 8	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,0162	761	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1116,99	10053
350. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0145	0,1305	258	34
350.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0036	0,0324	147	5
350.11	2113-0812-1005 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000061	0,000549	134526	74
350.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0092	0,0828	99	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,39	120
		Накладные расходы	%	61		881,65	7935
		Сметная прибыль	%	8		253,45	2281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3421,52	30794
351	1312-0101-	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,	м		7	1713,81	11997

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015	диаметр труб наружный 14 мм. Монтаж из готовых узловтрубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов					
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,758	5,306	1101	5842
351. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,135	0,945	1685,29	1593
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,07	7435
351. 3 0302 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,085	0,595	4707	2801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,085	0,595	1572,00	935,34
351. 4 0101 РСНБ РК 2015	3403-0202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0084	0,0588	28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
351. 5 0203 РСНБ РК 2015	3204-0105-	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0499	0,3493	9151	3196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,3493	1879,00	656,33
351. 6 0101 РСНБ РК 2015	3304-0201-	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0001	0,0007	3628	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0007	1316,00	0,92
351. 7 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0828	0,5796	172	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
351. 8 0101 РСНБ РК 2015	3302-0201-	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0001	0,0007	761	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				871,65	6102
351. 9 0517 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0023	0,0161	413	7
351.10 0201 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0011	0,0077	5488	42
351.11 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0022	0,0154	258	4
351.12 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0002	0,0014	147	0,21
351.13 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,0002	0,0014	99	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,6	53
		Накладные расходы	%	61		647,86	4535
		Сметная прибыль	%	8		188,93	1323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2550,6	17854
352	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 0,4 КГ	шт.		2	724	1448
		Сметная прибыль	%	8		57,92	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				781,92	1564
353	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		3	913,07	2739
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,6	1,8	1316	2369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,6	2369
353. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	1,08	172	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,92	186
353. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00087	212247	185
353. 4	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,55	185
		Накладные расходы	%	99		781,7	2345
		Сметная прибыль	%	8		135,58	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,36	5491
354	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		3	1390,29	4171
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,9	2,7	1316	3553
354. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1101	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1195,41	3586
354. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	1,53	172	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
354. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2478	74

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1101,00	33,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,5	338
354. 5 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00132	212247	280
354. 6 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,39	280
		Накладные расходы	%	99		1183,46	3550
		Сметная прибыль	%	8		205,9	618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2779,64	8339
355	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	-Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 3,3 КГ	шт.		2	6895	13790
		Сметная прибыль	%	8		551,6	1103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7446,6	14893
356	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	3416,56	3417
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	2,6	2,6	1012	2631
356. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1218,75	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2679,95	2680
356. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5773	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1101,00	11,01
356. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4347	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1572,00	15,72
356. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	172	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
356. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2478	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1101,00	22,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				259,12	259
356. 7 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	190286	394
356. 8 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	207096	68
356. 9 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005	64
356.10 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	2	-	-
356.11 0101	5101-0802 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				526,24	526
		Накладные расходы	%	98		2626,35	2626
		Сметная прибыль	%	8		483,43	483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6526,35	6526
357	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.		1	7870,7	7871
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	6,05	6,05	1012	6123
357. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,09	1205,67	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6231,11	6231
357. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	5773	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1101,00	22,02
357. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4347	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1572,00	31,44
357. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,86	0,86	172	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
357. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	2478	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	1101,00	55,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				474,22	474

1	2	3	4	5	6	7	8
357. 7 0510	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,00504	194825	982
357. 8 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	0,00056	207096	116
357. 9 1305	2302-1101 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	87996	176
357.10 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	-	-
357.11 0101	5101-0802 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1273,88	1274
		Накладные расходы	%	98		6106,49	6106
		Сметная прибыль	%	8		1118,18	1118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15095,37	15095
358	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,007	150434,37	1053
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	126	0,882	1084	956
358. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,00021	1100,95	0,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136617,03	956
358. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,00021	4262	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,00021	1101,00	0,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,86	1
358. 4 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,005	0,000035	1188096	42
358. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00084	6994	6
358. 6 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00175	27231	48
358. 7 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0042	225	0,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13722,51	96
		Накладные расходы	%	99		135250,86	947
		Сметная прибыль	%	8		22854,82	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308540,05	2160

1	2	3	4	5	6	7	8
359	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,009	177056,09	1594
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	145	1,305	1084	1415
359. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,00045	1101,11	0,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157235,05	1415
359. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,00045	4262	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,00045	1101,00	0,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				213,1	2
359. 4 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,01	0,00009	1188096	107
359. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00108	6994	8
359. 6 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00225	27231	61
359. 7 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0054	225	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19662,99	177
		Накладные расходы	%	99		155662,7	1401
		Сметная прибыль	%	8		26617,5	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359336,29	3234
360	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,009	265715,71	2391
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1165)	чел-ч	46,3	0,4167	1165	485
360. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	28,37	0,25533	1570,84	401
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98504,17	887
360. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,00063	4262	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,00063	1101,00	0,69
360. 4	3204-0102	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	28,3	0,2547	6568	1673

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,3	0,2547	1572,00	400,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186172,74	1676
360. 5 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,015	0,000135	1188096	160
360. 6 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00108	6994	8
360. 7 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00225	27231	61
360. 8 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0054	225	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25603,47	230
		Накладные расходы	%	99		97519,13	878
		Сметная прибыль	%	8		29058,79	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392293,63	3531
361	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,009	88187,81	794
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	61,8	0,5562	921	512
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56917,8	512
361. 2 0901	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000049	350742	17
361. 3 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	0,972	272	264
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31270,01	281
		Накладные расходы	%	99		56348,62	507
		Сметная прибыль	%	8		11562,91	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				156099,34	1405
362	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,009	61039,74	549
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	0,4635	921	427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	427
362. 2 0901	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000021	350742	7
362. 3 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,423	272	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13608,24	122
		Накладные расходы	%	99		46957,18	423
		Сметная прибыль	%	8		8639,75	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116636,68	1050
363	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,007	50848,04	356
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	0,3605	921	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	332
363. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000004	350742	1
363. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0826	272	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3416,54	24
		Накладные расходы	%	99		46957,18	329
		Сметная прибыль	%	8		7824,42	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105629,64	739

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	96929
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	56757
Материалы -	Тенге	405
Всего заработная плата -	Тенге	35475
Накладные расходы -	Тенге	21640
Сметная прибыль -	Тенге	6272
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	84668
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	30
Сметная заработная плата -	Тенге	35475
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13647
Материалы -	Тенге	1396
Всего заработная плата -	Тенге	10484
Накладные расходы -	Тенге	10379
Сметная прибыль -	Тенге	1922
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25948
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	9
Сметная заработная плата -	Тенге	10484
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	26525
Материалы -	Тенге	1800
Всего заработная плата -	Тенге	8911
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15238
Накладные расходы -	Тенге	8733

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	0,28485	1572,00	447,78
365. 4	3105-0104-Краны на гусеничном ходу, до 16 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,51	1,076	4012	4317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,076	1316,00	1416,02
365. 5	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,4235	0,893585	2478	2214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,893585	1101,00	983,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2372,41	5006
		Накладные расходы	%	118		3103,61	6549
		Сметная прибыль	%	8		583,71	1232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7880,12	16627
366	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Демонтаж	т конструкций		0,356	48457,44	17251
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	49,26	17,537	921	16151
366. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,43432	903,12	392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46470,27	16543
366. 3	3106-0103-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным 0101 РСНБ РК 2015 сварочным током 315-500 А		маш.-ч	0,76	0,27056	291	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
366. 4	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,49	0,17444	4347	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,17444	1572,00	274,22
366. 5	3403-0202-Машины шлифовальные электрические 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,2	0,0712	28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
366. 6	3106-0103-Электрические печи для сушки сварочных материалов с 0701 РСНБ РК 2015 регулированием температуры в пределах 80-500 °С		маш.-ч	0,06	0,02136	178	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
366. 7	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,73	0,25988	2478	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,25988	1101,00	286,13

1	2	3	4	5	6	7	8
366. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Апларат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,2492	26	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2936,23	1045
366. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25	0,089	258	23
366.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,075	0,0267	147	4
366.11	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00035	0,000125	220651	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				152,75	54
		Накладные расходы	%	69		32064,48	11415
		Сметная прибыль	%	8		6441,75	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86963,68	30959
367	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками(Очистка от разрыхленного бетона)	м2		825,48	313,14	258491
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,34	280,663	921	258491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				313,14	258491
		Накладные расходы	%	69		216,07	178359
		Сметная прибыль	%	8		42,34	34948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				571,54	471797
368	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Резервуар.Очистка от строительного мусора	т		14,7825	1652,41	24427
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	2,143	31,682	771	24427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1652,41	24427
368. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1	14,783	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		1189,73	17587
		Сметная прибыль	%	8		227,37	3361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3069,51	45375
369	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		43,8525	70	3070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,6	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,6	3315
370	4102-0102-1005 РСНВ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(ПОС)	т		43,8525	141	6183
		Сметная прибыль	%	8		11,28	495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	6678
		Ремонтно строительные работы резервуаров					
		Земляные работы					
371	1101-0104-0102 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие (демонтаж) насыпи резервуаров	м3 грунта		877	43,88	38486
371. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	10,085	1316	13273
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,13	13273
371. 2	3101-0101-0102 РСНВ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	10,085	3816	38486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,085	1316,00	13271,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,88	38486
		Накладные расходы	%	72		10,9	9556
		Сметная прибыль	%	8		4,38	3843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,16	51886
372	1101-0205-0302 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		425,3	1370,6	582916
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,54	654,962	890	582916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1370,6	582916
		Накладные расходы	%	72		986,83	419700
		Сметная прибыль	%	8		188,59	80209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2546,03	1082825
373	1101-0205-0502 РСНВ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/обсыпка камеры	м3 грунта		425,3	715,39	304256
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	413,392	736	304256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				715,39	304256
		Накладные расходы	%	72		515,08	219064
		Сметная прибыль	%	8		98,44	41866

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1328,91	565186	1012 1101	5020 1056
374	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		425,3	132,84	56498	1518,79	6075
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	45,932	645	29626	5773	5334
374. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	11,164	1101	12292		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,56	41918	1101,00	1017,32
374. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	11,164	2351	26247	172	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	11,164	1101,00	12291,56	--	--
374. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	44,656	14	625	2478	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	1101,00	38,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,18	26872	1367,09	5468
		Накладные расходы	%	72		70,96	30181	14368	218
		Сметная прибыль	%	8		16,3	6934	208994	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				220,11	93614	516	180
375	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство насыпи резервуаров	м3 грунта		877	43,88	38486	120,39	482
375. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	10,085	1316	13273	1792,17 362,76	7169 1451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,13	13273	4897,3	19589
375. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	10,085	3816	38486	214632	10388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,085	1316,00	13271,86	17170,56	831
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,88	38486	231802,56 365002,43	11219 13490
		Накладные расходы	%	72		10,9	9556	1012	7406
		Сметная прибыль	%	8		4,38	3843	1297,25	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,16	51886	200843,01	7423
376	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	-Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	Реконструкция резервуара чистой воды-2шт шт. сборных конструкций		4	2742,36	10969	4347	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012					
379. 9	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,02944	21825	643
379.10	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	3,36	130	437
379.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,00018	313239	56
379.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	208994	167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5168,14	20673
		Накладные расходы	%	118		2202,38	8810
		Сметная прибыль	%	8		807,36	3229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10899,39	43598
380	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 0,68 т	шт.		4	17541	70164
		Сметная прибыль	%	8		1403,28	5613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18944,28	75777
381	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей Мн1 весом до 4 кг	1т		0,0516	365002,43	18834
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=1012)	чел-ч	198	10,217	1012	10339
381. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018576	1297,25	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				200843,01	10363
381. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00774	4347	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00774	1572,00	12,17
381. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010836	2478	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010836	1101,00	11,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1172,43	60
381. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0516	163454	8434
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	8434
		Накладные расходы	%	91		182767,14	9431
		Сметная прибыль	%	8		43821,57	2261

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				591591,13	30526
382	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитной железобетоной обвязки из бетона В25 (сеч3-3)КЖ-6	м3		3,2	41801,24	133764
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	8,25	26,4	994	26242
382. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,314	1106,47	2560
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9000,59	28802
382. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864	4262	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864	1101,00	9,51
382. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,571	39	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
382. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,239	5773	12926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,239	1101,00	2465,14
382. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,02688	4347	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02688	1572,00	42,26
382. 7 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	6,664	172	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
382. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,03936	2478	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,03936	1101,00	43,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4495,2	14385
382. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	8	70	560
382.10 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0081	0,02592	58368	1513
382.11 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00128	31967	41
382.12 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,184	310	367

1	2	3	4	5	6	7	8
382.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,008	212247	1698
382.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0012	0,00384	99	0,38
382.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,493	1012	2523
382.16	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,248	26612	86436
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29105,53	93138
		Накладные расходы	%	91		8190,54	26210
		Сметная прибыль	%	8		3999,34	12798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53991,11	172772
			Изоляционные работы				
383	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Стяжка выравнивающая цементная. Устройство /на пол	м2		108	459,01	49573
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,4277	46,192	957	44205
383. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,339	1101	1474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,96	45680
383. 3	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	1,339	32	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 4	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	1,339	3976	5325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	1,339	1101,00	1474,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	5368
		Накладные расходы	%	72		304,53	32889
		Сметная прибыль	%	8		61,08	6597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				824,62	89059
384	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		717,48	720,56	516985
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,65	466,362	1012	471958
384. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	38,17	921	35155
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				706,8	507113

1	2	3	4	5	6	7	8
384. 3 0201	3103-0205 РСНБ РК 2015	-Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	33,722	1085	36588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	33,722	921,00	31057,96
384. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,448	1897	8439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,448	921,00	4096,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,76	45026
		Накладные расходы	%	80		565,44	405690
		Сметная прибыль	%	8		102,88	73814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1388,87	996489
385	1106-1501-0318 РСНБ РК 2015	-Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление прим.(с Кальмафлексом)	м3		31,66	2537,76	80345
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	2,01	63,637	771	49064
385. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4696	14,868	982,18	14603
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2010,94	63666
385. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1596	5,053	4262	21536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1596	5,053	1101,00	5563,35
385. 4 0602	3103-0101 РСНБ РК 2015	-Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	9,815	993	9746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	9,815	921,00	9039,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				988,05	31282
		Накладные расходы	%	91		1829,96	57936
		Сметная прибыль	%	8		349,42	11063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4717,13	149344
386	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 2,2 Т	м3		23,74	14368	341096
		Сметная прибыль	%	8		1149,44	27288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15517,44	368384
387	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая 1 Т	м3		4460	99	441540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	35323

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
388	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 4 мм "Хамаст"/боковая поверхность	м2		271,4	106,92 1078,42	476863 292684
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,888	241,003	976	235219
388. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0325	8,82	1572	13866
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				917,78	249085
388. 3 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,43424	724	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
388. 4 0101	3204-0103 РСНБ РК 2015	-Битумозаправщики, 4 т	маш.-ч	0,0325	8,82	6471	57077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	8,82	1572,00	13865,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				211,47	57392
388. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,003	0,8142	90	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,27	73
		Накладные расходы	%	79		725,04	196777
		Сметная прибыль	%	8		144,28	39157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1947,75	528618
389	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 4 мм "Хамаст"/плит покрытия	м2		99,2	1213,27	120356
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,934	92,653	976	90429
389. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	4,603	1572	7236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				984,52	97665
389. 3 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,15872	724	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 4 0101	3204-0103 РСНБ РК 2015	-Битумозаправщики, 4 т	маш.-ч	0,0464	4,603	6471	29785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	4,603	1572,00	7235,92

1	2	3	4	5	6	7	8
392. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,858	950	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,858	921,00	790,22
392. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,858	27	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,858	2478	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,858	1101,00	944,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,17	6621
392. 7	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,42	207,636	460	95513
392. 8	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	93,522	962	89968
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2161,78	185481
		Накладные расходы	%	69		537,9	46152
		Сметная прибыль	%	8		282,02	24197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3807,21	326659
393	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки		72	316,8	22809
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,22	15,84	994	15745
393. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,1728	1101	190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				221,32	15935
393. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0016	0,1152	4262	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,1152	1101,00	126,84
393. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0576	5773	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0576	1101,00	63,42
393. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0039	0,2808	724	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,26	1027
393. 6 0701	2110-0501- РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,00048	0,03456	132	5
393. 7 3411	2113-0816- РСНБ РК 2015	Гудрон (полугудрон)	т	0,00138	0,09936	60720	6033
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,86	6038
		Накладные расходы	%	92		203,62	14660
		Сметная прибыль	%	8		41,63	2998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,05	40467
394	1106-1401- 0501 РСНБ РК 2015	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3		240	263,28	63187
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,0787	18,888	830	15677
394. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,216	1101	238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,31	15915
394. 3 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,216	2478	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,216	1101,00	237,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	535
394. 4 1901	2113-0101- РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,096	173913	16696
394. 5 0603	2303-0103- РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,002	0,48	1207	579
394. 6 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,25	300	99	29700
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				195,73	46975
		Накладные расходы	%	91		60,34	14483
		Сметная прибыль	%	8		25,89	6214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				349,51	83883
395	1106-1401- 0502 РСНБ РК 2015	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3		240	574,01	137762
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,165	39,6	830	32868
395. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,072	1101	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				137,28	32947
395. 3 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,072	2478	178

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,072	1101,00	79,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7434	178
395. 4 0901	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0003	0,072	350742	25253
395. 5 0603	2303-0103 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,002	0,48	1207	579
395. 6 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	3,32	796,8	99	78883
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				436,32	104716
		Накладные расходы	%	91		124,93	29982
		Сметная прибыль	%	8		55,91	13420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				754,85	181164
396	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	Камера приборов-2шт м3		2,64	7341,36	19381
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	2,998	7,915	1012	8010
396. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,069	2,821	1263,13	3563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4383,63	11573
396. 3 0104	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,135	0,3564	6359	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	0,3564	1572,00	560,26
396. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,51	1,346	4012	5402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,346	1316,00	1771,34
396. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	1,118	2478	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	1,118	1101,00	1230,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3954,02	10439
396. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,04488	14368	645
396. 7 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00132	218211	288
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				353,36	933

1	2	3	4	5	6	7	8
398. 7	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,000488	8107	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,000488	1879,00	0,92
398. 8	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,002146	28	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
398. 9	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,002886	178	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
398.10	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,001406	2478	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,001406	1101,00	1,55
398.11	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,012432	26	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23706,65	175
398.12	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000222	70	0,02
398.13	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000138	3360	0,46
398.14	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,000007	415421	3
398.15	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000008	60203	0,46
398.16	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000099	404706	40
398.17	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000074	310	0,02
398.18	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,010138	258	3
398.19	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,003034	147	0,45
398.20	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677	1
398.21	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00003	220651	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		215,77	2706
		Сметная прибыль	%	8		83,38	1046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1125,59	14115
401	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,03696	365002,43	13490
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	198	7,318	1012	7406
401. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013306	1297,25	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				200843,01	7423
401. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005544	4347	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005544	1572,00	8,72
401. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007762	2478	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007762	1101,00	8,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1172,43	43
401. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03696	163454	6041
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	6041
		Накладные расходы	%	91		182767,14	6755
		Сметная прибыль	%	8		43821,57	1620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				591591,13	21865
402	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка сальника из стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км трубопровода		0,0056	379433,26	2125
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	253	1,417	1207	1710
402. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,092792	1251,09	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326101,65	1826
402. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,053984	4844	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,053984	1316,00	71,04
402. 4	3101-0101-	-Бульдозеры при сооружении магистральных	маш.-ч	0,88	0,004928	5538	27

1	2	3	4	5	6	7	8
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	254	5,08	1207	6132
403. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,4228	1240,51	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				332802,47	6656
403. 3 0501	3106-0201-РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,2358	4844	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	0,2358	1316,00	310,31
403. 4 0402	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0176	5538	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0176	1572,00	27,67
403. 5 0101	3403-0202-РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,2472	28	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 6 0501	3204-0105-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,16	72	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 7 0701	3106-0103-РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,03	178	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 8 0101	3106-0101-РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,1654	1432	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	0,1654	1101,00	182,11
403. 9 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,004	2478	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004	1101,00	4,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75511,52	1510
403.10 0301	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0036	40425	146
403.11 1035	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,0006	212247	127
403.12 1404	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,196	272	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16309,51	326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		329474,45	6589
		Сметная прибыль	%	8		58229,88	1165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				786103,35	15722
404	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,22	84,98	104
404. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,0295	0,03599	1250	45
404. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000244	1100,82	0,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,1	45
404. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000122	4262	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000122	1101,00	0,13
404. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000122	27	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
404. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000122	2478	0,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000122	1101,00	0,13
404. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,013664	137	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	3
404. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000018	290315	5
404. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00011	461512	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45,89	56
		Накладные расходы	%	69		25,6	31
		Сметная прибыль	%	8		8,85	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119,42	146
405	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		1,22	153,05	187
405. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0426	0,051972	1012	53
405. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000488	1101,02	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,55	53
405. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000244	4262	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000244	1101,00	0,27
405. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000244	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
405. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000244	2478	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000244	1101,00	0,27
405. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,01586	137	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,13	4
405. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000034	349969	12
405. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00022	538907	118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,8	130
		Накладные расходы	%	69		30,05	37
		Сметная прибыль	%	8		14,65	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				197,75	241
406	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	-Обетонирование бетоном Б15	м3		0,44	70470,01	31007
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1228)	чел-ч	24,4	10,736	1228	13184
406. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,685	0,741444	1310,78	972
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32172	14156
406. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001188	4262	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001188	1101,00	1,31
406. 4 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,366	0,601216	15	9

1	2	3	4	5	6	7	8
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	2,998	7,915	1012	8010
407. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,069	2,821	1263,13	3563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4383,63	11573
407. 3	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,135	0,3564	6359	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	0,3564	1572,00	560,26
407. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,51	1,346	4012	5402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,346	1316,00	1771,34
407. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	1,118	2478	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	1,118	1101,00	1230,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3954,02	10439
407. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,04488	14368	645
407. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00132	218211	288
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				353,36	933
		Накладные расходы	%	118		5172,68	13656
		Сметная прибыль	%	8		1001,12	2643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13515,16	35680
408	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 0,66 Т	шт.		4	13903	55612
		Сметная прибыль	%	8		1112,24	4449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15015,24	60061
409	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 0,68 Т	шт.		2	17541	35082
		Сметная прибыль	%	8		1403,28	2807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18944,28	37889
410	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,356	81676,38	29077
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	82,1	29,228	921	26919
410. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,43432	1290,17	560
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77188,11	27479

1	2	3	4	5	6	7	8
0701 РСНБ РК 2015		регулированием температуры в пределах 80-500 °С					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
411.10 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,033668	2478	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,033668	1101,00	37,07
411.11 0501 РСНБ РК 2015	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,297696	26	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23706,65	4201
411.12 1013 РСНБ РК 2015	2105-0307	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005316	70	0,37
411.13 1108 РСНБ РК 2015	2105-0310	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003314	3360	11
411.14 0102 РСНБ РК 2015	2106-0801	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000177	415421	74
411.15 0101 РСНБ РК 2015	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000183	60203	11
411.16 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002374	404706	961
411.17 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001772	310	0,55
411.18 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,242764	258	63
411.19 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,072652	147	11
411.20 0301 РСНБ РК 2015	2113-0804	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1880677	33
411.21 1045 РСНБ РК 2015	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000709	220651	156
411.22 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	461512	25
411.23 0602 РСНБ РК 2015	2204-0601	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000106	628790	67
411.24 0703 РСНБ РК 2015	2105-0204	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000344	405011	139
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8758,99	1552
		Накладные расходы	%	69		26039,33	4614
		Сметная прибыль	%	8		7144,99	1266

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96457,36	17092
412	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 т	т		0,01772	521281	9237
		Сметная прибыль	%	8		41702,48	739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562983,48	9976
413	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		12,54	826,44	10364
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,212	2,658	1084	2882
413. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02508	1101	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				232,01	2909
413. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,24453	724	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02508	2478	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02508	1101,00	27,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	239
413. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	30,096	226	6802
413. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002006	138415	278
413. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00301	54214	163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				577,56	7243
		Накладные расходы	%	93		215,77	2706
		Сметная прибыль	%	8		83,38	1046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1125,59	14115
414	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами	зонт		2	4311,84	8624
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	0,5145	1,029	1030	1060
414. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1101	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				541,5	1083

1	2	3	4	5	6	7	8
414. 3 0205	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,252	51	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,126	172	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2478	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1101,00	23,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
414. 6 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00054	43,28	87
414. 7 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0001	404706	219
414. 8 0805	2305-0301 РСНБ РК 2015	-Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	2	207096	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619	7238
		Накладные расходы	%	98		3738,63	7477
		Сметная прибыль	%	8		530,67	1061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				387,4	775
415	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,06228	5229,91	10460
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	198	12,331	365002,43	22732
415. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,022421	1012	12479
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1297,25	29
415. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009342	200843,01	12509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009342	4347	41
415. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013079	1572,00	14,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013079	2478	32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1101,00	14,40
						1172,43	73

1	2	3	4	5	6	7	8
415. 5 0102	2113-0210- РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06228	163454	10180
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	10180
		Накладные расходы	%	91		182767,14	11383
		Сметная прибыль	%	8		43821,57	2729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				591591,13	36844
416	1123-0201- 0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка асбестоцементной трубы диам.200мм	км		0,004	619271,68	2477
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	375	1,5	1012	1518
416. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,37	0,04948	1545,73	76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				398620,65	1594
416. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,46	0,00184	4347	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,00184	1572,00	2,89
416. 4 0101	3204-0102- РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,22	0,04488	6568	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,22	0,04488	1572,00	70,55
416. 5 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,00276	2478	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,00276	1101,00	3,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77402,4	310
416. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,01	0,00404	14368	58
416. 7 0301	2107-0201- РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,00048	40425	19
416. 8 0401	2113-0804- РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,102	0,000408	1371549	560
416. 9 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	31,4	0,1256	99	12
416.10 9914	2301-1399- РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	4,032	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				162369,28	649

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		394634,44	1579
		Сметная прибыль	%	8		81112,49	324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1095018,61	4380
417	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		4	3036	12144
		17 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		242,88	972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3278,88	13116
418	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	-Обетонирование бетоном Б15	м3		1,2	70470,01	84564
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1228)	чел-ч	24,4	29,28	1228	35956
418. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,685	2,022	1310,78	2651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32172	38606
418. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4262	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1101,00	3,57
418. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,366	1,64	15	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
418. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0211	0,02532	4347	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,02532	1572,00	39,80
418. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,598	1,918	4012	7693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,598	1,918	1316,00	2524,09
418. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0463	0,05556	78	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
418. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0633	0,07596	2478	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0633	0,07596	1101,00	83,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6695,37	8034
418. 9	2107-0203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,064	0,0768	53962	4144

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303 РСНБ РК 2015	от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
418.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	0,0324	58368	1891
418.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00159	0,001908	31967	61
418.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	3,072	310	952
418.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,034	0,0408	27231	1111
418.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00478	0,005736	99	0,57
418.15	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	26612	32413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33811,44	40574
		Накладные расходы	%	91		29276,52	35132
		Сметная прибыль	%	8		7979,72	9576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				107726,25	129272
419	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,8	43,44	252
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,0295	0,1711	1250	214
419. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00116	1101,03	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,1	215
419. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00058	4262	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00058	1101,00	0,64
419. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00058	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
419. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00058	2478	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00058	1101,00	0,64
419. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,06496	137	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	13

1	2	3	4	5	6	7	8
421	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(каркаса)	т стальных элементов		0,063	65209,3	4108
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1186)	чел-ч	42,7	2,69	1186	3190
421. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,06489	1101	71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51776,23	3262
421. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,339	172	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
421. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,06489	2478	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,06489	1101,00	71,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6207,34	391
421. 5 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00252	208994	527
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8359,76	527
		Накладные расходы	%	118		61095,95	3849
		Сметная прибыль	%	8		10104,42	637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				136409,67	8594
422	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 Прим.	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 (Каркас для корпуса д.1160) 1 т	т		0,063	504755	31800
		Сметная прибыль	%	8		40380,4	2544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				545135,4	34344
423	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		2	43,44	87
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,0295	0,059	1250	74
423. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	1101	0,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,1	74
423. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4262	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1101,00	0,22
423. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	27	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
423. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2478	0,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1101,00	0,22
423. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0224	137	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	4
423. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	290315	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,35	9
		Накладные расходы	%	69		25,6	51
		Сметная прибыль	%	8		5,52	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,56	149
424	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		2	56,04	112
424. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0426	0,0852	1012	86
424. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008	1101	0,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,55	87
424. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	4262	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0004	1101,00	0,44
424. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015 (0,59 т)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0002	0,0004	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
424. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0004	2478	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0004	1101,00	0,44
424. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,026	137	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,13	6	4536
424. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000056	349969	20	1099
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,8	20	271,64
		Накладные расходы	%	69		30,05	60	2524
		Сметная прибыль	%	8		6,89	14	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,98	186	827,92
425	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	-Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта		11,6	7334,57	85081	672
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,8715	10,109	1066	10777	298,42
425. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,4872	1101	536	4295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				975,26	11313	166
425. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015 (3,2 т)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН	маш.-ч	0,2205	2,558	51	130	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	263
425. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,4872	2478	1207	5353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,4872	1101,00	536,41	1044
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,32	1338	14093
425. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000696	404706	282	3648
425. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	6,392	450	2876	
425. 7	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	11,6	6018	69809	2901
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6290,23	72967	56
		Накладные расходы	%	98		955,76	11087	2958
		Сметная прибыль	%	8		663,23	7693	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8953,55	103861	--
426	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3		0,64	12024,93	7696	91
426. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	4,933	3,157	994	3138	33,01
426. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,677	1,073	1302,92	1398	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,32	300
429. 5 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000156	404706	63
429. 6 2202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	1,433	450	645
429. 7 0601	2305-0301 РСНБ РК 2015	-Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	2,6	6018	15647
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6290,23	16355
		Накладные расходы	%	98		955,76	2485
		Сметная прибыль	%	8		663,23	1724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8953,55	23279
430	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм	шт		2	619	1238
		Сметная прибыль	%	8		49,52	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				668,52	1337
431	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		10	682,31	6823
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,553	5,53	1122	6205
431. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,106	1132,1	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				632,47	6325
431. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,012	5773	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,012	1101,00	13,21
431. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	4347	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1572,00	11,00
431. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,087	2478	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,087	1101,00	95,79
431. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,844	26	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,32	363
431. 7 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0008	14368	11
431. 8 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,02	561	11
431. 9 0201	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,032	5488	176
431.10 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,035	258	9
431.11 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,176	272	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,52	255
		Накладные расходы	%	98		619,82	6198
		Сметная прибыль	%	8		104,17	1042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1406,3	14063
432	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,0212	252610	5355
		Сметная прибыль	%	8		20208,8	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272818,8	5784
433	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,00408	246845	1007
		Сметная прибыль	%	8		19747,6	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266592,6	1088
434	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Прим.	-Фахверк. Монтаж(труба асбестцементная)	т конструкций		0,06462	48861,99	3157
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1165)	чел-ч	25,3	1,635	1165	1905
434. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,179514	1330,81	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33171,5	2144
434. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	0,90468	291	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
434. 4 0104	3105-0401 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,00517	23	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
434. 5 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,007108	4347	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,007108	1572,00	11,17
434. 6 0102	3105-0104-РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,155734	5546	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,155734	1316,00	204,95
434. 7 0105	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,005687	8107	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,005687	1879,00	10,69
434. 8 0101	3403-0202-РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,016155	28	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
434. 9 0701	3106-0103-РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,089822	178	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
434.10 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,010985	2478	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010985	1101,00	12,09
434.11 0501	3106-0202-РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,195152	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19387,49	1253
		Накладные расходы	%	69		22888,34	1479
		Сметная прибыль	%	8		5740,03	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77490,35	5007
435	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 6,1 КГ	м		2,6	960	2496
		Сметная прибыль	%	8		76,8	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1036,8	2696
436	2301-1201-1105 РСНБ	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ	м		20,6	5056	104154

1	2	3	4	5	6	7	8
438. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0752	0,047376	4347	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0752	0,047376	1572,00	74,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				851,97	537
438. 5	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,03	0,6489	1453	943
438. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,000756	40425	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1545,1	973
		Накладные расходы	%	91		1329,73	838
		Сметная прибыль	%	8		394,74	249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5328,93	3357
439	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	-Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки		0,19	5538,25	1052
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,687	0,32053	771	247
439. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2065	0,039235	1238,76	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1556,48	296
439. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1461	0,027759	4262	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1461	0,027759	1101,00	30,56
439. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0604	0,011476	4347	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0604	0,011476	1572,00	18,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				885,24	168
439. 5	2101-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,03	0,1957	3239	634
439. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000076	40425	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3352,34	637
		Накладные расходы	%	91		1416,4	269
		Сметная прибыль	%	8		556,37	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7511,02	1427

1	2	3	4	5	6	7	8
440	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		11,8	243,39	2872
440. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1292)	чел-ч	0,0217	0,25606	1292	331
440. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00236	1101,02	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,26	333
440. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00118	4262	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00118	1101,00	1,30
440. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00118	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
440. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00118	2478	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00118	1101,00	1,30
440. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,13216	137	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	26
440. 7	2204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,001923	1224059	2354
440. 8	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,000016	0,000192	835361	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				213,14	2515
		Накладные расходы	%	69		19,5	230
		Сметная прибыль	%	8		21,03	248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				283,91	3350
441	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-720	м2		11,8	268,02	3163
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0137	0,16166	1012	164
441. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00354	1100,99	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,19	167
441. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00118	4262	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00118	1101,00	1,30
441. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00118	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
441. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00236	2478	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00236	1101,00	2,60
441. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0767	137	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,81	21
441. 7 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,001062	628790	668
441. 8 0101	2204-0703 РСНБ РК 2015	-Эмаль антикоррозийная ХС-720 серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00022	0,002596	889771	2310
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				252,34	2978
		Накладные расходы	%	69		9,79	116
		Сметная прибыль	%	8		22,23	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300,04	3540
442	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-710 за 4 раза	м2		11,8	1290,82	15232
442. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0548	0,64664	1012	654
442. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,01416	1101	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	670
442. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00472	4262	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00472	1101,00	5,20
442. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004	0,00472	27	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
442. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00944	2478	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00944	1101,00	10,39
442. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,026	0,3068	137	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,26	86
442. 7 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00036	0,004248	628790	2671
442. 8 0201	2204-0703 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00088	0,010384	1138336	11820
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1228,1	14492
		Накладные расходы	%	69		39,18	462
		Сметная прибыль	%	8		106,4	1256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1436,39	16949
443	1113-0301-0907 РСНБ РК 2015 К=7	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-710 за 7 раз	м2		7,6	1307,82	9939
443. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0716	0,54416	1012	551
443. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,00912	1101	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,78	561
443. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00304	4262	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00304	1101,00	3,35
443. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004	0,00304	27	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
443. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00608	2478	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00608	1101,00	6,69
443. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,026	0,1976	137	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,26	55

1	2	3	4	5	6	7	8
443. 7 0602	2204-0601-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ РСНВ РК 2015 7827-74		т	0,00036	0,002736	628790	1720
443. 8 0201	2204-0703-Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008 РСНВ РК 2015		т	0,00088	0,006688	1138336	7613
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1228,1	9334
		Накладные расходы	%	69		50,91	387
		Сметная прибыль	%	8		108,7	826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1467,43	11152

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	5568947
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5143179
Материалы -	Тенге	1244563
Всего заработная плата -	Тенге	2648015
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	458291
Местные материалы -	Тенге	501954
Транспортные расходы -	Тенге	9253
Накладные расходы -	Тенге	2046752
Сметная прибыль -	Тенге	575195
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7765126
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2863
Сметная заработная плата -	Тенге	2648015
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	182490
Материалы -	Тенге	3001
Всего заработная плата -	Тенге	80611
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	92248
Накладные расходы -	Тенге	55622
Сметная прибыль -	Тенге	19049
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	257161
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	85
Сметная заработная плата -	Тенге	80611
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	243278
Материалы -	Тенге	97604
Всего заработная плата -	Тенге	24214
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120032
Сдача и испытание -	Тенге	908
Накладные расходы -	Тенге	23730
Сметная прибыль -	Тенге	21361
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	288368
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	23
Сметная заработная плата -	Тенге	24214
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	8310655
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2971
Сметная заработная плата -	Тенге	2752841

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8. Технологическое оборудование					
444	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	Технологические трубопроводы резервуаров м трубопровода		30,4	2286,42	69507
444. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	1,05	31,92	1101	35144
444. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1723	5,238	1678,9	8794
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1445,33	43938
444. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,109	3,314	4707	15597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,109	3,314	1572,00	5209,61
444. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,015	0,456	28	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
444. 5	3204-0105-0203 РСНБ РК 2015	-Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0615	1,87	9151	17109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0615	1,87	1879,00	3513,73
444. 6	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,05472	3628	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,05472	1316,00	72,01
444. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1908	5,8	172	998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
444. 8	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,05472	761	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1116,99	33956
444. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0145	0,4408	258	114
444.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0036	0,10944	147	16
444.11	2113-0812-1005 РСНБ РК 2015	-Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000061	0,001854	134526	249
444.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0092	0,27968	99	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,39	407
		Накладные расходы	%	61		881,65	26802
		Сметная прибыль	%	8		253,45	7705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3421,52	104014
445	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		14,417	542	7814
		Сметная прибыль	%	8		43,36	625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				585,36	8439
446	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	-Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка		4	1053,03	4212
446. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,83	3,32	976	3240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,08	3240
446. 2	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0004	0,0016	195900	313
446. 3	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00012	0,00048	1371549	658
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				242,95	972
		Накладные расходы	%	98		793,88	3176
		Сметная прибыль	%	8		147,75	591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1994,66	7979
447	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм 0,34 КГ	шт.		4	1184	4736
		Сметная прибыль	%	8		94,72	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,72	5115
448	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,004	177056,09	708
448. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	145	0,58	1084	629
448. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,0002	1101	0,22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157235,05	629
448. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,0002	4262	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,0002	1101,00	0,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				213,1	1
448. 4	2110-0502 1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,01	0,00004	1188096	48
448. 5	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00048	6994	3
448. 6	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,001	27231	27
448. 7	2113-0803 9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0024	225	0,54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19662,99	79
		Накладные расходы	%	99		155662,7	623
		Сметная прибыль	%	8		26617,5	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359336,29	1437

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	86978
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	69507
Материалы -	Тенге	407
Всего заработная плата -	Тенге	43938
Накладные расходы -	Тенге	26802
Сметная прибыль -	Тенге	7705
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	104014
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	37
Сметная заработная плата -	Тенге	43938
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5444
Материалы -	Тенге	79
Всего заработная плата -	Тенге	629
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4736
Накладные расходы -	Тенге	623
Сметная прибыль -	Тенге	485
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6552
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,58
Сметная заработная плата -	Тенге	629
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12026
Материалы -	Тенге	972
Всего заработная плата -	Тенге	3240
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7814
Накладные расходы -	Тенге	3176
Сметная прибыль -	Тенге	1216
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16418
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	3240

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				126984
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				47807
		РАЗДЕЛ 9. Реконструкция колодцев на площадке резервуаров (ТХ.С-1)					
449	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1732,13	1732
449. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	1,36	1,36	976	1327
449. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1101	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1360,39	1360
449. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2478	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1101,00	33,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,34	74
449. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	190286	285
449. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	450	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,43	330
		Накладные расходы	%	99		1346,79	1347
		Сметная прибыль	%	8		246,31	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3325,23	3325
450	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		2	698,49	1397
450. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,46	0,92	1316	1211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				605,36	1211
450. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	0,54	172	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,44	93
450. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	212247	93
450. 4	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	1	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		599,31	1199
		Сметная прибыль	%	8		103,82	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,62	2803
451	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.		1	1801,11	1801
451. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,611	0,611	1012	618
451. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	923,27	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				925,78	926
451. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	3557	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	921,00	303,93
451. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	4012	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1316,00	1,32
451. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	2478	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	1101,00	2,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1182,78	1183
		Накладные расходы	%	99		916,52	917
		Сметная прибыль	%	8		217,41	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2935,04	2935
452	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0085	443664,28	3771
452. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	270	2,295	1207	2770
452. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,235025	1237,7	291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				360112,3	3061
452. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,128945	4844	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,128945	1316,00	169,69

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,9 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		62,24	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				840,24	840
454	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ	шт.		1	1466	1466
		Сметная прибыль	%	8		117,28	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1583,28	1583
455	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 3,3 КГ	шт.		2	3810	7620
		Сметная прибыль	%	8		304,8	610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4114,8	8230
456	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,085	55105,99	4684
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	4,378	921	4032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	4032
456. 2 0901	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00133	0,000113	350742	40
456. 3 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	2,252	272	613
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7674,49	652
		Накладные расходы	%	99		46957,18	3991
		Сметная прибыль	%	8		8165,05	694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110228,23	9369
457	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,085	181536,27	15431
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	139	11,815	1084	12807
457. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0034	1101	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150720,04	12811
457. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,0034	4262	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,0034	1101,00	3,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				170,48	14
457. 4 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,007	0,000595	1188096	707
457. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,0102	6994	71
457. 6 9904	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,038	0,00323	383976	1240
457. 7 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,02125	27231	579
457. 8 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,051	225	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30689,79	2609
		Накладные расходы	%	99		149212,84	12683
		Сметная прибыль	%	8		26459,93	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				357209,04	30363
458	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	3072,72	3073
458. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	2,538	2,538	1030	2614
458. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1376,25	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2682,44	2682
458. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	2478	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	1101,00	55,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,66	138
458. 4 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	190286	285
458. 5 2202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	450	36
458. 6 9903	5101-9999 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				321,43	321
		Накладные расходы	%	99		2655,61	2656
		Сметная прибыль	%	8		458,27	458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6186,6	6187

1	2	3	4	5	6	7	8
459	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		16	913,07	14609
459. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,6	9,6	1316	12634
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,6	12634
459. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	5,76	172	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,92	991
459. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00464	212247	985
459. 4	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	1	16	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,55	985
		Накладные расходы	%	99		781,7	12507
		Сметная прибыль	%	8		135,58	2169
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,36	29286
460	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	3416,56	3417
460. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	2,6	2,6	1012	2631
460. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1218,75	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2679,95	2680
460. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5773	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1101,00	11,01
460. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4347	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1572,00	15,72
460. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	172	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
460. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2478	50

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000086	1101,00	0,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1099,11	9
466. 9 0301 РСНБ РК 2015	2102-0101	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,00816	21844	178
466.10 1013 РСНБ РК 2015	2105-0307	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,006096	70	0,43
466.11 0305 РСНБ РК 2015	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,000056	58368	3
466.12 0801 РСНБ РК 2015	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000007	31967	0,21
466.13 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0024	310	0,74
466.14 1101 РСНБ РК 2015	2113-0803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0006	6994	4
466.15 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00424	0,000034	99	0
466.16 0104 РСНБ РК 2015	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,005208	1012	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24045,79	192
		Накладные расходы	%	91		4307,29	34
		Сметная прибыль	%	8		2717,21	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36682,29	293
467	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		5	1732,13	8661
467. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	1,36	6,8	976	6637
467. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	1101	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1360,39	6802
467. 3 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	2478	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1101,00	165,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,34	372
467. 4 0508 РСНБ РК 2015	2113-0201	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	190286	1427
467. 5 2202 РСНБ РК 2015	2113-0816	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	450	225

1	2	3		4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					330,43	1652
		Накладные расходы	%		99		1346,79	6734
		Сметная прибыль	%		8		246,31	1232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3325,23	16626
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					119781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					85265
		Материалы -	Тенге					8165
		Всего заработная плата -	Тенге					63994
		Накладные расходы -	Тенге					63319
		Сметная прибыль -	Тенге					11887
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					160471
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					56
		Сметная заработная плата -	Тенге					63994
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					34516
		Материалы -	Тенге					526
		Всего заработная плата -	Тенге					2680
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					31099
		Накладные расходы -	Тенге					2626
		Сметная прибыль -	Тенге					2971
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					40113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					3
		Сметная заработная плата -	Тенге					2680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					200584
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					58
		Сметная заработная плата -	Тенге					66674
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение						
468	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные. Демонтаж со столбами металлическихшт.	Демонтажные работы			2	15081,88	30164
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	10,68	21,36	1122	23966	
468. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72758	1,455	1514,84	2204	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					13085,13	26170
468. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16653	0,33306	39	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
468. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6181	1,236	4347	5374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6181	1,236	1572,00	1942,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		466,06	932
		Сметная прибыль	%	8		71,93	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				971,1	1942
470	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград		271,84	2001,36	544050
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	1,338	363,722	1048	381181
470. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13391	36,402	1551,56	56480
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1609,99	437661
470. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,04837	13,149	432	5680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
470. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1281	34,823	4347	151374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1281	34,823	1572,00	54741,76
470. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,0028	0,761152	259	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
470. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00581	1,579	2478	3914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	1,579	1101,00	1738,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				592,87	161165
470. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,008155	208994	1704
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,27	1704
		Накладные расходы	%	118		1899,79	516440
		Сметная прибыль	%	8		312,09	84839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4213,25	1145329
471	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	-Снятие проволоки колючей	м проволоки		3148	15,08	47460
471. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,01398	44,009	1066	46914
471. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00007	0,22036	1101	243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,98	47156

1	2	3	4	5	6	7	8
471. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,22036	2478	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,22036	1101,00	242,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,17346	546
		Накладные расходы	%	99		14,83	46685
		Сметная прибыль	%	8		2,39	7532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,3	101676
472	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		7,743	429	3322
		Сметная прибыль	%	8		34,32	266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				463,32	3587
473	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. П Площадка НРС	т		7,743	141	1092
		Сметная прибыль	%	8		11,28	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	1179
474	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	Ограждение площадки НРС шт.		1	25008,56	25009
474. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	17,8	17,8	1122	19972
474. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	1,039	1514,84	1575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21546,13	21546
474. 3 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	39	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
474. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883	4347	3838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883	1572,00	1388,08
474. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033	172	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
474. 6 0101	3101-0203 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663	3649	242

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663	1316,00	87,25
474. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901	2478	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901	1101,00	99,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4382,24	4382
474. 8 0902	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	370009	592
474. 9 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	208994	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				654,71	655
		Накладные расходы	%	118		25424,43	25424
		Сметная прибыль	%	8		4034,64	4035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54467,62	54468
475	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	724,09	724
475. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=921)	чел-ч	0,71	0,71	921	654
475. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1101	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,65	658
475. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	172	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
475. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	2478	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1101,00	3,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,38	28
475. 5 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208994	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,8	42
		Накладные расходы	%	118		776,03	776
		Сметная прибыль	%	8		120,01	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1620,13	1620
476	2102-0101-	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ	м3		0,045	26040	1172

1	2	3	4	5	6	7	8
	2701 РСНБ РК 2015	7473-2010 2,4 Т					
		Сметная прибыль	%	8		2083,2	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28123,2	1266
477	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки щебеночное. Устройство	м3 основания		0,035	9023,42	316
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,85	0,02975	845	25
477. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0189	1132,85	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1329,99	47
477. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0161	2351	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0161	1101,00	17,73
477. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,0322	14	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
477. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0028	4591	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0028	1316,00	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1461,62	51
477. 6	2101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,04025	5938	239
477. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,00525	99	0,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6843,55	240
		Накладные расходы	%	93		1236,89	43
		Сметная прибыль	%	8		820,82	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11081,14	388
478	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2		12,908	313,48	4046
478. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,299	3,859	976	3767
478. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,040015	1283,32	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				295,8	3818
478. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,543427	13	7

1	2	3	4	5	6	7	8
479. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	2,751	91	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
479. 7	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,686	1222	2061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,686	1101,00	1856,29
479. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	60,833	172	10463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
479. 9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,004	3329	3342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,004	1101,00	1105,40
479.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	2,008	26	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10441,45	20963
479.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	5,22	258	1347
479.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,004	147	148
479.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,043166	207096	8939
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5196,86	10434
		Накладные расходы	%	69		92723,12	186160
		Сметная прибыль	%	8		19238,52	38625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				259719,95	521440
480	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 1 т	т		2,0077	163454	328167
		Сметная прибыль	%	8		13076,32	26253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176530,32	354420
481	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска проволоки колючей	м проволоки		3148	25,09	78969
481. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,0233	73,348	1066	78189
481. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,3148	1101	347

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,95	78536
481. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,3148	2478	780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,3148	1101,00	346,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,2478	780
		Накладные расходы	%	99		24,7	77751
		Сметная прибыль	%	8		3,98	12538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53,77	169258
482	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	-Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		299,1	290	86739
		1 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		23,2	6939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				313,2	93678
		Ограждение площадка ГВ3					
483	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	25008,56	25009
483. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	17,8	17,8	1122	19972
483. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	1,039	1514,84	1575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21546,13	21546
483. 3 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	39	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
483. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883	4347	3838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883	1572,00	1388,08
483. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033	172	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
483. 6 0101	3101-0203 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663	3649	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663	1316,00	87,25
483. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901	2478	223

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901	1101,00	99,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4382,24	4382
483. 8 0902	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	370009	592
483. 9 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	208994	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				654,71	655
		Накладные расходы	%	118		25424,43	25424
		Сметная прибыль	%	8		4034,64	4035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54467,62	54468
484	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	724,09	724
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=921)	чел-ч	0,71	0,71	921	654
484. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1101	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,65	658
484. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	172	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	2478	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1101,00	3,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,38	28
484. 5 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208994	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,8	42
		Накладные расходы	%	118		776,03	776
		Сметная прибыль	%	8		120,01	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1620,13	1620
485	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой дом оград 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка			253,852	2593,36	658330
485. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,9=1084)	чел-ч	1,49	378,239	1084	410012
485. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	54,527	1554,9	84784

1	2	3	4	5	6	7	8
487. 7	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	5,745	1222	7020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	5,745	1101,00	6325,24
487. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	207,222	172	35642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
487. 9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,419	3329	11384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,419	1101,00	3764,32
487.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	6,839	26	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10441,45	71409
487.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	17,781	258	4588
487.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,419	147	503
487.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,147038	207096	30451
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5196,86	35541
		Накладные расходы	%	69		92723,12	634133
		Сметная прибыль	%	8		19238,52	131572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				259719,95	1776225
488	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,30478	246845	75233
		Сметная прибыль	%	8		19747,6	6019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266592,6	81252
489	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,05505	224507	12359
		Сметная прибыль	%	8		17960,56	989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				242467,56	13348
490	2109-0404-0201 РСНБ	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		4	401	1604

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Сметная прибыль	%		8	32,08	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				433,08	1732
491	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		3,22836	224507	724789
		1 т					
		Сметная прибыль	%		8	17960,56	57983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				242467,56	782773
492	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		0,40489	163454	66181
		1 т					
		Сметная прибыль	%		8	13076,32	5294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176530,32	71475
493	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска проволоки колючей	м проволоки		1111,6	25,09	27885
493. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,0233	25,9	1066	27610
493. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,11116	1101	122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,95	27732
493. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,11116	2478	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,11116	1101,00	122,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,2478	275
		Накладные расходы	%	99		24,7	27455
		Сметная прибыль	%	8		3,98	4427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53,77	59767
494	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	-Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		105,6	290	30624
		1 кг					
		Сметная прибыль	%		8	23,2	2450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				313,2	33074
495	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2		560	43,44	24327
495. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,0295	16,52	1250	20650
495. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,112	1101	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,1	20773

1	2	3	4	5	6	7	8
495. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,056	4262	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,056	1101,00	61,66
495. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,056	27	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
495. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,056	2478	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,056	1101,00	61,66
495. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	6,272	137	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	1238
495. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0084	290315	2439
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,35	2439
		Накладные расходы	%	69		25,6	14334
		Сметная прибыль	%	8		5,52	3093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,56	41753
496	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2		560	61,65	34524
496. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,04686	26,242	1012	26556
496. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,2464	1101	271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,91	26828
496. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00022	0,1232	4262	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00022	0,1232	1101,00	135,64

1	2	3	4	5	6	7	8
496. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00022	0,1232	27	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
496. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00022	0,1232	2478	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00022	0,1232	1101,00	135,64
496. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0143	8,008	137	1097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,45	1931
496. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000031	0,017248	349969	6036
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,78	6036
		Накладные расходы	%	69		33,06	18511
		Сметная прибыль	%	8		7,58	4243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				102,28	57278

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	4141174
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2828350
Материалы -	Тенге	18045
Всего заработная плата -	Тенге	1204943
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1324092
Местные материалы -	Тенге	1650
Транспортные расходы -	Тенге	4414
Накладные расходы -	Тенге	1369334
Сметная прибыль -	Тенге	335815
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4533499
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1083
Сметная заработная плата -	Тенге	1204943
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1312824
Материалы -	Тенге	46119
Всего заработная плата -	Тенге	1192650
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1604
Накладные расходы -	Тенге	822928
Сметная прибыль -	Тенге	170860
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2306612
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1082
Сметная заработная плата -	Тенге	1192650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1216,03	4864
		Сметная прибыль	%	8		321	1284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4333,43	17334
499	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		4	147,5	590
499. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,1789	0,7156	816	584
499. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	921	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				146,72	587
499. 3 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0032	1897	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032	921,00	2,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,52	6
		Накладные расходы	%	72		105,64	423
		Сметная прибыль	%	8		20,25	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				273,39	1094
500	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора		1	4583,68	4584
500. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	2,448	2,448	957	2343
500. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,696	1469,14	1023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3365,26	3365
500. 3 0401	3101-0303-РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,544	0,544	3427	1864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,544	0,544	1572,00	855,17
500. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,152	0,152	2478	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152	0,152	1101,00	167,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2240,94	2241
		Накладные расходы	%	80		2692,2	2692
		Сметная прибыль	%	8		582,07	582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7857,96	7858
501	1308-0201-0201 РСНБ	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в траншеях без покрытий	м кабеля		94	79,93	7514

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	0,102	1101,00	112,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1812,46	3625
		Накладные расходы	%	80		1352,7	2705
		Сметная прибыль	%	8		322,12	644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4348,58	8697
503	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	-Заземление контурное без забивки заземлителей. Демонтаж в грунтах 1-4 групп	м заземления		137,4	34,92	4798
503. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,0288	3,957	921	3645
503. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,32976	1101	363
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,17	4008
503. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,00105	0,14427	432	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
503. 4	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,0024	0,32976	3309	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,32976	1101,00	363,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,4	1154
		Накладные расходы	%	80		23,33	3206
		Сметная прибыль	%	8		4,66	640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62,91	8644
504	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		2,01108	429	863
		Сметная прибыль	%	8		34,32	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				463,32	932
505	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т		2,01108	141	284
		Сметная прибыль	%	8		11,28	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	306
506	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	Элементы наружного освещения шт.		11	9583,24	105416

1	2	3	4	5	6	7	8
506. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	3,41	37,51	1122	42086
506. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	15,07	1316,6	19841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5629,76	61927
506. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,22	4707	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,22	1572,00	345,84
506. 4	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	14,63	4011	58681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	14,63	1316,00	19253,08
506. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,22	3329	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,22	1101,00	242,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5495,35	60449
506. 6	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	6,6	369	2435
506. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т	т	0,0001	0,0011	404706	445
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,87	2881
		Накладные расходы	%	72		4053,43	44588
		Сметная прибыль	%	8		1090,93	12000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14727,6	162004
507	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	-Светильник . Монтаж оборудования	шт.		11	926,34	10190
507. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,71	7,81	1143	8927
507. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0352	1336,5	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				815,81	8974
507. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0176	4707	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0176	1572,00	27,67
507. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	2,816	172	484

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
507. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0176	3329	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0176	1101,00	19,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,89	626
507. 6 0201	2113-0204 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000337	719005	242
507. 7 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,4488	455	204
507. 8 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0341	658	22
507. 9 2909	2113-0816 РСНБ РК 2015	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0231	7294	168
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,92	637
		Накладные расходы	%	72		587,38	6461
		Сметная прибыль	%	8		121,1	1332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1634,82	17983
508	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы		55	539,98	29699
508. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,32	17,6	1066	18762
508. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,275	1336,5	368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				347,8	19129
508. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	3,361	13	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,1375	4707	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1375	1572,00	216,15
508. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	3,399	172	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 6 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1375	3329	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1375	1101,00	151,39

1	2	3	4	5	6	7	8
512	2307-0204-0824 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		2	1239	2478
		Сметная прибыль	%	8		99,12	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1338,12	2676
513	1308-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		2	1490,49	2981
513. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	1	2	1250	2500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1250	2500
513. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
513. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,15	0,3	24	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,38	9
513. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,00058	404706	235
513. 5	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,008	0,016	719	12
513. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	0,006	307	2
513. 7	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085	4
513. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	0,06	658	39
513. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834	176
513.10	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	192	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,11	472
		Накладные расходы	%	72		900	1800
		Сметная прибыль	%	8		191,24	382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2581,72	5163
514	2307-0206-0130 РСНБ	-Переключатель ПКУ-54С 0,1 КГ	шт.		2	3989	7978

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Сметная прибыль	%	8		319,12	638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4308,12	8616
515	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2	4764,44	9529
515. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	2	4	1048	4192
515. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1336,5	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2122,73	4245
515. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,24	13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4707	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1572,00	31,44
515. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,24	172	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 6 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3329	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1101,00	22,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,56	205
515. 7 1201	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,008	504755	4038
515. 8 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000746	404706	302
515. 9 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	455	18
515.10 1301	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,012	0,024	719	17
515.11 0802	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	307	1
515.12 1205	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1085	2
515.13 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	658	32
515.14 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	235559	42
515.15	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834	176

1	2	3	4	5	6	7	8
0202 РСНБ РК 2015							
515.16	2113-0816	-Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,122	2071	253
0203 РСНБ РК 2015							
515.17	2404-0207	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123	246
3960 РСНБ РК 2015							
515.18	2204-0501	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	192	5
1314 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2565,88	5132
		Накладные расходы	%	72		1528,37	3057
		Сметная прибыль	%	8		503,42	1007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6796,23	13592
516	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	-Пускатель ПМЛ-1110 0,2 КГ	шт.		2	9654	19308
		Сметная прибыль	%	8		772,32	1545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10426,32	20853
517	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Земляные работы для кабельных линий м3 грунта		66,4	1370,6	91008
517. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,54	102,256	890	91008
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1370,6	91008
		Накладные расходы	%	72		986,83	65526
		Сметная прибыль	%	8		188,59	12523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2546,03	169056
518	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		66,1	715,39	47287
518. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	64,249	736	47287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				715,39	47287
		Накладные расходы	%	72		515,08	34047
		Сметная прибыль	%	8		98,44	6507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1328,91	87841
519	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		66,1	132,84	8781
519. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	7,139	645	4605
519. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,735	1101	1910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,56	6515

1	2	3	4	5	6	7	8
519. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,735	2351	4079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,735	1101,00	1910,24
519. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,94	14	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,18	4176
		Накладные расходы	%	72		70,96	4691
		Сметная прибыль	%	8		16,3	1078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				220,11	14549
520	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	Реконструкция КЛ-0,4кВ м кабеля		180,5	467,06	84304
520. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,06	10,83	1101	11924
520. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	18,014	1336,5	24076
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				199,44	35999
520. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	9,007	4707	42396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	9,007	1572,00	14159,00
520. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	9,007	3329	29984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	9,007	1101,00	9916,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				401	72380
		Накладные расходы	%	72		143,6	25920
		Сметная прибыль	%	8		48,85	8818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				659,51	119041
521	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовыхм траншеях без покрытий	кабеля		94	283,51	26650
521. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,11	10,34	1101	11384
521. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	3,76	1002,02	3768

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				161,19	15152
521. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3666	4707	1726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3666	1572,00	576,30
521. 4 0308	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	3,027	3525	10669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	3,027	921,00	2787,87
521. 5 0103	3105-0401 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	3,027	15	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
521. 6 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,3666	3329	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3666	1101,00	403,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,33	13661
521. 7 9908	2105-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00094	-	-
521. 8 0124	2105-0201 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0094	-	-
521. 9 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0376	369	14
521.10 0201	2105-0402 РСНБ РК 2015	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000752	1834961	1380
521.11 1301	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента К226	100 м	0,000096	0,009024	1772	16
521.12 0202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,03854	2834	109
521.13 3932	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007821	383	3
521.14 0803	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0564	1461	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,07	1604
		Накладные расходы	%	72		116,06	10909
		Сметная прибыль	%	8		31,97	3005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				431,53	40564
522	1308-0201-4001 РСНБ	-Вывод питания одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением до 500 мм2. Монтаж по опорам или стенам	шт.		2	16835,32	33671

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 9						
522. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	8	16	1084	17344
522. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,56	3,12	1317,31	4110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10727,01	21454
522. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	0,1	4707	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	1572,00	157,20
522. 4 1101	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,46	2,92	4011	11712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,46	2,92	1316,00	3842,72
522. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	0,1	3329	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	1101,00	110,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6257,86	12516
522. 6 9908	2105-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	0,024	-	-
522. 7 0101	2113-0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01	0,02	22449	449
522. 8 0902	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0024	370009	888
522. 9 0103	2113-0202 РСНБ РК 2015	-Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,001	704448	704
522.10 0102	2113-0203 РСНБ РК 2015	-Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,3	0,6	748	449
522.11 0204	2301-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	32	64	-	-
522.12 3912	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Доска-щиток под муфту и кожух ГОСТ Р 51177-98	м3	0,02	0,04	33017	1321
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1905,46	3811
		Накладные расходы	%	72		7723,45	15447
		Сметная прибыль	%	8		1964,7	3929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26523,47	53047
523	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	Реконструкция контрольных кабельных линий канало-кило метр трубопровод	0,223		120365	26841

1	2	3	4	5	6	7	8
523. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	а чел-ч	133	29,659	905	26841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120365	26841
		Накладные расходы	%	76		91477,4	20399
		Сметная прибыль	%	8		16947,39	3779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228789,79	51020
524	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм 0,124 КГ	м		223	69	15387
		Сметная прибыль	%	8		5,52	1231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,52	16618
525	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		223	293,36	65418
525. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,1	22,3	1101	24552
525. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	8,429	1006,74	8486
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,15	33038
525. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,8697	4707	4094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,8697	1572,00	1367,17
525. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6,69	3525	23582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	6,69	921,00	6161,49
525. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6,69	15	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
525. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,8697	3329	2895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,8697	1101,00	957,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,54	30672
525. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0892	369	33
525. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001784	1834961	3274
525. 9	2113-0809-	Лента К226	100 м	0,000096	0,021408	1772	38

1	2	3	4	5	6	7	8
1301 РСНБ РК 2015	525.10 2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,009143	2834	26
0202 РСНБ РК 2015	525.11 2113-0816	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001115	5938588	6622
2102 РСНБ РК 2015	525.12 2404-0207	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,018554	383	7
3932 РСНБ РК 2015	525.13 2204-0501	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1338	1461	195
0803 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45,72	10194
		Накладные расходы	%	72		106,67	23788
		Сметная прибыль	%	8		32	7136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				432,03	96342
526	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	Реконструкция ВЛ-10кВ опора		1	15964,07	15964
526. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	7,475	7,475	957	7154
526. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,5	2,5	1477,8	3695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10848,08	10848
526. 3	3101-0303	-Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2	2	3427	6854
0401 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	2	1572,00	3144,00
526. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,5	2478	1239
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,5	1101,00	550,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8093	8093
526. 5	2113-0702	-Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	313239	9
1101 РСНБ РК 2015							
526. 6	2113-0702	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1387	139
1102 РСНБ РК 2015							
526. 7	2113-0803	-Ветошь	кг	0,02	0,02	90	2
1001 РСНБ РК 2015							
526. 8	2404-0207	-Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	45	270
2805 РСНБ РК 2015							
526. 9	2204-0201	-Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ	кг	0,4	0,4	516	206

1	2	3	4	5	6	7	8
0701 РСНБ РК 2015 10503-71							
526.10 0801 РСНБ РК 2015	2204-0501-	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	912	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				717,5	717
		Накладные расходы	%	80		8678,46	8678
		Сметная прибыль	%	8		1971,4	1971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26613,93	26614
527.	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 1,175 т	шт.		2	42418	84836
		Сметная прибыль	%	8		3393,44	6787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45811,44	91623
528	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Опорно-анкерные плиты П-3и для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка	ригель		2	383,65	767
528. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,3	0,6	905	543
528. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1101	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,52	587
528. 3 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2478	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1101,00	44,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,56	99
528. 4 0801 РСНБ РК 2015	2204-0501-	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,06	912	55
528. 5 1315 РСНБ РК 2015	2204-0501-	-Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0001	0,0002	352276	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62,59	125
		Накладные расходы	%	80		234,82	470
		Сметная прибыль	%	8		49,48	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				667,94	1336
529	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	-Опорно-анкерные плиты П-3и 2,5 т	м3		0,1	61060	6106
		Сметная прибыль	%	8		4884,8	488

1	2	3	4	5	6	7	8
530	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (траверса, хомуты, стяжки, крепление подкоса) 1 т Сметная прибыль	т %	8	0,07923	65944,8 439282 35142,56	6594 34804 2784
531	2113-0201-0101 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87 1 т Сметная прибыль	т %	8	0,0006	474424,56 440032 35202,56	37589 264 21
532	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93 3,5 кг Сметная прибыль	шт. %	8	5	475234,56 1762 140,96	285 8810 705
533	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 кг Сметная прибыль	шт. %	8	2	1902,96 548 43,84	9515 1096 88
534	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 кг Сметная прибыль	шт. %	8	9	591,84 184 14,72	1184 1656 132
535	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Подвеска натяжная изолирующая 1,87 кг Сметная прибыль	шт. %	8	3	198,72 2809 224,72	1788 8427 674
536	2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Поковки для конструкций связи (крепление провода) 1 кг Сметная прибыль	кг %	8	0,344	3033,72 520 41,6	9101 179 14
537	2403-0101-2201 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Ошиновка 50 кг Сметная прибыль	км %	8	0,008	561,6 36594 2927,52	193 293 23
538	2113-0201-0105 РСНБ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	8	0,000333	39521,52 631093	316 210

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	1 т					
		Сметная прибыль	%		8	50487,44	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
539	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	-Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,0005233	681580,44	227
		1 т				700052	366
		Сметная прибыль	%		8	56004,16	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
540	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	-Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг		6,25	756056,16	396
		1 кг				749	4681
		Сметная прибыль	%		8	59,92	375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
541	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	808,92	5056
		0,102 кг				781	4686
		Сметная прибыль	%		8	62,48	375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
542	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную (подвеска сущ. проводов)	км линии		0,1535	843,48	5061
						88575,21	13596
542. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	72,5	11,129	1048	11663
542. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,63	0,557205	1101	613
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79976,63	12276
542. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,63	0,557205	2478	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,63	0,557205	1101,00	613,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8995,14	1381
542. 4 1102	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,01535	1387	21
542. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,05	0,007675	90	0,69
542. 6 0201	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000009	57467	0,53
542. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000034	349969	12
542. 8 3979	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,5219	427	223
542. 9 9902	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,000537	549893	295
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3600,07	553

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		63981,3	9821
		Сметная прибыль	%	8		12204,52	1873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164761,03	25291
543	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	-Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		1	1458,7	1459
543. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,27	1,27	1012	1285
543. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1101	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1362,31	1362
543. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2478	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1101,00	77,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				173,46	173
		Накладные расходы	%	80		1089,85	1090
		Сметная прибыль	%	8		203,88	204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2752,43	2752
544	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		1	12470,21	12470
544. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1165)	чел-ч	7,42	7,42	1165	8644
544. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,02	1382,68	1410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10054,63	10055
544. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	0,61	4347	2652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	1572,00	958,92
544. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	2478	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1101,00	451,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3667,65	3668
544. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	-Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	313239	9
544. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1387	14
544. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,02	0,02	90	2
544. 8	2204-0601-	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	349969	42

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015							
544. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	912	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				158,26	158
		Накладные расходы	%	80		8043,7	8044
		Сметная прибыль	%	8		1641,11	1641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22155,03	22155
545	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Подсыпка песчано-гравийное. Устройство	Устройство КТП м3 основания		1,66	3681,42	6111
545. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,78	1,295	845	1094
545. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,4814	1160,31	559
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				995,59	1653
545. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,3486	2351	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,3486	1101,00	383,81
545. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,6972	14	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
545. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1328	4591	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1328	1316,00	174,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				866,87	1439
545. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,826	1946	3553
545. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,249	99	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2155,45	3578
		Накладные расходы	%	93		925,9	1537
		Сметная прибыль	%	8		368,59	612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4975,9	8260
546	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		4	4419,18	17677
546. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	1,18	4,72	994	4692

1	2	3	4	5	6	7	8
546. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	2,764	1301,53	3597
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2072,27	8289
546. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	0,6016	4347	2615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	0,6016	1572,00	945,72
546. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	1,26	4012	5055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	1,26	1316,00	1658,16
546. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	0,9024	2478	2236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	0,9024	1101,00	993,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2476,61	9906
546. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0284	24016	682
546. 7 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,1668	14368	2397
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				769,66	3079
		Накладные расходы	%	118		2445,28	9781
		Сметная прибыль	%	8		549,16	2197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7413,63	29655
547	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы подстанция			2	11648,54	23297
547. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=957)	чел-ч	3	6	957	5742
547. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	3,62	1527,76	5531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5636,25	11273
547. 3 0401	3101-0303 РСНБ РК 2015	-Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,64	3,28	3427	11241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,64	3,28	1572,00	5156,16
547. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,34	2478	843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,34	1101,00	374,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6041,54	12083
547. 5	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	6	912	5472
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2736	5472
		Накладные расходы	%	80		4509	9018
		Сметная прибыль	%	8		1292,6	2585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17450,14	34900
548	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность доподстанция 250 кВА. Монтажные работы			2	11648,54	23297
548. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	3	6	957	5742
548. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	3,62	1527,76	5531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5636,25	11273
548. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	-Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,64	3,28	3427	11241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,64	3,28	1572,00	5156,16
548. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,34	2478	843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,34	1101,00	374,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6041,54	12083
548. 5	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	6	912	5472
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2736	5472
		Накладные расходы	%	80		4509	9018
		Сметная прибыль	%	8		1292,6	2585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17450,14	34900
549	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		2	1096,34	2193
549. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1143)	чел-ч	0,87	1,74	1143	1989
549. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1336,5	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1021,14	2042
549. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4707	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1572,00	31,44
549. 4 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3329	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1101,00	22,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,36	161
549. 5 0201	2113-0204 РСНБ РК 2015	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00006	719005	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,57	43
		Накладные расходы	%	72		735,22	1470
		Сметная прибыль	%	8		146,52	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1978,09	3956
550	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	2829,29	22634
550. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,7	5,6	1066	5970
550. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,224	1336,5	299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				783,62	6269
550. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,112	4707	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,112	1572,00	176,06
550. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,032	172	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
550. 5 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,112	3329	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,112	1101,00	123,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				156,19	1250
550. 6 0115	2105-0304 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистойт обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0081	0,0648	199546	12931

1	2	3	4	5	6	7	8
550. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000624	235559	147
550. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1461	2338
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1926,9	15415
		Накладные расходы	%	72		564,21	4514
		Сметная прибыль	%	8		271,48	2172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3664,98	29320
551	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		48	228,48	10967
551. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,14	6,72	1066	7164
551. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,2112	1336,5	282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				155,12	7446
551. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,1056	4707	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1056	1572,00	166,00
551. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,502	172	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
551. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,1056	3329	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1056	1101,00	116,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,06	1107
551. 6	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0624	-	-
551. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000432	235559	102
551. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,776	1461	2595
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,18	2696
		Накладные расходы	%	72		111,69	5361
		Сметная прибыль	%	8		27,21	1306

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,38	17634
552	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	Ограждение КТП-2шт дом оград		30	2593,36	77801
552. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	1,49	44,7	1084	48455
552. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	6,444	1554,9	10020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1949,15	58475
552. 3 0101	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	2,265	432	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
552. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	6,21	4347	26995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	6,21	1572,00	9762,12
552. 5 1501	3206-0101 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,156	259	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
552. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,234	2478	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,234	1101,00	257,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				953,12	28594
552. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,0006	97	0,06
552. 8 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0036	208994	752
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,08	752
		Накладные расходы	%	118		2300	69000
		Сметная прибыль	%	8		391,47	11744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5284,83	158545
553	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 т	м3		1,44	26040	37498
		Сметная прибыль	%	8		2083,2	3000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28123,2	40497
554	1109-0701-	-Изготовление каркасов панелей ограждения, ворот и	т		0,7143456	147758,31	105551

1	2	3	4	5	6	7	8
0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7		калитки	конструкций				
554. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	120	85,721	1101	94379
554. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	1,314	1228,99	1615
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134381,34	95995
554. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,214304	13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
554. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,357173	4707	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,357173	1572,00	561,48
554. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,78578	28	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
554. 6 0304	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,978653	91	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
554. 7 0101	3401-0304 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,60005	1222	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,60005	1101,00	660,66
554. 8 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	21,645	172	3723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
554. 9 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,357173	3329	1189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,357173	1101,00	393,25
554.10 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,714346	26	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10441,45	7459
554.11	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,857	258	479

1	2	3	4	5	6	7	8
0401 РСНБ РК 2015							
554.12 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,357173	147	53
554.13 1039 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,015358	207096	3181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5196,86	3712
		Накладные расходы	%	69		92723,12	66236
		Сметная прибыль	%	8		19238,52	13743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				259719,95	185530
555	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		2	724,09	1448
555. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=921)	чел-ч	0,71	1,42	921	1308
555. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0068	1101	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,65	1315
555. 3 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	172	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
555. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0068	2478	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0068	1101,00	7,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,38	57
555. 5 1046 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	208994	84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,8	84
		Накладные расходы	%	118		776,03	1552
		Сметная прибыль	%	8		120,01	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1620,13	3240
556	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	-Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 1 т	т		0,7143456	522895	373528
		Сметная прибыль	%	8		41831,6	29882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				564726,6	403410
557	1113-0301-0406 РСНБ	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2		19,28	43,44	838

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
557. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,0295	0,56876	1250	711
557. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003856	1101,01	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,1	715
557. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001928	4262	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001928	1101,00	2,12
557. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001928	27	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
557. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001928	2478	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001928	1101,00	2,12
557. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,215936	137	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	43
557. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000289	290315	84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,35	84
		Накладные расходы	%	69		25,6	493
		Сметная прибыль	%	8		5,52	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,56	1438
558	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		19,28	56,04	1081
558. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,0426	0,821328	1012	831
558. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007712	1101	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,55	840
558. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003856	4262	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003856	1101,00	4,25
558. 4	3105-0402-	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0002	0,003856	27	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,13671	1316,00	179,91
561. 4	3105-0103 0301 РСНБ РК 2015	-Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,39	0,17199	7508	1291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,17199	1572,00	270,37
561. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,88	1,27	28	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
561. 6	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,9	1,279	172	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
561. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	0,11025	2478	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,11025	1101,00	121,39
561. 8	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	0,07497	26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5560,89	2452
561. 9	2105-0302 0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	0,882	242	213
561.10	2106-0510 0501 РСНБ РК 2015	-Подкладки металлические	кг	15,2	6,703	-	-
561.11	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	0,6174	258	159
561.12	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,10584	147	16
561.13	2113-0812 1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001543	249113	385
561.14	2401-0102 0304 РСНБ РК 2015	-Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	0,882	4952	4368
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11656,38	5140
		Накладные расходы	%	61		14613,34	6444
		Сметная прибыль	%	8		4359,25	1922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58849,85	25953
562	2106-0805 0101 РСНБ РК 2015	-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(кожух металлический для дизель-генератора)	т		0,007	501957	3514

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001122	1101,00	1,24
564. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001122	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
564. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001122	2478	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001122	1101,00	1,24
564. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,125664	137	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	25
564. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000168	290315	49
564. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00101	461512	466
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45,89	515
		Накладные расходы	%	69		25,6	287
		Сметная прибыль	%	8		8,85	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119,42	1340
565	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	Заземление ДГУ шт.		3	1449,7	4349
565. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,9	2,7	1066	2878
565. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	1336,5	152
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1010,19	3031
565. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057	4707	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1572,00	89,60
565. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	172	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
565. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057	3329	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1101,00	62,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				182,78	548
565. 6	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0116	0,0348	-	-
565. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	235559	46
565. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1461	877
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				307,51	923
		Накладные расходы	%	72		727,33	2182
		Сметная прибыль	%	8		174,16	522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2351,19	7054
566	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		10,5	228,48	2399
566. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,14	1,47	1066	1567
566. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0462	1336,5	62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				155,12	1629
566. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0231	4707	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0231	1572,00	36,31
566. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,32865	172	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
566. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0231	3329	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0231	1101,00	25,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,06	242

1	2	3	4	5	6	7	8
566. 6	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,01365	-	-
566. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000095	235559	22
566. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,3885	1461	568
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,18	590
		Накладные расходы	%	72		111,69	1173
		Сметная прибыль	%	8		27,21	286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,38	3857
567	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	Молниезащита м		53,9	344,89	18589
567. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,17	9,163	1066	9768
567. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,11858	1336,5	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,16	9926
567. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,05929	4707	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05929	1572,00	93,20
567. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,811	172	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
567. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,05929	3329	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05929	1101,00	65,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,62	788
567. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	4,42	194	857
567. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	4,42	287	1268
567. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000485	235559	114
567. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,8085	229	185
567.10	2105-0199-	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества	т	0,0004	0,02156	215312	4642

1	2	3	4	5	6	7	8
9903 РСНБ РК 2015		марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89					
567.11 0601 РСНБ РК 2015	2204-0201-	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,078	495	534
567.12 3001 РСНБ РК 2015	2105-0301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,002156	200647	433
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				149,05	8034
		Накладные расходы	%	72		132,6	7147
		Сметная прибыль	%	8		38,2	2059
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				515,68	27795
568	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. монтаж оборудования	м		44,7	549,38	24557
568. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,14	6,258	1066	6671
568. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,19668	1336,5	263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				155,12	6934
568. 3 0302 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,09834	4707	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,09834	1572,00	154,59
568. 4 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,399	172	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
568. 5 0102 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,09834	3329	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,09834	1101,00	108,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,06	1031
568. 6 1036 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000402	235559	95
568. 7 0803 РСНБ РК 2015	2204-0501-	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,654	1461	2416
568. 8 2402 РСНБ РК 2015	2105-0106-	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,05811	246845	14344
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				377,08	16855
		Накладные расходы	%	72		111,69	4992

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				43907
		Накладные расходы -	Тенге				215714
		Сметная прибыль -	Тенге				64642
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				872664
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				268
		Сметная заработная плата -	Тенге				301169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				587740
		Материалы -	Тенге				26329
		Всего заработная плата -	Тенге				354714
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21858
		Местные материалы -	Тенге				128440
		Транспортные расходы -	Тенге				1146
		Накладные расходы -	Тенге				294285
		Сметная прибыль -	Тенге				70562
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				952587
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				383
		Сметная заработная плата -	Тенге				354714
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				517396
		Материалы -	Тенге				3712
		Всего заработная плата -	Тенге				95995
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				411846
		Накладные расходы -	Тенге				66236
		Сметная прибыль -	Тенге				46691
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				630323
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				95995
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				15387
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15387
		Сметная прибыль -	Тенге				1231
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				16618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2472193
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				738
		Сметная заработная плата -	Тенге				751878

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	63097434
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	23446639
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	28314851
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	8184549
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	7573545
- перевозка грузов	Тенге	3762400
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	25330810

ИТОГО:	. Тенге	88428244
Сметная прибыль	. Тенге	7074260
ИТОГО по смете:	. Тенге	95502504
Итого с понижающим коэфиц. К-0,73259	Итого	69964286
НДС 12%	Тенге	8395714
ВСЕГО:	Тенге	78360000

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Болат-Д»

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор _____ Балмулдин Д.У.