"Утвержден"

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 79905,044 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 8561,255 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт подъездной автодороги к с.Трекино 0-2 км.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I				
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ			**0,000**	**0,000**
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	69104,794	0,000	0,000	69104,794
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 69104,794.3,24% = 2238,995			2238,995	2238,995
		Итого по разделу III			**2238,995**	**2238,995**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету	**69104,794**	**0,000**	**2238,995**	**71343,789**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			8561,255	8561,255
		Всего по сводному сметному расчету	**69104,794**	**0,000**	**10800,250**	**79905,044**

Заказчик

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 77397,369 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8292,575 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт подъездной автодороги к с.Трекино 0-2 км.

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт подъездной автодороги к с.Трекино 0-2 км.	66777,498	--	--	66777,498
		Всего по главе	**66777,498**	--	--	**66777,498**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**66777,498**	--	--	**66777,498**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**66777,498**	--	--	**66777,498**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**66777,498**	--	--	**66777,498**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**66777,498**	--	--	**66777,498**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,0348515	69104,794	--	--	69104,794
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8292,575	8292,575
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**69104,794**	--	**8292,575**	**77397,369**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Средний ремонт подъездной автодороги к с.Трекино 0-2 км.
Наименование объекта - Средний ремонт подъездной автодороги к с.Трекино 0-2 км.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Средний ремонт подъездной автодороги к с.Трекино 0-2 км.

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	66777,498
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2354,299
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,854

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно и покрытие					
1	**Е11-270302-0503 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**12000,0000**		**242,50**	**2910004**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,0062	74,4	1225,00	91140
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	116,4	1816,84	211480
		Итого оплата труда:				**25,22**	**302620**
1. 3	96 С (С233-010101-0103)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0025	30	4356,00	130680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	30	1487,00	44610
1. 4	1135 С (С232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0002	2,4	5589,00	13414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	2,4	1244,00	2986
1. 5	2115 С (С232-010205-0302)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0035	42	63685,00	2674770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,007	84	1951,00	163884
		Итого эксплуатация машин:				**234,91**	**2818864**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		27,24	326829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,58	258947
		Сметная стоимость:				**291,31**	**3495779**
2	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3000,0000**		**1191,34**	**3574022**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	432	922,00	398304
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	429	1566,27	671929
		Итого оплата труда:				**356,74**	**1070233**
2. 3	107 С (С231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	46,5	10251,00	476672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	46,5	1778,00	82677
2. 4	112 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	142,8	4428,00	632318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	142,8	1244,00	177643
2. 5	626 С (С232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	212,4	9012,00	1914149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	212,4	1778,00	377647
2. 6	1135 С (С232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	27,3	5589,00	152580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	27,3	1244,00	33961
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**3175718**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		385,28	1155851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,13	378390
		Сметная стоимость:				**1702,75**	**5108263**
3	**С121-010201-0503**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**600,0000**		**6926,00**	**4155600**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,08	332448
		Сметная стоимость:				**7480,08**	**4488048**
4	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**480,0000**		**7669,00**	**3681120**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,52	294490
		Сметная стоимость:				**8282,52**	**3975610**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С121-010201-0501	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	120,0000		7669,00	920280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,52	73622
		Сметная стоимость:				8282,52	993902
6	С121-130101-2001	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	т	156,0000		17355,00	2707380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1388,40	216590
		Сметная стоимость:				18743,40	2923970
7	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	Покрытие 12000,0000		89,40	1072759
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	0,03765	451,8	1185,00	535383
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	62,64	1590,53	99631
		Итого оплата труда:				52,92	635014
7. 3	1135 С (С232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	8,52	5589,00	47618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	8,52	1244,00	10599
7. 4	1239 С (С232-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	3,96	5953,00	23574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	7,92	1487,00	11777
7. 5	1240 С (С232-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	1,2	120,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2107 С (С232-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	17,64	8251,00	145548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	17,64	1778,00	31364
7. 7	2109 С (С232-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	16,8	6836,00	114845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	16,8	1487,00	24982
7. 8	2113 С (С232-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	11,76	17487,00	205647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	11,76	1778,00	20909
		Итого эксплуатация машин:				44,78	537376

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 9	283838 С (С121-130104-0200)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006	7,2	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		57,15	685815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,72	140686
		Сметная стоимость:				**158,27**	**1899259**
8	**Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**12000,0000**		**6,36**	**76360**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	0,00036	4,32	989,00	4272
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00048	5,76	1705,25	9822
		Итого оплата труда:				**1,17**	**14095**
8. 3	2107 С (С232-010101-0402)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00012	1,44	8251,00	11881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	1,44	1778,00	2560
8. 4	2109 С (С232-010101-0401)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00012	1,44	6836,00	9844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	1,44	1487,00	2141
8. 5	2113 С (С232-010209-0201)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00024	2,88	17487,00	50363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	2,88	1778,00	5121
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**72088**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,27	15222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	7327
		Сметная стоимость:				**8,24**	**98909**
9	**С121-020501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1740,0000**		**21135,00**	**36774900**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,80	2941992
		Сметная стоимость:				**22825,80**	**39716892**
10	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,2000**		**81714,11**	**588342**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	4,176	1487,00	6210
		Итого оплата труда:				**862,46**	**6210**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 2	1239 С (С232-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,088	5953,00	12430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	4,176	1487,00	6210
		Итого эксплуатация машин:				**1726,37**	**12430**
10. 3	144640 С (С121-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	7,416	77658,00	575912
		Итого материалов:				**79987,74**	**575912**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		931,46	6706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6611,65	47604
		Сметная стоимость:				**89257,21**	**642652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**56460767**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56460767**
Материалы -			Тенге				**575912**
Всего заработная плата -			Тенге				**2028170**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2707380**
Местные материалы -			Тенге				**45531900**
Накладные расходы -			Тенге				**2190424**
Сметная прибыль -			Тенге				**4692095**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**63343286**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1580**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2028170**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**63343286**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1580**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2028170**
		РАЗДЕЛ 2.Обочины					
11	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**400,0000**		**153,73**	**61490**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	6,268	1752,56	10985
		Итого оплата труда:				**27,46**	**10985**
11. 2	107 С (С231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,72	10251,00	58636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,72	1778,00	10170

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	618 С (С232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,548	735,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (С233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,548	4474,00	2452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,548	1487,00	815
		Итого эксплуатация машин:				**153,73**	**61490**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,77	7909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,88	5552
		Сметная стоимость:				**187,38**	**74951**
12	**С121-010103-0401**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**400,0000**		**434,00**	**173600**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,72	13888
		Сметная стоимость:				**468,72**	**187488**
13	**Е11-270801-0111**	**Обочины. Укрепление ЩПГС толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**4000,0000**		**173,82**	**695276**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,0317	126,8	956,00	121221
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	114,04	1458,72	166352
		Итого оплата труда:				**71,89**	**287573**
13. 3	107 С (С231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	15,68	10251,00	160736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	15,68	1778,00	27879
13. 4	112 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	32,72	4428,00	144884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	32,72	1244,00	40704
13. 5	621 С (С232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	58,4	3763,00	219759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	58,4	1487,00	86841
13. 6	625 С (С232-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	3,6	7870,00	28332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	3,6	1778,00	6401
13. 7	1135 С (С232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	3,64	5589,00	20344

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	3,64	1244,00	4528
		Итого эксплуатация машин:				**143,51**	**574055**
13. 8	249133 С (С121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,007	28	--	--
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		**0,00**	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,64	310579
		Сметная стоимость:				20,12	80468
14	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**200,0000**		**271,58**	**1086323**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**2047,00**	**409400**
		Сметная стоимость:				163,76	32752
15	**С121-010201-0503**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**200,0000**		**2210,76**	**442152**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**6926,00**	**1385200**
		Сметная стоимость:				554,08	110816
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**7480,08**	**1496016**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					**2724966**
Всего заработная плата -			Тенге				**2724966**
Местные материалы -			Тенге				**298558**
Накладные расходы -			Тенге				**1968200**
Сметная прибыль -			Тенге				**318488**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243476**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3286931**
Сметная заработная плата -			Тенге				**247**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**298558**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3286931**
Сметная заработная плата -			Тенге				**247**
							298558
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство дорог					
16	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**4647,40**	**13942**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	3,2	9,6	1042,00	10003
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,4359	1704,13	743
		Итого оплата труда:				**3582,01**	**10746**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	762 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0456	4856,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0456	1778,00	81
16. 4	1069 С (С231-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,33	6085,00	2008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1778,00	587
16. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0603	2630,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0603	1244,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**796,02**	**2388**
16. 6	144689 С (С121-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00144	720481,00	1037
16. 7	147537 С (С121-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	3	--	--
16. 8	149220 С (С122-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	542827,00	315
16. 9	149375 С (С122-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000101	622834,00	63
16.10	149397 С (С122-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000169	801664,00	135
		Итого материалов:				**516,97**	**1551**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3868,57	11606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,28	2044
		Сметная стоимость:				**9197,25**	**27592**
17	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**29133,51**	**5594**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,9408	1042,00	980
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,037824	1264,06	48
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**1028**
17. 3	112 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000518	4428,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000518	1244,00	1
17. 4	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,055987	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,033811	5935,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,033811	1244,00	42
17. 6	762 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001421	4856,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001421	1778,00	3
17. 7	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,002074	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,002074	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**218**
17. 8	100467 С (С121-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,19584	20947,00	4102
17. 9	128070 С (С121-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,146304	70,00	10
17.10	131600 С (С121-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001344	47434,00	64
17.11	144600 С (С121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000157	31768,00	5
17.12	145983 С (С121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0576	409,00	24
17.13	147049 С (С121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0144	6931,00	100
17.14	249132 С (С121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000814	98,00	0
17.15	275940 С (С127-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,124992	729,00	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22894,89**	**4396**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4872,89	936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,51	522
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**7052**
18	**С124-010202-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**3,0000**		**6356,00**	**19068**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,48	1525
		Сметная стоимость:				**6864,48**	**20593**
19	**С124-010201-0246**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**3548,00**	**10644**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,84	852
		Сметная стоимость:				**3831,84**	**11496**
20	**Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**2,5000**		**17497,86**	**43745**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=846)	чел-ч	3,18	7,95	846,00	6726
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	4,75	1355,27	6438
		Итого оплата труда:				**5265,29**	**13163**
20. 3	1115 С (С232-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	2,175	4063,00	8837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	2,175	1487,00	3234
20. 4	1135 С (С232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	2,575	5589,00	14392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	2,575	1244,00	3203
		Итого эксплуатация машин:				**9291,48**	**23229**
20. 5	147080 С (С121-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,002	608256,00	1217
20. 6	249547 С (С122-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	26,25	479,00	12574
		Итого материалов:				**5516,10**	**13790**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5686,51	14216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,75	4637
		Сметная стоимость:				**25039,13**	**62598**
21	**Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,5000**		**27556,86**	**13778**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=846)	чел-ч	3,18	1,59	846,00	1345
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,95	1355,27	1288
		Итого оплата труда:				**5265,29**	**2633**
21. 3	1115 С (С232-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,435	4063,00	1767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,435	1487,00	647
21. 4	1135 С (С232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,515	5589,00	2878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,515	1244,00	641
		Итого эксплуатация машин:				**9291,48**	**4646**
21. 5	147080 С (С121-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0004	608256,00	243
21. 6	249547 С (С122-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	31,5	15,75	479,00	7544
		Итого материалов:				**15575,10**	**7788**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5686,51	2843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2659,47	1330
		Сметная стоимость:				**35902,85**	**17951**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**106771**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**106771**
Всего заработная плата -			Тенге				**27525**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27570**
Накладные расходы -			Тенге				**29712**
Сметная прибыль -			Тенге				**29601**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10910**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**147282**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**27570**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**147282**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**27570**
Итого прямые затраты:			Тенге				**59292504**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1169375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7282501**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1184924**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**50840628**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**2538513**
	ИТОГО:		Тенге				**61831017**
	Сметная прибыль		Тенге				**4946481**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**66777498**

Начальник отдела Айтмагамбетов Б.Е.

Составил Мукатов Р.М.