КЕЛІСІМ-ШАРТ №15

Бақанас ауылы **«05» шілде 2012 ж.**

Алматы облысы «Балқаш ауданық құрылыс бөлімі » мемлекеттік мекемесі 9.01.2012ж. №233-1907-02-ММ куәлік, ,Алматы облысы ,Балқаш ауданы Әкімінің 26. 12. 2011ж. №165 қаулысымен бекітілген Ереже негізінде іс-әрекет жасайтын бөлім бастығы Б.Д. Абдиев , бір жағынан, ЖШС «Балқаш жолдары » , одан әрі «**Орындаушы**» 07.04.2009ж. №157-1907-02-ЖШС куәлік, статистикалық карточка бойынша 07.04.2009ж. ОКПО коды №39065228 жарғы негізінде іс-әрекет жасайтын серіктестіктің директоры Ибраев А . екінші жағынан, Алматы облысы,Балқаш ауданы, Бақанас ауылындағы Бақанас саяғағыныңқұрылысын жүргізу , туралы осы келісім шартқа отырды және төмендегідей келісімге келді.

1.Келісім- шарттың мәні

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 –III-ҚРЗ, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2007 жылғы 27 желтоқсанда бекіткен № 1301, «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу Ережелері туралы» Нұсқауына, ашық конкурс сұранысын қолдана отырып мемлекеттік сатып алу бойынша 2012 жылғы 03 шілде конкурстық комиссияның №3 хаттамасына сәйкес, «Орындаушы» Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылындағы Бақанас саябағының құрылысын жүргізу үшін Тапсырыс беруші тапсырады, ал Орындаушы Алматы облысы, Балқаш ауданы , Бақанас ауылындағы Бақанас ссаяғының құрылысын жүргізу міндеттемесін өз мойнына алады.

467 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі ;
005– Коммуналдық шаруашылдықты дамыту;
015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
421 – Ғимараттар мен құрылыстар салу

2.«Тапсырыс беруші» мен «Орындаушы» арасындағы есептер.

2.1. Нағыз келісім-шарттың жалпы құны: 108075000-00(Бір жүз сегіз миллион жетпіс бес мың) теңге 00 тиын. Келісім шарттың 30% алдын-ала төлем сомасы 32422500-00(Отыз екі миллион төрт жүз жиырма екі мың бес жүз) теңге 00 тиын. **«Орындаушыға»** төленілуі, келісім-шарттың орындалуына кепілдік ретінде **«Тапсырыс берушінің»** депозиттік шотына бөлінген сомадан **3** пайыз мөлшерінде ақшалай аударылғаннан кейін ғана іске асырылады.

2.3.Одан кейінгі төлем, төлемдер кестесіне сәйкес «Тапсырыс берушімен» тапсыру – қабылдау актісі бойынша жобалар қабылданып алғаннан бастап 5 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

2.4.«Тапсырыс берушінің» ең соңғы төлемді жүзеге асыруы оның «Орындаушыға» қойылатын барлық кінәрат-талаптардан бас тартатынын білдіреді, ал «Орындаушының» ең соңғы төлемді қабылдауы оның «Тапсырыс берушіге» қойылатын барлық кінәрат-талаптардан бас тартатынын білдіреді.

3.Төлемдер кестесі.

№ р/т	Күнтізбелік ай	Соммасы
1	шілде	32422500-00
2	тамыз	64040000-00
3	қыркүйек	11612500-00
	Жиыны	108075000-00

4.Орындалған жұмыстарды тапсыру мерзімдері мен тәртіптері.

4.1. Орындаушы 10 күнің ішінде келісім шартқа қол қойғаннан бастап Тапсырыс берушіге жұмыс істеу тізбесін және жұмыс істеу мерзімін келісімге әкелу тиіс.
4.2. Орындалған жұмыстың өткізіп-қабылдау актісін жеткізу мерзімі 2012 жылдың 5-ші қыркүйек .

4.3. Құжаттаманы қабылдау және бағалау жобалауға арналған тапсырма талаптарына сәйкес және Жобаларды Мемлекеттік ведомостводан тыс сараптау қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

4.4. Белгіленген тәртіпте ресімделген құжаттаманы табыстау Орындаушының жолдамалы құжаттарымен жүзеге асырылады.

4.5. Жұмыстарды аяқтағаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге шарт талаптарымен және нормативтік құжаттармен қарастырылған құжаттамалар жиынтығын оған қоса ұсына отырып, жобалау-смета құжаттамасын тапсыру-қабылдау актісін береді.

4.6. Тапсырыс беруші жұмыстарды тапсыру-қабылдау актісін және осы келісім - шарттың 4.4. т. көрсетілген есеп құжаттарын алған күннен бастап 5 күн ішінде Орындаушыға қол қойылған тапсыру-қабылдау актісін немесе жұмыстарды қабылдаудан уәждемелі бас тарту жіберуге міндетті.

4.7. Тапсырыс беруші уәждемелі түрде бас тартқан жағдайда, тараптармен қажетті жетілдірулер тізбесі, олардың орындалу мерзімдері бар екі жақты акті жасалады.

4.8. Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және келісімді баға бойынша төлеуге құқылы.

4.9. «Тапсырыс берушінің» өтініші бойынша «Орындаушы» оларды әзірлеуге кеткен «Орындаушының» шығындарын, олар көшірмесін жасауға кететін нақты шығындардан аспауы тиіс, қосымша төлеумен құжаттың көрсетілген мөлшерден артық даналарын береді

4.10. «Орындаушы» атқрылған жұмыстың сапасына 8 жылға / сегіз жыл / кепілдік береді.

4.11.Шарттың орындалу барысында туындайтын даулы мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес каралады.

5.Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

5.1. «Орындаушының» құқы бар:
- міндеттемелерді орындағаны үшін төлемді уақтылы толық көлемде алуға;
- орындалған жұмыстар сапасын талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;

5.2. «Орындаушы»:
- келесідей қызмет салаларымен жобаны келісуге: сәулет және қала құрылысы басқармасы, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы, ТЖ

саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау басқармасы, қоршаған ортаны қорғау басқармасы және «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша басқа қызметтер;
- жұмыстарды өз тәуекелінде орындауға міндеттеледі;
- жұмысты сапалы және мерзімінде орындауға;
- байқалған ақаулар мен технологияның сақталмауын өз есебінен және «Тапсырыс берушімен» келісілген мерзімде жоюға;
- жұмыстың жүруін тежейтін немесе оны одан әрі жалғастыруды мүмкін емес ететін жағдайлар туындағанда, бұл туралы дереу «Тапсырыс берушіні» хабардар ету;
- жобалау-смета құжаттамасындағы кемшіліктерге байланысты туындаған құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемінің ұлғаюын өз есебінен төлеуге міндетті.
-міндеттемелердің орындалмауы немесе тиісті түрде орындалмағаны үшін заңнамамен белгіленбеген қосымша санкция: осы келісім-шарттың 4.1. т. белгіленген мерзімді бұзғаны үшін «Орындаушы» бюджетке орындалмаған міндеттемелердің әрбір мерзімі өткен күн үшін 0,1% мөлшерінде айыппұл төлейді.
- Тапсырыс берушінің сұраныс хаттарына 5 жұмыс күн арасында жазба түрде жауап беру тиіс.

5.3. «Тапсырыс берушінің»:
- келісім-шарттың орындалуын тексеру үшін қажетті ақпаратты уақтылы және толық көлемде алуға құқы бар;

5.4. «Тапсырыс беруші» міндеттеледі:
- «Орындаушыға» осы келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап 5 күн ішінде жұмыстарды орындау үшін қажетті құжаттаманы беруге;
- осы келісім-шарт талаптарына сәйкес «Орындаушы» жұмысының ақысын уақтылы төлеуге.

5.5. «Орындаушының» кінәсінен емес («Тапсырыс беруші» тартқан ұйымдар мен қызметтер кінәсінен болған), осы шарттың 4.1. т. бойынша мерзімін кешіктіру «Орындаушыға» келісім-шарттың әрекет ету мерзімін ұзарту құқығын береді

5.6. «Тапсырыс берушінің» немесе құзырлы мемлекеттік органдардың, Мемлекеттік сараптау органы қоса кіреді, ескертулері бойынша жобалау құжаттамасын түзету ұзақтығы 15 күнді немесе тараптардың келісімімен белгіленген басқа мерзімді құрайды.

6.Форс-мажор

6.1. Тараптардың кез келгені өзіне алған міндеттемелерді толық немесе ішінара орындауына кедергі жасайтын болжанбаған жағдайлар туындаған жағдайда, осы шарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі шарттарды өзгерту туралы шартқа отырумен тараптардың келісімі бойынша белгіленген мерзімге жылжытылады.

7. Басқа жағдайлар

7.1. Осы келісім-шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауына немесе тиісті түрде орындалмауына орындаушы мен Тапсырыс беруші қолданыстағы заңнамаға сәйкес мүліктік жауапкершілікте болады.

7.2. Жасалған жобалау-смета құжаттамасына тараптардың құқықтарды сақтау тәртібі Тапсырыс беруші оны әзірлеушінің авторлық құқығын сақтай отырып, оны арналуы бойынша пайдаланады.

7.3. Осы келісім-шартпен қарастырылмаған жағдайлар қолданыстағы заңнамамен реттеледі.

7.4. Осы келісім-шарт оны Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылығының аумақтық органында тіркеген күннен бастап күшіне енеді, бұл соңғыларының өкімдерінің акцептісі болып табылады және бүкіл әрекет ету мерзімі бойы әрекет етеді.

7.5. Осы келісім-шарт Қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап күшінде болады және тараптар міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді, 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды.

7.6. Осы шарт бірдей заңды күші бар екі данада жасалған:

- біріншісі– Тапсырыс берушіге;
- екіншісі – Орындаушыға.

Тараптардың заңды мекен-жайлары және төлем деректемелері

Тапсырыс беруші:	**Орындаушы:**
«Балқаш аудандық құрылыс бөлімі»ММ	ЖШС « Балкаш жолдары»
СТН 090200212649 ЖСК KZ 42070103KSN0902000 БСК KKMFKZ2A	СТН 090200002759 ЖСК KZ396010131000011175 БСК HSBKKZKX Банк: АО «Народный банкКазакстана»
ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ММ	
Тапсырыс берушінің мекен жайы Бақанас ауылы, Қонаев көшесі 68-үй	Орындаушының мекен жайы Балқаш ауданы Бақанас ауылы Самал мөлтек ауданы 26 тел:87277395151
Бөлім бастығы	ЖШС «Балқаш жолдары» директоры
_____Б.Абдиев	_____А. Ибраев

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительство Балхашского района Алматинской области"
Алматинская область Балхашский район с. Баканас ул. Конаева 68
РНН 090200212649, ИИК KZ42070103KSN0902000, КБе 11, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
ИИК KZ396010131000011175, БИК HSBKKZKX, БИН 990940002121, РНН 090200002759
КБе 17 АО "Народный Банк Казахстана"

Справка стоймости выполненых работ за сентябрь 2012 года
Согласно договора №15 от 05 июля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 467 005 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство "Баканас Саябагы" в с. Баканас Балхашского района Алматинской области	тыс. тенге	108 075,000	96 462,500	32 422,500		16 589,286	4 976,786	11 612,500
	Всего по акту:		108 075,000	96 462,500	32 422,500	-	16 589,286	4 976,786	11 612,500

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
Балхашского района Алматинской области"
_____ **Б. Абдиев**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района» Алматинской области

ФОРМА-2

Подрядчик: ТОО «Балхаш Жолдары»

Договор №15 от 05.07.2012г КБК 467 005 015 421

АКТ приемки выполненных работ
Строительство «Баканас саябағы» в с. Баканас Балхашского района Алматинской области за сентябрь месяц 2012 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Вертикальная планировка												
11	Е010333-А20-1	Перевозка грузов(грунт плодородный) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1059,52	139,8	139,8	148120	148120	29625	-	-				
		т		-	27,96	-	29625	100	0,59	2369				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			177745								
		МАФы сквера												
1	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	3	11550,42	957,42	34651	2872	39059	64	192				
		беседка		10593	256,62	31779	770	120	1,3	4				
2	СПрайс лист ТОО "МЕТАЛСТРОЙ К"	Беседка БМ2 диам 3 м с урной	3	242045,42	-	726136	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
3	У1-43-22	Скамья типа III, строительные работы	34	1123,65	-	38204	-	40114	6,8	231				
		скамья		1123,65	-	38204	-	105	1,6	54				
4	СПрайс лист ТОО "МЕТАЛСТРОЙ К"	Лавочка Л-16	30	7909,98	-	237299	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	У1-49-8	Урна типа 3, строительные	20	168,3	-	3366	-	3534	1	20				

	работы									
		урна		168,3	-	3366	-	105	0,03	1
6	СПрайс листТОО "МЕТАЛСТРОЙ К"	-Урна У-12 разм.820х330	24	7712,23	-	185093	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс лист	-Гранитная скамьи	4	23729,94	-	94920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1990086	7584			790

Озеленение

				Посадка деревьев лиственных пород						
1	Е0147-7-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	152	600,98	-	91349	-	117840	4,17	634
				600,98	-	91349	-	129	-	-
		яма								
2	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	152	557,3	152,77	84710	23221	77003	2,96	449
				355,48	37,23	54033	5659	129	0,22	34
		шт								
3	С143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	152	1620	-	246240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Посадка деревьев хвойных пород						
4	Е0147-7-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	77	600,98	-	46275	-	59695	4,17	321
				600,98	-	46275	-	129	-	-
		яма								
5	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	77	796,15	218,24	61304	16804	55726	2,96	228
				507,83	53,19	39103	4096	129	0,22	17
		шт								
6	С143012-67	-Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м	77	8100	-	623700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство цветников								
7	Е0147-27-2	-Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	321,96	104,18	-	33542	-	43269	0,75	241
				104,18	-	33542	-	129	-	-
		м2								
8	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	321,96	68,04	-	21906	-	28259	0,47	150
				68,04	-	21906	-	129	-	-

		м2							
9	Е0147-28-2	-Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	321,96	-7,9	-	-2543	-	-3281	-0,05	-17
				-7,9	-	-2543	-	129	-	-
		м2								
10	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	321,96	212,95	-	68563	-	87065	1,35	435
				209,63	-	67492	-	129	-	-
		м2								
11	С143012-77	-Розы	1287,84	81	-	104315	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство газонов ТИП 1								
12	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	16554,76	39,58	0,34	1019821	5697	840782	0,27	4433
				39,24	0,13	1014124	2160	129	-	8
		м2								
13	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	16554,76	19,01	-	314706	-	175330	0,05	869
				8,21	-	135915	-	129	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4789956	45722			7744

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	6957787
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г., к-2, 08774	14521435
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	290428
Итого	14811863
НДС (12%)	1777423
Итого	16589286

Заказчик:

Представитель технадзора:

Подрядчик:

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительство Балхашского района (атинской области"
Алматинская область Балхашский район с. Баканас ул. Конаева 68
РНН 090200212649, ИИК KZ42070103KSN0902000, КБе 11, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
ИИК KZ396010131000011175, БИК HSBKKZKX, БИН 990940002121, РНН 090200002759
КБе 17 АО "Народный Банк Казахстана"

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
Согласно договора №15 от 05 июля 2012 года
Наименование бюджетной программы: 467 005 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство "Баканас Саябагы" в с. Баканас Балхашского района Алматинской области	тыс. тенге	108 075,000	32 422,500	32 422,500		91 485,714	27 445,714	64 040,000
	Всего по акту:		108 075,000	32 422,500	32 422,500	-	91 485,714	27 445,714	64 040,000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
Балхашского района Алматинской области"
_____ **Б. Абдиев**
М.П.

Представитель тех. надзора:
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района» Алматинской области

ФОРМА-2

Подрядчик: ТОО «Балхаш Жолдары»

Договор №15 от 05.07.2012г КБК 467 005 015 421

АКТ приемки выполненных работ
Строительство «Баканас саябағы» в с. Баканас Балхашского района Алматинской области за июль месяц 2012 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство фонтана техпомещение								
					Разработка грунта учтена в разделе вертикальная планировка					
1	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,73	134,1	-	1305	-	1475	0,97	9
		м3		134,1	-	1305	-	113	-	-
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38,93	6,48	6,48	252	252	79	-	-
		м3		-	2,1	-	82	97	0,01	-
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38,93	21,55	4,52	839	176	643	0,11	4
		м3		17,03	-	663	-	97	-	-
4	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	15,46	2530,27	100,89	39118	1560	2955	0,85	13
		м3		123,75	38,25	1913	591	118	0,18	3
5	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,83	7940,17	66,01	46291	385	1350	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1141	145	105	0,12	1
6	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,83	78	-	455	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Техническое помещение					
7	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,96	211,49	9,95	15642	736	5089	0,36	26
		м2		52,2	3,74	3861	277	123	0,02	1

8	Е0111-11-2К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 30мм) м2	73,96	55,84	1,34	4130	99	160	-	-
				1,26	0,5	93	37	123	-	-
9	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	33,42	12205,13	954,99	535317	41886	64748	6,51	286
				1075,5	330,44	47171	14493	105	1,34	59
10	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен тех помещения, днища тех помещения м2	120,4	245,44	3,82	29551	460	5511	0,21	26
				37,35	1,44	4497	173	118	0,01	1
11	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	33,92	259	-	11530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	33,92	78	-	3472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,28	65900	-	84548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,79	64500	-	115253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2528	62000	-	15675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	4,13	7627,27	378,22	31485	1561	15307	20,04	83
				3566,25	141,75	14721	585	100	0,69	3

17	СПрайс лист	-Плиты теплоизоляционные "Пеноплэкс-35" м3	4,13	11864,97	-	48979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Подземный коридор входа в ТП					
18	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	16,09	12205,13	954,99	196381	15366	23753	6,51	105
				1075,5	330,44	17305	5317	105	1,34	22
19	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	16,33	259	-	4230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	16,33	78	-	1274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0337	47400	-	4559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,502	52400	-	74859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0663	53000	-	10024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен тех помещения, днища тех помещения м2	26,4	245,44	3,82	18467	287	3444	0,21	16
				37,35	1,44	2810	108	118	0,01	1
25	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	1,08	7627,27	378,22	8237	1164	11413	20,04	62
				3566,25	141,75	10977	436	100	0,69	2
26	СПрайс лист	-Плиты теплоизоляционные "Пеноплэкс-35" м3	1,08	11864,97	-	12814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	43,37	284,95	4,07	33630	480	16934	0,74	87
				135,68	0,97	16013	114	105	0,05	6

28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	43,37	678,68	3,43	80098	405	9299	0,46	54
				73,73	1,31	8702	155	105	0,01	1
29	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	43,37	9,9	0,12	1168	14	843	0,04	5
				6,75	0,05	797	6	105	-	-
30	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,02	9374,71	260,48	9562	266	754	3,94	4
				614,25	89,46	627	91	105	0,35	-
31	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
32	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10 внутренние м2	2,1	4880	-	10248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольным и трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП м2	2,1	16500	-	34650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	11,34	208,02	0,18	2359	2	1702	0,84	10
				142,88	0,07	1620	1	105	-	-
36	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,1	2530,27	Приямок 100,89	253	10	19	0,85	-
				123,75	38,25	12	4	118	0,18	-
37	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из тощего бетона м3	0,1	7940,17	66,01	794	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, днища м2	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
39	Е0106-13-3	-Монолитный приямок из бетона марки В-15 м3	1,74	11852,84	360,48	20577	626	2873	8,99	16
				1440	136,17	2500	236	105	0,67	1
40	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,76	259	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,76	78	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1542	52400 -	- -	8078 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0106-22-5	-Устройство бетонной лестницы м3	0,83	14435,76 2117,25	Лестница 379,21 143,26	11982 1757	315 119	1970 105	13 0,7	11 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1865783	66783			832

Строительные работы ЧАША ФОНТАНА.

1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	17,33	1596,76 21,38	68,13 12,76	27669 370	1181 221	787 133	0,14 0,04	2 1
2	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	5,78	2530,27 123,75	100,89 38,25	14615 715	583 221	1104 118	0,85 0,18	5 1
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	7,2	8062,57 195,75	66,01 24,93	58051 1409	475 179	1668 105	1,35 0,12	10 1
4	Е0106-33-2	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм м3	44,68	12684,04 1827	936,14 327,38	566723 81630	41827 14627	101071 105	10,45 1,3	467 58
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	44,68	78 -	- -	3485 -	- -	- -	- -	- -
6	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	44,68	259 -	- -	11572 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,303	47400 -	- -	14364 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1114	53000 -	- -	5902 -	- -	- -	- -	- -

9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	5,95	50900	-	302939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей МН553 1т	0,1609	70437,87	304,24	11331	49	1654	58	9
				9675	114,75	1556	18	105	0,56	-
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	99,53	201,7	9,95	20075	990	6848	0,36	35
				52,2	3,74	5195	372	123	0,02	2
12	Е0111-11-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	99,53	55,84	1,34	5558	133	215	0,01	1
				1,26	0,5	125	50	123	-	-
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,04	259	-	789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция Техноэластмост Б в 2 слоя праймер битумный по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен тех помещения, днища тех помещения м2	157,61	245,44	3,82	38684	602	7214	0,21	33
				37,35	1,44	5887	227	118	0,01	1
15	Е0113-55-2	-Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом м2	99,53	267,52	121,37	26626	12080	16829	0,77	77
				142,43	45,45	14176	4524	90	0,22	22
16	СПрайс Фотон	-Гидроизоляция двухкомпонентная м2	99,53	1066,66	-	106163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью м2	99,53	225,07	1,57	22401	156	11690	0,67	67
				130,5	-	12988	-	90	-	-
18	С11011-973	-Ткань стеклянная конструкционная,марки Т-11-ГСВ-9 м2	114,46	495	-	56656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-24-12	-Облицовка стен полированными плитами гранитными м2	24,06	5328,02	655,89	128192	15781	123401	23,2	558
				4500	384,64	108270	9254	105	1,88	45
20	Е0111-27-2	-Устройство покрытий и облицовка стен из керамогранита м2	117,54	226,36	11,72	26607	1378	25455	1,06	125
				171,68	4,39	20179	516	123	0,02	3
21	Е0115-30-1	-Облицовка крыши парапета м2	16,55	2777,23	590,09	45963	9766	41315	10,6	175
				2031,75	345,73	33625	5722	105	1,69	28
22	ССтоимость	-Гранит натуральный облицовачный м2	119,89	3322,19	-	398300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс лист ТОО "Текели-Гранит"	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм м2	24,54	5738,53	-	140830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

24	СПрайс лист ТОО "Текели-Гранит"	-Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные толщиной 70 мм м2	16,88	11682,01 --- -	- --- -	197204 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
25	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ(спец. водостойкий клей) кг	1897,8	43 --- -	- --- -	81605 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
26	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	79,08	42 --- -	- --- -	3321 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2563532	85000			1565

Строительные работы Отопление, вентиляция

1	Ц0108-602-2 прим	-Электрический конвектор шт	1	763,4 --- 626	5,4 --- 2,3	763 --- 626	5 --- 2	597 --- 95	2 --- 0,01	2 --- -
2	С131302-58п рим	-Конвекторы пластинчатые стальные марки КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2 шт	1	16300 --- -	- --- -	16300 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
3	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных шт	1	255,13 --- 168,75	5,38 --- 2,25	255 --- 169	5 --- 2	219 --- 128	1,03 --- 0,01	1 --- -
4	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т шт	1	678,73 --- 650,25	28,48 --- 11,25	679 --- 650	28 --- 11	847 --- 128	3,65 --- 0,05	4 --- -
5	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4 компл	1	16400 --- -	- --- -	16400 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
6	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 шт	4	285,35 --- 177,75	16,15 --- 6,75	1141 --- 711	65 --- 27	945 --- 128	1,07 --- 0,03	4 --- -
7	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1124,7 --- 81	6,95 --- 2,25	1125 --- 81	7 --- 2	107 --- 128	0,49 --- 0,01	- --- -
8	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	15	1867,88 --- 247,5	13,16 --- 4,93	28018 --- 3713	197 --- 74	4847 --- 128	1,54 --- 0,02	23 --- -
9	Е0126-12-5	-Изоляция фасонных поверхностей плитами м2	2	218,49 --- 124,43	50,38 --- 18,9	437 --- 249	101 --- 38	287 --- 100	0,69 --- 0,09	1 --- -
10	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Маты теплоизоляционные URSA М25 фольгированные м3	0,5	10300 --- -	- --- -	5150 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

2004

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			82802	409			36

Гидравлическое оборудование фонтана

РАЗДЕЛ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0130-204-2-	Фильтровальное оборудование	1	28180,85	1895,22	28181	1895	22684	138	138
		компл		24750	454,5	24750	455	90	2,64	3
2	СПрайс	-Комплект фильтра песчанного D-760мм	1	85289,37	-	85289	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0106-39-1	-Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,0059	394,25	160,59	2	1	2	1,57	-
		м3		210,06	60,66	1	-	105	0,3	-
4	СПрайс	-Кварцевый песок упаковка 25кг	0,4	1052,03	-	421	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0107-218-2-	Насосные агрегаты	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
6	СПрайс	-Эл-насос с префильтром 10м3/час ASTRAL	1	45800,77	-	45801	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-482-1-4	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску;	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
		присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т		421	2,3	421	2	95	0,01	-
		шт								
8	Ц0107-218-2-	Насосные агрегаты	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
9	СПрайс	-Дренажный насос для грязной воды Н 8 м,Q	1	95584,21	-	95584	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-482-1-4	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску;	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
		присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25т		421	2,3	421	2	95	0,01	-
		шт								
11	Ц0107-218-1-	Насос погружной масса 0.064 т	8	5925	388	47400	3104	33101	27	216
		шт		4568	29,3	36544	234	90	0,17	1
12	СПрайс	-Насос погружной Н 18 м Q	1	299497,19	-	299497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Насос погружной 1,3 кВт 20-23м3/ч, Н 4-6м с присоединительным комплектом	4	144172,85	-	576691	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Насос погружной 1,3 кВт 15м3/ч, Н 10м с	3	189575,35	-	568726	-	-	-	-

	присоединительным комплектом		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ В ЧАШЕ ФОНТАНА								
15	Е0116-21-1 -Установка донных сливов	1	636,26	137,88	636	138	662	2,58	3
	1воронка		---	---	---	---	---	---	---
			465,75	51,75	466	52	128	0,25	-
16	СПрайс -Донная слив для бетоннны х бассенов	1	3381,52	-	3382	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-21-2 -Установка форсунки диам. 50 мм	1	125,32	1,57	125	2	127	0,61	1
	1воронка		---	---	---	---	---	---	---
			99	-	99	-	128	-	-
18	СПрайс -Форсунка водного пылесоса для бетонных бассейнов	1	3005,79	-	3006	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0111-350-4-Монтаж устройства для залива воды, наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4	8
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			648	-	1296	-	90	-	-
20	СПрайс -Устройство для залива воды из нержавеющей стали	2	36820,96	-	73642	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0111-350-4-Монтаж переливного устройства, наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			648	-	648	-	90	-	-
22	СПрайс -Переливное устройство из нержав стали	1	50347,03	-	50347	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0111-350-8-Монтаж заборного устройства, наружный диаметр трубопровода до 300 мм	2	2028,52	7,01	4057	14	3009	11	22
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			1669,5	2,25	3339	4	90	0,01	-
24	СПрайс -Заборное устройство из нержав стали	2	48844,13	-	97688	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-411-4-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава	2	186,9	-	374	-	171	1	2
	ввод		---	---	---	---	---	---	---
			90	-	180	-	95	-	-
26	СПрайс -Устройство для ввода кабеля из нержав	2	59364,41	-	118729	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс -Насадка "Каскад1"1/2"	7	39075,31	-	273527	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс -Насадка "Струя"	56	6763,03	-	378730	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс -Вентиль для регулировки высоты струи	63	6011,59	-	378730	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс -Коллектор для насадок диам 1,5м из нерж стали	1	206648,25	-	206648	-	-	-	-
	комп		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс -Коллектор для насадок диам 1,8м из нерж стали	1	215665,63	-	215666	-	-	-	-
	комп		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс -Коллектор для насадок прямой из нерж стали	3	175838,88	-	527517	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---

		комп		-	-	-	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ							
33	Ц0111-350-3-	Приборы и средства автоматизации, дозатор хлора; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	-	477	-	90	-	-
		шт								
34	СПрайс	-Автоматический дозатор хлора	1	9017,38	-	9017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0111-350-3-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	-	477	-	90	-	-
		шт								
36	СПрайс	-Электроклапан отлива1"1/2	1	22543,45	-	22543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0116-26-3	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	525,83	60,08	526	60	403	1,68	2
				292,5	22,5	293	23	128	0,11	-
		1счетчик								
38	СПрайс	-Счетчик холодной воды 65мм	1	36069,51	-	36070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
		1фильтр								
40	СПрайс	-Сетчатый фильтр 40мм	1	12023,17	-	12023	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4178347	6366			462
		Накладные расходы -		Тенге		71069	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛИ ДЛЯ ФОНТАНА								
41	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	155	38,1	3,2	5906	496	4344	0,15	23
				28,8	0,7	4464	109	95	-	1
		м								
42	СПрайс листТОО "Астана Электромонтаж-1"	-Кабель подводный H07-RNF 3x2,5	115	473,25	-	54424	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс листТОО "Астана Электромонтаж-1"	-Кабель подводный H07-RNF 3x2,5	20	419,82	-	8396	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс листТОО "Астана Электромон	-Кабель подводный H07-RNF 3x2,5	20	599,2	-	11984	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

таж-1"									
45 Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	155	108,6	48,9	16833	7580	7628	0,22	34
			39,6	12,2	6138	1891	95	0,07	11
	м								
46 С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	13,77	777	-	10699	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	10м								
47 С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,04	777	-	1585	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	10м								
	ТРУБЫ, ФИТИНГИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ								
48 Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,059	47611,09	17877,09	2809	1055	2638	173	10
			29700	4698,68	1752	277	130	18,1	1
	км								
49 СПрайс	-Труба жесткая ПВХ D-50 в комплекте с фитингами и креплением	59,59	1502,9	-	89558	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
50 СПрайс	-Труба гибкая ПВХ D-50 в комплекте с фитингами и креплениемв комплекте с фитингами и креплением	59,59	1390,18	-	82841	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
51 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,033	58881,69	25695,31	1943	848	1711	194	6
			33075	6813,45	1091	225	130	26,38	1
	км								
52 СПрайс	-Труба жесткая ПВХ D-75 в комплекте с фитингами и креплением	30,3	1705,79	-	51685	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
53 СПрайс	-Труба жесткая ПВХ D-90 в комплекте с фитингами и креплением	3,03	3945,1	-	11954	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
54 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание	88	78,92	-	6945	-	7857	0,33	29
	м		69,75	-	6138	-	128	-	-
55 СПрайс	-Клей Tangit для склеивания ПВХ изделий	15	4358,4	-	65376	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
56 СПрайс	-Тефлоновая лента в рулонах 50м 19мм	10	450,87	-	4509	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
57 Е0116-15-2	-Установка кранов проходных диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
	1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
58 Е0116-15-3	-Установка в, кранов проходных диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
	1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
59 С130904-71	-Краны шаровые, Dy 50 мм	12	4950	-	59400	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	шт		-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим								
60	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Краны шаровые,Dy 75 мм шт	5	10500	-	52500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-15-2	-Установка клапанов обратных диам. до 50 мм 1шт	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
62	Е0116-15-3	-Установка клапанов обратных диам. до 100 мм 1шт	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
				447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
63	С130903-16п-рим	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	2300	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С130903-19п-рим	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	5430	-	10860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ								
65	Ц0111-94-1	-Монтаж пульта управления шт	2	5255,12	855,81	10510	1712	5731	18	36
				2970	213,75	5940	427	90	1,24	2
66	СПрайс	-Панель управления для фильтровальной установки до 12м3/ч к-т	1	30268,33	-	30268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс	-Пульт управления с датчиками уровня воды к-т	1	294717,98	-	294718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ BAYROL (ГЕРМАНИЯ)								
68	СПрайс	-Анализатор уровня хлора и PH, ручной к-т	1	1127,17	-	1127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс	-Запасной набор анализаторов шт	1	375,72	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс	-Активный кислород кг	80	2254,34	-	180348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс	-Корректор уровня pH-минус в гранулах кг	160	601,16	-	96185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс	-Альгицид-противоводорослевый жидкий. Упаковка - 10 л. л	40	1277,46	-	51098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс	-Флокулянт-хлопьеобразователь жидкий. Упаковка - 10 л. л	40	901,74	-	36070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ВАННОЙ БАССЕЙНА

74	СПрайс	-Сачок плоский, присоединение -клипсы	1	1593,07	-	1593	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс	-Щетка для чистки бортов	1	1194,8	-	1195	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс	-Шест телескопический	1	3584,41	-	3584	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс	-Шланг гофрированный плавающий, с наконечниками L-15 м.	1	5735,05	-	5735	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс	-Щетка для пылесоса, утяжеленная	1	5575,75	-	5576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			5939425	13533			201

Электромонтажные работы Техпомещение 1,2

1	Ц0108-572-6	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу,высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2862	172	2862	172	551	3	3
		шт		540	40,5	540	41	95	0,23	-
2	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60+ПН2 4x100	1	106400	-	106400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	1	140,9	9,4	141	9	122	1	1
		шт		128	-	128	-	95	-	-
4	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	-
5	75-6-56 прим	-Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600x300x1600 мм	1	53000	-	53000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6

		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1362	14	95	0,01	-
			шт							
7	С151801-52	-Выключатели и переключатели пакетные	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
8	С151801-63	-Выключатели и переключатели пакетные	2	675	-	1350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
9	С151801-77	-Выключатели и переключатели пакетные	3	8870	-	26610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	Ц0108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				626	2,3	626	2	95	0,01	-
			шт							
11	С131302-58	-Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2	1	16300	-	16300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
			шт							
13	75-6-10	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16 А	1	32900	-	32900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
14	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
			шт							
15	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	7	444,1	182	3109	1274	1696	1,27	9
				204	51,1	1428	358	95	0,3	2
			шт							
17	С151702-11	-Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	7	4770	-	33390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	20	17	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	20	99	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
20	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем	3	561	-	1683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		/ТУ-16-545.132-77/, тип РВО -42У2, длина кабеля 12 м							
			шт						
21	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный	3	134,8	3,6	404	11	328	0,68	2
		полугерметический и		---	---	---	---	---	---	---
		герметический		115	0,2	345	1	95	-	-
			шт							
22	С151801-15 -	Выключатель ширококлавишный	3	242	-	726	-	-	-	-
		одинарный на ток 6 А, тип		---	---	---	---	---	---	---
		0-1-6/220		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0121-22-9 -	Установка штепсельных розеток	4	74,54	-	298	-	231	0,34	1
		герметических и		---	---	---	---	---	---	---
		полугерметических		53,55	-	214	-	108	-	-
			шт							
24	С151801-144-	Розетка штепсельная с	4	105	-	420	-	-	-	-
		плоскими контактами открытой		---	---	---	---	---	---	---
		установки, брызгозащищенная,		-	-	-	-	-	-	-
		на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ								
			шт							
25	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для	12	843,5	19,5	10122	234	5487	3	36
		кабелей и проводов сечением		---	---	---	---	---	---	---
		до 6 мм2, устанавливаемая на		479	2,3	5748	28	95	0,01	-
		конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			шт							
26	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для	0,012	16300	-	196	-	-	-	-
		установки выключателей,		---	---	---	---	---	---	---
		переключателей и штепсельных		-	-	-	-	-	-	-
		розеток, тип Л48УХЛЗ								
			1000шт							
27	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных	120	27,7	2,1	3324	252	2303	0,1	12
		трубах, блоках и коробах,		---	---	---	---	---	---	---
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	2364	60	95	-	-
			м							
28	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение	0,0714	52100	-	3720	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число		---	---	---	---	---	---	---
		жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
29	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение	0,051	60500	-	3086	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число		---	---	---	---	---	---	---
		жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
30	Ц0108-144-1-	Присоединение к зажимам жил	10	20,7	-	207	-	195	0,12	1
		проводов и ли кабелей,		---	---	---	---	---	---	---
		сечение до 2,5 мм2		20,5	-	205	-	95	-	-
			шт							
31	С151803-201-	Наконечники кабельные	10	84	-	840	-	-	-	-
			шт	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по	120	108,6	48,9	13032	5868	5905	0,22	26
		установленным конструкциям по		---	---	---	---	---	---	---
		стенам и колоннам с		39,6	12,2	4752	1464	95	0,07	8
		креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			м							
33	С130804-28 -	Трубы напорные тяжелого типа	12,24	664	-	8127	-	-	-	-
		из полиэтилена низкого		---	---	---	---	---	---	---
		давления, Dн 20 мм		-	-	-	-	-	-	-

34	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее и з полосовой стали, сечение 160 мм2	10м	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
					23	0,4	690	12	95	-	-
35	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	55	7,6	1100	152	458	0,13	3
					23,2	0,9	464	18	95	0,01	-
36	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой ст али, диаметр 16 мм	м	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
					116	2,5	1160	25	95	0,01	-
			шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			386511	8620			119

Строительство входной арки

Фундаменты Фм-1

1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	1,24	8062,57	66,01	9998	82	287	1,35	2
					195,75	24,93	243	31	105	0,12	-
2	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	9,9	9786,72	353,46	96889	3499	7469	3,6	36
					585	133,52	5792	1322	105	0,65	6
3	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0479	47400	-	2271	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,087	52400	-	4560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0525	48300	-	2535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,1479	50900	-	7528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004									
					Фундаменты Фм-2(2 шт)					
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,24	8062,57	66,01	9998	82	287	1,35	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		195,75	24,93	243	31	105	0,12	-
8	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	11,08	9786,72	353,46	108437	3916	8359	3,6	40
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		585	133,52	6482	1479	105	0,65	7
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0512	47400	-	2428	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0995	52400	-	5212	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0525	48300	-	2535	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1694	50900	-	8623	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Арка					
13	Е0106-14-11	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	8,45	14743,14	1032,29	124580	8723	32706	20,6	174
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		3296,25	389,95	27853	3295	105	1,9	16
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2876	47400	-	13633	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0736	52400	-	3855	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004								
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,2425	50900 --	- -	12342 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,3389	48300 --	- -	16370 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	140,1	256,71 135,68	4,07 0,97	35966 19009	570 136	20102 105	0,74 0,05	104 7
19	Е0115-6-3	-Облицовка гранитом полированным м2	140,1	5416,86 4680	13,82 5,22	758902 655668	1936 731	689219 105	23,1 0,03	3236 4
20	СПрайс лист ТОО "Текели гранит"	-Плиты из гранита облицовочные куртинский, толщина 20 мм м2	140,1	3322,19 --	- -	465439 -	- -	- -	- -	- -
					Детали крепления					
21	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	1,39	93997,62 33075	304,24 114,75	130598 45954	423 159	48419 105	198 0,56	275 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2787319	19231			3868

Площадка фонтана, лестница

					Тротуарная плитка учтена в разделе покрытия					
					Площадка вокруг фонтана					
1	Е0106-1-15	-Устройство площадки из бетона В15 м3	20,43	8530,82 146,25	100,65 38,03	174285 2988	2056 777	3953 105	0,97 0,19	20 4
2	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	20,43	111 --	- -	2268 -	- -	- -	- -	- -
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	20,43	78 --	- -	1594 -	- -	- -	- -	- -
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,395	50600 --	- -	19989 -	- -	- -	- -	- -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		т						

РАЗДЕЛ 1. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

				Подпорная стена тип 1(первый ряд)					
5	Е0106-13-1	-Устройство подпорных стен	23,22	9414,42	86,6	218603	2011	12757	3,06	71
		м3		490,5	32,72	11389	760	105	0,16	4
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	23,22	111	-	2577	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,22	78	-	1811	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,15	52400	-	60319	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
				Подпорная стена тип 1(второй ряд)						
9	Е0106-13-1	-Устройство подпорных стен	19,7	9414,42	86,6	185464	1706	10823	3,06	60
		м3		490,5	32,72	9663	645	105	0,16	3
10	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,7	111	-	2187	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,7	78	-	1537	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9767	52400	-	51180	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			731098	5195			184
	Накладные расходы -		Тенге			32957	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА

				Подпорная стена лестницы(8шт)					
17	Е0106-13-1	-Устройство подпорных стен	18,78	9414,42	86,6	176803	1626	10317	3,06	57
		м3		490,5	32,72	9212	614	105	0,16	3
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	18,78	111	-	2085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		2 кг/см2							
		м3							
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,78	78	-	1465	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9972	52400	-	52253	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
					ЛЕСТНИЦА(4шт)				
21	Е0106-22-5	-Устройство лестниц из бетона В15	41,55	14953,41	379,21	621314	15756	98620	13	540
				2117,25	143,26	87972	5952	105	0,7	29
		м3								
22	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	41,55	111	-	6149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,55	78	-	3241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,55	52400	-	605220	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
25	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	1,537	44300	-	68089	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
26	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней и подпорных Стен гранитными плитами	179,29	3899,5	683,33	699141	122514	562582	13	2331
				2587,5	400,91	463913	71879	105	1,96	351
		м2								
27	ССтоимость	-Гранит натуральный облицовачный	179,29	3322,19	-	595636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	ССтоимость	-Накрывочная плита гранитная	12,24	4429,59	-	54218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3802162	25978			1050

Домик для охраны

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Разработка грунта учтена в разделе вертикальная планировка

1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,45	134,1	-	1133	-	1280	0,97	8
				134,1	-	1133	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1,4	25,65	5,38	36	8	27	0,13	-
				20,27	-	28	-	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1169	8			8
	Накладные расходы -		Тенге			1308	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1134	2530,27	100,89	287	11	22	0,85	-
				123,75	38,25	14	4	118	0,18	-
		м3								
4	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	14	302,09	197,24	4229	2761	3378	0,65	9
				104,85	67,51	1468	945	140	0,25	3
		шт								
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	5,52	18200	-	100500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,52	78	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,52	519	-	2866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е0106-1-1	Монолитные заделки из бетона блоков	1,04	8062,57	66,01	8385	69	241	1,35	1
				195,75	24,93	204	26	105	0,12	-
		м3								
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,04	78	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,04	519	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-11-10	Армирование фундаментов	0,0315	5239,08	327,33	165	10	67	11,6	-
				1890	123,75	59	4	105	0,6	-
		1т								
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	50600	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т							
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0267	53000 --- -	- --- -	1413 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
14	Е0108-12-1	-Устройство выпусков для МС-1 т	0,0062	8679,65 --- 8257,5	422,15 --- 157,5	54 --- 51	3 --- 1	62 --- 118	56,4 --- 0,77	- --- -
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0019	50600 --- -	- --- -	97 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0043	52400 --- -	- --- -	224 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	85,32	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	20941 --- 3187	326 --- 123	3905 --- 118	0,21 --- 0,01	18 --- 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			140456	3180			29
	Накладные расходы -		Тенге			7674	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Полы

18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м3	1,68	2530,27 --- 123,75	100,89 --- 38,25	4241 --- 207	169 --- 64	320 --- 118	0,85 --- 0,18	1 --- -
19	Е0106-1-1	-Устройство подстилающего слоя из бетона В12,5 м3	1,17	8062,57 --- 195,75	66,01 --- 24,93	9459 --- 230	77 --- 29	272 --- 105	1,35 --- 0,12	2 --- -
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	16,76	211,49 --- 52,2	9,95 --- 3,74	3545 --- 875	167 --- 63	1153 --- 123	0,36 --- 0,02	6 --- -
21	Е0111-11-2К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 30 мм) м2	16,76	55,84 --- 1,26	1,34 --- 0,5	936 --- 21	22 --- 8	36 --- 123	- --- -	- --- -
22	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	12,6	925,06 --- 58,5	4,9 --- 1,85	11656 --- 737	62 --- 23	935 --- 123	0,38 --- 0,01	5 --- -

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29836	497			14
	Накладные расходы -	Тенге			2717	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

23	E0110-11-3	-Устройство перекрытий с Укладкой балок по стенам Каменным из досок и утеплением м2	12,6	938,57	28,55	11826	360	2908	1,19	15
				181,58	10,78	2288	136	120	0,05	1
24	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих Цементно-песчаных стяжек Толщиной 15 мм м2	12,6	162,89	15,94	2052	201	609	0,24	3
				34,65	5,96	437	75	119	0,03	-
25	E0112-17-2К=5	-добавлять на каждые 1 мм изменения толщины Цементно-песчанных стяжок/до 20 мм м2	12,6	23,74	0,7	299	9	12	-	-
				0,55	0,25	7	3	119	-	-
26	E0106-19-1	-Устройство сейсмопояса м3	3,45	11284,67	316,01	38932	1090	5388	8,25	28
				1368	119,39	4720	412	105	0,58	2
27	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,45	78	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0339	47400	-	1607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0495	52400	-	2595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96017	3436			40
	Накладные расходы -	Тенге				8980	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Стены

30	E0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	8,42	2437,66	337,41	20529	2841	8899	4,76	40
				769,5	126	6480	1061	118	0,62	5
31	СПрайс	-Стоимость сплитерного блока м3	704	71,19	-	50118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	E0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из Пенопласта стен и колонн прямоугольных м3	2,11	14267,38	185,63	30038	391	7020	18,17	38
				3264,75	69,75	6873	147	100	0,34	1

33	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,54	73679,65	422,15	39787	228	5362	56,4	30
		т		8257,5	157,5	4459	85	118	0,77	-
34	Е0106-19-1	-Устройство сейсмопояса	0,755	11284,67	316,01	8520	239	1179	8,25	6
		м3		1368	119,39	1033	90	105	0,58	-
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,755	78	-	59	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0071	50600	-	357	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0309	53000	-	1639	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных сердечников МС1	0,266	12856,4	990,15	3420	263	564	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	438	99	105	1,83	-
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,266	78	-	21	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0133	50600	-	673	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-18-9	-Устройство перемычек МП-1, МП-2,бетон В15	0,395	16099,87	367,51	6359	145	971	13,1	5
		м3		2202,75	138,83	870	55	105	0,68	-
42	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0055	47400	-	262	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0202	64400	-	1298	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			197863	6274			121
	Накладные расходы -	Тенге			24984	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Кровля

44	E0112-7-5 -Устройство кровельного покрытия из проф.настила по деревянной обрешетке с ее устройством м2	26	484,95	8,2	12609	213	8540	1,71	44
			272,95	3,08	7097	80	119	0,02	-
45	C11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	27,3	1190	-	32487	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
46	E0110-3-5 -Устройство карнизов м2	12	421,24	7,54	5055	90	3132	1,43	17
			214,65	2,86	2576	34	120	0,01	-
47	E0112-15-1 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой Унифлекс ЭПП м2	12,6	229,96	1,19	2897	15	412	0,16	2
			27	0,45	340	6	119	-	-
48	E0158-22-3 -Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов м2	12,6	620,06	2,07	7813	26	506	0,22	3
			37,19	0,32	469	4	107,1	-	-
49	E0112-7-7 -Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	0,65	210,03	7,39	137	5	145	1,16	1
			184,5	2,77	120	2	119	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60997	350			67
	Накладные расходы -	Тенге			12735	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Проемы

50	E0126-34-2 -Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах м2	1,91	3384,81	53,72	6468	103	858	2,73	5
			428,83	20,12	819	38	100	0,1	-
51	C12064-2 -Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП м2	1,91	12300	-	23505	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
52	E0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,36	427,5	19,32	1436	65	775	1,11	4
			185,83	6,39	624	21	120	0,03	-
53	C12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	3,36	9940	-	33398	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

54	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	1,12	425,24 177,3	10,41 3,94	476 199	12 4	244 120	1,11 0,02	1 -
55	С12069-9	-Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм м	1,4	1330 -	- -	1862 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0112-8-2	-Устройство фартука из оцинкованной стали м2	0,56	31,04 7,7	0,05 0,02	17 4	- -	5 119	0,05 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			67164	179			10
	Накладные расходы -		Тенге			1882	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка

57	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	11,04	171,5 139,28	4,07 0,97	1893 1538	45 11	1626 105	0,75 0,05	8 1
58	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	43,98	168,08 135,68	4,07 0,97	7392 5967	179 43	6310 105	0,74 0,05	33 2
59	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен м2	11,04	678,68 73,73	3,43 1,31	7493 814	38 14	870 105	0,46 0,01	5 -
60	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков м2	43,98	807,42 102,11	3,94 1,49	35510 4491	173 66	4784 105	0,55 0,01	24 -
61	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	11,04	325,41 81,23	2,33 0,88	3593 897	26 10	952 105	0,49 -	5 -
62	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	43,98	306,5 65,03	2,1 0,79	13480 2860	92 35	3040 105	0,39 -	17 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			69361	553			93
	Накладные расходы -		Тенге			17581	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Наружняя отделка

63	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	43,98	228,98 108,9	1,96 0,45	10071 4789	86 20	5050 105	0,61 0,03	27 1

64	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков м2	43,98	807,42	3,94	35510	173	4784	0,55	24
				102,11	1,49	4491	66	105	0,01	-
65	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная м2	43,98	81,99	1,65	3606	73	705	0,09	4
				14,63	0,63	643	28	105	-	-
66	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	3,03	1760,67	2,56	5335	8	1492	2,7	8
				468	0,97	1418	3	105	-	-
					ОТМОСТКА					
76	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания м3	2,16	1722,2	97,07	3720	210	378	0,78	2
				112,5	36	243	78	118	0,18	-
68	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м3	2,16	2530,27	100,89	5465	218	413	0,85	2
				123,75	38,25	267	83	118	0,18	-
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	2,16	8021,77	66,01	17327	143	501	1,35	3
				195,75	24,93	423	54	105	0,12	-
70	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	21,6	467,45	-	10097	-	711	0,14	3
				24,75	-	535	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге			896643	910			73

Строительство уборной на 4 очка

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Разработка грунта учтена в разделе вертикальная планировка

1	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м м3	5,92	7,57	7,57	45	45	14	-	-
				-	2,46	-	15	97	0,01	-
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	0,0592	134,1	-	8	-	9	0,97	-
				134,1	-	8	-	113	-	-
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,92	21,55	4,52	127	27	98	0,11	1
				17,03	-	101	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			180	72			1
	Накладные расходы -		Тенге			121	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ

4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом м3	1,33	3667,27 123,75	100,89 38,25	4872 164	134 51	254 118	0,85 0,18	1 -
5	Е0108-5-1	-Устройство глиняного замка м3	2,83	2780,82 994,5	274,19 103,5	7857 2810	775 292	3661 118	6,93 0,5	20 1
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из сульфатостойкого бетона В12,5 W6 м3	2,1	8378,77 195,75	66,01 24,93	17595 411	139 52	487 105	1,35 0,12	3 -
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,1	78 -	- -	164 -	- -	- -	- -	- -
8	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,1	111 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен и днища из сульфатостойкого бетона В15, W6 м3	16,1	11335,19 1440	360,48 136,17	182497 23184	5804 2192	26645 105	8,99 0,67	145 11
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	16,1	78 -	- -	1256 -	- -	- -	- -	- -
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	16,1	111 -	- -	1787 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	21	211,49 52,2	9,95 3,74	4441 1096	209 79	1445 123	0,36 0,02	7 -
13	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	21	59,59 51,3	0,23 0,09	1251 1077	5 2	1133 105	0,29 -	6 -
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	77,33	245,44 37,35	3,82 1,44	18980 2888	295 111	3540 118	0,21 0,01	16 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			240933	7360			198
	Накладные расходы -		Тенге			37164	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

15	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	7,75	2437,66 769,5	337,41 126	20529 6480	2841 1061	8899 118	4,76 0,62	40 5
16	СПрайс	-Стоимость сплитерного блока	485	71,19	-	50118	-	-	-	-

		м3		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-19-1	-Устройство сейсмопояса м3	2,23	11284,67	316,01	25165	705	3483	8,25	18
				---	---	---	---	---	---	---
				1368	119,39	3051	266	105	0,58	1
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,23	78	-	174	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0329	47400	-	1559	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0495	52400	-	2595	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных сердечников МП1, МП2 м3	0,13	12856,4	990,15	1671	129	276	10,4	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1644,75	374,04	214	49	105	1,83	-
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,13	78	-	10	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,13	519	-	67	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0345	53600	-	1847	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0553	51000	-	2821	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной и сплитерного блока м2	10,06	430,14	34,73	4327	349	2825	1,43	14
				---	---	---	---	---	---	---
				225	13,01	2264	131	118	0,06	1

8.02-17-20 06									
27 СПрайс	-Стоимость сплитерного блока м3	126	71,19	-	8970	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28 Е0115-61-5	-Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок м2	82,12	347,68	4,55	28551	373	19267	1,17	96
			222,3	1,15	18255	94	105	0,05	4
28 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	1,19	508,51	6,33	606	8	394	1,79	2
			312,75	2,39	373	3	105	0,01	-
29 Е0115-157-1	-Окраска по подготовленной поверхности известковая м2	83,31	10,56	0,9	880	75	617	0,04	3
			6,71	0,34	559	28	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			130123	4241			171
Накладные расходы -		Тенге			34413	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

30 Е0106-22-1	-Устроиство ж/б бетонных Полов м3	2	13570,14	241,1	27155	482	2886	8,06	16
			1282,5	91,08	2566	182	105	0,44	1
31 С12041-115 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля к А-Ш, d 14 мм т	0,35	64500	-	22575	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32 Е0146-30-2	-Устроиство отверстий в Бетонных полах отверст.	4	91,62	43,92	366	176	257	0,27	1
			47,7	16,58	191	66	100	0,08	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			55375	1825			28
Накладные расходы -		Тенге			7913	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

33 Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов, кобылки м3	0,682	21304,82	334,28	14530	228	2884	22,1	15
			3397,5	126	2317	86	120	0,62	-
34 Е0110-5-1	-Установка обрешетки м3	0,13	22541,72	316,57	2930	41	563	22,5	3
			3487,5	119,25	453	16	120	0,58	-
35 Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	7,52	767,86	7,54	5774	57	1963	1,43	11
			214,65	2,86	1614	22	120	0,01	-
36 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,812	573,75	28,11	466	23	131	0,78	1
			123,75	10,58	100	9	120	0,05	-

		м3							
37	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,033	175710,1	1826,1	5798	60	406	42,7	1
				8100	690,75	267	23	140	3,37	-
		т								
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,14	24,84	0,02	53	-	8	0,02	-
				4,16	-	9	-	90	-	-
		м2								
39	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон по деревяноой обрешетки из профилированного настила окрашенного	16	484,95	8,2	7759	131	5256	1,71	27
				272,95	3,08	4367	49	119	0,02	-
		м2								
40	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	16,8	1190	-	19992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
41	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,84	715,87	1,24	1317	2	337	0,97	2
				153,23	0,47	282	1	119	-	-
		м2								
					ПРОЕМЫ					
42	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,456	828,63	71,29	378	33	163	1,64	1
				272,25	25,25	124	12	120	0,1	-
		м2								
43	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,456	14500	-	6612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	Е0107-57-8	-Заделка швов монтажной пеной	4,24	64,52	38,87	274	165	239	0,15	1
		м								
				25,65	14,69	109	62	140	0,07	-
45	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ДВЕРИ					
46	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,28	398,48	102,53	1307	336	737	0,9	3
				151,65	35,67	497	117	120	0,14	-
		м2								
47	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	3,28	5610	-	18401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	2	1960	-	3920	-	-	-	-

	здание		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
49	E0107-57-8 -Заделка швов монтажной пеной	9,8	64,52	38,87	632	381	553	0,15	1
	м		25,65	14,69	251	144	140	0,07	1
50	C11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530	-	2650	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			93854	1457			66
	Накладные расходы -	Тенге			13239	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

51	E0110-23-5 -Установка крышки люка верхней и нижней, площадь проема до 2 м2	1,45	375,5	30,89	544	45	354	1,23	2
	м2		191,93	11,68	278	17	120	0,06	-
52	C12064-6 -Крышка люка	1,45	12300	-	17835	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
53	C11011-821 -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308	-	1232	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
54	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций	0,073	573,75	28,11	42	2	12	0,78	-
	м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	-
55	E0110-53-3 -Антисептирование водными растворами покрытий	2,9	131,98	0,55	383	2	23	0,04	-
	м2		6,48	0,2	19	1	120	-	-
				Воздуховод					
56	E0110-7-1 -Устройство воздуховодов	3,5	622,52	4,64	2179	16	251	0,36	1
	м2		58,05	1,76	203	6	120	0,01	-
57	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций	0,088	573,75	28,11	50	2	14	0,78	-
	м3		123,75	10,58	11	1	120	0,05	-
58	E0110-53-3 -Антисептирование водными растворами покрытий	2,9	131,98	0,55	383	2	23	0,04	-
	м2		6,48	0,2	19	1	120	-	-
59	E0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	3,5	165,65	1,61	580	6	328	0,53	2
	м2		88,65	0,61	310	2	105	-	-
60	E0120-18-3 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
	шт		81	2,25	81	2	128	0,01	-
				ОТМОСТКА					
61	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания	1,17	2530,27	100,89	2970	118	224	0,85	1
	м3		123,75	38,25	145	45	118	0,18	-
62	E0127-55-1 -Асфальтобетонное покрытие толщиной 3 см	9,78	54,76	-	536	-	322	0,14	1
	м2		24,75	-	242	-	133	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			681340	200			8

Электроосвещение уборной и домика для сторожа

1	Ц0108-599-1-0 ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ,МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ	ШТ	2	1233,6	54,6	2467	109	1168	3	6
				610	4,5	1220	9	95	0,03	-
2	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "КАЗТРАНСФОРМАТОР" ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩК-880104УХЛ3	ШТ	2	19738,57	-	39477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-591-2- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	1	47	0,2	47	-	43	0,29	-
				45,5	0,1	46	-	95	-	-
4	С151801-12 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,ТИП С-1-86-10/220	ШТ	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-591-3- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				115	0,2	115	-	95	-	-
6	С151801-18 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,ТИП 0-1-IP44-17-6/220	ШТ	1	215	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-591-5- Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	ШТ	2	48,5	0,2	97	-	89	0,29	1
				47	0,1	94	-	95	-	-
8	С151801-13 - Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	ШТ	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151701-4 - Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	ШТ	7	970	-	6790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-53 - Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	ШТ	7	19	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0146-31-1 - ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	М	39	42,56	19,79	1660	772	1179	0,13	5
				22,77	7,47	888	291	100	0,04	1
12	Ц0108-409-1- ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	39	108,6	48,9	4235	1907	1919	0,22	9
				39,6	12,2	1544	476	95	0,07	3
13	С151601-343- Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,094	79100	-	7435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-342- Кабели силовые на напряжение		0,0263	60500	-	1591	-	-	-	-

	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м			-	-	-	-	-	-
15	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0127	52100	-	662	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм шт	2	254,8	12,5	510	25	515	1	2
				234	-	468	-	110	-	-
17	С151803-56 -	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ И ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ С ЕТЕЙ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ,DH ВВ 6 3 ММ,ТИП У272УХЛЗ ШТ	15	92	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
18	Ц0110-901-1-3	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/ шт	8	10,5	0,1	84	1	89	0,06	-
				10,1	-	81	-	110	-	-
19	С151801-132-	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК,ТИП	0,008	16300	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
20	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ м3	2,63	389,25	-	1022	-	1155	2,48	7
				389,25	-	1022	-	113	-	-
21	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группыДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ м3	2,63	167,18	-	439	-	496	1,21	3
				167,18	-	439	-	113	-	-
22	Ц0108-471-1-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ,РАЗМЕР 50Х50Х5 ММ ШТ	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
23	Ц0108-472-2-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 М	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				23	0,4	345	6	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			83508	2932			38

Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	22	481,5	-	10593	-	11970	2,78	61
				481,5	-	10593	-	113	-	-
2	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания	5	1722,2	97,07	8611	485	876	0,78	4

		м3		112,5	36	563	180	118	0,18	1
3	Е0101-149-2-Копание ям , в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м		9	209,01	180,88	1881	1628	723	0,2	2
прим		яма		28,13	54,63	253	492	97	0,21	2
4	Е0101-162-3-Доработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		2,7	481,5	-	1300	-	1469	2,78	8
				481,5	-	1300	-	113	-	-
		м3								
5	Е010333-А5--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		8,75	45	45	394	394	79	-	-
1				-	9	-	79	100	0,19	2
		т								
6	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов		5	3,8	3,24	19	16	8	-	-
		м3		0,48	1,12	2	6	97	-	-
7	Е0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		17	167,18	-	2842	-	3212	1,21	21
				167,18	-	2842	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-2-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		17	25,65	5,38	436	91	334	0,13	2
		м3		20,27	-	345	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26076	2615			97
	Накладные расходы -		Тенге			18670	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монтаж КТП

9	Е0133-117-1-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам		1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
10	Е0133-117-2-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам		1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
11	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		м								
12	Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
		шт								
13	75-4-7 -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, проходная,исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный		1	742200	-	742200	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	75-3-6 -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя		1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм							
			шт						
15	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
			шт							
16	Цена ТОО "ТЕХНО СЕРВИС МР"	-Выключатель нагрузки ВН-10/400	1	3282,56	-	3283	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
			шт							
18	Цена ТОО "ТЕХНО СЕРВИС МР"	-Разъединитель РЛНД.1-10-400У1	2	16769,16	-	33538	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт	158	2,3	158	2	95	0,01	-
20	Цена ТОО "АСТ-ТЕХНО СЕРВИС"	-Счетчик "Меркурий 230 ART-01 PQRSION	1	10480,72	-	10481	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
21	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
			шт							
22	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	1	599	-	599	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-21-1	-Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	9	9311	3273	83799	29457	56156	28	252
				5625	942,98	50625	8487	95	5,47	49
			пролет							
24	С Цена ТОО "АСТ-ТЕХНО СЕРВИС"	-Зажим аппаратный,А1А	1	545	-	545	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
25	С Цена ТОО "АСТ-ТЕХНО СЕРВИС"	-Зажим аппаратный,А2А	1	545	-	545	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-289-3-	Заземление медным проводом	0,001	11513	3018	12	3	7	34	-
			км	6593	630,01	7	1	95	3,65	-

	Заземление								
27	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	75	61,9	3,3	4643	248	1667	0,14	11
				23	0,4	1725	30	95	-	-
		м								
28	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	55	330,1	24,1	18156	1326	6192	0,7	39
				116	2,5	6380	137	95	0,01	1
		шт								
29	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	30	247,7	20,7	7431	621	3209	0,7	21
				111	1,6	3330	48	95	0,01	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1355351	38333			382
	Накладные расходы -		Тенге			80194	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншеи КЛ-10кВ

30	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	82	31,5	7,5	2583	615	1667	0,12	10
				19,8	1,6	1624	131	95	0,01	1
		м								
31	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	82	36,7	27,8	3009	2280	1223	0,06	5
				8,8	6,9	722	566	95	0,04	3
		м								
32	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	82	32,4	23,7	2657	1943	1130	0,06	5
				8,6	5,9	705	484	95	0,03	3
		м								
33	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,67	12200	-	8174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
34	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	351642,38	-	2813	-	242	175	1
				27450	-	220	-	110	-	-
		кан.-км								
35	С130802-54	-Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	1	67	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	8	60,4	15,6	483	125	323	0,24	2
				38,7	3,8	310	30	95	0,02	-
		м								
37	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	40	31,5	7,5	1260	300	813	0,12	5
				19,8	1,6	792	64	95	0,01	-
		м								
38	Ц0108-158-2-2	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10	3	661,8	-	1985	-	1667	3	9
				585	-	1755	-	95	-	-

	кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт							
39	С151610-14п-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х50-10УЗ	шт	3	4580	-	13740	-	-	-	-
	рим.			-	-	-	-	-	-	-
40	С151601-44 -Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х50 мм2	компл	0,099	692700	-	68577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151601-45 -Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х70 мм2	1000м	0,061	791100	-	48257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151803-209-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ТА 50-18,5-11	шт	6	137	-	822	-	-	-	-
	прим			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			154428	5263			37
	Накладные расходы -		Тенге			6823	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Промежуточные опоры П10-1(2 шт)

43	Е0133-103-2-Установка промежуточных одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
44	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4	17400	-	69600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс лист"Казтрансформатор" -Траверса ТМ1	шт	2	3103,48	-	6207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс лист"Казтрансформатор" -Хомут Х1	шт	2	569,52	-	1139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-52-1 -Изолятор, напряжение до 10 кВ	шт	6	78,6	1,6	472	10	385	-	-
				67,5	-	405	-	95	-	-
48	СПрайс лист"Инвестор М"прим -Изолятор ШВ20-8	шт	6	553,7	-	3322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс лист"Инвестор М" -Колпачок К6	шт	6	9,89	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0108-82-1 -Установка зажимов	шт	6	85,4	0,2	512	1	404	0,4	2

					70,9	-	425	-	95	-	-
51	СПрайс лист"Инвестор М"	-Зажимы ПС-2 шт	6		80,68	-	484	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			88107	3991			14
	Накладные расходы -			Тенге			789	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Угловые анкерные опоры УА10-1(1 шт)									
52	Е0133-103-2	-Установка угловых анкерных одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(УА10-1) опора	1		3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
53	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	3		17400	-	52200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	3		502,85	325,1	1509	975	840	1,01	3
					177,75	89,01	533	267	105	0,33	1
55	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,105		18200	-	1911	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Траверса ТМ6 шт	1		3797,58	-	3798	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Накладка ОГ2 шт	2		1224,47	-	2449	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Накладка ОГ5 шт	1		8375,62	-	8376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Хомут Х1 шт	1		569,52	-	570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Кронштейн У1 шт	2		2585,77	-	5172	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Стяжка Г1 шт	3		1702,62	-	5108	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0108-346-1	-Проводник на опоре	2		617	-	1234	-	471	1	2

прим.		шт								
					248	-	496	-	95	-	-
63 СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Болт Б5	шт	1	1702,62	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64 СПрайс лист"Инвестор М"	-Изолятор ШВ20-8	шт	12	553,7	-	6644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65 СПрайс лист"Инвестор М"	-Колпачок К6	шт	12	9,89	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66 Ц0108-82-1	-Установка зажимов	шт	12	85,4	0,2	1025	2	808	0,4	5
				70,9	-	851	-	95	-	-
67 СПрайс лист"Инвестор М"	-Зажимы ПС-2	шт	6	80,68	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68 СПрайс лист"Инвестор М"	-Зажимы ПА	шт	6	125,37	-	752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69 СПрайс лист"Бэстэр"	-Звено промежуточное ПРТ-7	шт	12	454,51	-	5454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70 СПрайс лист"Бэстэр"	-Скоба СК-7	шт	6	150,02	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71 СПрайс лист"Бэстэр"	-Серьга СРС-7-17	шт	6	138,46	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				103392	2968			16
Накладные расходы -		Тенге				1279	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				103392	2968			16
Накладные расходы -		Тенге				1279	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Анкерные концевые опоры А10-1(1 шт)

72 Е0133-103-2	-Установка анкерных концевых одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
73 С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4	17400	-	69600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74 Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
75 С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,07	18200	-	1274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76 СПрайс	-Траверса ТМ6		1	3797,58	-	3798	-	-	-	-

	лист"Казтр ансформато р"		шт		---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Накладка ОГ2	шт	2	1224,47	-	2449	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Накладка ОГ5	шт	1	8375,62	-	8376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Хомут Х1	шт	1	569,52	-	570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Кронштейн У1	шт	1	2585,77	-	2586	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Стяжка Г1	шт	2	1702,62	-	3405	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Болт Б5	шт	1	1702,62	-	1703	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс лист"Инвес тор М"	-Изолятор ШВ20-8	шт	1	553,7	-	554	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс лист"Инвес тор М"	-Колпачок К6	шт	1	9,89	-	10	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0108-82-1	-Установка зажимов	шт	4	85,4	0,2	342	1	269	0,4	2
					70,9	-	284	-	95	-	-
86	СПрайс лист"Инвес тор М"	-Зажимы ПС-2	шт	1	80,68	-	81	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс лист"Инвес тор М"	-Зажимы ПА	шт	3	125,37	-	376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Элементы	установки	электрооборудования			
88	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Кронштейн РА1	шт	1	2585,77	-	2586	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Кронштейн РА2	шт	1	2585,77	-	2586	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Вал привода РА3	шт	2	2585,77	-	5172	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс лист"Казтр ансформато р"	-Кронштейн РА4	шт	2	2585,77	-	5172	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс лист"Казтр ансформато	-Кронштейн Р2	шт	3	2585,77	-	7757	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	р"									
93	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Кронштейн КМ1 шт	1	2585,77	-	2586	-	-	-	-
94	С11041-87	-Сталь угловая 80х80х6мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,017	44300	-	753	-	-	-	-
95	СПрайс лист"Бэстэр"	-Скоба КМ3 шт	3	150,02	-	450	-	-	-	-
96	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Хомут Х7 шт	5	569,52	-	2848	-	-	-	-
97	СПрайс лист"Казтрансформатор"	-Хомут Х8 шт	5	569,52	-	2848	-	-	-	-
98	Ц0108-82-1	-Установка зажимов шт	7	85,4	0,2	598	1	471	0,4	3
				70,9	-	496	-	95	-	-
99	СПрайс лист"Инвестор М"	-Зажимы ПС-2 шт	4	80,68	-	323	-	-	-	-
100	СПрайс лист"Инвестор М"	-Зажимы ПА шт	3	125,37	-	376	-	-	-	-
101	СПрайс лист"Инвестор М"	-Изолятор ШВ20-8 шт	2	553,7	-	1107	-	-	-	-
102	СПрайс лист"Инвестор М"	-Колпачок К6 шт	2	9,89	-	20	-	-	-	-
103	С11011-59	-Болты с гайками и шайбами т	0,0023	149300	-	336	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			137954	4633			18
	Накладные расходы -		Тенге			741	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Подвеска проводов

104	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,825	41504,56	31105,06	34241	25662	13489	51,1	42
				9157,5	6414,57	7555	5292	105	22,72	19
105	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,1682	315700	-	53091	-	-	-	-
106	Ц0108-289-2	-Заземление одиночное опоры железобетонной шт	7	1265	-	8855	-	3591	3	21
				540	-	3780	-	95	-	-
107	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали,	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5

	диаметр 12 мм	м		27,5	0,3	825	9	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2151902	25746			68

Наружное освещение сквера

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-165-7-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	10,1	389,25	-	3931	-	4443	2,48	25
					389,25	-	3931	-	113	-	-
2	Е0101-12-8 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	153	23,36	22,08	3574	3378	1015	0,01	1
					1,28	5,56	196	850	97	0,02	3
3	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	119	7,57	7,57	901	901	284	-	-
					-	2,46	-	293	97	0,01	1
4	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	119	25,65	5,38	3052	640	2340	0,13	15
					20,27	-	2412	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				11458	4919			42
	Накладные расходы -		Тенге				8081	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

5	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	850	36,7	27,8	31195	23630	12678	0,06	51
					8,8	6,9	7480	5865	95	0,04	34
6	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	850	32,4	23,7	27540	20145	11709	0,06	51
					8,6	5,9	7310	5015	95	0,03	29
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	7,1	12200	-	86590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 32 мм	кан.-км	0,85	21603,38	-	18363	-	19439	133	113
					20790	-	17672	-	110	-	-
9	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	85	999	-	84915	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-158-2-	Заделка концевая сухая для		280	494,6	-	138488	-	111454	2	560

0	3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 шт		---	---	---	---	---	---	---
			419	-	117320	-	95	-	-
11 С151610-10п-рим	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, 5Х10 УХЛ3 компл	2	5010	-	10020	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
12 С151601-591-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,48	99700	-	47856	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
13 С151601-593-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,455	248700	-	113159	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
14 С151601-594-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,02	360600	-	7212	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
15 С151601-164-прим	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,04	42000	-	1680	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
16 С151601-163-прим.	Зарядка опор светильников кабелем силовым на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,2	30200	-	6040	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
17 Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной шт	1	514	105	514	105	261	2	2
			---	---	---	---	---	---	---
			254	20,3	254	20	95	0,12	-
18 С151803-149-прим.	Щиток осветительный шт	1	10900	-	10900	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
19 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
			---	---	---	---	---	---	---
			227	2,3	681	7	95	0,01	-

		колонне, на ток до 25 А шт							
20	СПрайс листТОО "Электрокомплект"	-Автоматический 3-х полюсный выключатель типа ВА47-29 20А шт	3	197,75 --- -	- --- -	593 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
					Опоры наружного освещения					
21	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов под опоры из бетона В12,5 м3	16,2	9718,94 --- 695,25	98,32 --- 37,15	157447 --- 11263	1593 --- 602	12458 --- 105	4,41 --- 0,18	71 --- 3
22	Е0133-11-1	-Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т 1т	5,29	11551,28 --- 4342,5	7151,4 --- 1521,12	61092 --- 22967	37822 --- 8045	32562 --- 105	26 --- 5,9	138 --- 31
23	С12021-100	-Опоры стальные с кронштейном т	5,29	100500 --- -	- --- -	531524 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
24	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	17	1745,38 --- 333	1411,25 --- 239,85	29671 --- 5661	23991 --- 4077	10225 --- 105	2,01 --- 0,81	34 --- 14
25	С151703-9	-Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1 шт	17	8370 --- -	- --- -	142290 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
26	С99-1-8	-Лампы натриевые ДНаТ-250У40 шт	17	490 --- -	- --- -	8330 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
27	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	23	1745,38 --- 333	1411,25 --- 239,85	40144 --- 7659	32459 --- 5517	13834 --- 105	2,01 --- 0,81	46 --- 19
28	СПраис	-Стоимость светильника с Опорой AL 3112 шт	13	6483,42 --- -	- --- -	84284 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	СПраис	-Стоимость ламп «Космос Т2 шт	26	247,44 --- -	- --- -	6433 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
30	СПраис	-Стоимость светильника с Опорой типа IL CS15 SD290 шт	10	3519,94 --- -	- --- -	35199 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	СПраис	-Стоимость ламп PH Soft шт	10	49,44 --- -	- --- -	494 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2125963	139785			1069

Бурение скважины

РАЗДЕЛ 1. Бурение скважины

1	Е0104-9-3	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем м	10	1785,95 --- 219,87	1141,52 --- 211,77	17859 --- 2199	11415 --- 2118	4489 --- 104	1,28 --- 0,87	13 --- 9
2	Е0104-9-3	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	54	1785,95 --- 219,87	1141,52 --- 211,77	96441 --- 11873	61642 --- 11436	24241 --- 104	1,28 --- 0,87	69 --- 47

		м								
3	Е0104-9-4	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 3-5 группы/	4	2222,9	1751,63	8892	7007	2734	1,96	8
				337,5	319,66	1350	1279	104	1,3	5
		м								
4	Е0104-9-5	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	2	2995,55	2461,33	5991	4923	1829	2,75	6
				479,25	400,18	959	800	104	1,58	3
		м								
5	СПрайс лист	-Долото диам 490мм	0,077	172629,07	-	13292	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс лист	-Долото трехшарошечное диам 346 мм	0,5104	142485,27	-	72724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	7	6450	-	45150	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			260350	84986			95
	Накладные расходы -		Тенге			33293	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Крепление скважины

8	Е0104-47-4 т.ч. п-1.16 п-3.53 к=1,5	-Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	1638,01	1285,47	16380	12855	5378	2,03	20
				351	166,11	3510	1661	104	0,61	6
		м								
9	С130806-314 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм	10,2	8720	-	88944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0104-54-2 т.ч. п-1.16 п-3.79 к=1,04	-Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 401 до 450 мм/	1	118022,78	90644,78	118023	90645	44975	152,88	153
				27378	15867,48	27378	15867	104	56,1	56
		шт								
11	С11011-1014 Изм. и доп.вып.11	-Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,734	12300	-	9028	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
12	Е0104-49-1	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т м	10	113,79 --- 19,58	94,21 --- 13,71	1138 --- 196	942 --- 137	346 --- 104	0,11 --- 0,05	1 --- 1
13	Е0104-47-4	-Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей м	19	1092,52 --- 234	856,98 --- 110,74	20758 --- 4446	16283 --- 2104	6812 --- 104	1,35 --- 0,41	26 --- 8
14	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм м	20,09	3460 --- -	- --- -	69494 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
15	Е0104-58-2	-Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	51	977,08 --- 97,2	879,88 --- 112,22	49831 --- 4957	44874 --- 5723	11108 --- 104	0,55 --- 0,39	28 --- 20
16	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004применительно. СП-8Ф7В910 3/91,2=1,13	-Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В шт	17	16724 --- -	- --- -	284308 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
17	Е0104-60-1	-Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания сутки	7	90284,54 --- 11272,5	79012,04 --- 13583,94	631992 --- 78908	553084 --- 95088	180955 --- 104	57,3 --- 48,14	401 --- 337
18	Е0104-61-1	-Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения сутки	1	44725,96 --- 8145	36580,96 --- 7446,53	44726 --- 8145	36581 --- 7447	16215 --- 104	42 --- 33,11	42 --- 33
19	Е0104-59-1	-Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без	25	2138,07	131,07	53452	3277	53481	11,4	285

	стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины		2007	49,95	50175	1249	104	0,24	6
20 С143008-75	-Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм м3	3,15	860	-	2709	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21 С143008-94	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный м3	3,15	650	-	2048	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1392830	758540			956
	Накладные расходы -	Тенге			319270	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Подземная камера

22 Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	103	42,35	39,83	4362	4102	1346	0,02	2
т.ч. п-3.37 к=1,2			2,52	10,96	260	1128	97	0,04	4
23 Е0101-90-3	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы м2	12	33,98	-	408	-	461	0,22	3
			33,98	-	408	-	113	-	-
24 Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	90	3,35	3,35	302	302	102	-	-
			-	1,16	-	105	97	-	-
25 Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	90	1,48	1,48	133	133	45	-	-
			-	0,51	-	46	97	-	-
.1									
26 Е0101-35-3	-Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м м3	45	14,62	14,62	658	658	223	-	-
			-	5,1	-	230	97	0,02	1
27 Е0101-90-7	-Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 3 группы вручную м2	80	12,17	-	974	-	1100	0,08	6
			12,17	-	974	-	113	-	-
.2.Бетонные и прочие работы									
28 Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,07	8235,26	1879,87	17047	3891	5312	8,86	18
			1435,5	538,43	2971	1115	130	2,06	4
29 С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,51	23700	-	12087	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
30	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	2,67	7920	-	21146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,29	2900	-	841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 шт	1	784	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки горловины колодца, колонки, лоток для отвода воды м3	0,55	8378,77	66,01	4608	36	127	1,35	1
				195,75	24,93	108	14	105	0,12	-
34	Е0106-13-1	-Устройство бетонного замка м3	0,3	9285,07	86,6	2786	26	165	3,06	1
				490,5	32,72	147	10	105	0,16	-
35	Е0106-1-3	-Устройство бетонных фундаментов м3	3,62	9733,35	379,21	35235	1373	2640	3,51	13
				551,25	143,26	1996	519	105	0,7	3
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,14	211,49	9,95	664	31	216	0,36	1
				52,2	3,74	164	12	123	0,02	-
37	Е0111-11-2К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 30мм) м2	3,14	55,84	1,34	175	4	7	-	-
				1,26	0,5	4	2	123	-	-
38	Е0122-33-5	-Оголовок трубчатого колодца т	0,1374	247994,13	49389,75	34074	6786	14545	312,7	43
				62775	18657	8625	2563	130	91,12	13
39	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
40	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	1	3500	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
				227,25	6,75	455	14	130	0,03	-

42	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0116-26-4	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1705,1	68,6	1705	69	469	1,98	2
				342	24,75	342	25	128	0,13	-
		1счетчик								
46	С131102-12п-рим.	-Счетчики /водомеры/ холодной воды диам 80мм	1	18500	-	18500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
		шт								
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
48	С130903-3	-Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	13000	-	13000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
49	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	-
				56,25	-	56	-	128	-	-
		комплект								
50	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0309	247994,13	49389,75	7663	1526	3271	312,7	10
				62775	18657	1940	577	130	91,12	3
		т								
51	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Соединительные элементы для сейсмостойкости	0,0438	50600	-	2216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С11011-774	-Скобы ходовые	13,6	129	-	1754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
53	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
54	С12068-31	-Крышка деревянная	0,5	1910	-	955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,003	306406,07	1984,82	919	6	182	270	1
				45900	749,25	138	2	130	3,66	-
		км								

56	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,5	2,25	428	2	128	0,01	-
57	С131306-2	-Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	1	3600	-	3600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,17	36,09	0,09	78	-	9	0,02	-
		м2		4,39	0,05	10	-	90	-	-
59	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	2,17	16,92	0,02	37	-	8	0,02	-
		м2		4,14	-	9	-	90	-	-
60	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,005	64249,36	8122,48	321	41	318	254	1
		км		45900	3069	230	15	130	14,99	-
61	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	5,02	584	-	2932	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,005	8170,63	-	41	-	52	51,5	-
		км		8032,5	-	40	-	130	-	-
63	Е0122-19-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,005	153575,38	23641,25	768	118	239	160	1
		км		27900	8930,25	140	45	130	43,62	-
64	ССтоимость анализов	-Проведение лабораторного химанализа воды	1	4272,58	-	4273	-	-	-	-
		анал		-	-	-	-	-	-	-
65	ССтоимость анализов	-Проведение лабораторного баканализа воды	1	843,99	-	844	-	-	-	-
		анал		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			226053	19168			110
	Накладные расходы -		Тенге			31529	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Монтаж насоса ЭЦВ 6-16-50 с водоподъемными трубами

66	Ц0107-247-8	-Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-50	1	26016	12010	26016	12010	10530	51	51
		шт		9045	2655,05	9045	2655	90	15,4	15
67	Стоимость	-Насос ЭЦВ 6-16-50	1	56344,38	-	56344	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	ССтоимостьК =1,02	-Провод ВПВ 10	112,2	142,38	-	15975	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Ц0108-481-2	-Подготовка машин	1	702,7	25,7	703	26	355	2	2

2	электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т шт		371	2,3	371	2	95	0,01	-
70	ССтоимость	-Стоимость электроэнергии квт	125	10,28	-	1285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С130806-164 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пьезометрические трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм м	25	100	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
73	Стоимость	-СУЗ-40 шт	1	23183,36	-	23183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0104-49-1	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т м	28	113,79	94,21	3186	2638	969	0,11	3
				19,58	13,71	548	384	104	0,05	1
75	С130806-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х5,5 мм м	28,56	681	-	19449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С11061-222 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Муфты к трубам бурильным из стали группы Д, Dн 89 мм, массой 5,2 кг шт	6	404	-	2424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	30,7	36,09	0,09	1108	3	123	0,02	1
				4,39	0,05	135	2	90	-	-
78	Е0113-26-18	-Окраска металлических	30,7	16,92	0,02	519	1	114	0,02	1

	огрунтованных поверхностей								
	лаком ХС-76		4,14	-	127	-	90	-	-
	м2								
79 Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ,	20	26,4	3,1	528	62	372	0,11	2
	прокладываемый в готовых								
	траншеях без покрытий, масса		19,1	0,5	382	10	95	-	-
	1 м до 1 кг								
	м								
80 С151601-137-	Кабели силовые на напряжение	0,0204	122300	-	2495	-	-	-	-
	660 В, марка АВВГ, число жил								
	и сечение 4х16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
81 С151601-103-	Кабели силовые на напряжение	0,02	15500	-	310	-	-	-	-
	660 В, марка АВВГ, число жил								
	и сечение 1х6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2575820	14807			62

Водонапорная башня

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Разработка грунта учтена в разделе вертикальная планировка

1 Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов	41.96	6,48	6,48	272	272	86	-	-
	бульдозерами мощностью 59								
	(80) кВт (л.с.), при		-	2.1	-	88	97	0,01	-
	перемещении грунтов 2 группы								
	до 5 м								
	м3								
2 Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов	41,96	3,2	3,2	134	134	42	-	-
	бульдозерами мощностью 59								
	(80) кВт (л.с.), при		-	1,04	-	44	97	-	-
	перемещении грунтов 2 группы								
	добавлять на каждые								
	последующие 5 м								
	м3								
3 Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	41,96	21,55	4,52	904	189	693	0,11	5
	пневматическими трамбовками								
	м3		17,03	-	715	-	97	-	-
4 Е0101-139-1-	Устроиство грунтовых подушек	474	89	88,73	42187	42059	11430	-	1
	На просадочных грунтах								
	Методом послойной укатки		0,25	24,61	119	11665	97	0,08	40
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5461	2427			19
Накладные расходы -		Тенге			3508	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундамент Водонапорная башня

5 Е0108-3-2 -	Устройство щебеночного	3,56	7940,17	66,01	31761	264	927	1,35	5
	Основания под фундамент								
	м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	-
6 Е0106-3-3 -	Устройство бетонных	35,5	81,52	9,38	2152	248	1700	0,24	6
	Фундаментов общего назначения								
	Объемом более 25 м3 под		48,83	3,51	1289	93	123	0,02	-
	оборудование								
	м3								

7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	35,5	78	-	2769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марка бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	35,5	321	-	11396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,086	65000	-	5587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	- Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,249	65300	-	16260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,3571	166492,87	304,24	59458	109	1292	20	7
				3330	114,75	1189	41	105	0,56	-
12	Е0107-37-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,3571	49,69	0,04	18	-	3	0,04	-
				8,32	-	3	-	90	-	-
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	32,97	245,44	3,82	8092	126	1509	0,21	7
				37,35	1,44	1231	47	118	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			414739	11156			176
	Накладные расходы - .		Тенге			34560	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции Водонапорная башня									
14	Е0134-18-2п-рим	-Установка водонапорной башни т	7,17	29179,08	9575,45	209214	68656	76637	55	394
				9270	2606,13	66466	18686	90	9,37	67
15	СПрайс лист «каз.По.Ст Аль-1»	-Стоимость водонапорной башни шт	1	395499,05	-	395499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных т	0,1737	11710,85	5475,87	2034	951	1031	28,9	5
				5040	1552,87	875	270	90	5,46	1
17	Е0113-26-20-т.ч. п.3.33 К=1,1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177 м2	7,82	69,8	0,12	546	1	22	0,02	-
				3,05	0,05	24	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			71512	4300			34
	Накладные расходы -		Тенге			6762	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПОДВОДЯЩИЙ, ОТВОДЯЩИЙ, ПЕРЕЛИВНОЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									

18	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159 мм(подводящий) м	5,2	2029,57	27,87	10554	145	1269	1,04	5
				180,23	10,44	937	54	128	0,05	-
19	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм(переливной) м	5,2	1240,75	20,8	6452	108	920	0,73	4
				130,5	7,79	679	41	128	0,04	-
20	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм(отводящий) м	2,6	1240,75	20,8	3226	54	460	0,73	2
				130,5	7,79	339	20	128	0,04	-
21	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм(спускной) м	2,6	1240,75	20,8	3226	54	460	0,73	2
				130,5	7,79	339	20	128	0,04	-
22	Е0116-21-4	-Установка воронок сливных диам. 159х270 мм 1воронка	1	290,45	6,95	290	7	282	1,36	1
				218,25	2,25	218	2	128	0,01	-
23	С131104-2пр	-Воронки им. шт	1	7790	-	7790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130810-83	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	1	711	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,36	200	-	472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-1-2	-Устройство бетонных упоров м3	0,34	9402,74	98,32	3197	33	261	4,41	1
				695,25	37,15	236	13	105	0,18	-
27	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,34	9922,94	98,32	3374	33	261	4,41	1
				695,25	37,15	236	13	105	0,18	-
28	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 отверст.	1	422,62	200,07	423	200	298	1,28	1
				222,55	75,58	223	76	100	0,37	-
29	Е0106-1-1	-Создание уклона из раствора М-100 в основании решетки м3	0,0288	5226,97	66,01	151	2	7	1,35	-
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	-
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198	7
				33075	114,75	1125	4	105	0,56	-
31	Ц0106-277-1	-Монтаж сороудерживающей решетки т	0,0002	97550	19080	21	4	13	362	-
				60750	2857,99	13	1	90	16,58	-
32	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей т	0,0002	172800	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

33	E0113-16-6К-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза) м2 =2	0,0068	43,6	0,1	1	-	-	0,03	-
			11,62	0,04	-	-	-	-	-
34	E0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	0,0068	19,64	0,02	1	-	-	0,02	-
			3,13	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43122	652			25
	Накладные расходы -	Тенге			13	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. СЕПТИК, объемом 15м3

Земленные работы

35	E0101-12-9 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	165,35	29,64	28,03	4901	4634	1390	0,01	2
			1,61	7,06	266	1167	97	0,02	4
36	E0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	49,6	467,1	-	23170	-	26183	2,98	148
			467,1	-	23170	-	113	-	-
37	E0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	201	6,83	6,83	1372	1372	364	-	-
			-	1,87	-	375	97	0,01	1
38	E0101-24-1 -Разравнивание грунта м3	14	7,91	7,91	111	111	35	-	-
			-	2,57	-	36	97	0,01	-
39	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	9,6	0,28	0,28	3	3	1	-	-
			-	0,09	-	1	97	-	-
				Сборные ж/б колодцы					
40	E0123-13-8 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах м3	7,59	20828,82	1265,69	158091	9607	19999	9,16	70
			1552,73	474,08	11785	3598	130	2,32	18
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,59	23700	-	13983	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	5,1	7920	-	40392	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	м							
43	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,9	2900 --- -	- --- -	2610 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
44	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	10	653,07 --- -	- --- -	6531 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
45	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытия колодца КЦП 1-20-1 шт	1	1465,77 --- 344,25	387,22 --- 115,02	1466 --- 344	387 --- 115	643 --- 140	2,06 --- 0,46	2 --- -
46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,51	23700 --- -	- --- -	12087 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
47	Е0106-1-5	-Обетонирование колодцев м3	2,84	10286,15 --- 1021,5	112,36 --- 42,44	29213 --- 2901	319 --- 121	3173 --- 105	6,34 --- 0,21	18 --- 1
48	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,1967	44300 --- -	- --- -	8712 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
49	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст.	1	125,75 --- 66,02	59,73 --- 22,57	126 --- 66	60 --- 23	89 --- 100	0,38 --- 0,11	- --- -
50	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,0026	387314,07 --- 45900	1984,82 --- 749,25	1019 --- 121	5 --- 2	159 --- 130	270 --- 3,66	1 --- -
51	Е0109-62-5	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах т	0,015	28686,82 --- 21600	5605,29 --- 1029,79	430 --- 324	84 --- 15	306 --- 90	120 --- 4,42	2 --- -
52	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,015	13711,47 --- 5040	5475,87 --- 1552,87	206 --- 76	82 --- 23	89 --- 90	28,9 --- 5,46	- --- -
53	С12041-9 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,015	44300 --- -	- --- -	665 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	16-18 мм т							
54	Е0110-23-5	-Установка деревянной крышки, площадь проема до 2 м2 м2	0,39	375,5 191,93	30,89 11,68	146 75	12 5	95 120	1,23 0,06	- -
55	С12064-6	-Крышка деревянная м2	0,39	12300 -	- -	4797 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций м3	0,039	573,75 123,75	28,11 10,58	22 5	1 -	6 120	0,78 0,05	- -
57	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий м2	0,39	131,98 6,48	0,55 0,2	51 3	- -	3 120	0,04 -	- -
58	Е0123-24-1	-Установка люков шт	1	8342,59 209,25	35,42 13,5	8343 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
59	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	3,14	212,26 39,6	9,95 3,74	666 124	31 12	167 123	0,27 0,02	1 -
61	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки по днищу колодца толщ.10 см м3	0,5	7940,17 195,75	66,01 24,93	3970 98	33 12	116 105	1,35 0,12	1 -
62	Е0115-62-3	-Оштукатуривание высококачественное внутренних поверхностей наружных стен днища известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ м2	39,14	369,96 231,75	4,67 1,15	14480 9071	183 45	9571 105	1,21 0,06	47 2
63	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	39,14	121,68 48,83	9,38 3,51	4762 1911	367 137	2520 123	0,24 0,02	10 1
64	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	55	245,44 37,35	3,82 1,44	13499 2054	210 79	2517 118	0,21 0,01	12 -
65	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	0,55	8326,82 146,25	100,65 38,03	4580 80	55 21	106 105	0,97 0,19	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1084920	17592			315

Наружные сети водопровода и канализации Поливочный водопровод

РАЗДЕЛ 1.Поливочный водопровод

1	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	174	239,65	7,9	41699	1375	52272	1,29	224
				231,75	2,95	40325	513	128	0,01	3
		м								
2	C130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	17,4	777	-	13520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
3	E0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	66	225,41	9,63	14877	636	18533	1,22	81
				215,78	3,6	14241	238	128	0,02	1
4	C130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	6,6	2130	-	14058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
5	C130804-56	-Тройник, 50x25x50 мм	0,4	820	-	328	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
6	C130804-60п-рим	-Тройник , 100x50x100 мм	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
7	C130804-56п-рим	-Тройник, 50x25x25 мм	0,2	820	-	164	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
8	C130804-36	-Муфта, d-25 мм	0,6	122	-	73	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
9	C130804-39	-Муфта, d-50 мм	0,3	369	-	111	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
10	C130804-86п-рим	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод, d-50 мм	6	41	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	E0116-14-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм(гильза)	6	1491,36	14,31	8948	86	1572	1,14	7
				199,35	5,36	1196	32	128	0,03	-
		м								
11	E0116-14-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм(гильза)	9	211,03	14,83	1899	133	2324	1,11	10
				196,2	5,56	1766	50	128	0,03	-
		м								
13	C130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,9	6470	-	5823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			10м						
14	С130804-50п-Переход, Dy-100x50 мм рим	0,3	1220	-	366	-	-	-	-
			10шт						
			-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-12-1 -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1	323,06	36,99	323	37	245	0,96	1
			177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
			1соедин.						
16	С130809-9 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285	-	285	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
17	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
			1шт						
18	С130904-54 -Краны шаровые , Dy 50 мм	3	5670	-	17010	-	-	-	-
			шт						
			-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-14-9 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 100 мм	18	211,03	14,83	3799	267	4649	1,11	20
			196,2	5,56	3532	100	128	0,03	-
			м						
20	С130804-15 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,8	6470	-	11646	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			10м						
21	С130805-101-Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	8	4130	-	33040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
22	С130804-46 -Переход, Dy-50x1"1/2мм	0,3	226	-	68	-	-	-	-
			10шт						
			-	-	-	-	-	-	-
23	С130810-72п-Спец соединения: штуцеры для рим соединения со шлангом	8	1520	-	12160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		286753	28251			426
	Накладные расходы -		Тенге		17521	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации

				В1					
24	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(песок)	29	134,1	-	3889	-	4394	0,97	28
			134,1	-	3889	-	113	-	-
			м3						
25	С143008-92 -Песок природный	29	1370	-	39730	-	-	-	-
			м3						
			-	-	-	-	-	-	-
26	Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1722,2	97,07	17222	971	1752	0,78	8
			112,5	36	1125	360	118	0,18	2
			м3						
27	Е0116-14-9 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	96	903,94	14,83	86778	1424	24792	1,11	107
			196,2	5,56	18835	534	128	0,03	3

		м							
28	Е0116-14-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм(гильза)	0,4	1491,36	14,31	597	6	105	1,14	-
				199,35	5,36	80	2	128	0,03	-
		м								
29	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(д 1000мм)	1	8235,26	1879,87	8235	1880	2566	8,86	9
				1435,5	538,43	1436	538	130	2,06	2
		м3								
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,51	23700	-	12087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой до 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3	3870	-	11610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,9	2900	-	2610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	784	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0108-4-8	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности цементно-песчаным раствором 1:3 с добавкой азотно-кислого калия	19,93	362,66	3,96	7228	79	3946	0,97	19
				166,28	1,49	3314	30	118	0,01	-
		м2								
					К1Н					
35	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1722,2	97,07	13778	777	1402	0,78	6
				112,5	36	900	288	118	0,18	1
		м3								
36	Е0116-14-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	78	903,94	14,83	70507	1157	20144	1,11	87
				196,2	5,56	15304	434	128	0,03	2
		м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			758654	6292			264

Покрытие

РАЗДЕЛ 1. ТИП 1

Покрытие из брусчатки дорожек тип-1, тип-2, тип-3

1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	196,63	827,48	73,75	162708	14502	8643	0,14	28
				21,38	11,67	4204	2294	133	0,04	8
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м3	98,31	89,76	68,13	8825	6698	4464	0,14	14
				21,38	12,76	2102	1255	133	0,04	4
3	С143008-3	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм м3	98,31	1200	-	117978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	1966,3	183,96	21,26	361723	41804	396932	0,95	1864
				156,15	7,97	307038	15671	123	0,04	76
5	СПрайс лист ТОО "Конкрит Продактс"	-Брусчатка криволинейная тип 2(серая) м2	1564	721,39	-	1128254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс лист ТОО "Конкрит Продактс"	-Брусчатка соты тип 1(цветн) м2	402,3	811,56	-	326492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	1610	136,85	6,63	220336	10675	236478	0,7	1124
				108,68	1,76	174975	2828	133	0,01	10
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	25,76	22500	-	579600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2905916	73679			3030
	Накладные расходы -		Тенге			646518	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное порытие парковки

9	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	224,85	827,48	73,75	186060	16583	9883	0,14	32
				21,38	11,67	4807	2624	133	0,04	9
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м3	215,86	89,76	68,13	19376	14707	9801	0,14	31
				21,38	12,76	4615	2755	133	0,04	9
11	С143008-3	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм м3	215,86	1200	-	259027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6296	40097,59	339,59	25245	214	118	0,58	-
		т		-	140,94	-	89	133	0,58	-
13	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	899,4	404,7	15,35	363984	13807	13158	0,03	30
				5,94	5,06	5342	4551	133	0,02	16
		м2								
14	Е0127-54-6К-=12	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)	899,4	95,39	-	85796	-	24	-	-
				0,02	-	18	-	133	-	-
		м2								
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6296	40097,59	339,59	25245	214	118	0,58	-
		т		-	140,94	-	89	133	0,58	-
16	Е0127-53-8	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	899,4	509,89	15,35	458593	13807	13158	0,03	30
				5,94	5,06	5342	4551	133	0,02	16
		м2								
17	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	110	136,85	6,63	64322	3116	69034	0,7	328
				108,68	1,76	51080	826	133	0,01	3
		м								
18	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,76	22500	-	169200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5738984	64648			478

Ограждение

Декоративное металлическое ограждение

1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	15,12	2530,27	100,89	38258	1525	2890	0,85	13
		м3		123,75	38,25	1871	578	118	0,18	3
2	Е0108-2-1	-Устройство ленточных фундаментов из стенового блока	21,6	2726,46	84,65	58892	1828	16172	3,94	85
				603	31,5	13025	680	118	0,15	3
3	СПрайс лист	-Сплиттерный блок красный	1350	79,1	-	106785	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,92	52400	-	100451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	8.02-04С-2004								
5	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,7614	47400 - -	- - -	36090 - -	- - -	- - -	- - -
6	СПрайс лист	-Накрывочный элемент шт	1350	138,42 -	- -	186873 -	- -	- -	- -
7	Е0107-24-9	-Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 2,2 м м	540	597,43 380,25	217,18 59,61	322613 205335	117278 32189	332534 140	2,23 0,22	1204 117
8	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1	4676,39 3217,5	1172,83 334,76	4676 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
9	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	1488,85 1435,5	33,47 12,65	1489 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 -
10	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	6,67	75000 -	- -	500604 -	- -	- -	- -
11	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	19,05	58000 -	- -	1104882 -	- -	- -	- -
12	Е0113-17-1п-рим	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз м2	997,2	20,47 5,81	0,02 -	20414 5794	20 -	5214 90	0,03 -	29 -
13	Е0113-26-6К-=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	997,2	49,69 8,32	0,04 -	49546 8297	40 -	7467 90	0,02 -	21 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4102925	153383			1795

Вертикальная планировка

1	Е010333-А20-0-1	-Перевозка черназема автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	1040,59	702,5 -	702,5 140,5	731013 -	731013 146203	146203 100	- 2,95	- 3070
2	Е010333-А20-1-К=10	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км Добавлять, класс груза 1/до 210 км (Алматы) т	1040,59	28 -	28 5,6	29136 -	29136 5827	5827 100	- 0,12	- 122

3	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	16472	1,41	1,41	23239	23239	4800	-
				-	0,3	-	4948	97	-	16
4	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающего грунта) м3	1759	32,26	30,77	56754	54125	16661	0,01	17
				1,42	8,34	2498	14679	97	0,03	50
5	Е010333-А10-1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	2902,35	76,6	76,6	222320	222320	44464	-	-
				-	15,32	-	44464	100	0,32	934
6	Е0101-12-8 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4660	23,36	22,08	108854	102889	30911	0,01	41
				1,28	5,56	5965	25902	97	0,02	90
7	Е0101-24-6 -	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	4660	6,01	6,01	27990	27990	9419	-	-
				-	2,08	-	9711	97	0,01	32
8	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	4236	14,01	14,01	59328	59328	19702	-	-
				-	4,8	-	20312	97	0,02	66
9	Е0101-12-8 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	266,7	23,36	22,08	6230	5889	1769	0,01	2
				1,28	5,56	341	1482	97	0,02	5
10	Е0101-162-8-	Доработка грунта 2 группы вручную м3	114,3	407,25	-	46549	-	52600	2,64	302
				407,25	-	46549	-	113	-	-
11	Е0101-31-6 -	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3(покрытия) м3	1260	32,66	32,03	41151	40357	11836	-	5
				0,63	9,05	794	11408	97	0,03	39
12	Е0101-17-7 -	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт плодородный) м3	2445	26,17	25,02	63989	61177	18821	0,01	20
				1,15	6,79	2812	16592	97	0,02	57
13	Е010333-А20-1-	Перевозка грузов(грунт плодородный) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	2974,73	139,8	139,8	415868	415868	83173	-	-
				-	27,96	-	83173	100	0,59	2369

расстояние перевозки 20 км,
класс груза 1

т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1488702	1161301	388

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	38358240
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г., к-2, 08774	80082032
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	1601641
Итого	81683673
НДС (12%)	9802041
Итого	91485714

Заказчик:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

Представитель технадзора

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 31 » август 2012 г. село Баканас
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная, комиссия назначенная решением (приказом, постановление и др.) от « » 2012 г. Постановления Акима Балхашского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя-представителя местного исполнительного органа
Рахымбаев Б. – заместитель Акима Балхашского района
(фамилия, имя, отчество должность)

Заместителя председателя- представителия органа государственного архитектурно-строительного контроля
Узбеханов Б - главный специалист
(фамилия, имя, отчество должность)

Членов комиссии- представителей:
Заказчика Абдиев Б - начальник отдела строительство Балхашского района
(фамилия, имя, отчество должность)

Эксплуатационной организации Тажикулов Е – нач. ОЖКХ , АД и ПТ
(фамилия,имя,отчество,должность)

Генерального подрядчика Ибраев А – директор ТОО «Балхаш жолдары»

Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Жумагулов А – директор ТОО «Икар»
(фамилия,имя,отчество,должность)

Органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Имашев А-главный специалист УКС
(фамилия,имя,отчество,должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Абдрахманов Д –И.О. начальника архитектуры и градостроительство
(фамилия, имя,отчество,должность)
Дюсенов К – начальник БРЭС
(фамилия, имя,отчество,должность)

Сулейменов Е – директор «Балхаш су кубыры
(фамилия, имя,отчество,должность)

Уйкасбаев Д – Аким Баканасского сельского округа
(фамилия, имя,отчество,должность)

Установила:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком)
отдел строительство Балхашского района и ТОО «Балхаш жолдары»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию строительство «Баканас саябагы» в с.Баканас Балхашского района

(наименование объекта и вид строительства (новое,раширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: Балхашский район с.Баканас

(Область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

2.Строителство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

« 13 » 12 2011 года № 100-Ѳ

Баканаский сельский округ Балхашского района Алматинской области

(наименование органа, внеешего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

постановление Балхашского рай. акима № 3-293/2012

(наименование органа, внеешего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Балхаш жолдары»

(наименование организации)

Выполнившим

Строительно-монтажные работы

(виды работ)

И субподрядными организациями отсутствует

(наименование организаций, вид работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложения____к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на стройтельство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Икар»

(наименование организации)

Выполнившим рабочие проекты , наружные инженерно комуникационые сети,благоустроиство

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными организациями отсутствует

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложения____к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы

архитектурно-планировочные задания

(наименование (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложения____к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочии проект Том-2 Альбом 1 часть-1

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно -сметная) документация утверждена

ГУ «Отдел строительство Балхашского района Алматинской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь,пусковой комплекс)

от « » г.№ .

8.Строительно - монтажный работы осуществлены в сроки:
Начало работ_июль 2012 года_____
(месяц и год)

Окончание работа_сентябрь 2012 года___
(месяц и год)
При продолжительности строительства, месс:
По норме или по проекту организации строительства_два месяца____
Фактически__два месяцев_____
9. Государственная приемочной комиссии представлена следующая документация:_____
__рабочий проект, Сметные документаций, акт вскрытия работ, акты испытания трубопроводов_____
(перечениь документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.и (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и тд	Едизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме , соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следуюшие показители:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей			1,0
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число	Площадь квартир. $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

	квартир	общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, ктом числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						
И боле						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
_____
(каратские технические характерстики по особеностями его размещения, по основным материялам и конструкциям инженерному и технологическому оборудование)

12.На объекте уставлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложения к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложения_____к акту.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых испортивных площадок, а также оделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации:
всего_108080,375_тыс.тенге,в том числе:
строительно-монтажных работ _108075,0_тыс. тенге,
оборудования инуструмента и инвентария_____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_108080,375_тыс.тенге,в том числе:
строительно-монтажных работ _108075,0_тыс. тенге;
стоимость оборудования инуструмента и инвентария_____тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочнные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **строительство «Баканас саябагы» в с.Баканас Балхашского района**

Принять в эксплуатацию.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Рахымбаев Б _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Узбеханов Б _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Абдиев Б _____

Тажикулов Е _____

Ибраев А _____

Жумагулов А _____

Имашев А _____

Абдрахманов Д _____

Дюсенов К _____

Сулейменов Е _____

Уйкасбаев Д _____