030000, C. Aktobe, ave.Sankibay-batyra 22K
tel: +7(7132) 74 11 68
tel: +7(702) 501 9004
mail: too_dab@mail.ru
BIN 150240031725

ТОО DAB Design Architecture Building LTD

030000, Г. Актобе, пр.Санкибай-батыра 22К
тел: +7(7132) 74 11 68
тел: +7(702) 501 9004
э.п: too_dab@mail.ru
БИН 150240031725

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивных площадок в с.Косшагыл Жылыойского района Атырауской области»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

2019-071-ПП

г. Актобе, 2019г.

030000, С. Aktobe, ave.Sankibay-batyra 22K
tel: +7(7132) 74 11 68
tel: +7(702) 501 9004
mail: too_dab@mail.ru
BIN 150240031725

ТОО DAB Design Architecture Building LTD

030000, Г. Актобе, пр.Санкибай-батыра 22К
тел: +7(7132) 74 11 68
тел: +7(702) 501 9004
э.п: too_dab@mail.ru
БИН 150240031725

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивных площадок в с.Косшагыл Жылыойского района Атырауской области»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор Иманбаев М.М.

г. Актобе, 2019г.

«Строительство спортивных площадок в с.Косшагыл Жылыойского района Атырауской области»

Заказчик: ГУ «Отдед ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции Жылыойского района» Разработчик (генпроектировщик): ТОО "DAB LTD" Месторасположение объекта: Село Косшагыл Жылыойской район Атырауская область	Наименование рабочего проекта: «Строительство спортивных площадок в с.Косшагыл Жылыойского района Атырауской области»	Исходные данные: • задание на проектирование;
Технико-экономические показатели объекта		
• Назначение объекта;	• Новое строительство	
• Состав рабочего проекта	• 2019-071 "Общая пояснительная записка" • 2019-071 ГП • 2019-071 ЭН • 2019-071 ЭП • 2019-071 «Паспорт проекта» • 2019-071 «Проектно-сметная документация» • 2019-071 «Проект организации строительства» • 2019-071 «ОВОС»	
• Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района площадки;	Площадка строительства в административном отношении расположена в селе Косшагыл Жылыойского района Атырауской области Согласно СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология» район строительства относится к IIIА климатическому району: • степень огнестойкости здания – II; • категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д» • расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 31ºС; • временные нагрузки – в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; • нормативная глубина промерзания грунтов – 1,50 м. Климат территории резко-континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Преобладают каштановые, глинистые и солонцовые почвы с полынной и полынно-житняковой	

	растительностью.
• Генеральный план	Генеральный план "Строительство спортивных площадок в с. Косшагыл Жылыойского района Атырауской области" разработан на основании задания на проектирование и исходных данных. Генплан разработан на материалах топографической съемки М1:500, выполненной ТОО "DAB LTD" в 2018 году. Геодезическую разбивку объекта на местности следует осуществлять по чертежам ГП. Спортивная площадка имеет прямоугольную форму размером 40,0х20,0м. На проектируемой территории размещены: - мини футбольное поле с искусственным газоном. - спортивные тренажеры, скамейки с урнами.
• Наружное электроосвещение	Данным разделом рассматривается наружное электроосвещение по проекту "Строительство спортивных площадок в с. Косшагыл Жылыойского района Атырауской области". Напряжение питающей сети принято 380/220 В при глухом заземлении нейтрали. Наружное освещение выполнено посредством установки 8 метровых стоек освещения и светодиодных консольных и прожекторных светильников. Все места установки и расчетные значения мощностей и светильников, наклоны, высоты установки подбирались посредством анализа в программе DIALux. Осветительная сеть выполнена алюминиевым кабелем марки АВБбШв 5х6мм2. Разделка кабеля в опорах освещения выполняется сжимами ответвительными, кабель от разделки до светильника применяется марки АВВГ 3 х2,5мм с установкой в ревизионном лючке автоматического выключателя на 10А. Ввод кабеля в опору из траншеи выполнить в гофротрубе. Все пересечения линии освещения с другими кабелями и коммуникациями выполняются в защитном футляре в виде трубы ПНД. . Проектом предусмотрено выполнение нетиповых изделий, в частности кронштейна под консольный светильник. Все данные изделия после сварки

	покрыть серой грунтовкой.
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г., в том числе: • СМР • Оборудование • прочие	• 78 869,771 тыс тг • 64 115,072 тыс тг • 381,432 тыс тг • 14 373,267 тыс тг
Продолжительность строительства	2 мес

Директор ТОО "DAB LTD" Иманбаев М.М.

Дата составления: " 28 " марта 2019 г.