Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 58262,275 тыс.тенге

в том числе: 6242,387 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС)

Приказ № 214

(ссылка на документ о согласовании)

"30" 12 2020.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт дорог ул. Центральная с. Таврическое, Уланского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	52019,888	0,000	0,000	52019,888
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по разделу III			**0,000**	**0,000**
		Итого по сводному сметному расчету	**52019,888**	**0,000**	**0,000**	**52019,888**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			6242,387	6242,387
		Всего по сводному сметному расчету	**52019,888**	**0,000**	**6242,387**	**58262,275**

Сканировано с CamScanner

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 58262,261 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 6242,385 тыс.тнг.

Приказ № 214

(ссылка на документ об утверждении)

"30" 12 2021.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт дорог ул. Тохтрова и ул. Центральная с. Таврическое, Уланского района, ВКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 07.04.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Средний ремонт	50999,89	--	--	50999,89
		Всего по главе	**50999,89**	**--**	**--**	**50999,89**
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

Сканировано с CamScanner

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	–	–	–	–
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	–	–	–	–
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	–	–	–	–
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**50999,89**	–	–	**50999,89**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**50999,89**	–	–	**50999,89**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**50999,89**	–	–	**50999,89**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1019,998	–	–	1019,998
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**52019,888**	–	–	**52019,888**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	–	–	6242,387	6242,387
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**52019,888**	–	**6242,387**	**58262,274**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Сканировано с CamScanner

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт дорог ул Центральная с. Таврическое, Уланского района, ВКО
Шифр стройки 2070
Наименование объекта - Средний ремонт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ДА

Сметная стоимость	50999,890	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2672,702	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,740	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Центральная -2400м, (асфальтная-450м, ширина-9,5м, грунтовая-1950м, ширина-6,5м)										
1	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия		4275	97,69	94,23	417625	402833	–	69948	526578
		НР - 108%; СП - 8%				3,46	11,69	14792	49975		39006	
2	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания		12675	142,99	103,90	1812398	1316933	–	961378	2995679
		НР - 108%; СП - 8%				39,09	31,14	495466	394700		221902	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		12,9	128990,60	2208,93	1663979	28496	1635483	15636	1813984
		НР - 108%; СП - 8%				–	1122,30	–	14478		134369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,03	13,287	123089,00				1635484		
4	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума		12,9	127237,80	1307,70	1641368	16870	1619605	10116	1783603
		НР - 108%; СП - 8%				379,32	346,80	4893	4474		132119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,02	13,158	123089,00				1619605		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	412-302-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	678		46,00	–	31188	–		–	33683
		СП - 8%				–	–	–	–		2495	
6	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	641,146		18020,88	1747,88	11554015	1120647	10231311	497641	13015789
		НР - 108%; СП - 8%				315,15	403,53	202057	258722		964132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,01	647,55746	15707,00				10171185		
6.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00074	0,474448	123089,00				58399		
6.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,032057	53822,00				1725		
7	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	81360		33,00	–	2684880	–		–	2899670
		СП - 8%				–	–	–	–		214790	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,3		128990,60	2208,93	425669	7290	418379	4000	464042
		НР - 108%; СП - 8%				–	1122,30	–	3704		34374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	3,399	123089,00				418380		
9	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	3,3		127237,80	1307,70	419885	4315	414318	2588	456271
		НР - 108%; СП - 8%				379,32	346,80	1252	1144		33798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,02	3,366	123089,00				414318		
10	412-302-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	288,15		46,00	–	13255	–		–	14315
		СП - 8%				–	–	–	–		1060	
11	1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16950		1270,38	81,50	21532941	1381425	19134855	1289841	24648604
		НР - 108%; СП - 8%				59,98	10,48	1016661	177636		1825823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0714	1210,23	15707,00				19009083		
11.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00006	1,017	123089,00				125182		
11.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,010001	53822,00				538		
12	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	61020		33,00	–	2013660	–		–	2174753
		СП - 8%				–	–	–	–		161093	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	200	142,99	103,90	28598	20780	--	15170	47269
		НР - 108%, СП - 8%			39,09	31,14	7818	6228		3501	
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	200	216,72	177,32	43344	35464	--	20198	68626
		НР - 108%, СП - 8%			39,40	54,11	7880	10822		5083	
15	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1600	33,00	--	52800	--		--	57024
		СП - 8%			--	--	--	--		4224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44335605	4335053	33453951	2886516	50999890
							1750819	921883	--	3777769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44335605				
	Материалы		Тенге				33453954				
	Всего заработная плата		Тенге					2672702			
	Транспортные расходы		Тенге				4795783				
		Накладные расходы	Тенге				2886516				
		Сметная прибыль	Тенге				3777769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50999890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1740
		Сметная заработная плата	Тенге					2672702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50999890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1740
		Сметная заработная плата	Тенге					2672702			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50999890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1750819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4335053			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					921883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33453954		
		- Перевозка грузов	Тенге				4795783				
		- Накладные расходы	Тенге							2886516	
		- Сметная прибыль	Тенге							3777769	

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки - Средний ремонт дорог ул. Центральная с. Таврическое, Уланского района, ВКО

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01

(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы

Наименование объекта - Средний ремонт

Основание: ДА

Составлен в текущих ценах на 07.04.2021 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1306,89439	1339,68	1750818,4
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	435,763114	2115,56	(921881,32)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1750818**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	136,518058	5377	734057,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	136,5180582	1935	264162,44
2	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	128,955124	7103	917257,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	128,955124	2312	298144,25
3	3201-0201-0201 РСНБ РК 2015	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,43	8708	21184,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,43	2312	5618,16
4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,698	7607	35784,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	9,396	3870	36362,52
5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,068	120	488,16
6	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,00375	4871	63341,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,00375	1935	25162,26

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
7	3201-0205-0301 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	11,5425	30918	356871,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,5425	2763	31891,93
8	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	32,714	10713	350465,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,714	2312	75634,77
9	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,636	5271	8623,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,636	1619	2648,68
10	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	8,9775	4795	43047,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,9775	1935	17371,46
11	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,18	8377	1507,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2312	416,16
12	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	41,5838756	6775	281730,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,5838756	1619	67324,29
13	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	49,8925558	30480	1520725,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,8925558	2312	115351,59
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**4335085**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**921881**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1857,78746	15707	29180267,63
2	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	34,701448	123089	4271366,54
3	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0420578	53822	2263,63
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**33453898**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	143980	33	4751340
2	412-302-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	966,15	46	44442,9
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**4795783**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**44335584**
		Накладные расходы	**тенге**			**2886516**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**47222100**
		Сметная прибыль	**тенге**			**3777770**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**50999870**

Сканировано с CamScanner

Форма 7

Наименование стройки Средний ремонт дорог ул. Центральная с. Таврическое, Уланского района, ВКО

Наименование объекта Средний ремонт

Объект номер - 02-01

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-01

по

Ремонтно-строительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ДА

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1857,78746	
2	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	34,701448	
3	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0420578	

Сканировано с CamScanner

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонтно-строительные работы

Объект Средний ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Улица Центральная -2400м, (асфальтная-450м, ширина-9,5м, грунтовая-1950м, ширина-6,5м)			
1	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**4275**
2	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**12675**
3	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**12,9**
4	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**12,9**
5	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**641,146**
6	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3**
7	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**3,3**
8	**Покрытия из асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**16950**
9	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**200**
10	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**200**

Сканировано с CamScanner