Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 79524,791 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 8520,513 тыс.тенге

Приказ № 214

(ссылка на документ о согласовании)

"30" 12 2021.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт дорог ул. Тохтарова с. Таврическое, Уланского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	71004,278	0,000	0,000	71004,278
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по разделу III			**0,000**	**0,000**
		Итого по сводному сметному расчету	**71004,278**	**0,000**	**0,000**	**71004,278**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			8520,513	8520,513
		Всего по сводному сметному расчету	**71004,278**	**0,000**	**8520,513**	**79524,791**

Сканировано с CamScanner

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 79524,791 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8520,513 тыс.тнг.

Приказ № 214

(ссылка на документ об утверждении)

"30" 12 2020г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт дорог ул. Тохтарова с. Таврическое, Уланского района, ВКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 07.04.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Средний ремонт	69612,037	--	--	69612,037
		Всего по главе	**69612,037**	--	--	**69612,037**
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

Сканировано с CamScanner

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	–	–	–	–
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	–	–	–	–
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	–	–	–	–
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**69612,037**	–	–	**69612,037**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**69612,037**	–	–	**69612,037**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**69612,037**	–	–	**69612,037**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1392,241	–	–	1392,241
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**71004,278**	–	–	**71004,278**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	–	–	8520,513	8520,513
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**71004,286**	–	**8520,513**	**79524,791**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки - Средний ремонт дорог ул. Тохтарова с. Таврическое, Уланского района, ВКО
Шифр стройки 2170
Наименование объекта - Средний ремонт
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ДА

Сметная стоимость	69612,037	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3127,093	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,842	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Тохтарова - 1500м, ширина-6м(асфальтная-900м, грунтовая-600м)										
1	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	5400		97,69	94,23	527526	508842	–	88355	665151
		НР - 104%, СП - 8%				3,46	11,69	18684	63126		49270	
2	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	3600		142,99	103,90	514764	374040	–	273054	850844
		НР - 104%, СП - 8%				39,09	31,14	140724	112104		63025	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	9,2		128990,60	2208,93	1186714	20322	1166392	11151	1293694
		НР - 104%, СП - 8%				–	1122,30	–	10325		95829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,03	9,476	123089,00				1166391		
4	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	9,2		127237,80	1307,70	1170588	12031	1155067	7215	1272027
		НР - 104%, СП - 8%				379,32	346,80	3490	3191		94224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,02	9,384	123089,00				1155067		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	412-302-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	360		46,00	–	16560	–		–	17885
						–	–	–	–		1325	
6	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	2280,413		18020,88	1747,88	41095049	3985888	36390489	1769998	46294251
						315,15	403,53	718672	920215		3429204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,01	2303,21713	15707,00				36176631		
6.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00074	1,687506	123089,00				207713		
6.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,114021	53822,00				6137		
7	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43200		33,00	–	1425600	–		–	1539648
						–	–	–	–		114048	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,06		128990,60	2208,93	781683	13386	768297	7345	852150
						–	1122,30	–	6801		63122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	6,2418	123089,00				768297		
9	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	6,06		127237,80	1307,70	771061	7925	760837	4752	837878
						379,32	346,80	2299	2102		62065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,02	6,1812	123089,00				760838		
10	412-302-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	153		46,00	–	7038	–		–	7601
						–	–	–	–		563	
11	1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9000		1270,38	81,50	11433420	733500	10160100	684871	13087754
						59,98	10,48	539820	94320		969463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0714	642,6	15707,00				10093318		
11.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00006	0,54	123089,00				66468		
11.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,00531	53822,00				286		
12	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	3000		142,99	103,90	428970	311700	–	227545	709036
						39,09	31,14	117270	93420		52521	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3000	216,72	177,32	650160	531960	–	302972	1029383
		НР - 109%, СП - 8%			39,40	54,11	118200	162330		76251	
14	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	32400	33,00	–	1069200	–		–	1154736
		СП - 8%			–	–	–	–		85536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61078333	6499594	50401182	3377258	69612038
							1659159	1467934	–	5156446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61078333				
	Материалы		Тенге				50401182				
	Всего заработная плата		Тенге					3127093			
	Транспортные расходы		Тенге				2518398				
		Накладные расходы	Тенге				3377258				
		Сметная прибыль	Тенге				5156446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69612037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1842
		Сметная заработная плата	Тенге					3127093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69612037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1842
		Сметная заработная плата	Тенге					3127093			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69612037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				0659159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6499594			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1467934			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50401182		
		- Перевозка грузов	Тенге				2518398				
		- Накладные расходы	Тенге							3377258	
		- Сметная прибыль	Тенге							5156446	

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки - Средний ремонт дорог ул. Тохтарова с. Таврическое, Уланского района, ВКО

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01

(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы

Наименование объекта - Средний ремонт

Основание: ДА

Составлен в текущих ценах на 07.04.2021 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1158,96428	1431,59	1659158,58
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	682,782801	2149,93	(1467933,52)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1659159**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	184,611157	5377	992654,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	184,6111571	1935	357222,59
2	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	298,363147	7113	2122257,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	298,363147	2312	689815,6
3	3201-0201-0201 РСНБ РК 2015	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,289	8718	19955,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,289	2312	5292,17
4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,4254	7617	33708,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	8,8508	3870	34252,6
5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,16	120	259,2
6	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,666	4871	32470,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,666	1935	12898,71

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
7	3201-0205-0301 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	14,58	30918	450784,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,58	2763	40284,54
8	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	28,128	10713	301335,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,128	2312	65031,94
9	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	24,54	5271	129350,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,54	1619	39730,26
10	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	11,34	4795	54375,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,34	1935	21942,9
11	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,7	8377	22617,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,7	2312	6242,4
12	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	31,5494868	6775	213747,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,5494868	1619	51078,62
13	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	69,7532099	30480	2126077,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,7532099	2312	161269,42
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**6499593**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1467934**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	2945,81713	15707	46269949,66
2	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	33,5105056	123089	4124774,63
3	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,11933065	53822	6422,61
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**50401147**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	75600	33	2494800
2	412-302-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	513	46	23598
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**2518398**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**61078297**
		Накладные расходы	**тенге**			**3377259**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**64455556**
		Сметная прибыль	**тенге**			**5156447**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**69612003**

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки Средний ремонт дорог ул. Тохтарова с. Таврическое, Уланского района, ВКО

Наименование объекта Средний ремонт

Объект номер - 02-01

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-01

по

Ремонтно-строительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: ДА

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	2945,81713	
2	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	33,5105056	
3	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,11933065	

Сканировано с CamScanner

Средний ремонт дорог ул. Тохтарова с. Таврическое, Уланского района, ВКО
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 02-01-01

на Ремонтно-строительные работы, Средний ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДА

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1.Улица Тохтарова - 1500м, ширина-6м(асфальтная-900м, грунтовая-600м)				
1	1	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**5400**	**1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**5400**
2	2	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**3600**	**1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**3600**
3	3	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**9,2**
4	4	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**9,2**	**1127-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**9,2**
5	6	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**2280,413**	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**2280,413**
6	8	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,06**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**6,06**
7	9	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**6,06**	**1127-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**6,06**
8	11	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9000**	**1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**9000**
9	12	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**3000**	**1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**1500.2**
10	13	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**3000**	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**1500.2**

Сканировано с CamScanner

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонтно-строительные работы

Объект Средний ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Улица Тохтарова - 1500м, ширина-6м(асфальтная-900м, грунтовая-600м)			
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	5400
2	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	3600
3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,2
4	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	9,2
5	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1741,83
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,06
7	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	6,06
8	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9000
9	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	3000
10	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3000

Сканировано с CamScanner