ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
СУ РЕСУРСТАРЫ КОМИТЕТІ
"СУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫ
РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖАЙЫҚ – КАСПИЙ
БАССЕЙНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЖАЙЫК-КАСПИЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

060002, Атырау қаласы, Абай көшесі-10«а»
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail: Kaldamanova.d@minagri.gov.kz

060002, город Атырау, улица Абая-10 «а»,
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail: Kaldamanova.d@minagri.gov.kz

№ 18-13-02-5/293
01.11.18

Бланк сериялық нөмірі ЖАРАМСЫЗ болып табылады
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

ТОО «Poligram»

На Ваш № 808 от 26.10.2018 года

Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов, рассмотрев проектную документацию «Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таску дык, Соркол, Саркумак, Балкылдаты, Конураулы, раз.Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области» (далее - Проект) определило следующее.

Заказчиком разработки проектной документации является ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Атырауской области».

Основанием для проектирования послужили следующие исходные материалы:

- Договор №39 от 28 июня 2017 года.
- Задание на проектирование, выданное Заказчиком
- Материалы инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, выполненных ТОО «Poligram» в июне-июле 2017г.
- Акт на право временного безвозмездного пользования №0145628 (кадастровый номер 04-066-042-9106);
- Акт на право временного безвозмездного пользования №0145627 (кадастровый номер 04-066-042-9105).

Условиями для проектирования послужили следующие исходные материалы:

- Технические условия (ТУ) на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные АО «КазТрансГаз Аймак»;
- Нормативно-техническая документация для проектирования.

Проектом предусматривается строительство газопроводных линий с целью газоснабжения населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Балкылдаты, Конураулы, раз.Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области.

Газопроводы высокого, среднего и низкого давления запроектированы из труб HDPE ГАЗ 100 SDR9 Ø315х35,2 мм, Ø160х17,9 мм, Ø110х12,3 мм; ГАЗ 100 SDR11 Ø110х12,3 мм и Ø63х5,8 мм; ГАЗ 100 SDR17 Ø110х12,3 мм, Ø63х5,8 мм и Ø32х2,3 мм по СТ РК 4437-2004, ГОСТ Р50838-2011.

000371

Точки подключения согласно предоставленных технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

Переход подземного газопровода высокого давления через существующие автодороги выполнить методом продавливания в футляре согласно проекта. Концы футляра вывести по 25,0м от насыпи автодороги. На одном конце футляра предусмотрена установка вытяжной свечи высотой 5м над уровнем земли, с устройством для отбора проб.

Переходы через съезды от дороги выполнить методом продавливания в футляре согласно проекта. Концы футляра вывести не менее 2,0м от насыпи дороги. На одном конце футляра предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на 1,2м от поверхности земли.

Переходы полиэтиленовыми газопроводами среднего и низкого давления через внутрипоселковые грунтовые дороги выполнить без футляров на глубине не менее 1м с последующим восстановлением полотна дороги.

Переход газопровода высокого давления через водные объекты без водоохранной зоны произвести методом наклонно-направленного бурения в защитном кожухе из трубы ПЭ100-RC типа "МУЛЬТИПАЙП III согласно проекта под углом 90°. С обоих сторон при пересечении водного объекта без водоохранной зоны предусмотрена установка задвижки подземного исполнения в ограждении.

С обеих сторон защитного кожуха на проектной отметке должны быть установлены вытяжные свечи с выводом на 5 м от уровня земли. Работы методом ННБ производить последовательно, как показано на л. 14 «Чертеж последовательности работ ННБ».

Все технологические решения по водоснабжению и водоотведению на площадке приняты, и разработаны в соответствии нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала в сутки=25л/сут*40 человек=1000 л или 1 м3. На весь период работ =1000 л*2920 дней=2920000 л или 2920м3.

Техническая вода, используемая для пылеподавления в объеме ориентировочно 395 м3 на период строительства поставляется по договору.

Техническая вода будет использоваться для нужд:

□ строительной техники (заливка радиаторов, обмыв колес автотранспорта);

□ для пылепо давления.

Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод может применяться временное передвижное канализационное сооружение (биотуалет) или септик. Сточные воды из септика будут откачиваться и вывозиться специализированной организацией. После окончания работ септик будет опорожнен и дезинфицирован, территория вокруг септика будет рекультивирована.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при проведении строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия:

□ Заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цепи площадке, покрытую изоляционным материалом.

□ Заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить только специальными заправочными машинам.

□ Содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии.

□ Содержать строительную технику в исправном состоянии.

□ При возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ быстро реагировать и ликвидировать аварийную ситуацию и её последствия.

Охрана подземных вод при проведении строительно-монтажных работ включает:

□ реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод;

□ учет природно-климатических особенностей территории (повышенную соленость подземных вод) при проведении работ и применении тех или иных строительных материалов и конструкций;

□ рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;

□ на время проведения работ будут организованы временные переносные биотуалеты.

□ техническая вода во время проведения работ будет использоваться для нужд спецтехники (заправка систем охлаждения двигателей и пылеподавления).

При осуществлении всех предусмотренных водоохранных мероприятий воздействие в районе размещения проектируемых объектов на поверхностные и подземные воды будет сокращено до минимума.

Вывод: Принятые решения в проектной документации не противоречат нормам Водного законодательства РК, и их реализация полагаем, не окажет существенного влияния на состояние вод.

В этой связи, Жайык-Каспийская БВИ **согласовывает** проектную документацию «Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таску дык, Соркол, Саркумак, Балкылдаты, Коныраулы, раз.Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области».

И.о.руководителя инспекции **Б.Кадимов**

тея.32-75-14