РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО "АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области»

Паспорт проекта

г. Алматы, 2018 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО "АЛСТРОЙПРОЕКТ"

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

"Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области"

Паспорт проекта

Директор: **Алимбеков К.К.**

ГИП: **Алиев С.Б.**

г. Алматы, 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Цель проекта – Разработка проектно-сметной документации на Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области с определением материальных затрат и методов.необходимых при строительстве.

1. Заказчик: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области

2. Разработчик: ТОО «АЛСТРОЙПРОЕКТ»

3. Источник финансирования: Бюджетные средства

4. Месторасположение: Атырауская область, Исатайский район, с. Жаскайрат

5. Основание для выполнения работ: задание на проектирование.

6. Общая площадь выделенной территории: Протяженность трубопровода 49,130км.

7. Протяженность трассы (общая протяженность газопроводов): высокого давления:41369,0 м; среднего давления: 482,0м; низкого давления: 7279,0м.

8. Диаметры труб (основной трассы): диаметром 200мм; диаметром 219*4;

9. Количество подключаемых потребителей: с. Жаскайрат

10. Назначения объекта: газоснабжение села

11. состав проекта (рабочего проекта):

1. Общая пояснительная записка
2. Рабочая документация
3. Организация строительства

12. Конструктивные решения и характеристики (показатели) основных зданий и инженерных сетей: Проектом предусмотрено газоснабжение села Жаскайрат от проектируемых сетей газоснабжения подземный-dn200 и надземный-dn219*4. Врезки осуществить в указанной в тех.условиях точке. Сеть газопровода проложить полиэтиленовыми трубами Г1 SDR11 d200мм и стальными трубами d219*4. Глубина заложения труб принимается 1,7м от верха трубы. Основание под трубопроводом песчаное h=100мм,. Сверху подземного газопровода произвести засыпку песком трубопровод h=200мм, затем проложить сигнальную ленту и засыпать траншею грунтом.

13. Начало строительства: 4 квартал 2018г..

14. Окончание строительства: 1 квартал 2019г.

Руководитель работ: Главный инженер ТОО «АЛСТРОЙПРОЕКТ» _____ Алиев С.Б.

" __ " _____ 2018г.