Паспорт проекта
Книга 3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа" **Разработчик: (Генпроектировщик):** ТОО «RB Engineering Group» **(субподряд):** ТОО «КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС» **Источник финансирования:** Код программы : Собственные средства **Место расположения:** РК, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, с. Карабулак	**Наименование проекта** (рабочего проекта): «Капитальный ремонт наружных сетей освещения в с.Карабулак, Зайсанский район, ВКО»	**Исходные данные, в том числе:** - задание на проектирование; - технический условия.

Топосъемка



Технические показатели
Дополнительные сведения в том числе: - о назначении объекта – освещение улиц поселка; Состав проекта: ТОМ I - Пояснительная записка ТОМ II - Рабочие чертежи Климат района – резко-континентальный, с большими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Средняя амплитуда температура воздуха за год равна +10,2о. Минимальная температура приходится на январь месяц и достигает -40,9оС, максимальная температура воздуха наблюдается в июле – августе месяцах и достигает +42,0оС. Средняя наиболее холодной пятидневки составляет -35,2о. Средняя наиболее холодных суток составляет -37,0о. Средняя наиболее холодного периода составляет -19,9о. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября – начале ноября. Сходит снежный покров в начале апреля. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в феврале. Нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность равна 150 кг/м2. Наибольшей повторяемостью обладают ветры восточного и северного направлений.
Директор: Джаксылыкбаев М.Ғ. _____ ГИП: Нуржакипов Д.Т. _____ 06.04.2021