ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Утверждаю:

Заместитель
генерального директора
РГП «Госэкспертиза»

..... Е. Едресов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-1051/13 от 30 декабря 2013 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция русла ручья Сарыбулак в г. Астане. I очередь. Участок № 2»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства
города Астаны»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ORTA»,
г. Астана

г. Астана

8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2013-2015 гг., всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1 225,408 1 079,489 33,802 112,117	1 055,416 804,826 38,267 212,323	-169,992 - 274,663 + 4,465 + 100,206
9	Из них: в ценах 2013 г. (ПИР, экспертиза) в ценах 2014 г. в ценах 2015 г.	млн. тенге		65,231 884,905 105,28	- - -
10	Продолжительность строительства	мес.	14	14	-

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция русла ручья Сарыбулак в г. Астане. I очередь. Участок № 2» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

общая площадь участка - 8,25 га;
протяженность участка по оси русла - 2 571,0 м;
расчетный расход - 32 м^3/сек;
напорный коллектор Ø500 - 1,74 км;
сети теплоснабжения - 0,203 км;
сети электроснабжения КЛ-10 кВ - 5,4 км;
продолжительность строительства - 14 мес.;
общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001 г., всего - 354,906 млн. тенге,
в том числе: СМР - 334,411 млн. тенге;
оборудование - 15,9 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2013-2015 гг, всего - 1 055,416 млн. тенге,
в том числе: СМР - 804,826 млн. тенге.
оборудование - 38,267 млн. тенге.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ORTA» в соответствии с условиями договора от 12 августа 2013 года № 503.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Астана қаласындағы Сарыбұлақ өзенінің арнасын қайта жаңарту. 1-кезек. № 2 учаске» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

учаскенің жалпы алаңы - 8,25 га;
арна белдігі бойынша учаске ұзындығы - 2 571,0 м;
есептік шығын - 32 м^3/сек;
Ø500 арынды коллектор - 1,74 км;
жылумен жабдықтау желілері - 0,203 км;
КЛ-10 кВ электрмен жабдықтау желілері - 5,4 км;
құрылыс ұзақтығы - 14 ай.;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА