Товарищество с ограниченной ответственностью
«Российско-Казахстанское совместное предприятие
ТЕХНОПРОЕКТ KZ»
090000, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область,
г.Уральск,ул. Мухита 78 тел./факс 8 (7112) 26-69-31
E-mail: tehnoproekt.kz@mail.ru

Заказ 18-18-РП

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл, района Бәйтерек, ЗКО»

Том II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сводный сметный расчет. Локальные ресурсные сметы.

Директор **Халилов Г.Х.**

Главный инженер проекта **Матеюнас В.И.**

г. Уральск, 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: «СТРОИТЕЛЬСТВО СОШ НА 308 МЕСТ В С.ЖАМБЫЛ РАЙОНА БӘЙТЕРЕК, ЗКО» разработана согласно Договора в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан «Ресурсной сметно-нормативной базой РСНБ РК 2015(2018)», утвержденным Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК № 249-нк от 14.11.2017 г. , на основании рабочего проекта.

Базисная сметная стоимость определена в ценах 2 квартала 2019 года для 7-го территориального района.

Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.

В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Составил **Гулицкая Н.А.**

Заказчик

(наименование организации)

"Утверждаю"
Сводный сметный расчет на сумму 1733948 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 185582,25 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"15" июня 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство СОШ на 308 мест в
с.Жамбыл, района Бейтерек, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			36146,05	36146,05
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1847,04	1847,04
		-Итого по разделу I			37993,08	37993,08
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	1333605,6	117694,28	-	1451299,9
4.		-в том числе в текущих ценах на 2019	919754,92	81170,85	-	1000925,8
5.		-в том числе в текущих ценах на 2020	413850,69	36523,44	-	450374,13
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 1000925,769.2,93% = 29327,125			29327,13	29327,13
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 450374,128.3,24% = 14592,122			14592,12	14592,12
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 1000925,769.1,01% = 10109,35			10109,35	10109,35

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 450374,128.1,12% = 5044,19			5044,19	5044,19
		-Итого по разделу III			59072,79	59072,79
		Итого по сводному сметному расчету:	1333605,6	117694,28	97065,87	1548365,8
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				37993,08
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2019	919754,92	81170,85	-	1000925,8
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				29327,13
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				10109,35
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				129180,99
		Всего в 2019 году				1207536,3
		В 2020 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2020	413850,69	36523,44	-	450374,13
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				14592,12
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				5044,19
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				56401,25
		Всего в 2020 году				526411,69
		Всего по годам	1333605,6	117694,28	97065,87	1548365,8
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	-	-	185582,25	185582,25
		Всего по сводному сметному расчету	1333605,6	117694,28	282648,12	1733948

ДИРЕКТОР ХАЛИЛОВ Г.Х.

Главный инженер проекта МАТЕЮНАС В.И.

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1625455,89 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 174155,988 тыс.тенге

Ссылка на документ о согласовании/об утверждении

''15'' июня 2019 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство СОШ на 308
мест в с.Жамбыл, района Бәйтерек, ЗКО

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	686111,68	73272,183	-	759383,863
2.	2-2	-БМК	1012,63	27733,839	-	28746,47
		Всего по главе	687124,311	101006,022	-	788130,333
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
3.	3-1	-Туалет на 6 очков	2298,74	-	-	2298,74
		Всего по главе	2298,74	-	-	2298,74
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4.	4-1	-ВЛЗ-10КВ	40941,96	196,03	-	41137,99
5.	4-2	-КТПК-10/0,4КВ-250КВА	4563,408	5301,583	-	9864,99
6.	4-3	-КЛ-0,4кВ. Наружнее освещение	12049,015	1054,524	-	13103,539
7.	4-4	-РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ	18216,174	5839,286	-	24055,459
		Всего по главе	75770,556	12391,423	-	88161,979

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8.	6-1	-НВК	7742,78	1773,1	-	9515,88
9.	6-2	-СЕПТИК 13М3 2ШТ	8647,912	-	-	8647,912
10.	6-3	-Резервуар стальной пожарный на 50м3 3ШТ	10218,212	86,734	-	10304,946
11.	6-4	-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	88464,591	-	-	88464,591
12.	6-5	-ГСН	3948,701	701,071	-	4649,772
		Всего по главе	119022,195	2560,905	-	121583,101
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
13.	7-1	-БЛАГОУСТРОЙСТВО	368014,228	-	-	368014,228
		Всего по главе	368014,228	-	-	368014,228
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1252230,03	115958,35	-	1368188,38
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	18783,45	-	-	18783,45
		Всего по главе	18783,45	-	-	18783,45
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1271013,48	115958,35	-	1386971,83
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	17158,682	-	-	17158,682
		Всего по главе	17158,682	-	-	17158,682
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1288172,16	115958,35	-	1404130,51
16.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	25763,443	-	-	25763,443
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1313935,61	115958,35	-	1429893,96
17.		- в том числе на 2019 год - 70 %	919754,924	81170,845	-	1000925,77
18.		- в том числе на 2020 год - 30 %	394180,682	34787,505	-	428968,187
19.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от	-в том числе в текущих ценах на 2019 год - 70 %, К=1	919754,924	81170,845	-	1000925,77

1	2	3	4	5	6	7
	13 февраля 2017 года, протокол № 7					
20.		-НДС на 2019 год, - 12 %	-	-	120111,092	120111,092
21.		-Итого в текущих ценах на 2019 год	919754,924	81170,845	120111,092	1121036,86
22.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 30 %, К=1,049901	413850,692	36523,436	-	450374,128
23.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	54044,895	54044,895
24.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	413850,692	36523,436	54044,895	504419,024
25.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	174155,988	174155,988
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1333605,62	117694,281	174155,988	1625455,89

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник сметного отдела _____

Форма N 3

наименование стройки Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл, района Бейтерек, ЗКО

2-1

на строительство ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 759383,863 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 109,588 тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда 126716,794 тыс.тенге

в ценах н 1.01.2001г.

N п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Средства на оплату труда, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	573007,206	-	-	-	573007,206	102110,658	-
2.	2-1-2	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	38450,185	-	7387,79	-	45837,975	5296,333	-
3.	2-1-3	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	3415,412	16886,64	-	-	20302,052	4341,234	-
4.	2-1-4	-ВК	19546,42	661,787	3795,932	-	24004,139	4711,483	-
5.	2-1-5	-ЭОМ	2609,24	7405,123	563,329	-	10577,692	2863,256	-
6.	2-1-6	-Технологическая часть	-	581,292	59401,739	-	59983,031	326,455	-
7.	2-1-7	-СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	391,824	2827,761	2123,393	-	5342,979	675,311	-
8.	2-1-8	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	-	10330,034	-	-	10330,034	2670,586	-
9.	2-1-9	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	55,209	9943,545	-	-	9998,754	3721,479	-
		ИТОГО	637475,497	48636,183	73272,183	-	759383,863	126716,794	

Директор проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			44	Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Объект			2-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Смета			2-1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Документ	1	3	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Документ	2	321	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-3	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Документ	3	463	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-4	ВК
Документ	4	481	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-5	Э0М
Документ	5	608	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-6	Технологическая часть
Документ	6	657	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-7	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
Документ	7	668	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-8	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Документ	8	688	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-9	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Документ	9	695	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			6-1	НВК
Смета			6-1	НВК
Документ	10	707	А0	Ресурсный сметный расчет

Объект			6-2	СЕПТИК 13М3 2ШТ
Смета			6-2	СЕПТИК 13М3 2ШТ
Документ	11	751	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			6-3	Резервуар стальной пожарный на 50м3 3ШТ
Смета			6-3	Резервуар стальной пожарный на 50м3 3ШТ
Документ	12	766	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			6-4	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Смета			6-4	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Документ	13	788	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			6-5	ГСН
Смета			6-5	ГСН
Документ	14	812	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			2-2	БМК
Смета			2-2	БМК
Документ	15	879	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			3-1	Туалет на 6 очков
Смета			3-1	Туалет на 6 очков
Документ	16	895	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			4-4	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ
Смета			4-4	РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ
Документ	17	916	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			4-1	ВЛЗ-10КВ
Смета			4-1-1	ВЛЗ-10КВ
Документ	18	931	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			4-3	КЛ-0,4кВ. Наружнее освещение
Смета			4-3-1	КЛ-0,4кВ. Наружнее освещение
Документ	19	947	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			7-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО
Смета			7-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО
Документ	20	960	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			4-2	КТПК-10/0,4КВ-250КВА
Смета			4-2	КТПК-10/0,4КВ-250КВА
Документ	21	1065	А0	Ресурсный сметный расчет

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	573007,206
Сметная заработная плата, тыс. тенге	102110,658
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	89,611

Составлена составлена в ценах 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**м2**	**500,0000**		**1,49**	**746**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,175	1487,00	260
		Итого оплата труда:				**0,52**	**260**
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,175	4261,00	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,175	1487,00	260
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**746**
		Накладные расходы	%	72		0,37	187
		Сметная прибыль	%	8		0,15	75
		Сметная стоимость:				**2,02**	**1008**
2	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**265,4000**		**269,39**	**71496**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=729)	чел-ч	0,013	3,45	729,00	2515
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	9,979	1778,00	17743
		Итого оплата труда:				**76,33**	**20258**
2. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	2,495	4731,00	11803

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,495	1778,00	4436
2. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	7,484	7630,00	57105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	7,484	1778,00	13307
		Итого эксплуатация машин:				**259,64**	**68908**
2. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,010616	6876,00	73
		Итого материалов:				**0,28**	**73**
		Накладные расходы	%	72		54,96	14586
		Сметная прибыль	%	8		25,95	6887
		Сметная стоимость:				**350,29**	**92968**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**17,0000**		**1549,24**	**26337**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,54	26,18	1006,00	26337
		Итого оплата труда:				**1549,24**	**26337**
		Накладные расходы	%	72		1115,45	18963
		Сметная прибыль	%	8		213,18	3624
		Сметная стоимость:				**2877,87**	**48924**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,5000**		**808,70**	**404**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	0,486	832,00	404
		Итого оплата труда:				**808,70**	**404**
		Накладные расходы	%	72		582,27	291
		Сметная прибыль	%	8		111,28	56
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**751**
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**282,4000**		**34,34**	**9699**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,276	1487,00	3385
		Итого оплата труда:				**11,99**	**3385**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,276	4261,00	9699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,276	1487,00	3384
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**9699**
		Накладные расходы	%	72		8,63	2437
		Сметная прибыль	%	8		3,44	971
		Сметная стоимость:				**46,41**	**13106**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**312,0000**		**55,58**	**17341**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	3,838	1699,85	6523
		Итого оплата труда:				**20,91**	**6523**
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0105	3,276	4731,00	15499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	3,276	1778,00	5825
6. 3	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0018	0,5616	3281,00	1843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,5616	1244,00	699
		Итого эксплуатация машин:				**55,58**	**17341**
		Накладные расходы	%	72		15,05	4697
		Сметная прибыль	%	8		5,65	1763
		Сметная стоимость:				**76,29**	**23801**
7	**1101-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**312,0000**		**5,91**	**1843**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,5616	1244,00	699
		Итого оплата труда:				**2,24**	**699**
7. 2	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0018	0,5616	3281,00	1843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,5616	1244,00	699
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**1843**
		Накладные расходы	%	72		1,61	503
		Сметная прибыль	%	8		0,60	188
		Сметная стоимость:				**8,12**	**2533**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**127866**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**127866**
Материалы -			Тенге				**73**
Всего заработная плата -			Тенге				**57866**
		Накладные расходы -	Тенге				**41664**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13562**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**183092**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57866**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**183092**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57866**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ФУНДАМЕНТОВ					
8	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**10,5440**		**14181,72**	**149532**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	11,6	122,31	1103,00	134908
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	4,007	1468,84	5885
		Итого оплата труда:				**13352,96**	**140794**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1,687	4856,00	8192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,687	1778,00	2999
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,32	2630,00	6101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,32	1244,00	2886
		Итого эксплуатация машин:				**1355,56**	**14293**
8. 5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	2,952	112,00	331
		Итого материалов:				**31,36**	**331**
		Накладные расходы	%	91		12151,19	128122
		Сметная прибыль	%	8		2106,63	22212
		Сметная стоимость:				**28439,55**	**299867**
9	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,5535**		**221440,00**	**1229766**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	98381
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1328147**
10	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,1339**		**210709,00**	**660333**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	52827
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**713160**
11	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6173**		**227283,00**	**140293**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	11223
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**151516**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**ПОЯС из В20. Устройство**	**м3**	**376,4000**		**36593,79**	**13773901**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	1844,36	1042,00	1921823
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	74,151	1264,06	93731
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**2015554**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,016	4428,00	4500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,016	1244,00	1264
12. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	109,758	39,00	4281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	66,284	5935,00	393396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	66,284	1244,00	82457
12. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	2,785	4856,00	13526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	2,785	1778,00	4952
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	4,065	2630,00	10691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	4,065	1244,00	5057
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**426393**
12. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	286,817	70,00	20077
12. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	2,635	47434,00	124979
12.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,308648	31768,00	9805
12.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	112,92	409,00	46184
12.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	28,23	6931,00	195662
12.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	1,596	98,00	156
12.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	245,036	729,00	178632
12.15	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	383,928	28261,00	10850189
		Итого материалов:				**30355,17**	**11425685**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	1834154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3317,33	1248644
		Сметная стоимость:				**44784,01**	**16856700**
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**103,9000**		**24922,53**	**2589450**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	1,35	140,265	872,00	122311
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	18,837	1244,00	23433
		Итого оплата труда:				**1402,74**	**145744**
13. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	49,872	15,00	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	18,702	5935,00	110996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	18,702	1244,00	23265
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,13507	2630,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13507	1244,00	168
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**112100**
13. 6	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	105,978	20523,00	2174986
13. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	25,975	6931,00	180033
13. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,2078	98,00	20
		Итого материалов:				**22666,41**	**2355040**
		Накладные расходы	%	91		1276,49	132627
		Сметная прибыль	%	8		2095,92	217766
		Сметная стоимость:				**28294,94**	**2939844**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**18543276**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18543276**
Материалы -			Тенге				**13781055**
Всего заработная плата -			Тенге				**2302092**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2030392**
Накладные расходы -			Тенге				**2094904**
Сметная прибыль -			Тенге				**1651054**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22289234**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2204**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2302092**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**22289234**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2204**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2302092**
		РАЗДЕЛ 3.СЕТКА АРМИРОВАНИЯ СТЕН ПОДВАЛА					
14	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,9959**		**329343,55**	**986690**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	56,4	168,97	1103,00	186374
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,618	1244,00	2013
		Итого оплата труда:				**62880,96**	**188387**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,689064	5935,00	4090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,689064	1244,00	857
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,928738	2630,00	2443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,928738	1244,00	1155
		Итого эксплуатация машин:				**2180,35**	**6532**
14. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	2,996	264954,00	793784
		Итого материалов:				**264954,00**	**793784**
		Накладные расходы	%	93		58479,29	175200
		Сметная прибыль	%	8		31025,83	92951
		Сметная стоимость:				**418848,67**	**1254841**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**986690**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**986690**
		Материалы -	Тенге				**793784**
		Всего заработная плата -	Тенге				**188387**
		Накладные расходы -	Тенге				**175200**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92951**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1254841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188387**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1254841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188387**
		РАЗДЕЛ 4.АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ШОВ ПО ФУНДАМЕНТАМ БЛОКАМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 10. Устройство**	**м3**	**20,2400**		**29909,73**	**605373**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	99,176	1042,00	103341
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	3,987	1264,06	5040
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**108382**
15. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054648	4428,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054648	1244,00	68
15. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	5,902	39,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	3,564	5935,00	21154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	3,564	1244,00	4434
15. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,149776	4856,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,149776	1778,00	266
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,218592	2630,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,218592	1244,00	272
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**22928**
15. 8	2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,645	21708,00	448157
15. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	15,423	70,00	1080
15.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,14168	47434,00	6720
15.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,016597	31768,00	527
15.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	6,072	409,00	2483
15.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,518	6931,00	10521
15.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,085818	98,00	8
15.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	13,176	729,00	9605
		Итого материалов:				**23671,11**	**479103**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	98627

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2782,61	56320
		Сметная стоимость:				**37565,22**	**760320**
16	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7626**		**221440,00**	**168859**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	13509
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**182368**
17	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3020**		**227283,00**	**68639**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	5491
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**74131**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**842871**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**842871**
Материалы -			Тенге				**479103**
Всего заработная плата -			Тенге				**108382**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**237499**
		Накладные расходы -	Тенге				**98627**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75320**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1016819**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108382**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1016819**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108382**
		РАЗДЕЛ 5.ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ					
18	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**388,0000**		**1615,83**	**626943**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,652	252,976	1082,00	273720
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	84,196	1452,29	122277
		Итого оплата труда:				**1020,61**	**395997**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	4,113	4428,00	18211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	4,113	1244,00	5117
18. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	1,125	2740,00	3083

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,125	1244,00	1400
18. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	72,168	4351,00	314003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	72,168	1487,00	107314
18. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	4,54	15,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	6,79	2630,00	17858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	6,79	1244,00	8447
		Итого эксплуатация машин:				**910,37**	**353223**
		Накладные расходы	%	118		1204,32	467276
		Сметная прибыль	%	8		225,61	87538
		Сметная стоимость:				**3045,77**	**1181757**
19	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**810,0000**		**2140,63**	**1733908**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,825	668,25	1103,00	737080
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	243,891	1428,81	348474
		Итого оплата труда:				**1340,19**	**1085554**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	19,602	4428,00	86798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	19,602	1244,00	24385
19. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	5,427	2740,00	14870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	5,427	1244,00	6751
19. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	185,49	4351,00	807067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	185,49	1487,00	275824
19. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	21,708	15,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	33,372	2630,00	87768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	33,372	1244,00	41515
		Итого эксплуатация машин:				**1230,65**	**996829**
		Накладные расходы	%	118		1581,42	1280954
		Сметная прибыль	%	8		297,76	241189
		Сметная стоимость:				**4019,82**	**3256051**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**653,0000**		**3092,18**	**2019196**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,21	790,13	1144,00	903909
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	284,186	1404,81	399226
		Итого оплата труда:				**1995,61**	**1303135**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	23,965	4428,00	106117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	23,965	1244,00	29812
20. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	6,661	2740,00	18250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	6,661	1244,00	8286
20. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,288	188,064	4351,00	818266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	188,064	1487,00	279651
20. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	26,577	15,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1003	65,496	2630,00	172254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1003	65,496	1244,00	81477
		Итого эксплуатация машин:				**1707,94**	**1115287**
		Накладные расходы	%	118		2354,82	1537699
		Сметная прибыль	%	8		435,76	284552
		Сметная стоимость:				**5882,77**	**3841447**
21	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**75,7216**		**33610,00**	**2545003**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	203600
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**2748603**
22	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**325,0080**		**31978,00**	**10393106**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	831448
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**11224554**
23	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**471,0240**		**31514,00**	**14843850**
		Сметная прибыль	%	8		2521,12	1187508
		Сметная стоимость:				**34035,12**	**16031358**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские ИЗ В15. Устройство**	**м3**	**21,5000**		**29890,88**	**642654**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	20,855	1042,00	21731
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	4,332	1256,99	5446
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**27176**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05805	4428,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05805	1244,00	72
24. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,253	39,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	4,016	5935,00	23836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	4,016	1244,00	4996
24. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,10535	4856,00	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,10535	1778,00	187
24. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,15265	2630,00	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,15265	1244,00	190
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**25055**
24. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0086	47434,00	408
24. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00215	31768,00	68
24.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,43	409,00	176
24.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,645	6931,00	4470
24.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,15695	98,00	15
24.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,774	1022,00	791
24.14	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	21,93	26901,00	589939
		Итого материалов:				**27714,79**	**595868**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	24731
		Сметная прибыль	%	8		2483,29	53391
		Сметная стоимость:				**33524,43**	**720775**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**32804660**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**32804660**
		Материалы -	Тенге				**595868**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2811863**
		Местные материалы -	Тенге				**27781959**
		Накладные расходы -	Тенге				**3310660**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2889226**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**39004546**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2811863**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**39004546**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2811863**
		РАЗДЕЛ 6.ПРИЯМКИ 9ШТ					
25	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**18,0000**		**441,85**	**7953**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	2,664	1082,00	2882
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,774	1244,00	963
		Итого оплата труда:				**213,63**	**3845**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,7416	5935,00	4401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,7416	1244,00	923
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0324	2630,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0324	1244,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**4487**
25. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,045	12984,00	584
		Итого материалов:				**32,46**	**584**
		Накладные расходы	%	118		252,08	4537
		Сметная прибыль	%	8		55,51	999
		Сметная стоимость:				**749,45**	**13490**
26	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8640**		**88786,00**	**76711**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	6137
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**82848**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9644**		**216446,00**	**208749**
		Сметная прибыль	%	8		17315,68	16700
		Сметная стоимость:				**233761,68**	**225449**
28	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**8293,38**	**74640**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,53	13,77	1144,00	15753
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	2,296	1408,79	3234
		Итого оплата труда:				**2109,70**	**18987**
28. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	1,557	6007,00	9353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	1,557	1487,00	2315
28. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,5364	176,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,7389	2630,00	1943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	0,7389	1244,00	919
		Итого эксплуатация машин:				**1265,62**	**11391**
28. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
28. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	3,15	70,00	221
28. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0117	639047,00	7477
28. 9	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,06624	21618,00	1432
28.10	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	7,56	120,00	907
28.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,000405	336103,00	136
28.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0018	207969,00	374
28.13	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	1,413	26150,00	36950
		Итого материалов:				**5277,44**	**47497**
		Накладные расходы	%	118		2489,45	22405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		862,63	7764
		Сметная стоимость:				**11645,46**	**104809**
29	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,6110**		**51707,00**	**83300**
		Сметная прибыль	%	8		4136,56	6664
		Сметная стоимость:				**55843,56**	**89964**
30	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**13,5000**		**29124,86**	**393186**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	13,095	1042,00	13645
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,72	1256,99	3419
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**17064**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03645	4428,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03645	1244,00	45
30. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,78705	39,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,522	5935,00	14967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	2,522	1244,00	3137
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,06615	4856,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,06615	1778,00	118
30. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,09585	2630,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,09585	1244,00	119
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**15732**
30. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0054	47434,00	256
30. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00135	31768,00	43
30.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,27	409,00	110
30.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,405	6931,00	2807
30.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,09855	98,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
30.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,486	1022,00	497
30.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,77	26150,00	360086
		Итого материалов:				**26948,77**	**363808**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	15529
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	32697
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**441411**
				ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ТРАНЗИТНОЙ ТЕПЛОТРПССЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ			
31	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,3640**		**13187,25**	**4800**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	4,933	1,796	1123,00	2016
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,677	0,610246	1472,48	899
		Итого оплата труда:				**8008,37**	**2915**
31. 3	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,09828	6932,00	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,09828	1778,00	175
31. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,357812	4351,00	1557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,357812	1487,00	532
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,154154	2630,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,154154	1244,00	192
		Итого эксплуатация машин:				**7262,48**	**2644**
31. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,006552	12984,00	85
31. 7	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,364	--	--
31. 8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000255	216144,00	55
		Итого материалов:				**385,01**	**140**
		Накладные расходы	%	118		9449,88	3440
		Сметная прибыль	%	8		1810,97	659
		Сметная стоимость:				**24448,10**	**8899**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**28,0000**		**2211,00**	**61908**
		Сметная прибыль	%	8		176,88	4953
		Сметная стоимость:				**2387,88**	**66861**
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ			
33	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3027,0000**		**853,03**	**2582115**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	641,724	1225,00	786112
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	6,054	1244,00	7531
		Итого оплата труда:				**262,19**	**793643**
33. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	59,026	753,00	44447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	6,054	2630,00	15922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	6,054	1244,00	7531
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**60369**
33. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7264,8	224,00	1627315
33. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,48432	143101,00	69307
33. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,72648	53700,00	39012
		Итого материалов:				**573,38**	**1735634**
		Накладные расходы	%	93		243,83	738088
		Сметная прибыль	%	8		87,75	265616
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**3585819**
34	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**818,0000**		**639,00**	**522702**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	291,208	905,00	263543
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	10,389	1042,00	10825
		Итого оплата труда:				**335,41**	**274368**
34. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	74,193	15,00	1113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	10,389	2065,00	21452

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	10,389	1042,00	10825
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**22565**
34. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	16,687	14010,00	233788
34. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	28,63	98,00	2806
		Итого материалов:				**289,23**	**236593**
		Накладные расходы	%	94		315,29	257906
		Сметная прибыль	%	8		76,34	62449
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**843057**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4016065**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4016065**
	Материалы -		Тенге				**2384257**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1110823**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**208749**
	Местные материалы -		Тенге				**221919**
		Накладные расходы -	Тенге				**1041905**
		Сметная прибыль -	Тенге				**404638**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5462607**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**987**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5462607**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**987**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110823**
		РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА					
35	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**87,8400**		**23817,80**	**2092156**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	85,205	1042,00	88783
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	17,7	1256,99	22248
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**111032**
35. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,237168	4428,00	1050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,237168	1244,00	295
35. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	5,121	39,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	16,409	5935,00	97385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	16,409	1244,00	20413
35. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,430416	4856,00	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,430416	1778,00	765
35. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,623664	2630,00	1640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,623664	1244,00	776
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**102365**
35. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	89,597	20947,00	1876784
35. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,035136	47434,00	1667
35.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,008784	31768,00	279
35.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,757	409,00	719
35.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,635	6931,00	18265
35.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,641232	98,00	63
35.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	3,162	1022,00	3232
		Итого материалов:				**21641,71**	**1901008**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	101039
		Сметная прибыль	%	8		1997,45	175456
		Сметная стоимость:				**26965,51**	**2368650**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2092156**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2092156**
Материалы -			Тенге				**1901008**
Всего заработная плата -			Тенге				**111032**
		Накладные расходы -	Тенге				**101039**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175456**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2368650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111032**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2368650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111032**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.ВХОД В ПОДВАЛ №1					
36	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1577,84**	**15778**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,476	4,76	1082,00	5150
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,988	1477,22	2937
		Итого оплата труда:				**808,70**	**8087**
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,263	4856,00	1277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,263	1778,00	468
36. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,33	4351,00	5787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	1,33	1487,00	1978
36. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,395	2630,00	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,395	1244,00	491
		Итого эксплуатация машин:				**810,28**	**8103**
36. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,041	23590,00	967
36. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,12	12984,00	1558
		Итого материалов:				**252,53**	**2525**
		Накладные расходы	%	118		954,27	9543
		Сметная прибыль	%	8		202,57	2026
		Сметная стоимость:				**2734,68**	**27347**
37	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2241,65**	**35866**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,668	10,688	1082,00	11564
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	4,482	1476,63	6618
		Итого оплата труда:				**1136,38**	**18182**
37. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,6272	4856,00	3046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,6272	1778,00	1115
37. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,912	4351,00	12670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,912	1487,00	4330

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,9424	2630,00	2479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,9424	1244,00	1172
		Итого эксплуатация машин:				**1137,14**	**18194**
37. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1136	23590,00	2680
37. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,264	12984,00	3428
		Итого материалов:				**381,72**	**6108**
		Накладные расходы	%	118		1340,93	21455
		Сметная прибыль	%	8		286,61	4586
		Сметная стоимость:				**3869,18**	**61907**
38	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**3345,81**	**26766**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,937	7,496	1123,00	8418
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	3,586	1475,14	5289
		Итого оплата труда:				**1713,41**	**13707**
38. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,58	4856,00	2816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,58	1778,00	1031
38. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,136	4351,00	9294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	2,136	1487,00	3176
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,8696	2630,00	2287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,8696	1244,00	1082
		Итого эксплуатация машин:				**1799,66**	**14397**
38. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0376	23590,00	887
38. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,236	12984,00	3064
		Итого материалов:				**493,90**	**3951**
		Накладные расходы	%	118		2021,82	16175
		Сметная прибыль	%	8		429,41	3435
		Сметная стоимость:				**5797,04**	**46376**
39	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,1600**		**33610,00**	**207038**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	16563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**223601**
40	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,3200**		**31978,00**	**138145**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	11052
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**149197**
41	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**1,8000**		**29124,86**	**52425**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,746	1042,00	1819
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,3627	1256,99	456
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**2275**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	4428,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	1244,00	6
41. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,10494	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,33624	5935,00	1996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,33624	1244,00	418
41. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00882	4856,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00882	1778,00	16
41. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,01278	2630,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,01278	1244,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**2098**
41. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00072	47434,00	34
41. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00018	31768,00	6
41.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,036	409,00	15
41.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,054	6931,00	374
41.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,01314	98,00	1
41.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0648	1022,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8
41.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	26150,00	48011
		Итого материалов:				**26948,77**	**48508**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	2070
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	4360
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**58855**
42	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**6,0000**		**441,85**	**2651**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	0,888	1082,00	961
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	1244,00	321
		Итого оплата труда:				**213,63**	**1282**
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	5935,00	1467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2472	1244,00	308
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**1496**
42. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	12984,00	195
		Итого материалов:				**32,46**	**195**
		Накладные расходы	%	118		252,08	1512
		Сметная прибыль	%	8		55,51	333
		Сметная стоимость:				**749,45**	**4497**
43	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1320**		**88786,00**	**11720**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	938
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**12657**
44	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,4200**		**2572,05**	**8796**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,899	3,075	1164,00	3579
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,34542	1306,92	451
		Итого оплата труда:				**1178,43**	**4030**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,236664	5935,00	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,236664	1244,00	294

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,040698	4856,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,040698	1778,00	72
44. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,061218	753,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,068058	2630,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,068058	1244,00	85
		Итого эксплуатация машин:				**534,30**	**1827**
44. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003591	18014,00	65
44. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002736	47434,00	130
44. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,044	227,00	691
44.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,477	1422,00	2101
44.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07182	348,00	25
44.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,141246	409,00	58
44.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	1,282	200,00	257
44.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000807	80163,00	65
		Итого материалов:				**991,31**	**3390**
		Накладные расходы	%	90		1060,59	3627
		Сметная прибыль	%	8		290,61	994
		Сметная стоимость:				**3923,26**	**13418**
45	**2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**3,4200**		**30140,00**	**103079**
		Сметная прибыль	%	8		2411,20	8246
		Сметная стоимость:				**32551,20**	**111325**
46	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**5,9000**		**10022,27**	**59131**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,54	26,786	989,00	26491
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,36	1244,00	2936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4987,66**	**29427**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,36	5935,00	14007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,36	1244,00	2936
		Итого эксплуатация машин:				**2374,00**	**14007**
46. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,416	13103,00	18554
46. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00295	18358,00	54
46. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,2596	98,00	25
		Итого материалов:				**3158,21**	**18633**
		Накладные расходы	%	93		4638,52	27367
		Сметная прибыль	%	8		1172,86	6920
		Сметная стоимость:				**15833,66**	**93419**
47	**2103-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,2420**		**70462,00**	**157976**
		Сметная прибыль	%	8		5636,96	12638
		Сметная стоимость:				**76098,96**	**170614**
48	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2400**		**93856,39**	**22526**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	5,4	1006,00	5432
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0864	1244,00	107
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**5540**
48. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0552	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0792	165,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0864	2630,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0864	1244,00	107
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**241**
48. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000744	216144,00	161

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2232	59546,00	13291
48. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0288	54447,00	1568
48. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0024	16838,00	40
48.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,348	227,00	79
48.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0018	517580,00	932
48.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,72	409,00	294
48.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000619	80163,00	50
48.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000722	605477,00	437
		Итого материалов:				**70217,15**	**16852**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	4986
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	2201
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**29712**
49	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2400**		**8777,61**	**2107**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,78	0,1872	1062,00	199
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00408	1401,05	6
		Итого оплата труда:				**852,18**	**205**
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0012	4856,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0012	1778,00	2
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00288	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00288	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**13**
49. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00024	70347,00	17
49. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000408	74589,00	30
49. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001608	1148360,00	1847

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,00552	98,00	1
		Итого материалов:				**7893,41**	**1894**
		Накладные расходы	%	90		766,96	184
		Сметная прибыль	%	8		763,57	183
		Сметная стоимость:				**10308,14**	**2474**
50	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**18,0000**		**745,73**	**13423**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	10,193	1123,00	11447
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,081	1647,47	133
		Итого оплата труда:				**643,37**	**11581**
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0612	4856,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0612	1778,00	109
50. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,5292	12,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,17	16,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0198	2630,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0198	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**374**
50. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,1278	7616,00	973
50. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	54,54	3,00	164
50. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,36	1291,00	465
		Итого материалов:				**88,98**	**1602**
		Накладные расходы	%	92		591,90	10654
		Сметная прибыль	%	8		107,01	1926
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**26004**
51	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**20,7000**		**2769,00**	**57318**
		Сметная прибыль	%	8		221,52	4585
		Сметная стоимость:				**2990,52**	**61904**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**221440,00**	**8818**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	705
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**9523**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**923563**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**923563**
	Материалы -		Тенге				**103659**
	Всего заработная плата -		Тенге				**94316**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**169215**
	Местные материалы -		Тенге				**514878**
		Накладные расходы -	Тенге				**97574**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81691**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1102828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94316**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1102828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94316**
		РАЗДЕЛ 9.ВХОД В ПОДВАЛ №2					
53	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1577,84**	**4734**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,476	1,428	1082,00	1545
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	0,5964	1477,22	881
		Итого оплата труда:				**808,70**	**2426**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,0789	4856,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0789	1778,00	140
53. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,399	4351,00	1736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,399	1487,00	593
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,1185	2630,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,1185	1244,00	147
		Итого эксплуатация машин:				**810,28**	**2431**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0123	23590,00	290
53. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,036	12984,00	467
		Итого материалов:				**252,53**	**758**
		Накладные расходы	%	118		954,27	2863
		Сметная прибыль	%	8		202,57	608
		Сметная стоимость:				**2734,68**	**8204**
54	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2241,65**	**17933**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,668	5,344	1082,00	5782
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,241	1476,63	3309
		Итого оплата труда:				**1136,38**	**9091**
54. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,3136	4856,00	1523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,3136	1778,00	558
54. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,456	4351,00	6335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	1,456	1487,00	2165
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4712	2630,00	1239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,4712	1244,00	586
		Итого эксплуатация машин:				**1137,14**	**9097**
54. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	23590,00	1340
54. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,132	12984,00	1714
		Итого материалов:				**381,72**	**3054**
		Накладные расходы	%	118		1340,93	10727
		Сметная прибыль	%	8		286,61	2293
		Сметная стоимость:				**3869,18**	**30953**
55	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3345,81**	**20075**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,937	5,622	1123,00	6314
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	1475,14	3967
		Итого оплата труда:				**1713,41**	**10280**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	4856,00	2112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1778,00	773
55. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	4351,00	6970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	1487,00	2382
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	2630,00	1715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	1244,00	811
		Итого эксплуатация машин:				**1799,66**	**10798**
55. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	23590,00	665
55. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	12984,00	2298
		Итого материалов:				**493,90**	**2963**
		Накладные расходы	%	118		2021,82	12131
		Сметная прибыль	%	8		429,41	2576
		Сметная стоимость:				**5797,04**	**34782**
56	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,6800**		**33610,00**	**90075**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	7206
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**97281**
57	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,2400**		**31978,00**	**103609**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	8289
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**111897**
58	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**29124,86**	**43687**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,455	1042,00	1516
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,30225	1256,99	380
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1896**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	4428,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1244,00	5
58. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,08745	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,2802	5935,00	1663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,2802	1244,00	349
58. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00735	4856,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00735	1778,00	13
58. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,01065	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,01065	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1748**
58. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0006	47434,00	28
58. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00015	31768,00	5
58.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,03	409,00	12
58.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,045	6931,00	312
58.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,01095	98,00	1
58.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,054	1022,00	55
58.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	26150,00	40010
		Итого материалов:				**26948,77**	**40423**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1725
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	3633
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**49046**
59	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**3,0000**		**441,85**	**1326**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	0,444	1082,00	480
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	1244,00	160
		Итого оплата труда:				**213,63**	**641**
59. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	5935,00	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	1244,00	154
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	2630,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	1244,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**748**

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	12984,00	97
		Итого материалов:				**32,46**	**97**
		Накладные расходы	%	118		252,08	756
		Сметная прибыль	%	8		55,51	167
		Сметная стоимость:				**749,45**	**2248**
60	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0660**		**88786,00**	**5860**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	469
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**6329**
61	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,7100**		**2572,05**	**4398**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,899	1,537	1164,00	1789
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,17271	1306,92	226
		Итого оплата труда:				**1178,43**	**2015**
61. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,118332	5935,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,118332	1244,00	147
61. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,020349	4856,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,020349	1778,00	36
61. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,030609	753,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,034029	2630,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,034029	1244,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**534,30**	**914**
61. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001795	18014,00	32
61. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001368	47434,00	65
61. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,522	227,00	345
61.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,73872	1422,00	1050
61.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03591	348,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
61.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,070623	409,00	29
61.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	0,64125	200,00	128
61.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000404	80163,00	32
		Итого материалов:				**991,31**	**1695**
		Накладные расходы	%	90		1060,59	1814
		Сметная прибыль	%	8		290,61	497
		Сметная стоимость:				**3923,26**	**6709**
62	**2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7100**		**30140,00**	**51539**
		Сметная прибыль	%	8		2411,20	4123
		Сметная стоимость:				**32551,20**	**55663**
63	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**3,3000**		**10022,27**	**33073**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,54	14,982	989,00	14817
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,32	1244,00	1642
		Итого оплата труда:				**4987,66**	**16459**
63. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,32	5935,00	7834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,32	1244,00	1642
		Итого эксплуатация машин:				**2374,00**	**7834**
63. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,792	13103,00	10378
63. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00165	18358,00	30
63. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,1452	98,00	14
		Итого материалов:				**3158,21**	**10422**
		Накладные расходы	%	93		4638,52	15307
		Сметная прибыль	%	8		1172,86	3870
		Сметная стоимость:				**15833,66**	**52251**
64	**2103-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,2540**		**70462,00**	**88359**
		Сметная прибыль	%	8		5636,96	7069
		Сметная стоимость:				**76098,96**	**95428**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1320**		**93856,39**	**12389**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	2,97	1006,00	2988
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,04752	1244,00	59
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**3047**
65. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,03036	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,04356	165,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,04752	2630,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,04752	1244,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**133**
65. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000409	216144,00	88
65. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,12276	59546,00	7310
65. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,01584	54447,00	862
65. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00132	16838,00	22
65.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1914	227,00	43
65.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00099	517580,00	512
65.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,396	409,00	162
65.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000341	80163,00	27
65.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000397	605477,00	241
		Итого материалов:				**70217,15**	**9269**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	2742
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	1211
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**16342**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1320**		**8777,61**	**1159**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,78	0,10296	1062,00	109
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,002244	1401,07	3
		Итого оплата труда:				**852,18**	**112**
66. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00066	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00066	1778,00	1
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001584	2630,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,001584	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**7**
66. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000132	70347,00	9
66. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000224	74589,00	17
66. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000884	1148360,00	1016
66. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,003036	98,00	0
		Итого материалов:				**7893,41**	**1042**
		Накладные расходы	%	90		766,96	101
		Сметная прибыль	%	8		763,57	101
		Сметная стоимость:				**10308,14**	**1361**
67	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,2000**		**745,73**	**7606**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	5,776	1123,00	6487
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0459	1647,47	76
		Итого оплата труда:				**643,37**	**6562**
67. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,03468	4856,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,03468	1778,00	62
67. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,29988	12,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,663	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01122	2630,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01122	1244,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**212**
67. 7	2110-0103-9901 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	11,73	--	--
67. 8	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,07242	7616,00	552
67. 9	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	30,906	3,00	93
67.10	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,204	1291,00	263
		Итого материалов:				**88,98**	**908**
		Накладные расходы	%	92		591,90	6037
		Сметная прибыль	%	8		107,01	1092
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**14735**
68	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,7300**		**2769,00**	**32480**
		Сметная прибыль	%	8		221,52	2598
		Сметная стоимость:				**2990,52**	**35079**
69	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0216**		**221440,00**	**4776**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	382
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**5159**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**523079**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**523079**
Материалы -			Тенге				**70631**
Всего заработная плата -			Тенге				**52531**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**88796**
Местные материалы -			Тенге				**287903**
Накладные расходы -			Тенге				**54204**
Сметная прибыль -			Тенге				**46183**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**623466**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**47**
Сметная заработная плата -			Тенге				**52531**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**623466**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52531**
		РАЗДЕЛ 10.ЦОКОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС					
70	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**62,5300**		**41751,36**	**2610712**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	8,25	515,872	1123,00	579325
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	45,215	1250,20	56528
		Итого оплата труда:				**10168,77**	**635853**
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,168831	4428,00	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,168831	1244,00	210
70. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	30,696	39,00	1197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	43,752	5935,00	259670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	43,752	1244,00	54427
70. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,525252	4856,00	2551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,525252	1778,00	934
70. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	130,219	176,00	22918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,769119	2630,00	2023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,769119	1244,00	957
		Итого эксплуатация машин:				**4623,48**	**289106**
70. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	63,468	25659,00	1628524
70.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	156,325	70,00	10943
70.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,506493	47434,00	24025
70.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,025012	31768,00	795
70.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	23,136	409,00	9463

1	2	3	4	5	6	7	8
70.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,156325	211192,00	33015
70.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,075036	98,00	7
70.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	48,711	729,00	35510
		Итого материалов:				**27863,13**	**1742281**
		Накладные расходы	%	91		9253,58	578627
		Сметная прибыль	%	8		4080,40	255147
		Сметная стоимость:				**55085,33**	**3444486**
71	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,2101**		**221440,00**	**710849**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	56868
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**767717**
72	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5034**		**227283,00**	**114405**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	9152
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**123558**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**3435966**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3435966**
	Материалы -		Тенге				**1742281**
	Всего заработная плата -		Тенге				**635853**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**825254**
		Накладные расходы -	Тенге				**578627**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321167**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4335760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**561**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**635853**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4335760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**561**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**635853**
		РАЗДЕЛ 11.ФУНДАМЕНТ ПЕРЕГОРОДОК ТЕХРОДПОЛЬЯ					
73	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские ИЗ В15. Устройство**	**м3**	**5,6000**		**27436,76**	**153646**

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	5,432	1042,00	5660
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,128	1256,99	1418
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**7079**
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01512	4428,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01512	1244,00	19
73. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,32648	39,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,046	5935,00	6208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,046	1244,00	1301
73. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,02744	4856,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,02744	1778,00	49
73. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03976	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03976	1244,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**6526**
73. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00224	47434,00	106
73. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00056	31768,00	18
73.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,112	409,00	46
73.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,168	6931,00	1164
73.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,04088	98,00	4
73.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2016	1022,00	206
73.14	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,712	24495,00	139915
		Итого материалов:				**25260,67**	**141460**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	6441
		Сметная прибыль	%	8		2286,96	12807
		Сметная стоимость:				**30873,98**	**172894**
74	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1084**		**221440,00**	**24004**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	1920

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**25924**
75	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0800**		**227283,00**	**18183**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	1455
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**19637**
76	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1577,84**	**9467**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,476	2,856	1082,00	3090
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,193	1477,22	1762
		Итого оплата труда:				**808,70**	**4852**
76. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1578	4856,00	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1578	1778,00	281
76. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,798	4351,00	3472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,798	1487,00	1187
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,237	2630,00	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,237	1244,00	295
		Итого эксплуатация машин:				**810,28**	**4862**
76. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0246	23590,00	580
76. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,072	12984,00	935
		Итого материалов:				**252,53**	**1515**
		Накладные расходы	%	118		954,27	5726
		Сметная прибыль	%	8		202,57	1215
		Сметная стоимость:				**2734,68**	**16408**
77	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2241,65**	**8967**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,668	2,672	1082,00	2891
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,12	1476,63	1654
		Итого оплата труда:				**1136,38**	**4546**
77. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,1568	4856,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,1568	1778,00	279

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,728	4351,00	3168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	0,728	1487,00	1083
77. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,2356	2630,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,2356	1244,00	293
		Итого эксплуатация машин:				**1137,14**	**4549**
77. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0284	23590,00	670
77. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,066	12984,00	857
		Итого материалов:				**381,72**	**1527**
		Накладные расходы	%	118		1340,93	5364
		Сметная прибыль	%	8		286,61	1146
		Сметная стоимость:				**3869,18**	**15477**
78	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,9720**		**33610,00**	**32669**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	2614
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**35282**
79	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,7280**		**31978,00**	**55258**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	4421
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**59679**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**302193**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**302193**
Материалы -			Тенге				**144502**
Всего заработная плата -			Тенге				**16476**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42187**
Местные материалы -			Тенге				**87927**
Накладные расходы -			Тенге				**17531**
Сметная прибыль -			Тенге				**25578**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**345302**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16476**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**345302**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16476**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 12.ФУНДАМЕНТ ПЕРЕГОРОДОК ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА							
80	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские ИЗ В12,5. Устройство**	**м3**	**7,4000**		**26971,64**	**199590**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	7,178	1042,00	7479
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,491	1256,99	1874
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**9354**
80. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01998	4428,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01998	1244,00	25
80. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,43142	39,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,382	5935,00	8204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,382	1244,00	1719
80. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03626	4856,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03626	1778,00	64
80. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,05254	2630,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,05254	1244,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**8624**
80. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00296	47434,00	140
80. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00074	31768,00	24
80.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,148	409,00	61
80.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,222	6931,00	1539
80.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,05402	98,00	5
80.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2664	1022,00	272
80.14	2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,548	24039,00	181446
		Итого материалов:				**24795,55**	**183487**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	8512

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2249,75	16648
		Сметная стоимость:				**30371,66**	**224750**
81	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1423**		**221440,00**	**31511**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	2521
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**34032**
82	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0104**		**227283,00**	**2357**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	189
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**2545**
83	**1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,5000**		**1651,46**	**4129**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,25	3,125	1006,00	3144
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	0,08225	1244,00	102
		Итого оплата труда:				**1298,43**	**3246**
83. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	0,0795	5935,00	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	0,0795	1244,00	99
83. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00275	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00275	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**191,63**	**479**
83. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,035	13457,00	471
83. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000125	216144,00	27
83. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0004	18358,00	7
83. 8	2103-0299-9901 РСНБ РК 2015	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	0,026	0,065	--	--
83. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,005	98,00	0
		Итого материалов:				**202,34**	**506**
		Накладные расходы	%	93		1207,54	3019
		Сметная прибыль	%	8		228,72	572
		Сметная стоимость:				**3087,72**	**7719**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0650**		**50362,00**	**3274**
		Сметная прибыль	%	8		4028,96	262
		Сметная стоимость:				**54390,96**	**3535**
85	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**11470,60**	**45882**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	2,01	8,04	1164,00	9359
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	1,343	1397,46	1877
		Итого оплата труда:				**2808,77**	**11235**
85. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,212	0,848	6007,00	5094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	0,848	1487,00	1261
85. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	0,3792	176,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	0,4948	2630,00	1301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	0,4948	1244,00	616
		Итого эксплуатация машин:				**1615,50**	**6462**
85. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	0,84	25659,00	21554
85. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	1,64	70,00	115
85. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	0,0104	639047,00	6646
85. 9	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	0,03392	21618,00	733
85.10	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	3,92	120,00	470
85.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,00036	336103,00	121
85.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	207969,00	250
85.13	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,0008	216446,00	173
		Итого материалов:				**7515,46**	**30062**
		Накладные расходы	%	118		3314,34	13257

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1182,80	4731
		Сметная стоимость:				**15967,74**	**63871**
86	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,0000**		**7202,00**	**172848**
		Сметная прибыль	%	8		576,16	13828
		Сметная стоимость:				**7778,16**	**186676**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**459591**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**459591**
	Материалы -		Тенге				**214055**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23835**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33868**
	Местные материалы -		Тенге				**176122**
		Накладные расходы -	Тенге				**24788**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38750**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**523129**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23835**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**523129**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23835**
		РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕМЫЧКИ					
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0069**		**221440,00**	**1535**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	123
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1657**
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0008**		**227283,00**	**190**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	15
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**205**
89	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**83,0000**		**441,85**	**36674**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	12,284	1082,00	13291
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,569	1244,00	4440
		Итого оплата труда:				**213,63**	**17731**

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,42	5935,00	20295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,42	1244,00	4254
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1494	2630,00	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1494	1244,00	186
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**20688**
89. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,2075	12984,00	2694
		Итого материалов:				**32,46**	**2694**
		Накладные расходы	%	118		252,08	20923
		Сметная прибыль	%	8		55,51	4608
		Сметная стоимость:				**749,45**	**62204**
90	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2189,05**	**6567**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,813	2,439	1082,00	2639
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,648	1244,00	806
		Итого оплата труда:				**1148,37**	**3445**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,648	5935,00	3846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,648	1244,00	806
		Итого эксплуатация машин:				**1281,96**	**3846**
90. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0069	11923,00	82
90. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**27,42**	**82**
		Накладные расходы	%	118		1355,08	4065
		Сметная прибыль	%	8		283,53	851
		Сметная стоимость:				**3827,66**	**11483**
91	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**11,4490**		**88786,00**	**1016511**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	81321
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**1097832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1061477**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1061477**
Материалы -			Тенге				**2776**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**21176**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1725**
	Местные материалы -		Тенге				**1016511**
		Накладные расходы -	Тенге				**24988**
		Сметная прибыль -	Тенге				**86917**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1173382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21176**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1173382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21176**
		РАЗДЕЛ 14.ПОДВАЛ					
92	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские ИЗ В12,5. Устройство**	**м3**	**6,9000**		**26971,64**	**186104**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	6,693	1042,00	6974
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,39	1256,99	1748
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**8722**
92. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01863	4428,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01863	1244,00	23
92. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,40227	39,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,289	5935,00	7650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,289	1244,00	1604
92. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03381	4856,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03381	1778,00	60
92. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,04899	2630,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,04899	1244,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**8041**
92. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00276	47434,00	131
92. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00069	31768,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
92.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,138	409,00	56
92.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,207	6931,00	1435
92.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,05037	98,00	5
92.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2484	1022,00	254
92.14	2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,038	24039,00	169186
		Итого материалов:				**24795,55**	**171089**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	7937
		Сметная прибыль	%	8		2249,75	15523
		Сметная стоимость:				**30371,66**	**209564**
93	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1359**		**221440,00**	**30085**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	2407
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**32492**
94	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0101**		**227283,00**	**2305**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	184
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**2489**
95	**1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**88,0000**		**1651,46**	**145329**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,25	110	1006,00	110660
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	2,895	1244,00	3602
		Итого оплата труда:				**1298,43**	**114262**
95. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	2,798	5935,00	16609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	2,798	1244,00	3481
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0968	2630,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0968	1244,00	120
		Итого эксплуатация машин:				**191,63**	**16863**
95. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,232	13457,00	16579

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0044	216144,00	951
95. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,01408	18358,00	258
95. 8	2103-0299-9901 РСНБ РК 2015	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	0,026	2,288	--	--
95. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,176	98,00	17
		Итого материалов:				**202,34**	**17806**
		Накладные расходы	%	93		1207,54	106263
		Сметная прибыль	%	8		228,72	20127
		Сметная стоимость:				**3087,72**	**271720**
96	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,2880**		**50362,00**	**115228**
		Сметная прибыль	%	8		4028,96	9218
		Сметная стоимость:				**54390,96**	**124447**
97	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6180**		**221440,00**	**579730**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	46378
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**626108**
98	**1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**9,7200**		**3658,37**	**35559**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,64	15,941	1123,00	17902
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,875772	1331,72	1166
		Итого оплата труда:				**1961,71**	**19068**
98. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,516132	5935,00	3063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,516132	1244,00	642
98. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,143856	4856,00	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,143856	1778,00	256
98. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,231336	753,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,988524	16,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,215784	2630,00	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,215784	1244,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**464,95**	**4519**
98. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,013414	18014,00	242
98. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	11,47	227,00	2604
98.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	6,726	1422,00	9565
98.11	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,002897	22194,00	64
98.12	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,27216	348,00	95
98.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,287712	409,00	118
98.14	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,001108	189831,00	210
98.15	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,003013	80163,00	242
		Итого материалов:				**1351,70**	**13139**
		Накладные расходы	%	90		1765,54	17161
		Сметная прибыль	%	8		433,91	4218
		Сметная стоимость:				**5857,82**	**56938**
99	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**9,7200**		**9700,00**	**94284**
		Сметная прибыль	%	8		776,00	7543
		Сметная стоимость:				**10476,00**	**101827**
100	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**17,1330**		**2572,05**	**44067**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,899	15,403	1164,00	17929
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,73	1306,92	2262
		Итого оплата труда:				**1178,43**	**20190**
100. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,186	5935,00	7037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,186	1244,00	1475
100. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,203883	4856,00	990

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,203883	1778,00	363
100. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,306681	753,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,340947	2630,00	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,340947	1244,00	424
		Итого эксплуатация машин:				**534,30**	**9154**
100. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,01799	18014,00	324
100. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,013706	47434,00	650
100. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	15,248	227,00	3461
100.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	7,401	1422,00	10525
100.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,359793	348,00	125
100.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,707593	409,00	289
100.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	6,425	200,00	1285
100.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,004043	80163,00	324
		Итого материалов:				**991,31**	**16984**
		Накладные расходы	%	90		1060,59	18171
		Сметная прибыль	%	8		290,61	4979
		Сметная стоимость:				**3923,26**	**67217**
101	**2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**17,1000**		**30140,00**	**515394**
		Сметная прибыль	%	8		2411,20	41232
		Сметная стоимость:				**32551,20**	**556626**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1748085**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1748085**
Материалы -			Тенге				**219018**
Всего заработная плата -			Тенге				**162241**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1221797**
Местные материалы -			Тенге				**115228**
Накладные расходы -			Тенге				**149532**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**151809**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2049427**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162241**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2049427**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162241**
		РАЗДЕЛ 15.ПРИТОЧНАЯ ШАХТА					
102	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Подпорная стенка из В 15. Устройство**	**м3**	**6,9400**		**33939,75**	**235542**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	34,006	1042,00	35434
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,367	1264,06	1728
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**37162**
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018738	4428,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018738	1244,00	23
102. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,024	39,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,222	5935,00	7253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,222	1244,00	1520
102. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,051356	4856,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,051356	1778,00	91
102. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,074952	2630,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,074952	1244,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**7862**
102. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,079	25659,00	181635
102. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	5,288	70,00	370
102.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,04858	47434,00	2304
102.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,005691	31768,00	181

1	2	3	4	5	6	7	8
102.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,082	409,00	852
102.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,5205	6931,00	3608
102.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,029426	98,00	3
102.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	4,518	729,00	3294
		Итого материалов:				**27701,13**	**192246**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	33818
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	21549
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**290908**
103	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3341**		**221440,00**	**73983**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	5919
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**79902**
104	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**3,0500**		**31529,11**	**96164**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	5,95	18,148	989,00	17948
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,098	1244,00	1366
		Итого оплата труда:				**6332,39**	**19314**
104. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	1,098	5935,00	6517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	1,098	1244,00	1366
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**6517**
104. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,732	11923,00	8728
104. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,22	50362,00	61442
104. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,007015	216144,00	1516
104. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,1403	98,00	14
		Итого материалов:				**23507,96**	**71699**
		Накладные расходы	%	93		5889,12	17962
		Сметная прибыль	%	8		2993,46	9130
		Сметная стоимость:				**40411,69**	**123256**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**1109-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0809**		**82795,35**	**6694**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1437)	чел-ч	33	2,668	1437,00	3834
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,96	0,239316	1521,24	364
		Итого оплата труда:				**51923,86**	**4198**
105. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	12,8	1,035	298,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,39	0,031532	4856,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,031532	1778,00	56
105. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,52	0,203742	6007,00	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,52	0,203742	1487,00	303
105. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,33	0,02668	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,004043	2630,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,004043	1244,00	5
105. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8	0,22638	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21059,42**	**1703**
105. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002425	70,00	0
105.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001512	4169,00	6
105.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02	0,001617	463127,00	749
105.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,000105	60021,00	6
105.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,000016	499540,00	8
105.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000809	409,00	0
105.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,44	0,197274	266,00	52
105.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,73	0,059021	144,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
105.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863677,00	15
105.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,00097	211192,00	205
105.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	468138,00	12
105.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000049	622834,00	30
105.21	2401-0102-0505 РСНБ РК 2015	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	0,006	0,000485	1268,00	1
105.22	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,08085	--	--
105.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000157	406722,00	64
		Итого материалов:				**14314,93**	**1157**
		Накладные расходы	%	69		35827,46	2897
		Сметная прибыль	%	8		9489,83	767
		Сметная стоимость:				**128112,64**	**10358**
106	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0809**		**259256,00**	**20961**
		Сметная прибыль	%	8		20740,48	1677
		Сметная стоимость:				**279996,48**	**22638**
107	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**2842,71**	**14214**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,972	4,86	1042,00	5064
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0135	1244,00	17
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**5081**
107. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01	5935,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01	1244,00	12
107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**69**
107. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,6	105,00	63
107. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,2	348,00	70

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0285	313975,00	8948
		Итого материалов:				**1816,18**	**9081**
		Накладные расходы	%	92		934,89	4674
		Сметная прибыль	%	8		302,21	1511
		Сметная стоимость:				**4079,81**	**20399**
108	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка**	**т конструкций**	**0,0220**		**157525,17**	**3469**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	2,004	1244,00	2493
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,161627	1680,51	272
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**2764**
108. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,006606	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,13212	5219,00	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,13212	1778,00	235
108. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,024222	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,018497	1371,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,018497	1244,00	23
108. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,601146	176,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,01101	3591,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,01101	1244,00	14
108. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,02202	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**862**
108.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,057252	266,00	15
108.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,01101	144,00	2
108.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000473	206090,00	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5194,53**	**114**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	1907
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	430
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**5806**
109	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0512**		**55070,71**	**2822**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	46,6	2,388	1042,00	2488
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,015884	1450,71	23
		Итого оплата труда:				**49006,92**	**2511**
109. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,08967	298,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006149	4856,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,006149	1778,00	11
109. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,021008	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,465259	91,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,007174	182,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009736	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,009736	1244,00	12
109. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,095306	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2515,52**	**129**
109.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001537	70,00	0
109.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000958	4169,00	4
109.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000169	499540,00	84
109.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000512	409,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
109.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,07686	266,00	20
109.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,023058	144,00	3
109.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1863677,00	10
109.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000072	219516,00	16
109.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000016	468138,00	7
109.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000031	622834,00	19
109.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,05124	--	--
109.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000099	406722,00	40
		Итого материалов:				**3997,99**	**205**
		Накладные расходы	%	69		33814,77	1733
		Сметная прибыль	%	8		7110,84	364
		Сметная стоимость:				**95996,32**	**4919**
110	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0733**		**557948,00**	**40875**
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	3270
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**44145**
111	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2189,05**	**4378**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,813	1,626	1082,00	1759
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432	1244,00	537
		Итого оплата труда:				**1148,37**	**2297**
111. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432	5935,00	2564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,432	1244,00	537
		Итого эксплуатация машин:				**1281,96**	**2564**
111. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0046	11923,00	55
111. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**27,42**	**55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		1355,08	2710
		Сметная прибыль	%	8		283,53	567
		Сметная стоимость:				**3827,66**	**7655**
112	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0340**		**88786,00**	**3019**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	241
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**3260**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**502120**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**448260**
Материалы -			Тенге				**273081**
Всего заработная плата -			Тенге				**63854**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**94944**
Местные материалы -			Тенге				**3019**
		Накладные расходы -	Тенге				**59164**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40594**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**548018**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63854**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**53860**
Материалы -			Тенге				**1477**
Всего заработная плата -			Тенге				**9474**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40875**
		Накладные расходы -	Тенге				**6537**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4832**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**65228**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9474**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**613246**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73327**
РАЗДЕЛ 16.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛА							
			УМ-1 2ШТ				
113	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,2800**		**33939,75**	**9503**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	1,372	1042,00	1430

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,05516	1264,06	70
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**1499**
113. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000756	4428,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000756	1244,00	1
113. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,081648	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,049308	5935,00	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,049308	1244,00	61
113. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002072	4856,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002072	1778,00	4
113. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003024	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003024	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**317**
113. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2856	25659,00	7328
113. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,21336	70,00	15
113.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00196	47434,00	93
113.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00023	31768,00	7
113.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,084	409,00	34
113.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,021	6931,00	146
113.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,001187	98,00	0
113.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,18228	729,00	133
		Итого материалов:				**27701,13**	**7756**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	1364
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	869
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**11737**
				КАРКАС К1			

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0049**		**227283,00**	**1120**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	90
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**1210**
115	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**221440,00**	**1639**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	131
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1770**
116	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0377**		**210709,00**	**7940**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	635
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**8575**
				УМ-2			
117	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**33939,75**	**4073**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,588	1042,00	613
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,02364	1264,06	30
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**643**
117. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000324	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000324	1244,00	0
117. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,034992	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,021132	5935,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,021132	1244,00	26
117. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000888	4856,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000888	1778,00	2
117. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001296	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001296	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**136**
117. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	25659,00	3141

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,09144	70,00	6
117.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00084	47434,00	40
117.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000098	31768,00	3
117.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,036	409,00	15
117.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,009	6931,00	62
117.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000509	98,00	0
117.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,07812	729,00	57
		Итого материалов:				**27701,13**	**3324**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	585
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	373
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**5030**
				КАРКАС К2			
118	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0019**		**227283,00**	**440**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	35
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**475**
119	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0030**		**221440,00**	**658**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	53
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**710**
120	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**		**210709,00**	**2025**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	162
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**2187**
121	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**227283,00**	**167**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	13
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**181**
				УМ-4			

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**36001,17**	**2880**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,392	1042,00	408
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,01576	1264,06	20
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**428**
122. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1244,00	0
122. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,023328	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,014088	5935,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,014088	1244,00	18
122. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000592	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000592	1778,00	1
122. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000864	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000864	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**91**
122. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,06096	70,00	4
122. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00056	47434,00	27
122.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000066	31768,00	2
122.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,024	409,00	10
122.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,006	6931,00	42
122.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000339	98,00	0
122.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,05208	729,00	38
122.15	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	27680,00	2259
		Итого материалов:				**29762,55**	**2381**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	390

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3269,92	262
		Сметная стоимость:				**44143,98**	**3532**
				КАРКАС К3			
123	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0013**		**227283,00**	**300**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	24
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**324**
124	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0020**		**221440,00**	**441**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	35
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**476**
125	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0051**		**210709,00**	**1075**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	86
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**1161**
126	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0005**		**227283,00**	**115**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	9
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**124**
				УМ-6			
127	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**33939,75**	**37334**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	5,39	1042,00	5616
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,2167	1264,06	274
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**5890**
127. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00297	4428,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00297	1244,00	4
127. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,32076	39,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,19371	5935,00	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,19371	1244,00	241

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00814	4856,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00814	1778,00	14
127. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,01188	2630,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,01188	1244,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**1246**
127. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	25659,00	28789
127. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,8382	70,00	59
127.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0077	47434,00	365
127.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000902	31768,00	29
127.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,33	409,00	135
127.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0825	6931,00	572
127.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,004664	98,00	0
127.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,7161	729,00	522
		Итого материалов:				**27701,13**	**30471**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	5360
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	3416
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**46109**
128	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**227283,00**	**1664**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	133
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**1797**
129	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0279**		**221440,00**	**6185**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	495
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**6680**
				УМ-8			

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**33939,75**	**4073**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,588	1042,00	613
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,02364	1264,06	30
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**643**
130. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000324	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000324	1244,00	0
130. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,034992	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,021132	5935,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,021132	1244,00	26
130. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000888	4856,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000888	1778,00	2
130. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001296	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001296	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**136**
130. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	25659,00	3141
130. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,09144	70,00	6
130.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00084	47434,00	40
130.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000098	31768,00	3
130.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,036	409,00	15
130.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,009	6931,00	62
130.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000509	98,00	0
130.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,07812	729,00	57
		Итого материалов:				**27701,13**	**3324**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	373
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**5030**
				КАРКАС К7			
131	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**227283,00**	**500**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	40
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**540**
132	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0033**		**221440,00**	**737**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	59
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**796**
133	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0133**		**210709,00**	**2807**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	225
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**3031**
134	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0011**		**274352,46**	**302**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	33,1	0,03641	1144,00	42
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,00041	1774,26	1
		Итого оплата труда:				**38527,49**	**42**
134. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,000407	4856,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000407	1778,00	1
134. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,001782	176,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000003	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000003	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2088,68**	**2**
134. 6	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000011	--	--
134. 7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0011	233975,00	257
134. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000002	211192,00	0
		Итого материалов:				**234397,38**	**258**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		35060,02	39
		Сметная прибыль	%	8		24753,00	27
		Сметная стоимость:				**334165,48**	**368**
135	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**297,0000**		**11470,60**	**3406769**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	2,01	596,97	1164,00	694873
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	99,703	1397,46	139331
		Итого оплата труда:				**2808,77**	**834204**
135. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,212	62,964	6007,00	378225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	62,964	1487,00	93627
135. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	28,156	176,00	4955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	36,739	2630,00	96623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	36,739	1244,00	45703
		Итого эксплуатация машин:				**1615,50**	**479803**
135. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	62,37	25659,00	1600352
135. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	121,77	70,00	8524
135. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	0,7722	639047,00	493472
135. 9	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	2,519	21618,00	54446
135.10	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	291,06	120,00	34927
135.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,02673	336103,00	8984
135.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0891	207969,00	18530
135.13	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,0594	216446,00	12857
		Итого материалов:				**7515,46**	**2232092**
		Накладные расходы	%	118		3314,34	984360
		Сметная прибыль	%	8		1182,80	351290
		Сметная стоимость:				**15967,74**	**4742419**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2221,1500**		**7202,00**	**15996722**
		Сметная прибыль	%	8		576,16	1279738
		Сметная стоимость:				**7778,16**	**17276460**
				Дополнительные стержни			
137	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2864**		**227283,00**	**65082**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	5207
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**70289**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**19554549**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19554549**
	Материалы -		Тенге				**2279607**
	Всего заработная плата -		Тенге				**843349**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**92893**
	Местные материалы -		Тенге				**15996722**
		Накладные расходы -	Тенге				**992683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1643779**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22191010**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**843349**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**22191010**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**843349**
		РАЗДЕЛ 17.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА					
				УМ-1 4ШТ			
138	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,5600**		**33939,75**	**19006**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	2,744	1042,00	2859
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,11032	1264,06	139
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**2999**
138. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001512	4428,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001512	1244,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,163296	39,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,098616	5935,00	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,098616	1244,00	123
138. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,004144	4856,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,004144	1778,00	7
138. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,006048	2630,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,006048	1244,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**634**
138. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5712	25659,00	14656
138. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,42672	70,00	30
138.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00392	47434,00	186
138.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000459	31768,00	15
138.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,168	409,00	69
138.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,042	6931,00	291
138.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,002374	98,00	0
138.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,36456	729,00	266
		Итого материалов:				**27701,13**	**15513**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	2729
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	1739
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**23474**
				КАРКАС К1			
139	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0099**		**227283,00**	**2240**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	179
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**2419**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0148**		**221440,00**	**3277**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	262
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**3539**
141	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0754**		**210709,00**	**15879**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	1270
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**17149**
			УМ-2				
142	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,4800**		**33939,75**	**16291**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	2,352	1042,00	2451
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,09456	1264,06	120
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**2570**
142. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296	4428,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296	1244,00	2
142. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,139968	39,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,084528	5935,00	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,084528	1244,00	105
142. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,003552	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,003552	1778,00	6
142. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,005184	2630,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,005184	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**544**
142. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4896	25659,00	12563
142. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,36576	70,00	26
142.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00336	47434,00	159

1	2	3	4	5	6	7	8
142.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000394	31768,00	13
142.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,144	409,00	59
142.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,036	6931,00	250
142.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,002035	98,00	0
142.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,31248	729,00	228
		Итого материалов:				**27701,13**	**13297**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	2339
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	1490
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**20120**
		КАРКАС К2					
143	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0077**		**227283,00**	**1760**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	141
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**1901**
144	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0119**		**221440,00**	**2631**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	210
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**2841**
145	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0384**		**210709,00**	**8100**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	648
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**8748**
146	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0029**		**227283,00**	**669**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	54
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**723**
		УМ-3					
147	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**36001,17**	**2880**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,392	1042,00	408

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,01576	1264,06	20
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**428**
147. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1244,00	0
147. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,023328	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,014088	5935,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,014088	1244,00	18
147. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000592	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000592	1778,00	1
147. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000864	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000864	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**91**
147. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,06096	70,00	4
147. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00056	47434,00	27
147.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000066	31768,00	2
147.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,024	409,00	10
147.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,006	6931,00	42
147.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000339	98,00	0
147.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,05208	729,00	38
147.15	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	27680,00	2259
		Итого материалов:				**29762,55**	**2381**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	390
		Сметная прибыль	%	8		3269,92	262
		Сметная стоимость:				**44143,98**	**3532**
				КАРКАС К3			

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0026**		**227283,00**	**600**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	48
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**648**
149	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**221440,00**	**881**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	71
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**952**
150	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0102**		**210709,00**	**2149**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	172
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**2321**
151	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010**		**227283,00**	**230**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	18
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**248**
				УМ-5			
152	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**1,8600**		**36001,17**	**66962**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	9,114	1042,00	9497
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,36642	1264,06	463
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**9960**
152. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005022	4428,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005022	1244,00	6
152. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,542376	39,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,327546	5935,00	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,327546	1244,00	407
152. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,013764	4856,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,013764	1778,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,020088	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,020088	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**2107**
152. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,417	70,00	99
152. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01302	47434,00	618
152.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001525	31768,00	48
152.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,558	409,00	228
152.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,1395	6931,00	967
152.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,007886	98,00	1
152.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,211	729,00	883
152.15	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,897	27680,00	52514
		Итого материалов:				**29762,55**	**55358**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	9064
		Сметная прибыль	%	8		3269,92	6082
		Сметная стоимость:				**44143,98**	**82108**
			КАРКАС К3				
153	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0026**		**227283,00**	**600**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	48
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**648**
154	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**221440,00**	**881**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	71
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**952**
155	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0102**		**210709,00**	**2149**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	172
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**2321**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010**		**227283,00**	**230**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	18
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**248**
				КАРКАС К4			
157	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**227283,00**	**280**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	22
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**302**
158	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0019**		**221440,00**	**425**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	34
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**459**
159	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0049**		**210709,00**	**1037**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	83
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**1120**
				УМ-5-1			
160	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,9200**		**36001,17**	**33121**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	4,508	1042,00	4697
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,18124	1264,06	229
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**4926**
160. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002484	4428,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002484	1244,00	3
160. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,268272	39,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,162012	5935,00	962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,162012	1244,00	202
160. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,006808	4856,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,006808	1778,00	12
160. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,009936	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,009936	1244,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**1042**
160. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,70104	70,00	49
160. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00644	47434,00	305
160.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000754	31768,00	24
160.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,276	409,00	113
160.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,069	6931,00	478
160.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,003901	98,00	0
160.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,59892	729,00	437
160.15	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9384	27680,00	25975
		Итого материалов:				**29762,55**	**27382**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	4483
		Сметная прибыль	%	8		3269,92	3008
		Сметная стоимость:				**44143,98**	**40612**
				КАРКАС К2			
161	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0019**		**227283,00**	**440**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	35
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**475**
162	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0030**		**221440,00**	**658**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	53
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**710**
163	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**		**210709,00**	**2025**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	162
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**2187**

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**227283,00**	**167**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	13
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**181**
				КАРКАС К5			
165	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0008**		**221440,00**	**184**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	15
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**198**
166	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0021**		**210709,00**	**447**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	36
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**482**
167	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**		**227283,00**	**130**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	10
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**140**
				УМ-6			
168	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**2,2000**		**33939,75**	**74667**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	10,78	1042,00	11233
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,4334	1264,06	548
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**11781**
168. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00594	4428,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00594	1244,00	7
168. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,64152	39,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,38742	5935,00	2299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,38742	1244,00	482
168. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01628	4856,00	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,01628	1778,00	29
168. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,02376	2630,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,02376	1244,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**2492**
168. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	25659,00	57579
168. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,676	70,00	117
168.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0154	47434,00	730
168.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001804	31768,00	57
168.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,66	409,00	270
168.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,165	6931,00	1144
168.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,009328	98,00	1
168.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,432	729,00	1044
		Итого материалов:				**27701,13**	**60942**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	10720
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	6831
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**92219**
169	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0146**		**227283,00**	**3327**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	266
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**3594**
170	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0559**		**221440,00**	**12370**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	990
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**13359**
			УМ-7				
171	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,1700**		**33939,75**	**5770**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,833	1042,00	868

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,03349	1264,06	42
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**910**
171. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000459	4428,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000459	1244,00	1
171. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,049572	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,029937	5935,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,029937	1244,00	37
171. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001258	4856,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001258	1778,00	2
171. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001836	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001836	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**193**
171. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1734	25659,00	4449
171. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,12954	70,00	9
171.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00119	47434,00	56
171.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000139	31768,00	4
171.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,051	409,00	21
171.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,01275	6931,00	88
171.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000721	98,00	0
171.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,11067	729,00	81
		Итого материалов:				**27701,13**	**4709**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	828
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	528
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**7126**
				КАРКАС К6			

1	2	3	4	5	6	7	8
172	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0027**		**227283,00**	**610**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	49
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**659**
173	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0041**		**221440,00**	**912**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	73
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**985**
174	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0165**		**210709,00**	**3470**
		Сметная прибыль	%	8		16856,72	278
		Сметная стоимость:				**227565,72**	**3748**
175	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0066**		**274352,46**	**1811**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	33,1	0,21846	1144,00	250
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,002459	1774,26	4
		Итого оплата труда:				**38527,49**	**254**
175. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,002442	4856,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,002442	1778,00	4
175. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,010692	176,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000017	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000017	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2088,68**	**14**
175. 6	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000066	--	--
175. 7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0066	233975,00	1544
175. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000013	211192,00	3
		Итого материалов:				**234397,38**	**1547**
		Накладные расходы	%	91		35060,02	231
		Сметная прибыль	%	8		24753,00	163
		Сметная стоимость:				**334165,48**	**2205**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**529,0000**		**11470,60**	**6067948**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	2,01	1063,29	1164,00	1237670
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	177,585	1397,46	248168
		Итого оплата труда:				**2808,77**	**1485838**
176. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,212	112,148	6007,00	673673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	112,148	1487,00	166764
176. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	50,149	176,00	8826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	65,437	2630,00	172100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	65,437	1244,00	81404
		Итого эксплуатация машин:				**1615,50**	**854599**
176. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	111,09	25659,00	2850458
176. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	216,89	70,00	15182
176. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	1,375	639047,00	878945
176. 9	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	4,486	21618,00	96977
176.10	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	518,42	120,00	62210
176.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,04761	336103,00	16002
176.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,1587	207969,00	33005
176.13	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,1058	216446,00	22900
		Итого материалов:				**7515,46**	**3975679**
		Накладные расходы	%	118		3314,34	1753288
		Сметная прибыль	%	8		1182,80	625699
		Сметная стоимость:				**15967,74**	**8446936**
177	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**3963,0500**		**7202,00**	**28541886**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		576,16	2283351
		Сметная стоимость:				**7778,16**	**30825237**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**34899102**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34899102**
	Материалы -		Тенге				**4156808**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1519667**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**68759**
	Местные материалы -		Тенге				**28541886**
		Накладные расходы -	Тенге				**1784073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2934654**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39617829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1519667**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**39617829**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1519667**
		РАЗДЕЛ 18.СТЕНЫ					
178	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**1424,4300**		**30068,11**	**42829917**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,42	6295,981	989,00	6226725
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	498,551	1244,00	620197
		Итого оплата труда:				**4806,78**	**6846922**
178. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	498,551	5935,00	2958897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	498,551	1244,00	620197
		Итого эксплуатация машин:				**2077,25**	**2958897**
178. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	307,677	13103,00	4031490
178. 5	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	541,283	54673,00	29593587
178. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,712215	18358,00	13075
178. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	62,675	98,00	6142
		Итого материалов:				**23619,48**	**33644294**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		4470,31	6367637
		Сметная прибыль	%	8		2763,07	3935804
		Сметная стоимость:				**37301,49**	**53133358**
179	**1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**2793,0000**		**799,52**	**2233073**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,689	1924,377	1144,00	2201487
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	12,01	1244,00	14940
		Итого оплата труда:				**793,57**	**2216428**
179. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	12,01	2630,00	31586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	12,01	1244,00	14940
		Итого эксплуатация машин:				**11,31**	**31586**
179. 4	2111-0205-9909 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	0,103	287,679	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	76		603,11	1684485
		Сметная прибыль	%	8		112,21	313405
		Сметная стоимость:				**1514,85**	**4230963**
180	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**287,6790**		**18127,00**	**5214757**
		Сметная прибыль	%	8		1450,16	417181
		Сметная стоимость:				**19577,16**	**5631938**
181	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**278,0520**		**36382,40**	**10116199**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,42	1228,99	989,00	1215471
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	97,318	1244,00	121064
		Итого оплата труда:				**4806,78**	**1336535**
181. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	97,318	5935,00	577584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	97,318	1244,00	121064
		Итого эксплуатация машин:				**2077,25**	**577584**
181. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	66,732	13103,00	874396
181. 5	2103-0101-0205 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	105,66	70462,00	7444998

1	2	3	4	5	6	7	8
181. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,139026	18358,00	2552
181. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	12,234	98,00	1199
		Итого материалов:				**29933,77**	**8323145**
		Накладные расходы	%	93		4470,31	1242977
		Сметная прибыль	%	8		3268,22	908734
		Сметная стоимость:				**44120,92**	**12267911**
182	**1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**88,3000**		**799,52**	**70598**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,689	60,839	1144,00	69599
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,37969	1244,00	472
		Итого оплата труда:				**793,57**	**70072**
182. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,37969	2630,00	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,37969	1244,00	472
		Итого эксплуатация машин:				**11,31**	**999**
182. 4	2111-0205-9909 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	0,103	9,095	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	76		603,11	53255
		Сметная прибыль	%	8		112,21	9908
		Сметная стоимость:				**1514,85**	**133761**
183	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**9,0949**		**18127,00**	**164863**
		Сметная прибыль	%	8		1450,16	13189
		Сметная стоимость:				**19577,16**	**178052**
184	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**635,1000**		**29966,55**	**19031758**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,24	2692,824	989,00	2663203
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	222,285	1244,00	276523
		Итого оплата труда:				**4628,76**	**2939725**
184. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	222,285	5935,00	1319261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	222,285	1244,00	276523

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2077,25**	**1319261**
184. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	137,182	13457,00	1846053
184. 5	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	241,338	54673,00	13194672
184. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,31755	18358,00	5830
184. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	27,944	98,00	2739
		Итого материалов:				**23695,94**	**15049293**
		Накладные расходы	%	93		4304,75	2733945
		Сметная прибыль	%	8		2741,70	1741256
		Сметная стоимость:				**37013,00**	**23506959**
185	**1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1671,2000**		**2884,53**	**4820622**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,25	2089	1006,00	2101534
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	54,982	1244,00	68398
		Итого оплата труда:				**1298,43**	**2169932**
185. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	53,144	5935,00	315411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	53,144	1244,00	66111
185. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,838	2630,00	4835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,838	1244,00	2286
		Итого эксплуатация машин:				**191,63**	**320245**
185. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	23,397	13457,00	314851
185. 6	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,026	43,451	39558,00	1718843
185. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,08356	216144,00	18061
185. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,267392	18358,00	4909
185. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	3,342	98,00	328
185.10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,504	227283,00	341852
		Итого материалов:				**1435,40**	**2398842**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		1207,54	2018037
		Сметная прибыль	%	8		327,37	547093
		Сметная стоимость:				**4419,43**	**7385751**
186	**1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**398,8000**		**3165,43**	**1262374**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,25	498,5	1006,00	501491
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	13,121	1244,00	16322
		Итого оплата труда:				**1298,43**	**517813**
186. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	12,682	5935,00	75267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	12,682	1244,00	15776
186. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,43868	2630,00	1154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,43868	1244,00	546
		Итого эксплуатация машин:				**191,63**	**76420**
186. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	5,583	13457,00	75133
186. 6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,026	10,369	50362,00	522194
186. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,01994	216144,00	4310
186. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,063808	18358,00	1171
186. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,7976	98,00	78
186.10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,35892	227283,00	81576
		Итого материалов:				**1716,31**	**684463**
		Накладные расходы	%	93		1207,54	481566
		Сметная прибыль	%	8		349,84	139515
		Сметная стоимость:				**4722,81**	**1883455**
187	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**10,1000**		**31529,11**	**318444**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	5,95	60,095	989,00	59434
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,636	1244,00	4523
		Итого оплата труда:				**6332,39**	**63957**

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	3,636	5935,00	21580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,636	1244,00	4523
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**21580**
187. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,424	11923,00	28901
187. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	4,04	50362,00	203462
187. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,02323	216144,00	5021
187. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,4646	98,00	46
		Итого материалов:				**23507,96**	**237430**
		Накладные расходы	%	93		5889,12	59480
		Сметная прибыль	%	8		2993,46	30234
		Сметная стоимость:				**40411,69**	**408158**
188	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,9455**		**329343,55**	**640734**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	56,4	109,726	1103,00	121027
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,051	1244,00	1307
		Итого оплата труда:				**62880,96**	**122334**
188. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,447462	5935,00	2656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,447462	1244,00	557
188. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,603101	2630,00	1586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,603101	1244,00	750
		Итого эксплуатация машин:				**2180,35**	**4242**
188. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,945	264954,00	515465
		Итого материалов:				**264954,00**	**515465**
		Накладные расходы	%	93		58479,29	113771
		Сметная прибыль	%	8		31025,83	60360
		Сметная стоимость:				**418848,67**	**814865**
189	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**970,0000**		**731,41**	**709469**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,435	421,95	1062,00	448111

1	2	3	4	5	6	7	8
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,679	1244,00	845
		Итого оплата труда:				**462,84**	**448956**
189. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,679	2630,00	1786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,679	1244,00	845
		Итого эксплуатация машин:				**1,84**	**1786**
189. 4	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,3395	435632,00	147897
189. 5	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0873	31415,00	2743
189. 6	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,034	32,98	3303,00	108933
		Итого материалов:				**267,60**	**259573**
		Накладные расходы	%	93		430,44	417529
		Сметная прибыль	%	8		92,95	90160
		Сметная стоимость:				**1254,80**	**1217158**
190	**1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,2000**		**1761,22**	**26771**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	1,01	15,352	1293,00	19850
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,3648	1042,00	380
		Итого оплата труда:				**1330,94**	**20230**
190. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0125	0,19	63,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,3648	1205,00	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,3648	1042,00	380
		Итого эксплуатация машин:				**29,71**	**452**
190. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,3876	16676,00	6464
190. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,0532	98,00	5
		Итого материалов:				**425,58**	**6469**
		Накладные расходы	%	80		1064,75	16184
		Сметная прибыль	%	8		226,08	3436
		Сметная стоимость:				**3052,05**	**46391**

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ЦОКОЛЬ.Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**530,0000**		**4217,38**	**2235211**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	2,56	1356,8	1487,00	2017562
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	12,72	1042,00	13254
		Итого оплата труда:				**3831,73**	**2030816**
191. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589	31,217	63,00	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	12,72	1205,00	15328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	12,72	1042,00	13254
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**17294**
191. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	11,66	16676,00	194442
191. 6	2102-0403-0101 РСНБ РК 2015	Раствор декоративный	м3	0,01	5,3	--	--
191. 7	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,1855	28461,00	5280
191. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	6,466	98,00	634
		Итого материалов:				**378,03**	**200355**
		Накладные расходы	%	80		3065,38	1624653
		Сметная прибыль	%	8		582,62	308789
		Сметная стоимость:				**7865,38**	**4168653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**89674790**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89674790**
Материалы -			Тенге				**61319330**
Всего заработная плата -			Тенге				**18783719**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5379620**
Накладные расходы -			Тенге				**16813518**
Сметная прибыль -			Тенге				**8519065**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**115007373**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17672**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18783719**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**115007373**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17672**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18783719**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 19.КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК					
192	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,5589**		**516866,35**	**288882**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	32,7	18,276	1293,00	23631
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,603623	1244,00	751
		Итого оплата труда:				**43624,62**	**24382**
192. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,206797	5935,00	1227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,206797	1244,00	257
192. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,396826	2630,00	1044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,396826	1244,00	494
		Итого эксплуатация машин:				**4063,25**	**2271**
192. 5	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,55891	463127,00	258846
192. 6	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	2,795	1479,00	4133
		Итого материалов:				**470522,00**	**262979**
		Накладные расходы	%	93		40570,90	22675
		Сметная прибыль	%	8		44594,98	24925
		Сметная стоимость:				**602032,23**	**336482**
193	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3203**		**547144,00**	**175272**
		Сметная прибыль	%	8		43771,52	14022
		Сметная стоимость:				**590915,52**	**189294**
				СЕТКА АРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВ ПОД ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ			
194	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6160**		**227283,00**	**140006**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	11201
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**151207**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**604160**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**428888**
	Материалы -		Тенге				**262979**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**24382**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**140006**
		Накладные расходы -	Тенге				**22675**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36125**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**487689**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24382**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**175272**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**175272**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14022**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**189294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**676983**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24382**
		РАЗДЕЛ 20.УТЕПЛИТЕЛЬ ТАМБУРА					
195	**1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ**	**М2**	**88,3000**		**510,77**	**45101**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,1901	16,786	922,00	15477
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,4415	1102,60	487
		Итого оплата труда:				**180,79**	**15963**
195. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,883	753,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,30905	2065,00	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,30905	1042,00	322
195. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,13245	2630,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,13245	1244,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**18,70**	**1651**
195. 6	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,4	211,92	132,00	27973
195. 7	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,111	9,801	--	--
		Итого материалов:				**316,80**	**27973**
		Накладные расходы	%	72		130,17	11494
		Сметная прибыль	%	8		51,28	4528

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**692,22**	**61123**
196	**2111-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**7,2759**		**16082,00**	**117011**
		Сметная прибыль	%	8		1286,56	9361
		Сметная стоимость:				**17368,56**	**126372**
197	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**88,3000**		**2901,87**	**256235**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	1,15	101,545	1164,00	118198
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,272	1061,64	1350
		Итого оплата труда:				**1353,89**	**119548**
197. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,12362	4428,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,12362	1244,00	154
197. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,148	2065,00	2370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,148	1042,00	1196
		Итого эксплуатация машин:				**33,04**	**2918**
197. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,737	16417,00	44938
197. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	95,364	869,00	82871
197. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,011479	21131,00	243
197. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	2,208	441,00	974
197. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	10,596	575,00	6093
197.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0001	0,00883	98,00	1
		Итого материалов:				**1530,23**	**135119**
		Накладные расходы	%	80		1083,11	95639
		Сметная прибыль	%	8		318,80	28150
		Сметная стоимость:				**4303,78**	**380024**
198	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0353**		**227283,00**	**8023**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	642
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**8665**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**426371**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**426371**
	Материалы -		Тенге				**163093**
	Всего заработная плата -		Тенге				**135512**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**125034**
		Накладные расходы -	Тенге				**107132**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42680**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**576184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135512**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**576184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135512**
		РАЗДЕЛ 21.ПЕРЕМЫЧКИ					
199	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**386,0000**		**441,85**	**170555**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	57,128	1082,00	61812
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	16,598	1244,00	20648
		Итого оплата труда:				**213,63**	**82460**
199. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	15,903	5935,00	94385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	15,903	1244,00	19783
199. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,6948	2630,00	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,6948	1244,00	864
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**96213**
199. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,965	12984,00	12530
		Итого материалов:				**32,46**	**12530**
		Накладные расходы	%	118		252,08	97303
		Сметная прибыль	%	8		55,51	21429
		Сметная стоимость:				**749,45**	**289287**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**240,0000**		**2189,05**	**525372**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,813	195,12	1082,00	211120
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	51,84	1244,00	64489
		Итого оплата труда:				**1148,37**	**275609**
200. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	51,84	5935,00	307670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	51,84	1244,00	64489
		Итого эксплуатация машин:				**1281,96**	**307670**
200. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,552	11923,00	6581
200. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	240	--	--
		Итого материалов:				**27,42**	**6581**
		Накладные расходы	%	118		1355,08	325218
		Сметная прибыль	%	8		283,53	68047
		Сметная стоимость:				**3827,66**	**918637**
201	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**62,5965**		**88786,00**	**5557693**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	444615
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**6002308**
202	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**66,0000**		**24625,11**	**1625257**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1389)	чел-ч	10,8	712,8	1389,00	990079
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7134	47,084	1303,73	61385
		Итого оплата труда:				**15931,28**	**1051465**
202. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0564	3,722	39,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,514	33,924	5935,00	201339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,514	33,924	1244,00	42201
202. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0798	5,267	4856,00	25576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0798	5,267	1778,00	9365

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,908	191,928	176,00	33779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1196	7,894	2630,00	20760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1196	7,894	1244,00	9820
202. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,426	28,116	26,00	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4277,73**	**282330**
202. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0632	4,171	25659,00	107029
202.10	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,066	12274,00	810
202.11	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00374	0,24684	18014,00	4447
202.12	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00441	0,29106	216144,00	62911
202.13	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0185	1,221	1460,00	1783
202.14	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0528	21618,00	1141
202.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	4,62	409,00	1890
202.16	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000045	0,00297	622435,00	1849
202.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3588	23,681	266,00	6299
202.18	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000203	0,013398	336103,00	4503
202.19	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	0,4092	223275,00	91364
202.20	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,03	1,98	526,00	1041
202.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,137	9,042	729,00	6592
202.22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	0,2904	210709,00	61190
		Итого материалов:				**5346,18**	**352848**
		Накладные расходы	%	118		18798,91	1240728
		Сметная прибыль	%	8		3473,92	229279
		Сметная стоимость:				**46897,95**	**3095265**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**8,2040**		**114926,00**	**942853**
		Сметная прибыль	%	8		9194,08	75428
		Сметная стоимость:				**124120,08**	**1018281**
204	**2104-0106-9902 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,7840**		**138597,00**	**663048**
		Сметная прибыль	%	8		11087,76	53044
		Сметная стоимость:				**149684,76**	**716092**
205	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка ОП масса до 0,3 т**	**шт**	**48,0000**		**441,85**	**21209**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	7,104	1082,00	7687
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,064	1244,00	2568
		Итого оплата труда:				**213,63**	**10254**
205. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,978	5935,00	11737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,978	1244,00	2461
205. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0864	2630,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0864	1244,00	107
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**11964**
205. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,12	12984,00	1558
		Итого материалов:				**32,46**	**1558**
		Накладные расходы	%	118		252,08	12100
		Сметная прибыль	%	8		55,51	2665
		Сметная стоимость:				**749,45**	**35973**
206	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**32,0000**		**2211,00**	**70752**
		Сметная прибыль	%	8		176,88	5660
		Сметная стоимость:				**2387,88**	**76412**
207	**2104-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**5,0000**		**2371,00**	**11855**
		Сметная прибыль	%	8		189,68	948
		Сметная стоимость:				**2560,68**	**12803**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**11,0000**		**3058,00**	**33638**
		Сметная прибыль	%	8		244,64	2691
		Сметная стоимость:				**3302,64**	**36329**
209	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,2100**		**516866,35**	**108542**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	32,7	6,867	1293,00	8879
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,2268	1244,00	282
		Итого оплата труда:				**43624,62**	**9161**
209. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,0777	5935,00	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0777	1244,00	97
209. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,1491	2630,00	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,1491	1244,00	185
		Итого эксплуатация машин:				**4063,25**	**853**
209. 5	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,21	463127,00	97257
209. 6	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	1,05	1479,00	1553
		Итого материалов:				**470522,00**	**98810**
		Накладные расходы	%	93		40570,90	8520
		Сметная прибыль	%	8		44594,98	9365
		Сметная стоимость:				**602032,23**	**126427**
210	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,2100**		**547144,00**	**114900**
		Сметная прибыль	%	8		43771,52	9192
		Сметная стоимость:				**590915,52**	**124092**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**9845674**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9730774**
Материалы -			Тенге				**472327**
Всего заработная плата -			Тенге				**1428949**
Местные материалы -			Тенге				**7279839**
Накладные расходы -			Тенге				**1683870**
Сметная прибыль -			Тенге				**913171**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12327815**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1097**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1428949**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**114900**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**114900**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9192**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**124092**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**12451907**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1097**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1428949**
		РАЗДЕЛ 22.ВЕНТКАНАЛЫ АРМИРОВАНИЕ					
211	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5474**		**264954,00**	**145046**
		Сметная прибыль	%	8		21196,32	11604
		Сметная стоимость:				**286150,32**	**156650**
212	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3170**		**259553,00**	**82281**
		Сметная прибыль	%	8		20764,24	6582
		Сметная стоимость:				**280317,24**	**88863**
				ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТКАНАЛОВ			
213	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**24,0000**		**441,85**	**10604**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	3,552	1082,00	3843
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	1244,00	1284
		Итого оплата труда:				**213,63**	**5127**
213. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9888	5935,00	5869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,9888	1244,00	1230
213. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0432	2630,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	1244,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**5982**
213. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,06	12984,00	779
		Итого материалов:				**32,46**	**779**
		Накладные расходы	%	118		252,08	6050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		55,51	1332
		Сметная стоимость:				**749,45**	**17987**
214	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8300**		**88786,00**	**73692**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	5895
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**79588**
215	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка ОП масса до 0,3 т**	**шт**	**26,0000**		**441,85**	**11488**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	3,848	1082,00	4164
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,118	1244,00	1391
		Итого оплата труда:				**213,63**	**5554**
215. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,071	5935,00	6358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,071	1244,00	1332
215. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0468	2630,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0468	1244,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**6481**
215. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,065	12984,00	844
		Итого материалов:				**32,46**	**844**
		Накладные расходы	%	118		252,08	6554
		Сметная прибыль	%	8		55,51	1443
		Сметная стоимость:				**749,45**	**19486**
216	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**2211,00**	**26532**
		Сметная прибыль	%	8		176,88	2123
		Сметная стоимость:				**2387,88**	**28655**
217	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**3058,00**	**24464**
		Сметная прибыль	%	8		244,64	1957
		Сметная стоимость:				**3302,64**	**26421**
218	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**5277,00**	**31662**
		Сметная прибыль	%	8		422,16	2533

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5699,16**	**34195**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**405770**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**405770**
	Материалы -		Тенге				**1623**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10681**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**227327**
	Местные материалы -		Тенге				**156350**
		Накладные расходы -	Тенге				**12604**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33470**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**451844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10681**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**451844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10681**
РАЗДЕЛ 23.АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАЖА							
219	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**82,9000**		**41751,36**	**3461187**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	8,25	683,925	1123,00	768048
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	59,945	1250,20	74943
		Итого оплата труда:				**10168,77**	**842991**
219. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,22383	4428,00	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,22383	1244,00	278
219. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	40,696	39,00	1587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	58,005	5935,00	344260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	58,005	1244,00	72158
219. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,69636	4856,00	3382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,69636	1778,00	1238
219. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	172,639	176,00	30385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
219. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	1,02	2630,00	2682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	1,02	1244,00	1269
		Итого эксплуатация машин:				**4623,48**	**383286**
219. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	84,144	25659,00	2159038
219.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	207,25	70,00	14508
219.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,67149	47434,00	31851
219.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,03316	31768,00	1053
219.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	30,673	409,00	12545
219.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,20725	211192,00	43770
219.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,09948	98,00	10
219.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	64,579	729,00	47078
		Итого материалов:				**27863,13**	**2309853**
		Накладные расходы	%	91		9253,58	767122
		Сметная прибыль	%	8		4080,40	338265
		Сметная стоимость:				**55085,33**	**4566574**
220	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,1391**		**227283,00**	**1395316**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	111625
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**1506941**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**4856503**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4856503**
Материалы -			Тенге				**2309853**
Всего заработная плата -			Тенге				**842991**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1395316**
		Накладные расходы -	Тенге				**767122**
		Сметная прибыль -	Тенге				**449890**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6073515**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**744**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**842991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**6073515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**744**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**842991**
		РАЗДЕЛ 24.ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД					
221	**1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,2701**		**173931,96**	**46979**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	120	32,412	1244,00	40321
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,4	1,188	1389,64	1651
		Итого оплата труда:				**155394,40**	**41972**
221. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,05402	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	0,32412	5219,00	1692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	0,32412	1778,00	576
221. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,13505	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 6	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	0,35113	463,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 7	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	0,70226	1371,00	963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	0,70226	1244,00	874
221. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,3	12,776	176,00	2249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,16206	3591,00	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,16206	1244,00	202
221.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,2701	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20951,30**	**5659**
221.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,16206	266,00	43
221.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,05402	144,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
221.13	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,004322	219516,00	949
221.14	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,06	0,286306	--	--
		Итого материалов:				**3700,66**	**1000**
		Накладные расходы	%	69		107222,14	28961
		Сметная прибыль	%	8		22492,33	6075
		Сметная стоимость:				**303646,42**	**82015**
222	**2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0831**		**406722,00**	**33799**
		Сметная прибыль	%	8		32537,76	2704
		Сметная стоимость:				**439259,76**	**36502**
223	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1402**		**350548,00**	**49147**
		Сметная прибыль	%	8		28043,84	3932
		Сметная стоимость:				**378591,84**	**53079**
224	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0424**		**237482,00**	**10069**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	806
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**10875**
225	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0044**		**241307,00**	**1062**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	85
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**1147**
226	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12,5500**		**1317,12**	**16530**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,08	13,554	1144,00	15506
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,184485	1458,33	269
		Итого оплата труда:				**1256,96**	**15775**
226. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,074045	4856,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,074045	1778,00	132
226. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,11044	2630,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,11044	1244,00	137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**51,79**	**650**
226. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,031375	11923,00	374
226. 6	2104-0110-9902 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	12,55	--	--
		Итого материалов:				**29,81**	**374**
		Накладные расходы	%	118		1483,21	18614
		Сметная прибыль	%	8		224,03	2812
		Сметная стоимость:				**3024,36**	**37956**
227	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12,5500**		**3404,00**	**42720**
		Сметная прибыль	%	8		272,32	3418
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**46138**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**200306**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**153326**
Материалы -			Тенге				**374**
Всего заработная плата -			Тенге				**15775**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**94076**
Местные материалы -			Тенге				**42720**
		Накладные расходы -	Тенге				**18614**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13755**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**185696**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15775**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**46979**
Материалы -			Тенге				**1000**
Всего заработная плата -			Тенге				**41972**
		Накладные расходы -	Тенге				**28961**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6075**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**82015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41972**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**267711**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57747**

РАЗДЕЛ 25.ВЫХОД НА ЧЕРДАК

СТРЕМЯНКА

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0876**		**70461,26**	**6172**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	28,9	2,532	1205,00	3051
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,45955	1492,87	686
		Итого оплата труда:				**42656,09**	**3737**
228. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,752484	298,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,075336	23,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010512	4856,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,010512	1778,00	19
228. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,426612	4351,00	1856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,426612	1487,00	634
228. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,005782	8902,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,005782	2124,00	12
228. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,025404	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,034164	182,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,016644	2630,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,016644	1244,00	21
228.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,147168	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25561,70**	**2239**
228.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002628	70,00	0
228.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001638	4169,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
228.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000088	439490,00	38
228.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00009	60021,00	5
228.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001174	499540,00	586
228.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000876	409,00	0
228.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,120012	266,00	32
228.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,035916	144,00	5
228.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1863677,00	16
228.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00035	219516,00	77
228.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000027	468138,00	13
228.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000053	622834,00	33
228.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0876	--	--
228.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00017	406722,00	69
		Итого материалов:				**10075,05**	**883**
		Накладные расходы	%	69		29432,70	2578
		Сметная прибыль	%	8		7991,52	700
		Сметная стоимость:				**107885,48**	**9451**
229	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0876**		**573625,00**	**50250**
		Сметная прибыль	%	8		45890,00	4020
		Сметная стоимость:				**619515,00**	**54270**
230	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0876**		**7595,00**	**665**
231	**2109-0102-0306 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92**	**м2**	**3,0000**		**35245,00**	**105735**
		Сметная прибыль	%	8		2819,60	8459
		Сметная стоимость:				**38064,60**	**114194**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				**162822**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**105735**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**105735**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8459**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**114194**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**57087**
		Материалы -	Тенге				**883**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3737**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**50915**
		Накладные расходы -	Тенге				**2578**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4773**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**64439**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3737**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**178633**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3737**
		РАЗДЕЛ 26.ПРОЕМЫ					
232	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**593,9933**		**2678,43**	**1590971**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,112	660,58	1082,00	714748
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	39,738	1149,79	45691
		Итого оплата труда:				**1280,21**	**760438**
232. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	18,533	2065,00	38270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	18,533	1042,00	19311
232. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	116,541	16,00	1865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
232. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	21,206	2630,00	55771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	21,206	1244,00	26380
232. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	179,564	18,00	3232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**166,90**	**99137**

1	2	3	4	5	6	7	8
232. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	546,474	1422,00	777086
		Итого материалов:				**1308,24**	**777086**
		Накладные расходы	%	90		1152,19	684394
		Сметная прибыль	%	8		306,45	182029
		Сметная стоимость:				**4137,07**	**2457394**
233	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**20,6644**		**2109,57**	**43593**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,934	19,301	1082,00	20883
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,362	1151,43	1568
		Итого оплата труда:				**1086,47**	**22451**
233. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,624065	2065,00	1289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,624065	1042,00	650
233. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	1,988	16,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,737719	2630,00	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,737719	1244,00	918
233. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	3,062	18,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**160,46**	**3316**
233. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	13,639	1422,00	19394
		Итого материалов:				**938,52**	**19394**
		Накладные расходы	%	90		977,82	20206
		Сметная прибыль	%	8		246,99	5104
		Сметная стоимость:				**3334,38**	**68903**
234	**2109-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**20,6644**		**15574,00**	**321827**
		Сметная прибыль	%	8		1245,92	25746
		Сметная стоимость:				**16819,92**	**347574**
235	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**593,9933**		**22437,00**	**13327428**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1794,96	1066194
		Сметная стоимость:				**24231,96**	**14393622**
236	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**15,6800**		**6897,41**	**108151**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	4,98	78,086	1293,00	100966
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	3,065	1093,21	3351
		Итого оплата труда:				**6652,86**	**104317**
236. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,887488	13,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,3136	4351,00	1364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,3136	1487,00	466
236. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,666	2065,00	5504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,666	1042,00	2778
236. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,08624	2630,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,08624	1244,00	107
		Итого эксплуатация машин:				**453,27**	**7107**
236. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,089376	--	--
236. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	15,68	--	--
236. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000157	499540,00	78
		Итого материалов:				**5,00**	**78**
		Накладные расходы	%	69		4590,47	71979
		Сметная прибыль	%	8		919,03	14410
		Сметная стоимость:				**12406,91**	**194540**
237	**2109-0304-0107 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**15,6800**		**35874,00**	**562504**
		Сметная прибыль	%	8		2869,92	45000
		Сметная стоимость:				**38743,92**	**607505**
238	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**369,7000**		**1070,42**	**395735**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,2119	78,339	1042,00	81630

1	2	3	4	5	6	7	8
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,70243	1201,47	844
		Итого оплата труда:				**223,08**	**82474**
238. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,14788	2065,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,14788	1042,00	154
238. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,55455	2630,00	1458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,55455	1244,00	690
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**1764**
238. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	209,25	1422,00	297554
238. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1478,8	10,00	14788
		Итого материалов:				**844,85**	**312342**
		Накладные расходы	%	90		200,77	74226
		Сметная прибыль	%	8		101,70	37597
		Сметная стоимость:				**1372,89**	**507559**
239	**2109-0205-0106 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**369,7000**		**1824,00**	**674333**
		Сметная прибыль	%	8		145,92	53947
		Сметная стоимость:				**1969,92**	**728279**
240	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,8900**		**2178,28**	**4117**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	1,49	2,816	1293,00	3641
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	1458,76	101
		Итого оплата труда:				**1980,25**	**3743**
240. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	4856,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1778,00	50
240. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	2630,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**129,73**	**245**
240. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	216144,00	204
240. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	409,00	26
		Итого материалов:				**121,98**	**231**
		Накладные расходы	%	90		1782,23	3368

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		316,84	599
		Сметная стоимость:				**4277,34**	**8084**
241	**2109-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**45289,00**	**85596**
		Сметная прибыль	%	8		3623,12	6848
		Сметная стоимость:				**48912,12**	**92444**
242	**1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**10,8000**		**2063,46**	**22285**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,801	8,651	1205,00	10424
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,87588	1308,53	1146
		Итого оплата труда:				**1071,33**	**11570**
242. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,54648	5935,00	3243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,54648	1244,00	680
242. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,10584	4856,00	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,10584	1778,00	188
242. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,14148	753,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,22356	2630,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,22356	1244,00	278
		Итого эксплуатация машин:				**412,21**	**4452**
242. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,008208	18014,00	148
242. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00756	47434,00	359
242. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	7,02	227,00	1594
242.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	3,197	1422,00	4546
242.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,16416	348,00	57
242.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,18144	409,00	74
242.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,2241	2,42	200,00	484

1	2	3	4	5	6	7	8
242.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,001847	80163,00	148
		Итого материалов:				**686,05**	**7409**
		Накладные расходы	%	90		964,19	10413
		Сметная прибыль	%	8		242,21	2616
		Сметная стоимость:				**3269,86**	**35314**
243	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**21,4200**		**2572,05**	**55093**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,899	19,257	1164,00	22415
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	2,163	1306,92	2827
		Итого оплата труда:				**1178,43**	**25242**
243. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,482	5935,00	8797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,482	1244,00	1844
243. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,254898	4856,00	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,254898	1778,00	453
243. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,383418	753,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,426258	2630,00	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,426258	1244,00	530
		Итого эксплуатация машин:				**534,30**	**11445**
243. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,022491	18014,00	405
243. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,017136	47434,00	813
243. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	19,064	227,00	4327
243.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	9,253	1422,00	13158
243.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,44982	348,00	157
243.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,884646	409,00	362
243.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	8,033	200,00	1607

1	2	3	4	5	6	7	8
243.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,005055	80163,00	405
		Итого материалов:				**991,31**	**21234**
		Накладные расходы	%	90		1060,59	22718
		Сметная прибыль	%	8		290,61	6225
		Сметная стоимость:				**3923,26**	**84036**
244	**2109-0102-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0000**		**16043,00**	**16043**
		Сметная прибыль	%	8		1283,44	1283
		Сметная стоимость:				**17326,44**	**17326**
245	**2109-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**14079,00**	**28158**
		Сметная прибыль	%	8		1126,32	2253
		Сметная стоимость:				**15205,32**	**30411**
246	**2109-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**3,0000**		**17203,00**	**51609**
		Сметная прибыль	%	8		1376,24	4129
		Сметная стоимость:				**18579,24**	**55738**
247	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**7,0000**		**15124,00**	**105868**
		Сметная прибыль	%	8		1209,92	8469
		Сметная стоимость:				**16333,92**	**114337**
248	**1110-0107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**50,4000**		**3216,38**	**162105**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,987	49,745	1164,00	57903
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0384	1,935	1244,00	2408
		Итого оплата труда:				**1196,64**	**60311**
248. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0384	1,935	2630,00	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0384	1,935	1244,00	2407
		Итого эксплуатация машин:				**100,99**	**5090**
248. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,03528	47434,00	1673

1	2	3	4	5	6	7	8
248. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	3,87	195,048	383,00	74703
248. 6	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	50,4	--	--
248. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0626	3,155	409,00	1290
248. 8	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,74	37,296	575,00	21445
		Итого материалов:				**1966,52**	**99112**
		Накладные расходы	%	90		1076,97	54279
		Сметная прибыль	%	8		343,47	17311
		Сметная стоимость:				**4636,82**	**233696**
249	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**307,4400**		**4162,56**	**1279737**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,15	353,556	1123,00	397043
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	11,99	1244,00	14916
		Итого оплата труда:				**1339,97**	**411959**
249. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	11,99	2630,00	31534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	11,99	1244,00	14916
		Итого эксплуатация машин:				**102,57**	**31534**
249. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,245952	47434,00	11666
249. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	1660,176	383,00	635847
249. 6	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	307,44	--	--
249. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	31,113	409,00	12725
249. 8	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	332,035	575,00	190920
		Итого материалов:				**2768,54**	**851159**
		Накладные расходы	%	90		1205,97	370763
		Сметная прибыль	%	8		429,48	132040
		Сметная стоимость:				**5798,01**	**1782540**
250	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**130,4100**		**4293,00**	**559850**
		Сметная прибыль	%	8		343,44	44788

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4636,44**	**604638**
251	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**177,0300**		**5239,00**	**927460**
		Сметная прибыль	%	8		419,12	74197
		Сметная стоимость:				**5658,12**	**1001657**
252	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**50,4000**		**3896,00**	**196358**
		Сметная прибыль	%	8		311,68	15709
		Сметная стоимость:				**4207,68**	**212067**
253	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,6000**		**2178,28**	**7842**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	1,49	5,364	1293,00	6936
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,13248	1458,76	193
		Итого оплата труда:				**1980,25**	**7129**
253. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,05328	4856,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,05328	1778,00	95
253. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,0792	2630,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,0792	1244,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**129,73**	**467**
253. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0018	216144,00	389
253. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,1224	409,00	50
		Итого материалов:				**121,98**	**439**
		Накладные расходы	%	90		1782,23	6416
		Сметная прибыль	%	8		316,84	1141
		Сметная стоимость:				**4277,34**	**15398**
254	**2109-0302-0212 РСНБ РК 2015**	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**3,6000**		**43057,00**	**155005**
		Сметная прибыль	%	8		3444,56	12400
		Сметная стоимость:				**46501,56**	**167406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**20681670**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**19770413**
		Материалы -	Тенге				**2088406**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1385317**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**16208935**
		Накладные расходы -	Тенге				**1246785**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1681376**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**22698574**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1385317**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**911257**
		Материалы -	Тенге				**78**
		Всего заработная плата -	Тенге				**104317**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**803106**
		Накладные расходы -	Тенге				**71979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78659**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1061895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104317**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**23760468**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1489634**
		РАЗДЕЛ 27.ПЕРЕГОРОДКИ САН УЗЛА					
255	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**15,7600**		**6897,41**	**108703**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	4,98	78,485	1293,00	101481
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	3,081	1093,21	3368
		Итого оплата труда:				**6652,86**	**104849**
255. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,892016	13,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,3152	4351,00	1371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,3152	1487,00	469
255. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	2,679	2065,00	5533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,679	1042,00	2792
255. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,08668	2630,00	228

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,08668	1244,00	108
		Итого эксплуатация машин:				**453,27**	**7144**
255. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,089832	--	--
255. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	15,76	--	--
255. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000158	499540,00	79
		Итого материалов:				**5,00**	**79**
		Накладные расходы	%	69		4590,47	72346
		Сметная прибыль	%	8		919,03	14484
		Сметная стоимость:				**12406,91**	**195533**
256	**2109-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**15,7600**		**22026,00**	**347130**
		Сметная прибыль	%	8		1762,08	27770
		Сметная стоимость:				**23788,08**	**374900**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**455833**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**347130**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**347130**
Сметная прибыль -			Тенге				**27770**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**374900**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**108703**
Материалы -			Тенге				**79**
Всего заработная плата -			Тенге				**104849**
Накладные расходы -			Тенге				**72346**
Сметная прибыль -			Тенге				**14484**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**195533**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**82**
Сметная заработная плата -			Тенге				**104849**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**570433**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**82**
Сметная заработная плата -			Тенге				**104849**
РАЗДЕЛ 28.ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛЛАМИ ОГ-1							
257	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**271,0000**		**95,09**	**25770**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,059	15,989	1103,00	17636

1	2	3	4	5	6	7	8
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,165	1380,60	1609
		Итого оплата труда:				**71,01**	**19245**
257. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,4878	5935,00	2895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4878	1244,00	607
257. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2981	4856,00	1448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2981	1778,00	530
257. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	5,122	176,00	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,3794	2630,00	998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3794	1244,00	472
		Итого эксплуатация машин:				**23,03**	**6242**
257. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001355	207969,00	282
257. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	1,409	1143,00	1611
		Итого материалов:				**6,98**	**1893**
		Накладные расходы	%	92		65,33	17705
		Сметная прибыль	%	8		12,83	3478
		Сметная стоимость:				**173,26**	**46953**
258	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение КРОВЛИ ГОСТ 25772-83**	**т**	**2,8180**		**544349,00**	**1533992**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	122719
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**1656711**
259	**1112-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**100,0000**		**632,55**	**63255**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,4025	40,25	1144,00	46046
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,15	1635,60	245
		Итого оплата труда:				**462,91**	**46291**
259. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,11	4856,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11	1778,00	196
259. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	6,3	29,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
259. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	5,4	16,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	1244,00	50
259. 7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,5	207,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	12,7	18,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,48**	**1448**
259. 9	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	7	863,00	6041
259.10	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	202	18,00	3636
259.11	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,34	14098,00	4793
259.12	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1	1291,00	1291
		Итого материалов:				**157,61**	**15761**
		Накладные расходы	%	92		425,88	42588
		Сметная прибыль	%	8		84,67	8467
		Сметная стоимость:				**1143,10**	**114310**
260	**2110-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**67,0000**		**2318,00**	**155306**
		Сметная прибыль	%	8		185,44	12424
		Сметная стоимость:				**2503,44**	**167730**
261	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**207,0000**		**958,00**	**198306**
		Сметная прибыль	%	8		76,64	15864
		Сметная стоимость:				**1034,64**	**214170**
262	**2110-0102-0109 РСНБ РК 2015**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**141,0000**		**1360,00**	**191760**
		Сметная прибыль	%	8		108,80	15341
		Сметная стоимость:				**1468,80**	**207101**

1	2	3	4	5	6	7	8
263	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**2,8180**		**7595,00**	**21403**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**2189792**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**634397**
	Материалы -		Тенге				**17654**
	Всего заработная плата -		Тенге				**65536**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**545372**
		Накладные расходы -	Тенге				**60293**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55575**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**750266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65536**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1555395**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1555395**
		Сметная прибыль -	Тенге				**124432**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1679826**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**2430092**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65536**
		РАЗДЕЛ 29.Кровля					
264	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**23,6330**		**102757,86**	**2428476**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	22,1	522,289	989,00	516544
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	8,744	1460,49	12771
		Итого оплата труда:				**22397,28**	**529315**
264. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,545	4856,00	17214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,545	1778,00	6303
264. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	10,399	165,00	1716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	5,199	2630,00	13674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,199	1244,00	6468
		Итого эксплуатация машин:				**1379,60**	**32604**

1	2	3	4	5	6	7	8
264. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,898054	216144,00	194109
264. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	103,513	70,00	7246
264. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,781	47196,00	178461
264. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,418	59546,00	84435
264.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	19,615	66239,00	1299304
264.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	79,88	227,00	18133
264.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	170,158	409,00	69594
264.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,046321	605477,00	28046
		Итого материалов:				**79521,36**	**1879328**
		Накладные расходы	%	90		20157,55	476383
		Сметная прибыль	%	8		9833,23	232389
		Сметная стоимость:				**132748,64**	**3137249**
265	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**69,5970**		**93856,39**	**6532123**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	1565,932	1006,00	1575328
265. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	25,055	1244,00	31168
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**1606496**
265. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	16,007	13,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	22,967	165,00	3790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	25,055	2630,00	65894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	25,055	1244,00	31168
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**69892**
265. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,215751	216144,00	46633

1	2	3	4	5	6	7	8
265. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	64,725	59546,00	3854127
265. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	8,352	54447,00	454722
265. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,69597	16838,00	11719
265.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	100,916	227,00	22908
265.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,521977	517580,00	270165
265.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	208,791	409,00	85396
265.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,17956	80163,00	14394
265.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,209487	605477,00	126840
		Итого материалов:				**70217,15**	**4886903**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	1445847
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	638238
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**8616208**
266	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**93,2300**		**8777,61**	**818337**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,78	72,719	1062,00	77228
266. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	1,585	1401,06	2221
		Итого оплата труда:				**852,18**	**79449**
266. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,46615	4856,00	2264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,46615	1778,00	829
266. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	1,119	2630,00	2942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	1,119	1244,00	1392
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**5206**
266. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,09323	70347,00	6558
266. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,158491	74589,00	11822
266. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,624641	1148360,00	717313

1	2	3	4	5	6	7	8
266. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	2,144	98,00	210
		Итого материалов:				**7893,41**	**735903**
		Накладные расходы	%	90		766,96	71504
		Сметная прибыль	%	8		763,57	71187
		Сметная стоимость:				**10308,14**	**961028**
267	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев(карнизный щит). Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**9,5950**		**93856,39**	**900552**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	215,887	1006,00	217183
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,454	1244,00	4297
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**221480**
267. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	2,207	13,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	3,166	165,00	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	3,454	2630,00	9085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,454	1244,00	4297
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**9636**
267. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,029745	216144,00	6429
267. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	8,923	59546,00	531350
267. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	1,151	54447,00	62690
267. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,09595	16838,00	1616
267.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	13,913	227,00	3158
267.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,071962	517580,00	37246
267.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	28,785	409,00	11773
267.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,024755	80163,00	1984

1	2	3	4	5	6	7	8
267.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,028881	605477,00	17487
		Итого материалов:				**70217,15**	**673734**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	199332
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	87991
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**1187875**
268	**1110-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Карнизная доска. Подшивка досками обшивки**	**м2**	**35,3600**		**4450,66**	**157375**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,526	18,599	1062,00	19753
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,226304	1410,88	319
		Итого оплата труда:				**567,64**	**20072**
268. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,07072	4856,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07072	1778,00	126
268. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,187408	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,155584	2630,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,155584	1244,00	194
		Итого эксплуатация машин:				**21,35**	**755**
268. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,657696	206717,00	135957
268. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	2,228	409,00	911
		Итого материалов:				**3870,70**	**136868**
		Накладные расходы	%	90		510,88	18065
		Сметная прибыль	%	8		396,92	14035
		Сметная стоимость:				**5358,46**	**189475**
269	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**3046,0000**		**745,73**	**2271508**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	1724,95	1123,00	1937119
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	13,707	1647,47	22582
		Итого оплата труда:				**643,37**	**1959700**
269. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	10,356	4856,00	50291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	10,356	1778,00	18413

1	2	3	4	5	6	7	8
269. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	89,552	12,00	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
269. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	197,99	16,00	3168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
269. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	3,351	2630,00	8812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	3,351	1244,00	4169
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**63345**
269. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	21,627	7616,00	164708
269. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	9229,38	3,00	27688
269. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	60,92	1291,00	78648
		Итого материалов:				**88,98**	**271044**
		Накладные расходы	%	92		591,90	1802924
		Сметная прибыль	%	8		107,01	325955
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**4400387**
270	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**3502,9000**		**2769,00**	**9699530**
		Сметная прибыль	%	8		221,52	775962
		Сметная стоимость:				**2990,52**	**10475493**
271	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**3046,0000**		**87,46**	**266397**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,0694	211,392	1082,00	228727
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	6,397	1371,14	8771
		Итого оплата труда:				**77,97**	**237497**
271. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	2,437	5935,00	14462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	2,437	1244,00	3032
271. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,523	4856,00	7396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,523	1778,00	2708
271. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	12,489	753,00	9404

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	2,437	2630,00	6409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	2,437	1244,00	3032
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**37671**
		Накладные расходы	%	92		71,73	218497
		Сметная прибыль	%	8		12,74	38792
		Сметная стоимость:				**171,93**	**523686**
272	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**3350,6000**		**104,00**	**348462**
		Сметная прибыль	%	8		8,32	27877
		Сметная стоимость:				**112,32**	**376339**
273	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2433,0000**		**708,41**	**1723571**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,155	377,115	1205,00	454424
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	6,812	1377,50	9384
		Итого оплата труда:				**190,63**	**463808**
273. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	2,676	5935,00	15884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,676	1244,00	3329
273. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	1,703	4856,00	8270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,703	1778,00	3028
273. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	44,037	753,00	33160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,433	2630,00	6399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,433	1244,00	3027
		Итого эксплуатация машин:				**26,19**	**63713**
273. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	2676,3	162,00	433561
273. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	4768,68	132,00	629466
273. 9	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,60825	105247,00	64016

1	2	3	4	5	6	7	8
273.10	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	1,46	53700,00	78391
		Итого материалов:				**495,45**	**1205434**
		Накладные расходы	%	92		175,38	426703
		Сметная прибыль	%	8		70,70	172022
		Сметная стоимость:				**954,50**	**2322296**
274	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**3046,0000**		**868,16**	**2644405**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,403	1227,538	1225,00	1503734
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	25,282	1372,67	34704
		Итого оплата труда:				**505,07**	**1538438**
274. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	10,661	5935,00	63273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	10,661	1244,00	13262
274. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	6,092	4856,00	29583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	6,092	1778,00	10832
274. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	56,046	753,00	42203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	8,529	2630,00	22431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,529	1244,00	10610
		Итого эксплуатация машин:				**51,70**	**157489**
274. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	6122,46	132,00	808165
274. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,7615	105247,00	80146
274. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	1,767	53700,00	94871
274.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	3137,38	--	--
		Итого материалов:				**322,78**	**983181**
		Накладные расходы	%	92		464,66	1415363
		Сметная прибыль	%	8		106,63	324781
		Сметная стоимость:				**1439,44**	**4384549**
275	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**481,7000**		**34635,00**	**16683680**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2770,80	1334694
		Сметная стоимость:				**37405,80**	**18018374**
276	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа(подшивка карниза). Устройство**	**м2 кровли**	**438,6000**		**745,73**	**327079**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	248,379	1123,00	278930
276. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,974	1647,47	3252
		Итого оплата труда:				**643,37**	**282181**
276. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,491	4856,00	7241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,491	1778,00	2651
276. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	12,895	12,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	28,509	16,00	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,48246	2630,00	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,48246	1244,00	600
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**9121**
276. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,114	7616,00	23717
276. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1328,958	3,00	3987
276. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	8,772	1291,00	11325
		Итого материалов:				**88,98**	**39028**
		Накладные расходы	%	92		591,90	259607
		Сметная прибыль	%	8		107,01	46935
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**633621**
277	**2105-0109-0222 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**482,4600**		**2437,00**	**1175755**
		Сметная прибыль	%	8		194,96	94060
		Сметная стоимость:				**2631,96**	**1269815**
278	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**24,0000**		**17457,46**	**418979**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	6,08	145,92	1042,00	152049

1	2	3	4	5	6	7	8
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	5,28	1511,00	7978
		Итого оплата труда:				**6667,78**	**160027**
278. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	2,64	4856,00	12820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,64	1778,00	4694
278. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	3,84	12,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2,64	2630,00	6943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,64	1244,00	3284
		Итого эксплуатация машин:				**825,38**	**19809**
278. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	1,44	35578,00	51232
278. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,44	47434,00	68305
278. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	2,4	47434,00	113842
278. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	33,6	409,00	13742
		Итого материалов:				**10296,72**	**247121**
		Накладные расходы	%	90		6001,00	144024
		Сметная прибыль	%	8		1876,68	45040
		Сметная стоимость:				**25335,14**	**608043**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**46396230**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46396230**
Материалы -			Тенге				**11058545**
Всего заработная плата -			Тенге				**7098463**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27907427**
Накладные расходы -			Тенге				**6478249**
Сметная прибыль -			Тенге				**4229958**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57104437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6429**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7098463**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**57104437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6429**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7098463**

РАЗДЕЛ 30.КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА И АКТОВОГО ЗАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8
			ФЕРМА				
279	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,9399**		**70311,98**	**206713**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	50,1	147,291	1082,00	159369
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,388	7,021	1506,98	10580
		Итого оплата труда:				**57806,87**	**169949**
279. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,205796	298,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
279. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,382192	4856,00	1856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,382192	1778,00	680
279. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	5,821	6007,00	34967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,98	5,821	1487,00	8656
279. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,258715	8902,00	2303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,258715	2124,00	550
279. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,558589	2630,00	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,558589	1244,00	695
279. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	3,293	26,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13858,20**	**40742**
279. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,088198	70,00	6
279.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,054977	4169,00	229
279.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000294	439490,00	129
279.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003028	60021,00	182
279.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001294	499540,00	646
279.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,029399	409,00	12
279.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	2,646	266,00	704

1	2	3	4	5	6	7	8
279.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,27	0,793784	144,00	114
279.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000294	1863677,00	548
279.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000882	211192,00	186
279.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000911	468138,00	427
279.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001764	622834,00	1099
279.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005703	406722,00	2320
		Итого материалов:				**2245,59**	**6602**
		Накладные расходы	%	69		39886,74	117265
		Сметная прибыль	%	8		8815,90	25918
		Сметная стоимость:				**119014,62**	**349896**
280	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**4,3538**		**350548,00**	**1526230**
		Сметная прибыль	%	8		28043,84	122098
		Сметная стоимость:				**378591,84**	**1648328**
281	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0897**		**241307,00**	**21638**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	1731
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**23369**
282	**2105-0304-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0711**		**219634,00**	**15627**
		Сметная прибыль	%	8		17570,72	1250
		Сметная стоимость:				**237204,72**	**16877**
283	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**		**221440,00**	**1408**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	113
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1521**
284	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0482**		**237482,00**	**11456**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	916
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**12373**

1	2	3	4	5	6	7	8
285	**1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**394,5000**		**792,51**	**312647**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,4	157,8	1144,00	180523
285. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09856	38,882	694,14	26989
		Итого оплата труда:				**526,01**	**207513**
285. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	19,567	298,00	5831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	0,789	23,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	2,722	4856,00	13218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	2,722	1778,00	4840
285. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02046	8,071	8902,00	71852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02046	8,071	2124,00	17143
285. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	1,065	182,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	4,024	2630,00	10583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	4,024	1244,00	5006
285. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	4,418	26,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**258,08**	**101811**
285.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,51285	70,00	36
285.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,216975	4169,00	905
285.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,019725	60021,00	1184
285.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	3,55	266,00	944
285.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0027	1,065	144,00	153
285.15	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,00213	1863677,00	3970

1	2	3	4	5	6	7	8
285.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,008442	211192,00	1783
285.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,003945	219516,00	866
285.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,006509	468138,00	3047
285.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,001183	622834,00	737
285.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000104	0,041028	406722,00	16687
		Итого материалов:				**76,84**	**30313**
		Накладные расходы	%	69		362,95	143184
		Сметная прибыль	%	8		92,44	36466
		Сметная стоимость:				**1247,90**	**492297**
286	**2106-0201-0413 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**394,5000**		**11243,00**	**4435364**
		Сметная прибыль	%	8		899,44	354829
		Сметная стоимость:				**12142,44**	**4790193**
287	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**89,2000**		**2842,71**	**253570**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,972	86,702	1042,00	90344
287. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,24084	1244,00	300
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**90644**
287. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,1784	5935,00	1059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1784	1244,00	222
287. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,06244	2630,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,06244	1244,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**1223**
287. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	10,704	105,00	1124
287. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,568	348,00	1242
287. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,50844	313975,00	159637
		Итого материалов:				**1816,18**	**162003**
		Накладные расходы	%	92		934,89	83392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		302,21	26957
		Сметная стоимость:				**4079,81**	**363919**
288	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заливка бетоном марки В 15. Устройство**	**м3**	**0,3600**		**33939,75**	**12218**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	1,764	1042,00	1838
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,07092	1264,06	90
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**1928**
288. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000972	4428,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000972	1244,00	1
288. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,104976	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
288. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,063396	5935,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,063396	1244,00	79
288. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002664	4856,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002664	1778,00	5
288. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003888	2630,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003888	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**408**
288. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3672	25659,00	9422
288. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,27432	70,00	19
288.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00252	47434,00	120
288.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000295	31768,00	9
288.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,108	409,00	44
288.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,027	6931,00	187
288.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,001526	98,00	0
288.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,23436	729,00	171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**27701,13**	**9972**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	1754
		Сметная прибыль	%	8		3105,01	1118
		Сметная стоимость:				**41917,64**	**15090**
289	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**7,5100**		**7595,00**	**57038**
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ФЕРМЫ			
290	**2106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)**	**т**	**2,8436**		**463220,00**	**1317231**
		Сметная прибыль	%	8		37057,60	105378
		Сметная стоимость:				**500277,60**	**1422609**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**8171140**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1842147**
		Материалы -	Тенге				**171975**
		Всего заработная плата -	Тенге				**92571**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1576359**
		Накладные расходы -	Тенге				**85146**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154183**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2081477**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92571**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6328993**
		Материалы -	Тенге				**36915**
		Всего заработная плата -	Тенге				**377461**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5809633**
		Накладные расходы -	Тенге				**260448**
		Сметная прибыль -	Тенге				**527155**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**7116597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**377461**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**9198074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**440**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**470033**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 31.СТОЙКА СТ1					
291	**2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**0,0507**		**447071,00**	**22666**
		Сметная прибыль	%	8		35765,68	1813
		Сметная стоимость:				**482836,68**	**24480**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**22666**
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**22666**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**22666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1813**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**24480**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**24480**
		РАЗДЕЛ 32.РАСКОС РС1					
292	**2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**0,0456**		**447071,00**	**20386**
		Сметная прибыль	%	8		35765,68	1631
		Сметная стоимость:				**482836,68**	**22017**
293	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**2,9399**		**7595,00**	**22329**
				СТРЕМЯНКА СГ1, ОГРАЖДЕНИЕ ОСГ1 2ШТ			
294	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3890**		**70461,26**	**27407**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	28,9	11,241	1205,00	13545
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,04	1492,87	3046
		Итого оплата труда:				**42656,09**	**16592**
294. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,341	298,00	996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,334506	23,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,046675	4856,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,046675	1778,00	83

1	2	3	4	5	6	7	8
294. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,894	4351,00	8242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,894	1487,00	2816
294. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,025671	8902,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,025671	2124,00	55
294. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,112798	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,151694	182,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,073902	2630,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,073902	1244,00	92
294.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,653453	26,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25561,70**	**9942**
294.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011669	70,00	1
294.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007274	4169,00	30
294.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000389	439490,00	171
294.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000401	60021,00	24
294.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005212	499540,00	2604
294.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00389	409,00	2
294.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,532875	266,00	142
294.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,159474	144,00	23
294.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000039	1863677,00	72
294.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001556	219516,00	342
294.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000121	468138,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8
294.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000233	622834,00	145
294.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000755	406722,00	307
		Итого материалов:				**10075,05**	**3919**
		Накладные расходы	%	69		29432,70	11448
		Сметная прибыль	%	8		7991,52	3108
		Сметная стоимость:				**107885,48**	**41963**
295	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,3890**		**573625,00**	**223117**
		Сметная прибыль	%	8		45890,00	17849
		Сметная стоимость:				**619515,00**	**240967**
296	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,3890**		**7595,00**	**2954**
						СТРЕМЯНКА СГ2, ОГРАЖДЕНИЕ ОСГ2	
297	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0773**		**70461,26**	**5444**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	28,9	2,233	1205,00	2691
297. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,405306	1492,87	605
		Итого оплата труда:				**42656,09**	**3296**
297. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,663663	298,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,066444	23,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,009271	4856,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,009271	1778,00	16
297. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,376256	4351,00	1637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,376256	1487,00	559
297. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,005099	8902,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,005099	2124,00	11
297. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,022405	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
297. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,030131	182,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,014679	2630,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,014679	1244,00	18
297.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,129797	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25561,70**	**1975**
297.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002318	70,00	0
297.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001445	4169,00	6
297.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000077	439490,00	34
297.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00008	60021,00	5
297.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001035	499540,00	517
297.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000773	409,00	0
297.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,105846	266,00	28
297.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,031677	144,00	5
297.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863677,00	14
297.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000309	219516,00	68
297.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000024	468138,00	11
297.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000046	622834,00	29
297.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00015	406722,00	61
		Итого материалов:				**10075,05**	**778**
		Накладные расходы	%	69		29432,70	2274
		Сметная прибыль	%	8		7991,52	617
		Сметная стоимость:				**107885,48**	**8335**

1	2	3	4	5	6	7	8
298	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0773**		**573625,00**	**44318**
		Сметная прибыль	%	8		45890,00	3545
		Сметная стоимость:				**619515,00**	**47864**
299	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0773**		**7595,00**	**587**
				ПЛОЩАДКА ПЕРЕХОДНАЯ ПГ1			
300	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0709**		**73773,31**	**5230**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	35,9	2,545	1164,00	2962
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,312483	1761,89	551
		Итого оплата труда:				**49554,01**	**3513**
300. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,436682	298,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,224721	23,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,292776	4856,00	1422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,292776	1778,00	521
300. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,006238	8902,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,006238	2124,00	13
300. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,020558	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,024103	182,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013469	2630,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,013469	1244,00	17
300.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,115551	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23359,33**	**1656**

1	2	3	4	5	6	7	8
300.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002127	70,00	0
300.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001326	4169,00	6
300.13	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000071	439490,00	31
300.14	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000073	60021,00	4
300.15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000744	499540,00	372
300.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000709	409,00	0
300.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,097119	266,00	26
300.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,029065	144,00	4
300.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1863677,00	13
300.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000284	219516,00	62
300.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	468138,00	10
300.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000043	622834,00	26
300.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000138	406722,00	56
		Итого материалов:				**8626,39**	**612**
		Накладные расходы	%	69		34192,27	2424
		Сметная прибыль	%	8		8637,25	612
		Сметная стоимость:				**116602,83**	**8266**
301	**2106-0304-0701 РСНБ РК 2015**	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	**т**	**0,0709**		**466904,00**	**33099**
		Сметная прибыль	%	8		37352,32	2648
		Сметная стоимость:				**504256,32**	**35747**
				ДЕТАЛИ			
302	**2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	**т**	**0,1188**		**447071,00**	**53112**
		Сметная прибыль	%	8		35765,68	4249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**482836,68**	**57361**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**437983**
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**437983**
	Материалы -		Тенге				**5309**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23400**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**399903**
		Накладные расходы -	Тенге				**16146**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36330**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**490459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23400**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**490459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23400**
		РАЗДЕЛ 33.ПОЛЫ ТИП 1					
303	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**100,0000**		**319,23**	**31923**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,258	25,8	1123,00	28973
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,16	1212,66	1407
		Итого оплата труда:				**303,80**	**30380**
303. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,18	2065,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,18	1042,00	188
303. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,98	2630,00	2577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,98	1244,00	1219
		Итого эксплуатация машин:				**29,49**	**2949**
		Накладные расходы	%	94		285,57	28557
		Сметная прибыль	%	8		48,38	4838
		Сметная стоимость:				**653,18**	**65318**
304	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**10,0000**		**25553,00**	**255530**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	20442
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**275972**

1	2	3	4	5	6	7	8
305	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**100,0000**		**639,00**	**63900**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	35,6	905,00	32218
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,27	1042,00	1323
		Итого оплата труда:				**335,41**	**33541**
305. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,07	15,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,27	2065,00	2623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,27	1042,00	1323
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**2759**
305. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,04	14010,00	28580
305. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,5	98,00	343
		Итого материалов:				**289,23**	**28923**
		Накладные расходы	%	94		315,29	31529
		Сметная прибыль	%	8		76,34	7634
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**103063**
306	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**100,0000**		**560,82**	**56082**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0308	3,08	905,00	2787
306. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,21	7294,00	1532
		Итого оплата труда:				**43,19**	**4319**
306. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1624	16,24	15,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
306. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0147	1,47	2065,00	3036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	1,47	1042,00	1532
		Итого эксплуатация машин:				**32,79**	**3279**
306. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	3,57	14010,00	50016
		Итого материалов:				**500,16**	**50016**
		Накладные расходы	%	94		40,60	4060
		Сметная прибыль	%	8		48,11	4811
		Сметная стоимость:				**649,54**	**64954**

1	2	3	4	5	6	7	8
307	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**100,0000**		**3821,92**	**382192**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,8984	89,84	1103,00	99094
307. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	4,46	1252,48	5586
		Итого оплата труда:				**1046,80**	**104680**
307. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,48	13,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
307. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,26	4856,00	1263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,26	1778,00	462
307. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,5	2065,00	1033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,5	1042,00	521
307. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,86	85,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
307. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	3,7	2630,00	9731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,7	1244,00	4603
307. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,88	120,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**124,07**	**12407**
307. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	2	90,00	180
307.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	102	2164,00	220728
307.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,192	98,00	19
307.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	765	57,00	43605
307.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	75	64,00	4800
307.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	10	136,00	1360
		Итого материалов:				**2706,92**	**270692**
		Накладные расходы	%	94		983,99	98399
		Сметная прибыль	%	8		384,47	38447

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5190,38**	**519038**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				**789627**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**789627**
	Материалы -		Тенге				**349631**
	Всего заработная плата -		Тенге				**172920**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**255530**
		Накладные расходы -	Тенге				**162545**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76174**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1028346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172920**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1028346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172920**
		РАЗДЕЛ 34.ПОЛЫ ТИП 2					
308	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**543,2600**		**319,23**	**173422**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,258	140,161	1123,00	157401
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	6,302	1212,66	7642
		Итого оплата труда:				**303,80**	**165043**
308. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,977868	2065,00	2019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,977868	1042,00	1019
308. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	5,324	2630,00	14002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,324	1244,00	6623
		Итого эксплуатация машин:				**29,49**	**16021**
		Накладные расходы	%	94		285,57	155140
		Сметная прибыль	%	8		48,38	26285
		Сметная стоимость:				**653,18**	**354847**
309	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**54,3260**		**25553,00**	**1388192**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	111055
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**1499248**

1	2	3	4	5	6	7	8
310	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**543,2600**		**639,00**	**347143**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	193,401	905,00	175028
310. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,899	1042,00	7189
		Итого оплата труда:				**335,41**	**182217**
310. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	49,274	15,00	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
310. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,899	2065,00	14247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,899	1042,00	7189
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**14986**
310. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	11,083	14010,00	155266
310. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	19,014	98,00	1863
		Итого материалов:				**289,23**	**157129**
		Накладные расходы	%	94		315,29	171284
		Сметная прибыль	%	8		76,34	41474
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**559901**
311	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**543,2600**		**320,47**	**174099**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0176	9,561	905,00	8653
311. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,141	4168,00	4755
		Итого оплата труда:				**24,68**	**13408**
311. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	50,415	15,00	756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
311. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,563	2065,00	9423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,563	1042,00	4755
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**10180**
311. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	11,083	14010,00	155266
		Итого материалов:				**285,80**	**155266**
		Накладные расходы	%	94		23,20	12604
		Сметная прибыль	%	8		27,49	14936
		Сметная стоимость:				**371,16**	**201638**

1	2	3	4	5	6	7	8
312	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**543,2600**		**4967,72**	**2698764**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	575,856	1082,00	623076
312. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	15,972	1085,97	17345
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**640421**
312. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,956	4428,00	8660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,956	1244,00	2433
312. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	12,495	2065,00	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	12,495	1042,00	13020
312. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,521	2630,00	4001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,521	1244,00	1892
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**38463**
312. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	7,062	12984,00	91698
312. 7	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	554,125	3413,00	1891229
312. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	16,624	3143,00	52248
312. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	20,916	98,00	2050
		Итого материалов:				**3750,00**	**2037225**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	601996
		Сметная прибыль	%	8		486,07	264061
		Сметная стоимость:				**6561,90**	**3564820**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге				**4781620**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4781620**
Материалы -			Тенге				**2349621**
Всего заработная плата -			Тенге				**1001088**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1388192**
		Накладные расходы -	Тенге				**941023**
		Сметная прибыль -	Тенге				**457811**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6180455**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**949**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1001088**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**6180455**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**949**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1001088**
		РАЗДЕЛ 35.ПОЛЫ ТИП 3					
313	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**122,2600**		**319,23**	**39028**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,258	31,543	1123,00	35423
313. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,418	1212,66	1720
		Итого оплата труда:				**303,80**	**37143**
313. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,220068	2065,00	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,220068	1042,00	229
313. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,198	2630,00	3151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,198	1244,00	1490
		Итого эксплуатация машин:				**29,49**	**3606**
		Накладные расходы	%	94		285,57	34914
		Сметная прибыль	%	8		48,38	5915
		Сметная стоимость:				**653,18**	**79858**
314	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**12,2260**		**25553,00**	**312411**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	24993
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**337404**
315	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**122,2600**		**639,00**	**78124**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	43,525	905,00	39390
315. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,553	1042,00	1618
		Итого оплата труда:				**335,41**	**41008**
315. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,089	15,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
315. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,553	2065,00	3206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,553	1042,00	1618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**3373**
315. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,494	14010,00	34942
315. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,279	98,00	419
		Итого материалов:				**289,23**	**35362**
		Накладные расходы	%	94		315,29	38547
		Сметная прибыль	%	8		76,34	9334
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**126005**
316	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**122,2600**		**160,24**	**19590**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0088	1,076	905,00	974
316. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,256746	2084,00	535
		Итого оплата труда:				**12,34**	**1509**
316. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	5,673	15,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
316. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,513492	2065,00	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,513492	1042,00	535
		Итого эксплуатация машин:				**9,37**	**1145**
316. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,247	14010,00	17471
		Итого материалов:				**142,90**	**17471**
		Накладные расходы	%	94		11,60	1418
		Сметная прибыль	%	8		13,75	1681
		Сметная стоимость:				**185,58**	**22689**
317	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**122,2600**		**1487,01**	**181801**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1516)	чел-ч	0,416	50,86	1516,00	77104
317. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,198	1163,61	1394
		Итого оплата труда:				**642,06**	**78498**
317. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	7,336	26,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	9,842	753,00	7411

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,476814	2065,00	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,476814	1042,00	497
317. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,721334	2630,00	1897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,721334	1244,00	897
		Итого эксплуатация машин:				**85,75**	**10483**
317. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	136,931	241,00	33000
317. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,42302	105247,00	44522
317. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,017116	228371,00	3909
317.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,6113	90,00	55
317.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,282421	21265,00	6006
317.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,116147	57878,00	6722
		Итого материалов:				**770,60**	**94214**
		Накладные расходы	%	94		603,54	73788
		Сметная прибыль	%	8		167,24	20447
		Сметная стоимость:				**2257,78**	**276037**
318	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**122,2600**		**639,00**	**78124**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	43,525	905,00	39390
318. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,553	1042,00	1618
		Итого оплата труда:				**335,41**	**41008**
318. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,089	15,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
318. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,553	2065,00	3206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,553	1042,00	1618
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**3373**
318. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,494	14010,00	34942
318. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,279	98,00	419

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**289,23**	**35362**
		Накладные расходы	%	94		315,29	38547
		Сметная прибыль	%	8		76,34	9334
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**126005**
319	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**122,2600**		**4967,72**	**607354**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	129,596	1082,00	140222
319. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,594	1085,97	3903
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**144126**
319. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,440136	4428,00	1949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,440136	1244,00	548
319. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,812	2065,00	5807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,812	1042,00	2930
319. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,342328	2630,00	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,342328	1244,00	426
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**8656**
319. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,589	12984,00	20637
319. 7	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	124,705	3413,00	425619
319. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	3,741	3143,00	11758
319. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	4,707	98,00	461
		Итого материалов:				**3750,00**	**458475**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	135478
		Сметная прибыль	%	8		486,07	59427
		Сметная стоимость:				**6561,90**	**802258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35			Тенге				**1316433**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1316433**
Материалы -			Тенге				**640884**
Всего заработная плата -			Тенге				**343291**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**312411**
Накладные расходы -			Тенге				**322693**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**131130**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1770256**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**310**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343291**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**1770256**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**310**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343291**
		РАЗДЕЛ 36.ПОЛЫ ТИП 4					
320	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**897,2000**		**319,23**	**286409**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,258	231,478	1123,00	259949
320. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	10,408	1212,66	12621
		Итого оплата труда:				**303,80**	**272570**
320. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,615	2065,00	3335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,615	1042,00	1683
320. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	8,793	2630,00	23124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	8,793	1244,00	10938
		Итого эксплуатация машин:				**29,49**	**26459**
		Накладные расходы	%	94		285,57	256216
		Сметная прибыль	%	8		48,38	43410
		Сметная стоимость:				**653,18**	**586035**
321	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**89,7200**		**25553,00**	**2292615**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	183409
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**2476024**
322	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**897,2000**		**639,00**	**573311**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	319,403	905,00	289060
322. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	11,394	1042,00	11873
		Итого оплата труда:				**335,41**	**300933**
322. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	81,376	15,00	1221

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
322. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	11,394	2065,00	23530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	11,394	1042,00	11873
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**24750**
322. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	18,303	14010,00	256423
322. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	31,402	98,00	3077
		Итого материалов:				**289,23**	**259501**
		Накладные расходы	%	94		315,29	282877
		Сметная прибыль	%	8		76,34	68495
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**924683**
323	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**897,2000**		**560,82**	**503170**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0308	27,634	905,00	25009
323. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,884	7294,00	13743
		Итого оплата труда:				**43,19**	**38751**
323. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1624	145,705	15,00	2186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
323. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0147	13,189	2065,00	27235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	13,189	1042,00	13743
		Итого эксплуатация машин:				**32,79**	**29421**
323. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	32,03	14010,00	448741
		Итого материалов:				**500,16**	**448741**
		Накладные расходы	%	94		40,60	36426
		Сметная прибыль	%	8		48,11	43168
		Сметная стоимость:				**649,54**	**582764**
324	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**897,2000**		**3280,49**	**2943252**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	0,382	342,73	989,00	338960
324. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	7,626	1160,82	8853
		Итого оплата труда:				**387,67**	**347813**
324. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,14	2065,00	6485

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,14	1042,00	3272
324. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	4,486	2630,00	11798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,486	1244,00	5581
		Итого эксплуатация машин:				**20,38**	**18283**
324. 5	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	448,6	576,00	258394
324. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	4,486	90,00	404
324. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	915,144	2543,00	2327211
		Итого материалов:				**2882,31**	**2586009**
		Накладные расходы	%	94		364,41	326944
		Сметная прибыль	%	8		291,59	261616
		Сметная стоимость:				**3936,48**	**3531812**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге				**6598756**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6598756**
Материалы -			Тенге				**3294250**
Всего заработная плата -			Тенге				**960067**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2292615**
		Накладные расходы -	Тенге				**902463**
		Сметная прибыль -	Тенге				**600098**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8101317**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**953**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**960067**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**8101317**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**953**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**960067**
		РАЗДЕЛ 37.ПОЛЫ ТИП 5					
325	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**58,6400**		**319,23**	**18719**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,258	15,129	1123,00	16990
325. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,680224	1212,66	825
		Итого оплата труда:				**303,80**	**17815**

1	2	3	4	5	6	7	8
325. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,105552	2065,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,105552	1042,00	110
325. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,574672	2630,00	1511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,574672	1244,00	715
		Итого эксплуатация машин:				**29,49**	**1729**
		Накладные расходы	%	94		285,57	16746
		Сметная прибыль	%	8		48,38	2837
		Сметная стоимость:				**653,18**	**38303**
326	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**5,8640**		**25553,00**	**149843**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	11987
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**161830**
327	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**58,6400**		**639,00**	**37471**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	20,876	905,00	18893
327. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,744728	1042,00	776
		Итого оплата труда:				**335,41**	**19669**
327. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,319	15,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,744728	2065,00	1538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,744728	1042,00	776
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**1618**
327. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,196	14010,00	16760
327. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,052	98,00	201
		Итого материалов:				**289,23**	**16961**
		Накладные расходы	%	94		315,29	18489
		Сметная прибыль	%	8		76,34	4477
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**60436**
328	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**58,6400**		**320,47**	**18792**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0176	1,032	905,00	934
328. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,123144	4168,00	513

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,68**	**1447**
328. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	5,442	15,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
328. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,492576	2065,00	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,492576	1042,00	513
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**1099**
328. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,196	14010,00	16760
		Итого материалов:				**285,80**	**16760**
		Накладные расходы	%	94		23,20	1360
		Сметная прибыль	%	8		27,49	1612
		Сметная стоимость:				**371,16**	**21765**
329	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**58,6400**		**1639,73**	**96153**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,447	26,212	1042,00	27313
329. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,363568	1244,00	452
		Итого оплата труда:				**473,49**	**27765**
329. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,082096	4428,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,082096	1244,00	102
329. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,26388	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,281472	2630,00	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,281472	1244,00	350
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**1107**
329. 6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,164192	10497,00	1724
329. 7	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,299064	50362,00	15061
329. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,140736	47434,00	6676
329. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	13,487	227,00	3062
329.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	0,93824	409,00	384

1	2	3	4	5	6	7	8
329.11	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,001994	197348,00	393
329.12	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,691952	58429,00	40430
329.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,041048	98,00	4
		Итого материалов:				**1155,07**	**67734**
		Накладные расходы	%	94		445,08	26099
		Сметная прибыль	%	8		166,78	9780
		Сметная стоимость:				**2251,59**	**132033**
330	**1111-0101-3502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**58,6400**		**9651,00**	**565934**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,546	32,017	1268,00	40598
330. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,545352	1161,46	633
		Итого оплата труда:				**703,13**	**41232**
330. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0055	0,32252	12,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
330. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,222832	2065,00	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,222832	1042,00	232
330. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,32252	2630,00	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,32252	1244,00	401
		Итого эксплуатация машин:				**22,38**	**1312**
330. 6	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015	59,52	8754,00	521035
330. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,059	3,46	409,00	1415
330. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,02932	53700,00	1574
		Итого материалов:				**8936,29**	**524024**
		Накладные расходы	%	94		660,94	38758
		Сметная прибыль	%	8		824,96	48375
		Сметная стоимость:				**11136,89**	**653067**
331	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ЗА 2 РАЗА**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**117,2800**		**791,22**	**92794**

1	2	3	4	5	6	7	8
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,467	54,77	1144,00	62657
331. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,152464	1212,92	185
		Итого оплата труда:				**535,82**	**62842**
331. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,023456	2065,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,023456	1042,00	24
331. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,129008	2630,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,129008	1244,00	160
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**388**
331. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002815	6772,00	19
331. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,363568	90,00	33
331. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,985152	170,00	167
331. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	13,604	612,00	8326
331. 9	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	29,32	518,00	15188
331.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	63,331	95,00	6016
		Итого материалов:				**253,66**	**29749**
		Накладные расходы	%	80		428,66	50273
		Сметная прибыль	%	8		97,59	11445
		Сметная стоимость:				**1317,47**	**154512**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге				**979707**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**979707**
Материалы -			Тенге				**655227**
Всего заработная плата -			Тенге				**170769**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**149843**
		Накладные расходы -	Тенге				**151725**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90515**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1221947**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170769**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**1221947**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170769**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 38.ПОЛЫ ТИП 6					
332	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**26,2328**		**14623,77**	**383622**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,24	84,994	956,00	81255
332. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	14,428	1244,00	17948
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**99203**
332. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,361	4428,00	10454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,361	1244,00	2937
332. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	12,067	2740,00	33064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	12,067	1244,00	15011
332. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	24,397	15,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**43884**
332. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	7,608	7747,00	58935
332. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	2,361	7957,00	18786
332. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	26,233	6876,00	180377
332. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,935	98,00	386
		Итого материалов:				**9853,46**	**258484**
		Накладные расходы	%	94		3554,74	93251
		Сметная прибыль	%	8		1454,28	38150
		Сметная стоимость:				**19632,79**	**515023**
333	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**327,9100**		**1639,73**	**537682**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,447	146,576	1042,00	152732
333. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	2,033	1244,00	2529
		Итого оплата труда:				**473,49**	**155261**
333. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,459074	4428,00	2033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,459074	1244,00	571
333. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	1,476	12,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
333. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,574	2630,00	4140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,574	1244,00	1958
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**6190**
333. 6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,918148	10497,00	9638
333. 7	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,672	50362,00	84222
333. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,786984	47434,00	37330
333. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	75,419	227,00	17120
333.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	5,247	409,00	2146
333.11	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,011149	197348,00	2200
333.12	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	3,869	58429,00	226082
333.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,229537	98,00	22
		Итого материалов:				**1155,07**	**378760**
		Накладные расходы	%	94		445,08	145945
		Сметная прибыль	%	8		166,78	54690
		Сметная стоимость:				**2251,59**	**738318**
334	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**327,9100**		**271,49**	**89026**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,155	50,826	1205,00	61245
334. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,918148	1377,50	1265
		Итого оплата труда:				**190,63**	**62510**
334. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,360701	5935,00	2141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,360701	1244,00	449
334. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,229537	4856,00	1115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,229537	1778,00	408
334. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	5,935	753,00	4469

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
334. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,32791	2630,00	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,32791	1244,00	408
		Итого эксплуатация машин:				**26,19**	**8587**
334. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,081977	105247,00	8628
334. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,196746	53700,00	10565
		Итого материалов:				**58,53**	**19193**
		Накладные расходы	%	92		175,38	57509
		Сметная прибыль	%	8		35,75	11723
		Сметная стоимость:				**482,63**	**158258**
335	**1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**327,9100**		**144,48**	**47377**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,101	33,119	1205,00	39908
335. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,786984	1355,25	1067
		Итого оплата труда:				**124,96**	**40975**
335. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,32791	5935,00	1946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,32791	1244,00	408
335. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,163955	4856,00	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,163955	1778,00	292
335. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	5,247	753,00	3951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,295119	2630,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,295119	1244,00	367
		Итого эксплуатация машин:				**22,78**	**7469**
		Накладные расходы	%	92		114,96	37697
		Сметная прибыль	%	8		20,76	6806
		Сметная стоимость:				**280,20**	**91880**
336	**2113-0810-0102 РСНБ РК 2015**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,1444**		**395063,00**	**57039**
		Сметная прибыль	%	8		31605,04	4563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**426668,04**	**61602**
337	**1111-0101-3502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**327,9100**		**9651,00**	**3164658**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,546	179,039	1268,00	227021
337. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	3,05	1161,46	3542
		Итого оплата труда:				**703,13**	**230563**
337. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0055	1,804	12,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
337. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	1,246	2065,00	2573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,246	1042,00	1298
337. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	1,804	2630,00	4743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,804	1244,00	2244
		Итого эксплуатация машин:				**22,38**	**7338**
337. 6	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015	332,829	8754,00	2913582
337. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,059	19,347	409,00	7913
337. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,163955	53700,00	8804
		Итого материалов:				**8936,29**	**2930299**
		Накладные расходы	%	94		660,94	216729
		Сметная прибыль	%	8		824,96	270511
		Сметная стоимость:				**11136,89**	**3651899**
338	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ЗА 2 РАЗА**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**655,8200**		**791,22**	**518895**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,467	306,268	1144,00	350371
338. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,852566	1212,92	1034
		Итого оплата труда:				**535,82**	**351405**
338. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,131164	2065,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,131164	1042,00	137
338. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,721402	2630,00	1897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,721402	1244,00	897

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**2168**
338. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,01574	6772,00	107
338. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,033	90,00	183
338. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,509	170,00	937
338. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	76,075	612,00	46558
338. 9	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	163,955	518,00	84929
338.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	354,143	95,00	33644
		Итого материалов:				**253,66**	**166356**
		Накладные расходы	%	80		428,66	281124
		Сметная прибыль	%	8		97,59	64001
		Сметная стоимость:				**1317,47**	**864020**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38			Тенге				**4798300**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4798300**
Материалы -			Тенге				**3753093**
Всего заработная плата -			Тенге				**939917**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**57039**
		Накладные расходы -	Тенге				**832256**
		Сметная прибыль -	Тенге				**450444**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6081000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**823**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**939917**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**6081000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**823**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**939917**
РАЗДЕЛ 39.ПОЛЫ ТИП 7							
339	**1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**24,4800**		**416,31**	**10191**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,112	2,742	1244,00	3411
339. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,009792	1193,50	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**139,81**	**3422**
339. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002448	2065,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002448	1042,00	3
339. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007344	2630,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,007344	1244,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**24**
339. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,04896	90,00	4
339. 6	2204-0501-0402 РСНБ РК 2015	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,208	5,092	1326,00	6752
		Итого материалов:				**275,99**	**6756**
		Накладные расходы	%	80		111,84	2738
		Сметная прибыль	%	8		42,25	1034
		Сметная стоимость:				**570,41**	**13964**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39			Тенге				**10191**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10191**
Материалы -			Тенге				**6756**
Всего заработная плата -			Тенге				**3422**
		Накладные расходы -	Тенге				**2738**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1034**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3422**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**13964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3422**
		РАЗДЕЛ 40.ПОЛЫ ТИП 8					
340	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0816**		**14623,77**	**15817**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,24	3,504	956,00	3350
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,59488	1244,00	740
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**4090**
340. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,097344	4428,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,097344	1244,00	121

1	2	3	4	5	6	7	8
340. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,497536	2740,00	1363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,497536	1244,00	619
340. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,006	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**1809**
340. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,313664	7747,00	2430
340. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,097344	7957,00	775
340. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,082	6876,00	7437
340. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,16224	98,00	16
		Итого материалов:				**9853,46**	**10658**
		Накладные расходы	%	94		3554,74	3845
		Сметная прибыль	%	8		1454,28	1573
		Сметная стоимость:				**19632,79**	**21235**
341	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0816**		**26926,27**	**29123**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,66	3,959	956,00	3784
		Итого оплата труда:				**3498,96**	**3784**
341. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,519168	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**8**
341. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,335296	1525,00	511
341. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,103	20947,00	23109
341. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001082	15116,00	16
341. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,163	766,00	1657
341. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,37856	98,00	37
		Итого материалов:				**23420,11**	**25331**
		Накладные расходы	%	94		3289,02	3557

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2417,22	2614
		Сметная стоимость:				**32632,51**	**35295**
342	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,5200**		**639,00**	**8639**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	4,813	905,00	4356
342. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,171704	1042,00	179
		Итого оплата труда:				**335,41**	**4535**
342. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,226	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
342. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,171704	2065,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,171704	1042,00	179
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**373**
342. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,275808	14010,00	3864
342. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4732	98,00	46
		Итого материалов:				**289,23**	**3910**
		Накладные расходы	%	94		315,29	4263
		Сметная прибыль	%	8		76,34	1032
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**13934**
343	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,5200**		**1487,01**	**20104**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1516)	чел-ч	0,416	5,624	1516,00	8526
343. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,132496	1163,61	154
		Итого оплата труда:				**642,06**	**8681**
343. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,8112	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
343. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,088	753,00	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
343. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,052728	2065,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,052728	1042,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8
343. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,079768	2630,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,079768	1244,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**85,75**	**1159**
343. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	15,142	241,00	3649
343. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,046779	105247,00	4923
343. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001893	228371,00	432
343.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0676	90,00	6
343.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,031231	21265,00	664
343.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,012844	57878,00	743
		Итого материалов:				**770,60**	**10419**
		Накладные расходы	%	94		603,54	8160
		Сметная прибыль	%	8		167,24	2261
		Сметная стоимость:				**2257,78**	**30525**
344	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,5200**		**639,00**	**8639**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	4,813	905,00	4356
344. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,171704	1042,00	179
		Итого оплата труда:				**335,41**	**4535**
344. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,226	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
344. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,171704	2065,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,171704	1042,00	179
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**373**
344. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,275808	14010,00	3864
344. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,4732	98,00	46
		Итого материалов:				**289,23**	**3910**
		Накладные расходы	%	94		315,29	4263
		Сметная прибыль	%	8		76,34	1032
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**13934**

1	2	3	4	5	6	7	8
345	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,5200**		**4967,72**	**67164**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	14,331	1082,00	15506
345. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,397488	1085,97	432
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**15938**
345. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,048672	4428,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,048672	1244,00	61
345. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,31096	2065,00	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,31096	1042,00	324
345. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,037856	2630,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,037856	1244,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**957**
345. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,17576	12984,00	2282
345. 7	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	13,79	3413,00	47067
345. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,413712	3143,00	1300
345. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,52052	98,00	51
		Итого материалов:				**3750,00**	**50700**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	14982
		Сметная прибыль	%	8		486,07	6572
		Сметная стоимость:				**6561,90**	**88717**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40			Тенге				**149487**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**149487**
Материалы -			Тенге				**104928**
Всего заработная плата -			Тенге				**41563**
Накладные расходы -			Тенге				**39069**
Сметная прибыль -			Тенге				**15084**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**203641**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**41563**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40			Тенге				**203641**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41563**
		РАЗДЕЛ 41.ПОЛЫ ТИП 9					
346	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,1032**		**14623,77**	**133123**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,24	29,494	956,00	28197
346. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,007	1244,00	6228
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**34425**
346. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,819288	4428,00	3628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,819288	1244,00	1019
346. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,187	2740,00	11474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,187	1244,00	5209
346. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	8,466	15,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**15228**
346. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,64	7747,00	20452
346. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,819288	7957,00	6519
346. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	9,103	6876,00	62594
346. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,365	98,00	134
		Итого материалов:				**9853,46**	**89698**
		Накладные расходы	%	94		3554,74	32360
		Сметная прибыль	%	8		1454,28	13239
		Сметная стоимость:				**19632,79**	**178721**
347	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,1032**		**26926,27**	**245115**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,66	33,318	956,00	31852
		Итого оплата труда:				**3498,96**	**31852**
347. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,37	15,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**66**
347. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,822	1525,00	4304
347. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,285	20947,00	194498
347. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009103	15116,00	138
347. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	18,206	766,00	13946
347. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	3,186	98,00	312
		Итого материалов:				**23420,11**	**213198**
		Накладные расходы	%	94		3289,02	29941
		Сметная прибыль	%	8		2417,22	22004
		Сметная стоимость:				**32632,51**	**297060**
348	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**113,7900**		**639,00**	**72712**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	40,509	905,00	36661
348. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,445	1042,00	1506
		Итого оплата труда:				**335,41**	**38167**
348. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,321	15,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
348. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,445	2065,00	2984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,445	1042,00	1506
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**3139**
348. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,321	14010,00	32522
348. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	3,983	98,00	390
		Итого материалов:				**289,23**	**32912**
		Накладные расходы	%	94		315,29	35877
		Сметная прибыль	%	8		76,34	8687
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**117276**
349	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**113,7900**		**3280,49**	**373286**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	0,382	43,468	989,00	42990

1	2	3	4	5	6	7	8
349. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,967215	1160,82	1123
		Итого оплата труда:				**387,67**	**44112**
349. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,398265	2065,00	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,398265	1042,00	415
349. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,56895	2630,00	1496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,56895	1244,00	708
		Итого эксплуатация машин:				**20,38**	**2319**
349. 5	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	56,895	576,00	32772
349. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,56895	90,00	51
349. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	116,066	2543,00	295155
		Итого материалов:				**2882,31**	**327978**
		Накладные расходы	%	94		364,41	41466
		Сметная прибыль	%	8		291,59	33180
		Сметная стоимость:				**3936,48**	**447932**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41			Тенге				**824237**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**824237**
	Материалы -		Тенге				**663786**
	Всего заработная плата -		Тенге				**148556**
		Накладные расходы -	Тенге				**139642**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77110**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1040989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148556**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**1040989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148556**
		РАЗДЕЛ 42.ПОЛЫ ТИП 10					
350	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**275,3900**		**319,23**	**87911**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,258	71,051	1123,00	79790

1	2	3	4	5	6	7	8
350. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,195	1212,66	3874
		Итого оплата труда:				**303,80**	**83664**
350. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,495702	2065,00	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,495702	1042,00	517
350. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,699	2630,00	7098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,699	1244,00	3358
		Итого эксплуатация машин:				**29,49**	**8122**
		Накладные расходы	%	94		285,57	78644
		Сметная прибыль	%	8		48,38	13324
		Сметная стоимость:				**653,18**	**179880**
351	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**27,5390**		**25553,00**	**703704**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	56296
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**760000**
352	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**275,3900**		**271,49**	**74767**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,155	42,685	1205,00	51436
352. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,771092	1377,50	1062
		Итого оплата труда:				**190,63**	**52498**
352. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,302929	5935,00	1798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,302929	1244,00	377
352. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,192773	4856,00	936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,192773	1778,00	343
352. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	4,985	753,00	3753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,27539	2630,00	724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,27539	1244,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**26,19**	**7212**
352. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,068848	105247,00	7246

1	2	3	4	5	6	7	8
352. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,165234	53700,00	8873
		Итого материалов:				**58,53**	**16119**
		Накладные расходы	%	92		175,38	48298
		Сметная прибыль	%	8		35,75	9845
		Сметная стоимость:				**482,63**	**132910**
353	**2110-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**275,3900**		**1722,00**	**474222**
		Сметная прибыль	%	8		137,76	37938
		Сметная стоимость:				**1859,76**	**512159**
354	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**275,3900**		**639,00**	**175974**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	98,039	905,00	88725
354. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,497	1042,00	3644
		Итого оплата труда:				**335,41**	**92369**
354. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	24,978	15,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
354. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,497	2065,00	7222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,497	1042,00	3644
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**7597**
354. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,618	14010,00	78708
354. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	9,639	98,00	945
		Итого материалов:				**289,23**	**79652**
		Накладные расходы	%	94		315,29	86827
		Сметная прибыль	%	8		76,34	21024
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**283826**
355	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**275,3900**		**560,82**	**154445**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0308	8,482	905,00	7676
355. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,578319	7294,00	4218
		Итого оплата труда:				**43,19**	**11894**
355. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1624	44,723	15,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
355. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0147	4,048	2065,00	8360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	4,048	1042,00	4218
		Итого эксплуатация машин:				**32,79**	**9030**
355. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	9,831	14010,00	137738
		Итого материалов:				**500,16**	**137738**
		Накладные расходы	%	94		40,60	11181
		Сметная прибыль	%	8		48,11	13250
		Сметная стоимость:				**649,54**	**178876**
356	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**275,3900**		**3280,49**	**903413**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	0,382	105,199	989,00	104042
356. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,341	1160,82	2717
		Итого оплата труда:				**387,67**	**106759**
356. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,963865	2065,00	1990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,963865	1042,00	1004
356. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,377	2630,00	3621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,377	1244,00	1713
		Итого эксплуатация машин:				**20,38**	**5612**
356. 5	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	137,695	576,00	79312
356. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,377	90,00	124
356. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	280,898	2543,00	714323
		Итого материалов:				**2882,31**	**793759**
		Накладные расходы	%	94		364,41	100354
		Сметная прибыль	%	8		291,59	80301
		Сметная стоимость:				**3936,48**	**1084068**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42			Тенге				**2574436**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2574436**
Материалы -			Тенге				**1027269**
Всего заработная плата -			Тенге				**347185**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1177926**
Накладные расходы -			Тенге				**325304**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**231979**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3131719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**347185**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**3131719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**336**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**347185**
		РАЗДЕЛ 43.ПОЛЫ ТИП 11					
357	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,4000**		**319,23**	**19281**
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,258	15,583	1123,00	17500
357. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,70064	1212,66	850
		Итого оплата труда:				**303,80**	**18350**
357. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,10872	2065,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,10872	1042,00	113
357. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,59192	2630,00	1557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,59192	1244,00	736
		Итого эксплуатация машин:				**29,49**	**1781**
		Накладные расходы	%	94		285,57	17249
		Сметная прибыль	%	8		48,38	2922
		Сметная стоимость:				**653,18**	**39452**
358	**2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**6,0400**		**25553,00**	**154340**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	12347
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**166687**
359	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**60,4000**		**271,49**	**16398**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,155	9,362	1205,00	11281
359. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,16912	1377,50	233
		Итого оплата труда:				**190,63**	**11514**

1	2	3	4	5	6	7	8
359. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,06644	5935,00	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,06644	1244,00	83
359. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,04228	4856,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,04228	1778,00	75
359. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,093	753,00	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
359. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0604	2630,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0604	1244,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**26,19**	**1582**
359. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0151	105247,00	1589
359. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,03624	53700,00	1946
		Итого материалов:				**58,53**	**3535**
		Накладные расходы	%	92		175,38	10593
		Сметная прибыль	%	8		35,75	2159
		Сметная стоимость:				**482,63**	**29151**
360	**2110-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**60,4000**		**1722,00**	**104009**
		Сметная прибыль	%	8		137,76	8321
		Сметная стоимость:				**1859,76**	**112330**
361	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,4000**		**639,00**	**38596**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	21,502	905,00	19460
361. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,76708	1042,00	799
		Итого оплата труда:				**335,41**	**20259**
361. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,478	15,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
361. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,76708	2065,00	1584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,76708	1042,00	799
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**1666**
361. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,232	14010,00	17263

1	2	3	4	5	6	7	8
361. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,114	98,00	207
		Итого материалов:				**289,23**	**17470**
		Накладные расходы	%	94		315,29	19043
		Сметная прибыль	%	8		76,34	4611
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**62250**
362	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**60,4000**		**320,47**	**19356**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0176	1,063	905,00	962
362. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,12684	4168,00	529
		Итого оплата труда:				**24,68**	**1491**
362. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	5,605	15,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
362. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,50736	2065,00	1048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,50736	1042,00	529
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**1132**
362. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,232	14010,00	17263
		Итого материалов:				**285,80**	**17263**
		Накладные расходы	%	94		23,20	1401
		Сметная прибыль	%	8		27,49	1661
		Сметная стоимость:				**371,16**	**22418**
363	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,4000**		**1487,01**	**89815**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1516)	чел-ч	0,416	25,126	1516,00	38092
363. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,59192	1163,61	689
		Итого оплата труда:				**642,06**	**38780**
363. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	3,624	26,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
363. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,862	753,00	3661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
363. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,23556	2065,00	486

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,23556	1042,00	245
363. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,35636	2630,00	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,35636	1244,00	443
		Итого эксплуатация машин:				**85,75**	**5179**
363. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	67,648	241,00	16303
363. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,208984	105247,00	21995
363. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,008456	228371,00	1931
363.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,302	90,00	27
363.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,139524	21265,00	2967
363.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,05738	57878,00	3321
		Итого материалов:				**770,60**	**46544**
		Накладные расходы	%	94		603,54	36454
		Сметная прибыль	%	8		167,24	10101
		Сметная стоимость:				**2257,78**	**136370**
364	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,4000**		**639,00**	**38596**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	21,502	905,00	19460
364. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,76708	1042,00	799
		Итого оплата труда:				**335,41**	**20259**
364. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,478	15,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
364. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,76708	2065,00	1584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,76708	1042,00	799
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**1666**
364. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,232	14010,00	17263
364. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,114	98,00	207
		Итого материалов:				**289,23**	**17470**
		Накладные расходы	%	94		315,29	19043
		Сметная прибыль	%	8		76,34	4611

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**62250**
365	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,4000**		**4967,72**	**300050**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	64,024	1082,00	69274
365. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,776	1085,97	1928
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**71202**
365. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,21744	4428,00	963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,21744	1244,00	271
365. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,389	2065,00	2869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,389	1042,00	1447
365. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,16912	2630,00	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,16912	1244,00	210
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**4276**
365. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,7852	12984,00	10195
365. 7	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	61,608	3413,00	210268
365. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	1,848	3143,00	5809
365. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	2,325	98,00	228
		Итого материалов:				**3750,00**	**226500**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	66930
		Сметная прибыль	%	8		486,07	29358
		Сметная стоимость:				**6561,90**	**396339**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43			Тенге				**780441**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**780441**
Материалы -			Тенге				**328782**
Всего заработная плата -			Тенге				**181855**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**258349**
Накладные расходы -			Тенге				**170714**
Сметная прибыль -			Тенге				**76092**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1027247**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**163**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181855**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				**1027247**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181855**
		РАЗДЕЛ 44.ПОЛЫ ТИП 12					
366	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54,7600**		**639,00**	**34992**
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	19,495	905,00	17643
366. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,695452	1042,00	725
		Итого оплата труда:				**335,41**	**18367**
366. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,967	15,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
366. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,695452	2065,00	1436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,695452	1042,00	725
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**1511**
366. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,117	14010,00	15651
366. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,917	98,00	188
		Итого материалов:				**289,23**	**15838**
		Накладные расходы	%	94		315,29	17265
		Сметная прибыль	%	8		76,34	4181
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**56437**
367	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**54,7600**		**1487,01**	**81428**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1516)	чел-ч	0,416	22,78	1516,00	34535
367. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,536648	1163,61	624
		Итого оплата труда:				**642,06**	**35159**
367. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	3,286	26,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,408	753,00	3319

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,213564	2065,00	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,213564	1042,00	223
367. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,323084	2630,00	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,323084	1244,00	402
		Итого эксплуатация машин:				**85,75**	**4696**
367. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	61,331	241,00	14781
367. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,18947	105247,00	19941
367. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,007666	228371,00	1751
367.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2738	90,00	25
367.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,126496	21265,00	2690
367.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,052022	57878,00	3011
		Итого материалов:				**770,60**	**42198**
		Накладные расходы	%	94		603,54	33050
		Сметная прибыль	%	8		167,24	9158
		Сметная стоимость:				**2257,78**	**123636**
368	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54,7600**		**639,00**	**34992**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	19,495	905,00	17643
368. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,695452	1042,00	725
		Итого оплата труда:				**335,41**	**18367**
368. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,967	15,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
368. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,695452	2065,00	1436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,695452	1042,00	725
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**1511**
368. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,117	14010,00	15651
368. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,917	98,00	188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**289,23**	**15838**
		Накладные расходы	%	94		315,29	17265
		Сметная прибыль	%	8		76,34	4181
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**56437**
369	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,7600**		**4967,72**	**272032**
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	58,046	1082,00	62805
369. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,61	1085,97	1748
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**64554**
369. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,197136	4428,00	873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,197136	1244,00	245
369. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,259	2065,00	2601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,259	1042,00	1312
369. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,153328	2630,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,153328	1244,00	191
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**3877**
369. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,71188	12984,00	9243
369. 7	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	55,855	3413,00	190634
369. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	1,676	3143,00	5267
369. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	2,108	98,00	207
		Итого материалов:				**3750,00**	**205350**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	60680
		Сметная прибыль	%	8		486,07	26617
		Сметная стоимость:				**6561,90**	**359330**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44			Тенге				**423444**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**423444**
Материалы -			Тенге				**279225**
Всего заработная плата -			Тенге				**136447**
Накладные расходы -			Тенге				**128261**
Сметная прибыль -			Тенге				**44136**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**595841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136447**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				**595841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136447**
		РАЗДЕЛ 45.ПОЛЫ ТИП 13					
370	**1111-0101-1108 РСНБ РК 2015 К=50**	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	**м2 стяжки**	**1386,7100**		**19266,84**	**26717513**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	12,6	17472,546	1244,00	21735847
370. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,525	59445,45	90677
		Итого оплата труда:				**15739,79**	**21826524**
370. 3	3105-0602-0301 РСНБ РК 2015	Подъемники грузопассажирские, 100 т, высота подъема 105 м	маш.-ч	0,01	13,867	4604,00	63844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	13,867	1244,00	17251
370. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	41,601	2630,00	109411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	41,601	1244,00	51752
370. 5	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,015	20,801	1116,00	23214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	20,801	1042,00	21675
		Итого эксплуатация машин:				**141,68**	**196469**
370. 6	2110-0502-1803 РСНБ РК 2015	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,00125	1,733	784871,00	1360486
370. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0055	7,627	21131,00	161164
370. 8	2113-0807-0201 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	7,5	10400,325	302,00	3140898
370. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,006	8,32	14741,00	122649
		Итого материалов:				**3450,76**	**4785197**
		Накладные расходы	%	94		14795,40	20516933
		Сметная прибыль	%	8		2724,98	3778756
		Сметная стоимость:				**36787,22**	**51013202**
371	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1386,7100**		**639,00**	**886108**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	493,669	905,00	446770
371. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	17,611	1042,00	18351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**335,41**	**465121**
371. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	125,775	15,00	1887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
371. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	17,611	2065,00	36367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	17,611	1042,00	18351
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**38254**
371. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	28,289	14010,00	396327
371. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	48,535	98,00	4756
		Итого материалов:				**289,23**	**401084**
		Накладные расходы	%	94		315,29	437214
		Сметная прибыль	%	8		76,34	105866
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**1429187**
372	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**1386,7100**		**3280,49**	**4549082**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	0,382	529,723	989,00	523896
372. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	11,787	1160,82	13683
		Итого оплата труда:				**387,67**	**537579**
372. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	4,853	2065,00	10022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,853	1042,00	5057
372. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	6,934	2630,00	18235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	6,934	1244,00	8626
		Итого эксплуатация машин:				**20,38**	**28258**
372. 5	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	693,355	576,00	399372
372. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	6,934	90,00	624
372. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1414,444	2543,00	3596932
		Итого материалов:				**2882,31**	**3996928**
		Накладные расходы	%	94		364,41	505324
		Сметная прибыль	%	8		291,59	404352
		Сметная стоимость:				**3936,48**	**5458759**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45			Тенге				**32152703**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**32152703**
		Материалы -	Тенге				**9183209**
		Всего заработная плата -	Тенге				**22829224**
		Накладные расходы -	Тенге				**21459471**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4288974**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**57901148**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18527**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22829224**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				**57901148**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18527**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22829224**
		РАЗДЕЛ 46.ПОЛЫ ТИП 14					
373	**1111-0101-1108 РСНБ РК 2015 К=50**	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	**м2 стяжки**	**17,7800**		**19266,84**	**342564**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	12,6	224,028	1244,00	278691
373. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,019558	59445,45	1163
		Итого оплата труда:				**15739,79**	**279853**
373. 3	3105-0602-0301 РСНБ РК 2015	Подъемники грузопассажирские, 100 т, высота подъема 105 м	маш.-ч	0,01	0,1778	4604,00	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1778	1244,00	221
373. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,5334	2630,00	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,5334	1244,00	664
373. 5	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,015	0,2667	1116,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,2667	1042,00	278
		Итого эксплуатация машин:				**141,68**	**2519**
373. 6	2110-0502-1803 РСНБ РК 2015	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	т	0,00125	0,022225	784871,00	17444
373. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0055	0,09779	21131,00	2066
373. 8	2113-0807-0201 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	7,5	133,35	302,00	40272
373. 9	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,006	0,10668	14741,00	1573
		Итого материалов:				**3450,76**	**61354**
		Накладные расходы	%	94		14795,40	263062
		Сметная прибыль	%	8		2724,98	48450

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36787,22**	**654077**
374	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,7800**		**639,00**	**11361**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	6,33	905,00	5728
374. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,225806	1042,00	235
		Итого оплата труда:				**335,41**	**5964**
374. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,613	15,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
374. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,225806	2065,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,225806	1042,00	235
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**490**
374. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,362712	14010,00	5082
374. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,6223	98,00	61
		Итого материалов:				**289,23**	**5143**
		Накладные расходы	%	94		315,29	5606
		Сметная прибыль	%	8		76,34	1357
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**18325**
375	**1111-0101-3702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**17,7800**		**18797,97**	**334228**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,424	7,539	1023,00	7712
375. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,156464	1161,36	182
		Итого оплата труда:				**443,97**	**7894**
375. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,064008	2065,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,064008	1042,00	67
375. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,092456	2630,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,092456	1244,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**21,11**	**375**
375. 5	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	8,89	576,00	5121
375. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0889	90,00	8
375. 7	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	1,02	18,136	17692,00	320855

1	2	3	4	5	6	7	8
375. 8	2204-0301-0204 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	0,02	0,3556	441,00	157
		Итого материалов:				**18343,11**	**326140**
		Накладные расходы	%	94		417,33	7420
		Сметная прибыль	%	8		1537,22	27332
		Сметная стоимость:				**20752,53**	**368980**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46			Тенге				**688154**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**688154**
	Материалы -		Тенге				**392638**
	Всего заработная плата -		Тенге				**293711**
		Накладные расходы -	Тенге				**276088**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77139**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1041381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293711**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				**1041381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293711**
		РАЗДЕЛ 47.ПОЛЫ ТИП 15					
376	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**16,8000**		**1639,73**	**27547**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,447	7,51	1042,00	7825
376. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,10416	1244,00	130
		Итого оплата труда:				**473,49**	**7955**
376. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,02352	4428,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,02352	1244,00	29
376. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,0756	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
376. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,08064	2630,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,08064	1244,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**317**
376. 6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,04704	10497,00	494

1	2	3	4	5	6	7	8
376. 7	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,08568	50362,00	4315
376. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,04032	47434,00	1913
376. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	3,864	227,00	877
376.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	0,2688	409,00	110
376.11	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,000571	197348,00	113
376.12	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,19824	58429,00	11583
376.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,01176	98,00	1
		Итого материалов:				**1155,07**	**19405**
		Накладные расходы	%	94		445,08	7477
		Сметная прибыль	%	8		166,78	2802
		Сметная стоимость:				**2251,59**	**37827**
377	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,8000**		**271,49**	**4561**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,155	2,604	1205,00	3138
377. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,04704	1377,50	65
		Итого оплата труда:				**190,63**	**3203**
377. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,01848	5935,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01848	1244,00	23
377. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01176	4856,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01176	1778,00	21
377. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,30408	753,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0168	2630,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0168	1244,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**26,19**	**440**
377. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0042	105247,00	442

1	2	3	4	5	6	7	8
377. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,01008	53700,00	541
		Итого материалов:				**58,53**	**983**
		Накладные расходы	%	92		175,38	2946
		Сметная прибыль	%	8		35,75	601
		Сметная стоимость:				**482,63**	**8108**
378	**1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**16,8000**		**144,48**	**2427**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,101	1,697	1205,00	2045
378. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,04032	1355,25	55
		Итого оплата труда:				**124,96**	**2099**
378. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0168	5935,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0168	1244,00	21
378. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0084	4856,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0084	1778,00	15
378. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	0,2688	753,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
378. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01512	2630,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01512	1244,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**22,78**	**383**
		Накладные расходы	%	92		114,96	1931
		Сметная прибыль	%	8		20,76	349
		Сметная стоимость:				**280,20**	**4707**
379	**2113-0810-0102 РСНБ РК 2015**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,1444**		**395063,00**	**57039**
		Сметная прибыль	%	8		31605,04	4563
		Сметная стоимость:				**426668,04**	**61602**
380	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,8000**		**5174,65**	**86934**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,601	10,097	1042,00	10521
380. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,31248	1161,46	363
		Итого оплата труда:				**647,85**	**10884**

1	2	3	4	5	6	7	8
380. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,4536	42,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
380. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,1512	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
380. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,12768	2065,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,12768	1042,00	133
380. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,1848	2630,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,1848	1244,00	230
		Итого эксплуатация машин:				**45,87**	**771**
380. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	4,402	409,00	1800
380. 8	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,62328	118474,00	73842
		Итого материалов:				**4502,54**	**75643**
		Накладные расходы	%	94		608,97	10231
		Сметная прибыль	%	8		462,69	7773
		Сметная стоимость:				**6246,32**	**104938**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47			Тенге				**178509**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**178509**
		Материалы -	Тенге				**96031**
		Всего заработная плата -	Тенге				**24140**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**57039**
		Накладные расходы -	Тенге				**22586**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16088**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**217183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				**217183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24140**
		РАЗДЕЛ 48.ПОЛЫ ТИП 16					
381	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**56,8900**		**639,00**	**36353**

1	2	3	4	5	6	7	8
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	20,253	905,00	18329
381. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,722503	1042,00	753
		Итого оплата труда:				**335,41**	**19082**
381. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,16	15,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
381. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,722503	2065,00	1492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,722503	1042,00	753
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**1569**
381. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,161	14010,00	16259
381. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,991	98,00	195
		Итого материалов:				**289,23**	**16455**
		Накладные расходы	%	94		315,29	17937
		Сметная прибыль	%	8		76,34	4343
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**58633**
382	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**56,8900**		**4967,72**	**282614**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	60,303	1082,00	65248
382. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,673	1085,97	1816
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**67065**
382. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,204804	4428,00	907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,204804	1244,00	255
382. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,308	2065,00	2702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,308	1042,00	1363
382. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,159292	2630,00	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,159292	1244,00	198
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**4028**
382. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,73957	12984,00	9603
382. 7	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	58,028	3413,00	198049

1	2	3	4	5	6	7	8
382. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	1,741	3143,00	5471
382. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	2,19	98,00	215
		Итого материалов:				**3750,00**	**213338**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	63041
		Сметная прибыль	%	8		486,07	27652
		Сметная стоимость:				**6561,90**	**373307**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48			Тенге				**318966**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**318966**
Материалы -			Тенге				**229792**
Всего заработная плата -			Тенге				**86146**
		Накладные расходы -	Тенге				**80978**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31996**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**431939**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86146**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				**431939**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86146**
РАЗДЕЛ 49.ПОЛЫ ТИП 17							
383	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6728**		**14623,77**	**9839**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,24	2,18	956,00	2084
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,37004	1244,00	460
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**2544**
383. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,060552	4428,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,060552	1244,00	75
383. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,309488	2740,00	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,309488	1244,00	385
383. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,625704	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**1126**

1	2	3	4	5	6	7	8
383. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,195112	7747,00	1512
383. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,060552	7957,00	482
383. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,6728	6876,00	4626
383. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,10092	98,00	10
		Итого материалов:				**9853,46**	**6629**
		Накладные расходы	%	94		3554,74	2392
		Сметная прибыль	%	8		1454,28	978
		Сметная стоимость:				**19632,79**	**13209**
384	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6728**		**26926,27**	**18116**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,66	2,462	956,00	2354
		Итого оплата труда:				**3498,96**	**2354**
384. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,322944	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**5**
384. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,208568	1525,00	318
384. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,686256	20947,00	14375
384. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000673	15116,00	10
384. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,346	766,00	1031
384. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,23548	98,00	23
		Итого материалов:				**23420,11**	**15757**
		Накладные расходы	%	94		3289,02	2213
		Сметная прибыль	%	8		2417,22	1626
		Сметная стоимость:				**32632,51**	**21955**
385	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,4100**		**639,00**	**5374**
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	2,994	905,00	2710
385. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,106807	1042,00	111

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**335,41**	**2821**
385. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,762787	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
385. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,106807	2065,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,106807	1042,00	111
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**232**
385. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,171564	14010,00	2404
385. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,29435	98,00	29
		Итого материалов:				**289,23**	**2432**
		Накладные расходы	%	94		315,29	2652
		Сметная прибыль	%	8		76,34	642
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**8668**
386	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,4100**		**4967,72**	**41779**
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	8,915	1082,00	9646
386. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,247254	1085,97	269
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**9914**
386. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,030276	4428,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,030276	1244,00	38
386. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,19343	2065,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,19343	1042,00	202
386. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,023548	2630,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,023548	1244,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**595**
386. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,10933	12984,00	1420
386. 7	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	8,578	3413,00	29277
386. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,257346	3143,00	809

1	2	3	4	5	6	7	8
386. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,323785	98,00	32
		Итого материалов:				**3750,00**	**31538**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	9319
		Сметная прибыль	%	8		486,07	4088
		Сметная стоимость:				**6561,90**	**55186**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49			Тенге				**75107**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75107**
Материалы -			Тенге				**56356**
Всего заработная плата -			Тенге				**17633**
		Накладные расходы -	Тенге				**16575**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7335**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**99017**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				**99017**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17633**
РАЗДЕЛ 50.ПОЛЫ ТИП 18							
387	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**167,7520**		**14623,77**	**2453167**
387. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,24	543,516	956,00	519602
387. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	92,264	1244,00	114776
		Итого оплата труда:				**3781,64**	**634378**
387. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	15,098	4428,00	66853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	15,098	1244,00	18782
387. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	77,166	2740,00	211435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	77,166	1244,00	95995
387. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	156,009	15,00	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1672,87**	**280627**
387. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	48,648	7747,00	376877

1	2	3	4	5	6	7	8
387. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	15,098	7957,00	120132
387. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	167,752	6876,00	1153463
387. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	25,163	98,00	2466
		Итого материалов:				**9853,46**	**1652938**
		Накладные расходы	%	94		3554,74	596315
		Сметная прибыль	%	8		1454,28	243959
		Сметная стоимость:				**19632,79**	**3293440**
388	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**167,7520**		**26926,27**	**4516935**
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	3,66	613,972	956,00	586958
		Итого оплата труда:				**3498,96**	**586958**
388. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	80,521	15,00	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1208**
388. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	52,003	1525,00	79305
388. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	171,107	20947,00	3584179
388. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,167752	15116,00	2536
388. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	335,504	766,00	256996
388. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	58,713	98,00	5754
		Итого материалов:				**23420,11**	**3928770**
		Накладные расходы	%	94		3289,02	551740
		Сметная прибыль	%	8		2417,22	405494
		Сметная стоимость:				**32632,51**	**5474169**
389	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2096,9000**		**1255,03**	**2631670**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,361	756,981	905,00	685068
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	59,552	1184,96	70567
		Итого оплата труда:				**360,36**	**755635**

1	2	3	4	5	6	7	8
389. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	25,163	4428,00	111421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	25,163	1244,00	31303
389. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	83,037	15,00	1246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	16,985	2740,00	46539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	16,985	1244,00	21129
389. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	17,404	2065,00	35940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	17,404	1042,00	18135
		Итого эксплуатация машин:				**93,06**	**195145**
389. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	64,165	1525,00	97852
389. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	64,165	25659,00	1646413
389. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	73,391	98,00	7192
		Итого материалов:				**835,26**	**1751458**
		Накладные расходы	%	94		338,74	710297
		Сметная прибыль	%	8		127,50	267357
		Сметная стоимость:				**1721,27**	**3609324**
390	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**2096,9000**		**288,64**	**605240**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,0208	43,616	905,00	39472
390. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	3,984	2084,00	8303
		Итого оплата труда:				**22,78**	**47775**
390. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	33,97	15,00	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
390. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	7,968	2065,00	16454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	7,968	1042,00	8303
		Итого эксплуатация машин:				**8,09**	**16964**
390. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	21,388	25659,00	548804
		Итого материалов:				**261,72**	**548804**
		Накладные расходы	%	94		21,42	44908
		Сметная прибыль	%	8		24,80	52012

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**334,86**	**702161**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50			Тенге				**10207012**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10207012**
	Материалы -		Тенге				**7881969**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2024745**
		Накладные расходы -	Тенге				**1903260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**968822**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13079094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2024745**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				**13079094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2024745**
		РАЗДЕЛ 51.ПЛИНТУСА					
391	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**1730,0000**		**281,81**	**487525**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,0899	155,527	1268,00	197208
391. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,519	1244,00	646
		Итого оплата труда:				**114,37**	**197854**
391. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,519	2630,00	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,519	1244,00	646
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**1365**
391. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	89,095	576,00	51319
391. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1747,3	136,00	237633
		Итого материалов:				**167,02**	**288952**
		Накладные расходы	%	94		107,50	185983
		Сметная прибыль	%	8		31,14	53881
		Сметная стоимость:				**420,46**	**727388**
392	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**44,0000**		**1709,09**	**75200**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,23	10,12	1123,00	11365

1	2	3	4	5	6	7	8
392. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1452	1275,50	185
		Итого оплата труда:				**262,50**	**11550**
392. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0924	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0132	4856,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0132	1778,00	23
392. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,01496	2065,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,01496	1042,00	16
392. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,44	85,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,11748	3591,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,11748	1244,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**12,62**	**555**
392. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00016	0,00704	98,00	1
392. 9	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	28,16	57,00	1605
392.10	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,64	64,00	169
392.11	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	44,44	1384,00	61505
		Итого материалов:				**1438,18**	**63280**
		Накладные расходы	%	94		246,75	10857
		Сметная прибыль	%	8		156,47	6885
		Сметная стоимость:				**2112,31**	**92941**
393	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**992,0000**		**548,80**	**544412**
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,236	234,112	1225,00	286787
393. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,5952	1244,00	740
		Итого оплата труда:				**289,85**	**287528**
393. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,5952	2630,00	1565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,5952	1244,00	740
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**1565**

1	2	3	4	5	6	7	8
393. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	1,587	12984,00	20608
393. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	1001,92	235,00	235451
		Итого материалов:				**258,12**	**256059**
		Накладные расходы	%	94		272,46	270276
		Сметная прибыль	%	8		65,70	65175
		Сметная стоимость:				**886,96**	**879863**
394	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**156,0000**		**325,44**	**50769**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,0765	11,934	1042,00	12435
394. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1248	1244,00	155
		Итого оплата труда:				**80,71**	**12590**
394. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1248	2630,00	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1248	1244,00	155
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**328**
394. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,468	409,00	191
394. 5	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	157,56	240,00	37814
		Итого материалов:				**243,63**	**38006**
		Накладные расходы	%	94		75,87	11835
		Сметная прибыль	%	8		32,10	5008
		Сметная стоимость:				**433,41**	**67613**
395	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**1063,0000**		**155,48**	**165276**
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,104	110,552	1244,00	137527
395. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,4252	1244,00	529
		Итого оплата труда:				**129,87**	**138056**
395. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,4252	2630,00	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,4252	1244,00	529
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**1118**
395. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	1,701	15658,00	26631
		Итого материалов:				**25,05**	**26631**
		Накладные расходы	%	94		122,08	129772
		Сметная прибыль	%	8		22,20	23604

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**299,77**	**318652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51			Тенге				**1323182**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1323182**
	Материалы -		Тенге				**672928**
	Всего заработная плата -		Тенге				**647578**
		Накладные расходы -	Тенге				**608723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154552**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2086457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**647578**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				**2086457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**647578**
		РАЗДЕЛ 52.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ					
396	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**6294,3000**		**619,28**	**3897915**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,45	2832,435	1103,00	3124176
396. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	18,883	1042,00	19676
		Итого оплата труда:				**499,48**	**3143852**
396. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	18,883	2065,00	38993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	18,883	1042,00	19676
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**38993**
396. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	44,06	16676,00	734746
		Итого материалов:				**116,73**	**734746**
		Накладные расходы	%	80		399,58	2515081
		Сметная прибыль	%	8		81,51	513040
		Сметная стоимость:				**1100,37**	**6926036**
397	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**4172,2800**		**804,83**	**3357988**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,49	2044,417	1123,00	2295881
397. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	7,51	1221,56	9174
		Итого оплата труда:				**552,47**	**2305055**

1	2	3	4	5	6	7	8
397. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,834456	2065,00	1723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,834456	1042,00	870
397. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	6,676	2630,00	17557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	6,676	1244,00	8305
		Итого эксплуатация машин:				**4,62**	**19280**
397. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	12,934	90,00	1164
397. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	35,047	170,00	5958
397. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	2,879	284036,00	817704
397. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	2294,754	95,00	218002
		Итого материалов:				**249,94**	**1042827**
		Накладные расходы	%	80		441,98	1844044
		Сметная прибыль	%	8		99,74	416163
		Сметная стоимость:				**1346,55**	**5618194**
398	**1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,1200**		**905,54**	**22747**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,57	14,318	1144,00	16380
398. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,032656	1212,92	40
		Итого оплата труда:				**653,66**	**16420**
398. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,005024	2065,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005024	1042,00	5
398. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,027632	2630,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,027632	1244,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**83**
398. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000603	6772,00	4
398. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,077872	90,00	7
398. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,211008	170,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8
398. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000089	0,002236	673533,00	1506
398. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	3,266	612,00	1999
398.10	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	5,275	518,00	2733
398.11	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,55	13,816	--	--
		Итого материалов:				**250,15**	**6284**
		Накладные расходы	%	80		522,93	13136
		Сметная прибыль	%	8		114,28	2871
		Сметная стоимость:				**1542,74**	**38754**
399	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2096,9000**		**97,00**	**203402**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,092	192,915	956,00	184427
399. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,62907	1176,67	740
		Итого оплата труда:				**88,31**	**185167**
399. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,20969	2065,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,20969	1042,00	219
399. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,41938	2630,00	1103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,41938	1244,00	522
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**1536**
399. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,008388	6772,00	57
399. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,356473	31768,00	11324
399. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,20969	90,00	19
399. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	16,775	170,00	2852
399. 9	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	33,55	95,00	3187
399.10	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	0,005	10,485	--	--
		Итого материалов:				**8,32**	**17439**
		Накладные расходы	%	80		70,64	148133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,41	28123
		Сметная стоимость:				**181,06**	**379658**
400	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	**м2**	**2806,7000**		**505,56**	**1418951**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,37	1038,479	1082,00	1123634
400. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	7,017	1042,00	7311
		Итого оплата труда:				**402,94**	**1130946**
400. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	7,017	2065,00	14490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	7,017	1042,00	7312
		Итого эксплуатация машин:				**5,16**	**14490**
400. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	16,84	16676,00	280827
		Итого материалов:				**100,06**	**280827**
		Накладные расходы	%	80		322,36	904757
		Сметная прибыль	%	8		66,23	185897
		Сметная стоимость:				**894,15**	**2509604**
401	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**9077,1000**		**1123,54**	**10198494**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,64	5809,344	1205,00	7000260
401. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	395,762	1042,00	412384
		Итого оплата труда:				**816,63**	**7412643**
401. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	372,161	1210,00	450315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	372,161	1042,00	387792
401. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	23,6	2065,00	48735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	23,6	1042,00	24591
		Итого эксплуатация машин:				**54,98**	**499050**
401. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0178	161,572	16676,00	2694381
401. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	10,893	441,00	4804
401. 7	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	479,271	--	--
		Итого материалов:				**297,36**	**2699185**
		Накладные расходы	%	80		653,30	5930114

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		142,15	1290289
		Сметная стоимость:				**1918,99**	**17418897**
402	**1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9645,0000**		**139,45**	**1344971**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,109	1051,305	1225,00	1287849
402. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	2,894	1176,67	3405
		Итого оплата труда:				**133,88**	**1291253**
402. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,9645	2065,00	1992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,9645	1042,00	1005
402. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	1,929	2630,00	5073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,929	1244,00	2400
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**7065**
402. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	9,645	90,00	868
402. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,03	289,35	170,00	49190
402. 7	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,16	1543,2	--	--
		Итого материалов:				**5,19**	**50058**
		Накладные расходы	%	80		107,10	1033003
		Сметная прибыль	%	8		19,72	190238
		Сметная стоимость:				**266,27**	**2568212**
403	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**5845,0000**		**671,43**	**3924495**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,39	2279,55	1123,00	2559935
403. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	9,937	1220,24	12125
		Итого оплата труда:				**440,04**	**2572060**
403. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1,169	2065,00	2414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,169	1042,00	1218
403. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	8,768	2630,00	23059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	8,768	1244,00	10907
		Итого эксплуатация машин:				**4,36**	**25473**

1	2	3	4	5	6	7	8
403. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	18,12	90,00	1631
403. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	49,098	170,00	8347
403. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	3,682	284036,00	1045920
403. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2980,95	95,00	283190
		Итого материалов:				**229,10**	**1339088**
		Накладные расходы	%	80		352,04	2057648
		Сметная прибыль	%	8		81,88	478571
		Сметная стоимость:				**1105,34**	**6460714**
404	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**3772,0000**		**5063,70**	**19100264**
404. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	2	7544	1164,00	8781216
404. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	32,439	1053,74	34183
		Итого оплата труда:				**2337,06**	**8815399**
404. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1,886	4428,00	8351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,886	1244,00	2346
404. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	30,553	2065,00	63092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	30,553	1042,00	31836
		Итого эксплуатация машин:				**18,94**	**71444**
404. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	56,58	16817,00	951506
404. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	1,509	21131,00	31882
404. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	18,86	90,00	1697
404. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	3772	2452,00	9248944
404. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	3,772	3143,00	11855
404.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	17,54	98,00	1719
		Итого материалов:				**2716,76**	**10247604**
		Накладные расходы	%	80		1869,65	7052319
		Сметная прибыль	%	8		554,67	2092207
		Сметная стоимость:				**7488,01**	**28244789**

1	2	3	4	5	6	7	8
405	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2035,0000**		**97,00**	**197397**
405. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,092	187,22	956,00	178982
405. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,6105	1176,67	718
		Итого оплата труда:				**88,31**	**179701**
405. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,2035	2065,00	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2035	1042,00	212
405. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,407	2630,00	1070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,407	1244,00	506
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**1491**
405. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00814	6772,00	55
405. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,34595	31768,00	10990
405. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,2035	90,00	18
405. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	16,28	170,00	2768
405. 9	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	32,56	95,00	3093
405.10	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	0,005	10,175	--	--
		Итого материалов:				**8,32**	**16924**
		Накладные расходы	%	80		70,64	143761
		Сметная прибыль	%	8		13,41	27293
		Сметная стоимость:				**181,06**	**368451**
406	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3800,0000**		**755,19**	**2869717**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,468	1778,4	1144,00	2034490
406. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	4,56	1227,17	5596
		Итого оплата труда:				**536,86**	**2040085**
406. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,38	2065,00	785

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,38	1042,00	396
406. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	4,18	2630,00	10993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	4,18	1244,00	5200
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**11778**
406. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,0912	6772,00	618
406. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	11,78	90,00	1060
406. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	31,92	170,00	5426
406. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,285	673533,00	191957
406. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	429,4	612,00	262793
406.10	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	698,06	518,00	361595
406.11	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	1938	--	--
		Итого материалов:				**216,70**	**823449**
		Накладные расходы	%	80		429,49	1632068
		Сметная прибыль	%	8		94,77	360143
		Сметная стоимость:				**1279,45**	**4861928**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52			Тенге				**46536341**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46536341**
Материалы -			Тенге				**17258431**
Всего заработная плата -			Тенге				**29092579**
Накладные расходы -			Тенге				**23274063**
Сметная прибыль -			Тенге				**5584832**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75395236**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25253**
Сметная заработная плата -			Тенге				**29092579**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52			Тенге				**75395236**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25253**
Сметная заработная плата -			Тенге				**29092579**

РАЗДЕЛ 53.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 2ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8
407	**1107-0108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7142,19**	**14284**
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	2,92	5,84	1123,00	6558
407. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231	1244,00	1531
		Итого оплата труда:				**4044,84**	**8090**
407. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	5935,00	7181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	1,21	1244,00	1505
407. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,1904	176,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**3635,05**	**7270**
407. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	25659,00	267
407. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,012	12984,00	156
407. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	207969,00	33
407. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000064	526,00	0
		Итого материалов:				**227,99**	**456**
		Накладные расходы	%	118		4772,91	9546
		Сметная прибыль	%	8		953,21	1906
		Сметная стоимость:				**12868,31**	**25737**
408	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**10,5651**		**13344,00**	**140981**
		Сметная прибыль	%	8		1067,52	11278
		Сметная стоимость:				**14411,52**	**152259**
409	**2104-0110-9906 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,5080**		**10587,00**	**121835**
		Сметная прибыль	%	8		846,96	9747
		Сметная стоимость:				**11433,96**	**131582**

1	2	3	4	5	6	7	8
410	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка ОП масса до 0,3 т**	**шт**	**2,0000**		**441,85**	**884**
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	0,296	1082,00	320
410. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,086	1244,00	107
		Итого оплата труда:				**213,63**	**427**
410. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	5935,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	1244,00	103
410. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0036	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0036	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**499**
410. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	12984,00	65
		Итого материалов:				**32,46**	**65**
		Накладные расходы	%	118		252,08	504
		Сметная прибыль	%	8		55,51	111
		Сметная стоимость:				**749,45**	**1499**
411	**2104-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**2371,00**	**4742**
		Сметная прибыль	%	8		189,68	379
		Сметная стоимость:				**2560,68**	**5121**
412	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,7500**		**1317,12**	**8891**
412. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,08	7,29	1144,00	8340
412. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,099225	1458,33	145
		Итого оплата труда:				**1256,96**	**8484**
412. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,039825	4856,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,039825	1778,00	71
412. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,0594	2630,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0594	1244,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**51,79**	**350**
412. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,016875	11923,00	201
		Итого материалов:				**29,81**	**201**
		Накладные расходы	%	118		1483,21	10012

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		224,03	1512
		Сметная стоимость:				**3024,36**	**20414**
413	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,7500**		**3404,00**	**22977**
		Сметная прибыль	%	8		272,32	1838
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**24815**
414	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1196**		**113726,73**	**13606**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	6,496	1317,00	8556
414. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	0,866194	1485,17	1286
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**9842**
414. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	3,218	298,00	959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,009571	5824,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009571	1487,00	14
414. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,027517	4856,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,027517	1778,00	49
414. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,047856	6691,00	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,047856	1487,00	71
414. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,741768	3225,00	2392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,741768	1487,00	1103
414. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,301493	182,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,039481	2630,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,039481	1244,00	49
414.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,113658	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**4022**
414.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003589	70,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
414.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002237	4169,00	9
414.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000123	60021,00	7
414.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000036	499540,00	18
414.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001196	409,00	0
414.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,083748	266,00	22
414.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,025124	144,00	4
414.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1863677,00	22
414.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,003589	219516,00	788
414.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	468138,00	17
414.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000072	622834,00	45
414.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000232	406722,00	94
		Итого материалов:				**8591,99**	**1028**
		Накладные расходы	%	69		56763,35	6791
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	1632
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**22029**
415	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1196**		**544349,00**	**65126**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	5210
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**70336**
				ПЛОЩАДКА ВХОДА ЛЕСТНИЦА №1			
416	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**29124,86**	**34950**
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,164	1042,00	1213
416. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,2418	1256,99	304
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1517**

1	2	3	4	5	6	7	8
416. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4428,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1244,00	4
416. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,06996	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
416. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,22416	5935,00	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,22416	1244,00	279
416. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00588	4856,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00588	1778,00	10
416. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00852	2630,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00852	1244,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1398**
416. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00048	47434,00	23
416. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00012	31768,00	4
416.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,024	409,00	10
416.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,036	6931,00	250
416.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,00876	98,00	1
416.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0432	1022,00	44
416.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	26150,00	32008
		Итого материалов:				**26948,77**	**32339**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1380
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	2906
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**39237**
417	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**221440,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	39
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**531**

1	2	3	4	5	6	7	8
418	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1615,83**	**12927**
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,652	5,216	1082,00	5644
418. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	1,736	1452,29	2521
		Итого оплата труда:				**1020,61**	**8165**
418. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0848	4428,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0848	1244,00	105
418. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0232	2740,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0232	1244,00	29
418. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	1,488	4351,00	6474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	1,488	1487,00	2213
418. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0936	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
418. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,14	2630,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,14	1244,00	174
		Итого эксплуатация машин:				**910,37**	**7283**
		Накладные расходы	%	118		1204,32	9635
		Сметная прибыль	%	8		225,61	1805
		Сметная стоимость:				**3045,77**	**24366**
419	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**2140,63**	**21406**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,825	8,25	1103,00	9100
419. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	3,011	1428,81	4302
		Итого оплата труда:				**1340,19**	**13402**
419. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,242	4428,00	1072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,242	1244,00	301
419. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,067	2740,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,067	1244,00	83
419. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	2,29	4351,00	9964

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	2,29	1487,00	3405
419. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,268	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
419. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,412	2630,00	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,412	1244,00	513
		Итого эксплуатация машин:				**1230,65**	**12307**
		Накладные расходы	%	118		1581,42	15814
		Сметная прибыль	%	8		297,76	2978
		Сметная стоимость:				**4019,82**	**40198**
420	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,4560**		**31978,00**	**110516**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	8841
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**119357**
421	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,8360**		**33610,00**	**61708**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	4937
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**66645**
422	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0903**		**259553,00**	**23438**
		Сметная прибыль	%	8		20764,24	1875
		Сметная стоимость:				**280317,24**	**25313**
423	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0480**		**241307,00**	**11583**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	927
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**12509**
424	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0069**		**221440,00**	**1535**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	123
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1657**
425	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**0,6300**		**28624,04**	**18033**

1	2	3	4	5	6	7	8
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,6111	1042,00	637
425. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,126945	1256,99	160
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**796**
425. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001701	4428,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001701	1244,00	2
425. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,036729	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
425. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,117684	5935,00	698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,117684	1244,00	146
425. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,003087	4856,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,003087	1778,00	5
425. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,004473	2630,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,004473	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**734**
425. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6426	25659,00	16488
425. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000252	47434,00	12
425.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000063	31768,00	2
425.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0126	409,00	5
425.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0189	6931,00	131
425.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,004599	98,00	0
425.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02268	1022,00	23
		Итого материалов:				**26447,95**	**16662**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	725
		Сметная прибыль	%	8		2381,94	1501
		Сметная стоимость:				**32156,25**	**20258**
426	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0152**		**557948,00**	**8464**
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	677

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**9141**
427	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**3821,92**	**26753**
427. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,8984	6,289	1103,00	6937
427. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,3122	1252,48	391
		Итого оплата труда:				**1046,80**	**7328**
427. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,1736	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
427. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0182	4856,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182	1778,00	32
427. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,035	2065,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,035	1042,00	36
427. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,2002	85,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
427. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,259	2630,00	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,259	1244,00	322
427. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0616	120,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**124,07**	**868**
427. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,14	90,00	13
427.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	7,14	2164,00	15451
427.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,01344	98,00	1
427.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	53,55	57,00	3052
427.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	5,25	64,00	336
427.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,7	136,00	95
		Итого материалов:				**2706,92**	**18948**
		Накладные расходы	%	94		983,99	6888

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		384,47	2691
		Сметная стоимость:				**5190,38**	**36333**
				СТРЕМЯНКА			
428	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0292**		**70461,26**	**2057**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	28,9	0,84388	1205,00	1017
428. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,153183	1492,87	229
		Итого оплата труда:				**42656,09**	**1246**
428. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,250828	298,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
428. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,025112	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
428. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,003504	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,003504	1778,00	6
428. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,142204	4351,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,142204	1487,00	211
428. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,001927	8902,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,001927	2124,00	4
428. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,008468	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
428. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,011388	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
428.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,005548	2630,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,005548	1244,00	7
428.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,049056	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25561,70**	**746**
428.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000876	70,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
428.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000546	4169,00	2
428.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000029	439490,00	13
428.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	60021,00	2
428.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000391	499540,00	195
428.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000292	409,00	0
428.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,040004	266,00	11
428.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,011972	144,00	2
428.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1863677,00	5
428.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000117	219516,00	26
428.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	468138,00	4
428.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000018	622834,00	11
428.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0292	--	--
428.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000057	406722,00	23
		Итого материалов:				**10075,05**	**294**
		Накладные расходы	%	69		29432,70	859
		Сметная прибыль	%	8		7991,52	233
		Сметная стоимость:				**107885,48**	**3150**
429	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0292**		**573625,00**	**16750**
		Сметная прибыль	%	8		45890,00	1340
		Сметная стоимость:				**619515,00**	**18090**
430	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0292**		**7595,00**	**222**
431	**2109-0102-0306 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**35245,00**	**70490**
		Сметная прибыль	%	8		2819,60	5639

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**38064,60**	**76129**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53			Тенге				**814649**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**708423**
	Материалы -		Тенге				**68671**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48209**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**107537**
	Местные материалы -		Тенге				**462759**
		Накладные расходы -	Тенге				**54503**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61034**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**823961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48209**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**106225**
	Материалы -		Тенге				**1322**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11088**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**90562**
		Накладные расходы -	Тенге				**7651**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9110**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**122986**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11088**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				**946947**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59297**
		РАЗДЕЛ 54.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 2ШТ					
432	**1107-0108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7142,19**	**14284**
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	2,92	5,84	1123,00	6558
432. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231	1244,00	1531
		Итого оплата труда:				**4044,84**	**8090**
432. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	5935,00	7181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	1,21	1244,00	1505
432. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,1904	176,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
432. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**3635,05**	**7270**
432. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	25659,00	267
432. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,012	12984,00	156
432. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	207969,00	33
432. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000064	526,00	0
		Итого материалов:				**227,99**	**456**
		Накладные расходы	%	118		4772,91	9546
		Сметная прибыль	%	8		953,21	1906
		Сметная стоимость:				**12868,31**	**25737**
433	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**10,5651**		**13344,00**	**140981**
		Сметная прибыль	%	8		1067,52	11278
		Сметная стоимость:				**14411,52**	**152259**
434	**2104-0110-9906 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,5080**		**10587,00**	**121835**
		Сметная прибыль	%	8		846,96	9747
		Сметная стоимость:				**11433,96**	**131582**
435	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка ОП масса до 0,3 т**	**шт**	**2,0000**		**441,85**	**884**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	0,296	1082,00	320
435. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,086	1244,00	107
		Итого оплата труда:				**213,63**	**427**
435. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	5935,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	1244,00	103
435. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0036	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0036	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**499**
435. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	12984,00	65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**32,46**	**65**
		Накладные расходы	%	118		252,08	504
		Сметная прибыль	%	8		55,51	111
		Сметная стоимость:				**749,45**	**1499**
436	**2104-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**2371,00**	**4742**
		Сметная прибыль	%	8		189,68	379
		Сметная стоимость:				**2560,68**	**5121**
437	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,7500**		**1317,12**	**8891**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,08	7,29	1144,00	8340
437. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,099225	1458,33	145
		Итого оплата труда:				**1256,96**	**8484**
437. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,039825	4856,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,039825	1778,00	71
437. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,0594	2630,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0594	1244,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**51,79**	**350**
437. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,016875	11923,00	201
		Итого материалов:				**29,81**	**201**
		Накладные расходы	%	118		1483,21	10012
		Сметная прибыль	%	8		224,03	1512
		Сметная стоимость:				**3024,36**	**20414**
438	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,7500**		**3404,00**	**22977**
		Сметная прибыль	%	8		272,32	1838
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**24815**
439	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1789**		**113726,73**	**20342**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	9,713	1317,00	12792
439. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,295	1485,17	1923
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**14715**

1	2	3	4	5	6	7	8
439. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	4,812	298,00	1434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
439. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01431	5824,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01431	1487,00	21
439. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,04114	4856,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,04114	1778,00	73
439. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,071548	6691,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,071548	1487,00	106
439. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	1,109	3225,00	3577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	1,109	1487,00	1649
439. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,450752	182,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
439. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,059027	2630,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,059027	1244,00	73
439.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,169927	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**6014**
439.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005366	70,00	0
439.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003345	4169,00	14
439.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000184	60021,00	11
439.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000054	499540,00	27
439.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001789	409,00	1
439.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,125209	266,00	33
439.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,037563	144,00	5
439.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1863677,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
439.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,005366	219516,00	1178
439.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	468138,00	26
439.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000107	622834,00	67
439.22	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,17887	--	--
439.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000347	406722,00	141
		Итого материалов:				**8591,99**	**1537**
		Накладные расходы	%	69		56763,35	10153
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	2440
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**32935**
440	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1789**		**544349,00**	**97368**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	7789
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**105157**
				ПЛОЩАДКА ВХОДА ЛЕСТНИЦА №2			
441	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**29124,86**	**34950**
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,164	1042,00	1213
441. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,2418	1256,99	304
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1517**
441. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4428,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1244,00	4
441. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,06996	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
441. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,22416	5935,00	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,22416	1244,00	279
441. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00588	4856,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00588	1778,00	10
441. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00852	2630,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00852	1244,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1398**
441. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00048	47434,00	23
441. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00012	31768,00	4
441.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,024	409,00	10
441.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,036	6931,00	250
441.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,00876	98,00	1
441.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0432	1022,00	44
441.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	26150,00	32008
		Итого материалов:				**26948,77**	**32339**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1380
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	2906
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**39237**
442	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**221440,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	39
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**531**
443	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**11,0000**		**1615,83**	**17774**
443. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,652	7,172	1082,00	7760
443. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	2,387	1452,29	3467
		Итого оплата труда:				**1020,61**	**11227**
443. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,1166	4428,00	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1166	1244,00	145
443. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0319	2740,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0319	1244,00	40
443. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	2,046	4351,00	8902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	2,046	1487,00	3042

1	2	3	4	5	6	7	8
443. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,1287	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
443. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,1925	2630,00	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,1925	1244,00	239
		Итого эксплуатация машин:				**910,37**	**10014**
		Накладные расходы	%	118		1204,32	13248
		Сметная прибыль	%	8		225,61	2482
		Сметная стоимость:				**3045,77**	**33503**
444	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2140,63**	**10703**
444. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,825	4,125	1103,00	4550
444. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	1,506	1428,81	2151
		Итого оплата труда:				**1340,19**	**6701**
444. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,121	4428,00	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,121	1244,00	151
444. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0335	2740,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,0335	1244,00	42
444. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	1,145	4351,00	4982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	1,145	1487,00	1703
444. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,134	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
444. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,206	2630,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,206	1244,00	256
		Итого эксплуатация машин:				**1230,65**	**6153**
		Накладные расходы	%	118		1581,42	7907
		Сметная прибыль	%	8		297,76	1489
		Сметная стоимость:				**4019,82**	**20099**
445	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,7280**		**31978,00**	**55258**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	4421
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**59679**

1	2	3	4	5	6	7	8
446	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,9440**		**33610,00**	**65338**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	5227
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**70565**
447	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0903**		**259553,00**	**23438**
		Сметная прибыль	%	8		20764,24	1875
		Сметная стоимость:				**280317,24**	**25313**
448	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0480**		**241307,00**	**11583**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	927
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**12509**
449	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0069**		**221440,00**	**1535**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	123
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1657**
450	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**0,5400**		**28624,04**	**15457**
450. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,5238	1042,00	546
450. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,10881	1256,99	137
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**683**
450. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001458	4428,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001458	1244,00	2
450. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,031482	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
450. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,100872	5935,00	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,100872	1244,00	125
450. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,002646	4856,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,002646	1778,00	5
450. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,003834	2630,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,003834	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**629**
450. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	25659,00	14133
450. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000216	47434,00	10
450.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000054	31768,00	2
450.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0108	409,00	4
450.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0162	6931,00	112
450.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,003942	98,00	0
450.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01944	1022,00	20
		Итого материалов:				**26447,95**	**14282**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	621
		Сметная прибыль	%	8		2381,94	1286
		Сметная стоимость:				**32156,25**	**17364**
451	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0152**		**557948,00**	**8464**
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	677
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**9141**
452	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**3821,92**	**26753**
452. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,8984	6,289	1103,00	6937
452. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,3122	1252,48	391
		Итого оплата труда:				**1046,80**	**7328**
452. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,1736	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
452. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0182	4856,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182	1778,00	32
452. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,035	2065,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,035	1042,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8
452. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,2002	85,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
452. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,259	2630,00	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,259	1244,00	322
452. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0616	120,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**124,07**	**868**
452. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,14	90,00	13
452.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	7,14	2164,00	15451
452.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,01344	98,00	1
452.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	53,55	57,00	3052
452.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	5,25	64,00	336
452.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,7	136,00	95
		Итого материалов:				**2706,92**	**18948**
		Накладные расходы	%	94		983,99	6888
		Сметная прибыль	%	8		384,47	2691
		Сметная стоимость:				**5190,38**	**36333**
				СТРЕМЯНКА			
453	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0292**		**70461,26**	**2057**
453. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	28,9	0,84388	1205,00	1017
453. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,153183	1492,87	229
		Итого оплата труда:				**42656,09**	**1246**
453. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,250828	298,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
453. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,025112	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
453. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,003504	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,003504	1778,00	6
453. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,142204	4351,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,142204	1487,00	211
453. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,001927	8902,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,001927	2124,00	4
453. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,008468	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
453. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,011388	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
453.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,005548	2630,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,005548	1244,00	7
453.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,049056	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25561,70**	**746**
453.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000876	70,00	0
453.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000546	4169,00	2
453.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000029	439490,00	13
453.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	60021,00	2
453.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000391	499540,00	195
453.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000292	409,00	0
453.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,040004	266,00	11
453.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,011972	144,00	2
453.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1863677,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
453.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000117	219516,00	26
453.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	468138,00	4
453.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000018	622834,00	11
453.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0292	--	--
453.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000057	406722,00	23
		Итого материалов:				**10075,05**	**294**
		Накладные расходы	%	69		29432,70	859
		Сметная прибыль	%	8		7991,52	233
		Сметная стоимость:				**107885,48**	**3150**
454	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0292**		**573625,00**	**16750**
		Сметная прибыль	%	8		45890,00	1340
		Сметная стоимость:				**619515,00**	**18090**
455	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0292**		**7595,00**	**222**
456	**2109-0102-0306 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**35245,00**	**70490**
		Сметная прибыль	%	8		2819,60	5639
		Сметная стоимость:				**38064,60**	**76129**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54			Тенге				**793567**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**648364**
Материалы -			Тенге				**66291**
Всего заработная плата -			Тенге				**44456**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**107537**
Местные материалы -			Тенге				**411131**
Накладные расходы -			Тенге				**50106**
Сметная прибыль -			Тенге				**55878**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**754347**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**44456**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**145203**
Материалы -			Тенге				**1831**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**15960**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**122803**
		Накладные расходы -	Тенге				**11013**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12497**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**168713**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15960**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				**923060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60416**
		РАЗДЕЛ 55.ЛЕСТНИЦА №3 ЛМ-1 2ШТ					
457	**1107-0108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7142,19**	**14284**
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	2,92	5,84	1123,00	6558
457. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231	1244,00	1531
		Итого оплата труда:				**4044,84**	**8090**
457. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	5935,00	7181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	1,21	1244,00	1505
457. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,1904	176,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
457. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**3635,05**	**7270**
457. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	25659,00	267
457. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,012	12984,00	156
457. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	207969,00	33
457. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000064	526,00	0
		Итого материалов:				**227,99**	**456**
		Накладные расходы	%	118		4772,91	9546
		Сметная прибыль	%	8		953,21	1906
		Сметная стоимость:				**12868,31**	**25737**

1	2	3	4	5	6	7	8
458	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**10,5651**		**13344,00**	**140981**
		Сметная прибыль	%	8		1067,52	11278
		Сметная стоимость:				**14411,52**	**152259**
459	**2104-0110-9906 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,5080**		**10587,00**	**121835**
		Сметная прибыль	%	8		846,96	9747
		Сметная стоимость:				**11433,96**	**131582**
460	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка ОП масса до 0,3 т**	**шт**	**2,0000**		**441,85**	**884**
460. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	0,296	1082,00	320
460. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,086	1244,00	107
		Итого оплата труда:				**213,63**	**427**
460. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	5935,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	1244,00	103
460. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0036	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0036	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**499**
460. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	12984,00	65
		Итого материалов:				**32,46**	**65**
		Накладные расходы	%	118		252,08	504
		Сметная прибыль	%	8		55,51	111
		Сметная стоимость:				**749,45**	**1499**
461	**2104-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**2371,00**	**4742**
		Сметная прибыль	%	8		189,68	379
		Сметная стоимость:				**2560,68**	**5121**
462	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,7500**		**1317,12**	**8891**
462. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,08	7,29	1144,00	8340
462. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,099225	1458,33	145
		Итого оплата труда:				**1256,96**	**8484**

1	2	3	4	5	6	7	8
462. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,039825	4856,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,039825	1778,00	71
462. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,0594	2630,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0594	1244,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**51,79**	**350**
462. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,016875	11923,00	201
		Итого материалов:				**29,81**	**201**
		Накладные расходы	%	118		1483,21	10012
		Сметная прибыль	%	8		224,03	1512
		Сметная стоимость:				**3024,36**	**20414**
463	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,7500**		**3404,00**	**22977**
		Сметная прибыль	%	8		272,32	1838
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**24815**
464	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**1,0000**		**441,85**	**442**
464. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	0,148	1082,00	160
464. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043	1244,00	53
		Итого оплата труда:				**213,63**	**214**
464. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	5935,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	1244,00	51
464. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0018	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0018	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**249**
464. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	12984,00	32
		Итого материалов:				**32,46**	**32**
		Накладные расходы	%	118		252,08	252
		Сметная прибыль	%	8		55,51	56
		Сметная стоимость:				**749,45**	**749**
465	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1710**		**88786,00**	**15182**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	1215

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**16397**
466	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1789**		**113726,73**	**20342**
466. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	9,713	1317,00	12792
466. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,295	1485,17	1923
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**14715**
466. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	4,812	298,00	1434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
466. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01431	5824,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01431	1487,00	21
466. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,04114	4856,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,04114	1778,00	73
466. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,071548	6691,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,071548	1487,00	106
466. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	1,109	3225,00	3577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	1,109	1487,00	1649
466. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,450752	182,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
466. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,059027	2630,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,059027	1244,00	73
466.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,169927	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**6014**
466.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005366	70,00	0
466.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003345	4169,00	14
466.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000184	60021,00	11
466.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000054	499540,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
466.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001789	409,00	1
466.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,125209	266,00	33
466.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,037563	144,00	5
466.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1863677,00	33
466.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,005366	219516,00	1178
466.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	468138,00	26
466.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000107	622834,00	67
466.22	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,17887	--	--
466.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000347	406722,00	141
		Итого материалов:				**8591,99**	**1537**
		Накладные расходы	%	69		56763,35	10153
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	2440
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**32935**
467	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1789**		**544349,00**	**97368**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	7789
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**105157**
				СТРЕМЯНКА			
468	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0292**		**70461,26**	**2057**
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	28,9	0,84388	1205,00	1017
468. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,153183	1492,87	229
		Итого оплата труда:				**42656,09**	**1246**
468. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,250828	298,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
468. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,025112	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
468. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,003504	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,003504	1778,00	6
468. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,142204	4351,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,142204	1487,00	211
468. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,001927	8902,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,001927	2124,00	4
468. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,008468	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
468. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,011388	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
468.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,005548	2630,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,005548	1244,00	7
468.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,049056	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25561,70**	**746**
468.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000876	70,00	0
468.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000546	4169,00	2
468.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000029	439490,00	13
468.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	60021,00	2
468.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000391	499540,00	195
468.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000292	409,00	0
468.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,040004	266,00	11
468.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,011972	144,00	2
468.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1863677,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
468.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000117	219516,00	26
468.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	468138,00	4
468.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000018	622834,00	11
468.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0292	--	--
468.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000057	406722,00	23
		Итого материалов:				**10075,05**	**294**
		Накладные расходы	%	69		29432,70	859
		Сметная прибыль	%	8		7991,52	233
		Сметная стоимость:				**107885,48**	**3150**
469	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0292**		**573625,00**	**16750**
		Сметная прибыль	%	8		45890,00	1340
		Сметная стоимость:				**619515,00**	**18090**
470	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0292**		**7595,00**	**222**
471	**2109-0102-0306 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**35245,00**	**70490**
		Сметная прибыль	%	8		2819,60	5639
		Сметная стоимость:				**38064,60**	**76129**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55			Тенге				**537447**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**400708**
Материалы -			Тенге				**755**
Всего заработная плата -			Тенге				**17215**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70490**
Местные материалы -			Тенге				**305717**
Накладные расходы -			Тенге				**20314**
Сметная прибыль -			Тенге				**33682**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**454703**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17215**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**136739**
Материалы -			Тенге				**1831**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**15960**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**114339**
		Накладные расходы -	Тенге				**11013**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11820**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**159572**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15960**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				**614275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33175**
		РАЗДЕЛ 56.КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА И ПАНДУС					
472	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**87,0000**		**1615,83**	**140577**
472. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,652	56,724	1082,00	61375
472. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	18,879	1452,29	27418
		Итого оплата труда:				**1020,61**	**88793**
472. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,9222	4428,00	4084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,9222	1244,00	1147
472. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,2523	2740,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,2523	1244,00	314
472. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	16,182	4351,00	70408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	16,182	1487,00	24063
472. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	1,018	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
472. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	1,522	2630,00	4004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	1,522	1244,00	1893
		Итого эксплуатация машин:				**910,37**	**79202**
		Накладные расходы	%	118		1204,32	104776
		Сметная прибыль	%	8		225,61	19628
		Сметная стоимость:				**3045,77**	**264982**

1	2	3	4	5	6	7	8
473	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**138,0000**		**2140,63**	**295407**
473. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,825	113,85	1103,00	125577
473. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	41,552	1428,81	59370
		Итого оплата труда:				**1340,19**	**184946**
473. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	3,34	4428,00	14788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	3,34	1244,00	4155
473. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,9246	2740,00	2533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,9246	1244,00	1150
473. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	31,602	4351,00	137500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	31,602	1487,00	46992
473. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	3,698	15,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
473. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	5,686	2630,00	14953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	5,686	1244,00	7073
		Итого эксплуатация машин:				**1230,65**	**169830**
		Накладные расходы	%	118		1581,42	218237
		Сметная прибыль	%	8		297,76	41091
		Сметная стоимость:				**4019,82**	**554735**
474	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**43,6320**		**31978,00**	**1395264**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	111621
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**1506885**
475	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**24,6420**		**33610,00**	**828218**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	66257
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**894475**
476	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**29,3000**		**29124,86**	**853358**
476. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	28,421	1042,00	29615

1	2	3	4	5	6	7	8
476. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	5,904	1256,99	7421
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**37036**
476. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07911	4428,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07911	1244,00	98
476. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,708	39,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
476. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	5,473	5935,00	32484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	5,473	1244,00	6808
476. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,14357	4856,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,14357	1778,00	255
476. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,20803	2630,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,20803	1244,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**34145**
476. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01172	47434,00	556
476. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00293	31768,00	93
476.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,586	409,00	240
476.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,879	6931,00	6092
476.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,21389	98,00	21
476.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,055	1022,00	1078
476.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	29,886	26150,00	781519
		Итого материалов:				**26948,77**	**789599**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	33703
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	70965
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**958026**
477	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**9,0000**		**24536,97**	**220833**
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	1,35	12,15	872,00	10595
477. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,632	1244,00	2030

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1402,74**	**12625**
477. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,32	15,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
477. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,62	5935,00	9615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,62	1244,00	2015
477. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0117	2630,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0117	1244,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**9710**
477. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,18	20145,00	184931
477. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,25	6931,00	15595
477. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,018	98,00	2
		Итого материалов:				**22280,85**	**200528**
		Накладные расходы	%	91		1276,49	11488
		Сметная прибыль	%	8		2065,08	18586
		Сметная стоимость:				**27878,53**	**250907**
478	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2790**		**243317,00**	**67885**
		Сметная прибыль	%	8		19465,36	5431
		Сметная стоимость:				**262782,36**	**73316**
479	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,4167**		**241307,00**	**100560**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	8045
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**108605**
480	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0317**		**221440,00**	**7015**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	561
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**7576**
481	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**110,0000**		**3821,92**	**420412**
481. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,8984	98,824	1103,00	109003

1	2	3	4	5	6	7	8
481. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	4,906	1252,48	6145
		Итого оплата труда:				**1046,80**	**115148**
481. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,728	13,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
481. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,286	4856,00	1389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,286	1778,00	509
481. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,55	2065,00	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,55	1042,00	573
481. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	3,146	85,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
481. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	4,07	2630,00	10704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	4,07	1244,00	5063
481. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,968	120,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**124,07**	**13648**
481. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	2,2	90,00	198
481.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	112,2	2164,00	242801
481.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,2112	98,00	21
481.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	841,5	57,00	47966
481.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	82,5	64,00	5280
481.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	11	136,00	1496
		Итого материалов:				**2706,92**	**297761**
		Накладные расходы	%	94		983,99	108239
		Сметная прибыль	%	8		384,47	42292
		Сметная стоимость:				**5190,38**	**570942**
482	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0089**		**221440,00**	**1966**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**2124**
483	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0483**		**557948,00**	**26949**
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	2156
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**29105**
484	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3416**		**113726,73**	**38854**
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	18,551	1317,00	24432
484. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	2,473	1485,17	3674
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**28105**
484. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	9,19	298,00	2739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,027331	5824,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,027331	1487,00	41
484. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,078577	4856,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,078577	1778,00	140
484. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,136656	6691,00	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,136656	1487,00	203
484. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	2,118	3225,00	6831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	2,118	1487,00	3149
484. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,860933	182,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,112741	2630,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,112741	1244,00	140
484.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,324558	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**11486**
484.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010249	70,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
484.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006389	4169,00	27
484.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000352	60021,00	21
484.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000102	499540,00	51
484.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003416	409,00	1
484.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,239148	266,00	64
484.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,071744	144,00	10
484.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	1863677,00	64
484.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,010249	219516,00	2250
484.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000106	468138,00	50
484.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000205	622834,00	128
484.22	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,34164	--	--
484.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000663	406722,00	270
		Итого материалов:				**8591,99**	**2935**
		Накладные расходы	%	69		56763,35	19393
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	4660
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**62906**
485	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3416**		**544349,00**	**185971**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	14878
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**200849**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56			Тенге				**4583269**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4331495**
	Материалы -		Тенге				**1287888**
	Всего заработная плата -		Тенге				**438547**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**177427**
	Местные материалы -		Тенге				**2223482**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**476442**
		Сметная прибыль -	Тенге				**384635**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5192573**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**438547**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**251774**
		Материалы -	Тенге				**2935**
		Всего заработная плата -	Тенге				**28105**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**212920**
		Накладные расходы -	Тенге				**19393**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21693**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**292860**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28105**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				**5485432**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**466653**
		РАЗДЕЛ 57.КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА					
486	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5840**		**2866,92**	**1674**
486. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1604)	чел-ч	1,34	0,78256	1604,00	1255
486. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000584	1244,01	1
		Итого оплата труда:				**2150,60**	**1256**
486. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	0,78256	298,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,02336	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	0,09344	182,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,000584	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,000584	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**432,19**	**252**
486. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000759	219516,00	167

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**285,37**	**167**
		Накладные расходы	%	69		1483,92	867
		Сметная прибыль	%	8		348,07	203
		Сметная стоимость:				**4698,90**	**2744**
487	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,5840**		**337687,00**	**197209**
		Сметная прибыль	%	8		27014,96	15777
		Сметная стоимость:				**364701,96**	**212986**
488	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,6890**		**157525,17**	**266066**
488. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	153,703	1244,00	191206
488. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	12,398	1680,51	20834
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**212040**
488. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,506712	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	10,134	5219,00	52891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	10,134	1778,00	18018
488. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,858	28,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,419	1371,00	1945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,419	1244,00	1765
488. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	46,111	176,00	8115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,84452	3591,00	3033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,84452	1244,00	1051
488. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,689	26,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**66086**
488.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	4,392	266,00	1168

1	2	3	4	5	6	7	8
488.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,84452	144,00	122
488.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,036314	206090,00	7484
		Итого материалов:				**5194,53**	**8774**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	146308
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	32990
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**445364**
489	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**2,2730**		**7595,00**	**17264**
				СТОЙКА			
490	**2301-0201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,3600**		**15970,00**	**197389**
		Сметная прибыль	%	8		1277,60	15791
		Сметная стоимость:				**17247,60**	**213180**
491	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0192**		**237482,00**	**4569**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	366
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**4935**
				ФЕРМА Ф1			
492	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2401**		**259256,00**	**62243**
		Сметная прибыль	%	8		20740,48	4979
		Сметная стоимость:				**279996,48**	**67223**
493	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0475**		**241307,00**	**11463**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	917
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**12380**
494	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0069**		**237482,00**	**1643**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	131
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**1775**
				ФЕРМА Ф2-8			

1	2	3	4	5	6	7	8
495	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,7727**		**259256,00**	**200317**
		Сметная прибыль	%	8		20740,48	16025
		Сметная стоимость:				**279996,48**	**216342**
496	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0242**		**237482,00**	**5752**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	460
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**6212**
				ДЕТАЛИ			
497	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2988**		**259256,00**	**77475**
		Сметная прибыль	%	8		20740,48	6198
		Сметная стоимость:				**279996,48**	**83673**
498	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0283**		**237482,00**	**6711**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	537
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**7248**
499	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0738**		**241307,00**	**17808**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	1425
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**19233**
500	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**40,0000**		**745,73**	**29829**
500. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	22,652	1123,00	25438
500. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,18	1647,47	297
		Итого оплата труда:				**643,37**	**25735**
500. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,136	4856,00	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,136	1778,00	242
500. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,176	12,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
500. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,6	16,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
500. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,044	2630,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,044	1244,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**832**
500. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,284	7616,00	2163
500. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	121,2	3,00	364
500. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,8	1291,00	1033
		Итого материалов:				**88,98**	**3559**
		Накладные расходы	%	92		591,90	23676
		Сметная прибыль	%	8		107,01	4280
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**57786**
501	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**31,0500**		**1838,00**	**57070**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	4566
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**61635**
502	**2110-0104-0913 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**14,9500**		**3345,00**	**50008**
		Сметная прибыль	%	8		267,60	4001
		Сметная стоимость:				**3612,60**	**54008**
503	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,0000**		**2842,71**	**85281**
503. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,972	29,16	1042,00	30385
503. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,081	1244,00	101
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**30485**
503. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,06	5935,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06	1244,00	75
503. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**411**

1	2	3	4	5	6	7	8
503. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,6	105,00	378
503. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,2	348,00	418
503. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,171	313975,00	53690
		Итого материалов:				**1816,18**	**54485**
		Накладные расходы	%	92		934,89	28047
		Сметная прибыль	%	8		302,21	9066
		Сметная стоимость:				**4079,81**	**122394**
504	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2350**		**93856,39**	**22056**
504. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	5,287	1006,00	5319
504. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0846	1244,00	105
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**5424**
504. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,05405	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
504. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,07755	165,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
504. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0846	2630,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0846	1244,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**236**
504. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000728	216144,00	157
504. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,21855	59546,00	13014
504. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0282	54447,00	1535
504. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00235	16838,00	40
504.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,34075	227,00	77
504.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001762	517580,00	912

1	2	3	4	5	6	7	8
504.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,705	409,00	288
504.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000606	80163,00	49
504.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000707	605477,00	428
		Итого материалов:				**70217,15**	**16501**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	4882
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	2155
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**29093**
505	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2350**		**8777,61**	**2063**
505. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,78	0,1833	1062,00	195
505. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003995	1401,05	6
		Итого оплата труда:				**852,18**	**200**
505. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,001175	4856,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,001175	1778,00	2
505. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00282	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00282	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**13**
505. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000235	70347,00	17
505. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,0004	74589,00	30
505. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001575	1148360,00	1808
505. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,005405	98,00	1
		Итого материалов:				**7893,41**	**1855**
		Накладные расходы	%	90		766,96	180
		Сметная прибыль	%	8		763,57	179
		Сметная стоимость:				**10308,14**	**2422**
506	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка ФАНЕРОЙ**	**м2 потолков**	**25,0000**		**751,42**	**18786**
506. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,671	16,775	1062,00	17815

1	2	3	4	5	6	7	8
506. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,135	1244,00	168
		Итого оплата труда:				**719,32**	**17983**
506. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,1675	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,135	2630,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,135	1244,00	168
		Итого эксплуатация машин:				**14,28**	**357**
506. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,5	409,00	614
		Итого материалов:				**24,54**	**614**
		Накладные расходы	%	90		647,39	16185
		Сметная прибыль	%	8		111,90	2798
		Сметная стоимость:				**1510,72**	**37768**
507	**2107-0506-0537 РСНБ РК 2015**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 2/4, толщина 10 мм**	**м2**	**25,0000**		**1578,00**	**39450**
		Сметная прибыль	%	8		126,24	3156
		Сметная стоимость:				**1704,24**	**42606**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57			Тенге				**1372127**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**889734**
Материалы -			Тенге				**77014**
Всего заработная плата -			Тенге				**79828**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**731718**
Накладные расходы -			Тенге				**72970**
Сметная прибыль -			Тенге				**77016**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1039720**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**75**
Сметная заработная плата -			Тенге				**79828**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**285004**
Материалы -			Тенге				**8940**
Всего заработная плата -			Тенге				**213296**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17264**
Накладные расходы -			Тенге				**147174**
Сметная прибыль -			Тенге				**34574**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**466753**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**167**
Сметная заработная плата -			Тенге				**213296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**197389**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**197389**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15791**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**213180**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				**1719653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293124**
		РАЗДЕЛ 58.КРЫЛЬЦО К5,ПОРУЧЕНЬ ПАНДУСА П3					
508	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**62,0000**		**1615,83**	**100182**
508. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,652	40,424	1082,00	43739
508. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	13,454	1452,29	19539
		Итого оплата труда:				**1020,61**	**63278**
508. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,6572	4428,00	2910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,6572	1244,00	818
508. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,1798	2740,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,1798	1244,00	224
508. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	11,532	4351,00	50176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	11,532	1487,00	17148
508. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,7254	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	1,085	2630,00	2854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	1,085	1244,00	1350
		Итого эксплуатация машин:				**910,37**	**56443**
		Накладные расходы	%	118		1204,32	74668
		Сметная прибыль	%	8		225,61	13988
		Сметная стоимость:				**3045,77**	**188837**
509	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**110,0000**		**2140,63**	**235469**
509. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,825	90,75	1103,00	100097

1	2	3	4	5	6	7	8
509. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	33,121	1428,81	47324
		Итого оплата труда:				**1340,19**	**147421**
509. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	2,662	4428,00	11787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	2,662	1244,00	3312
509. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,737	2740,00	2019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,737	1244,00	917
509. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	25,19	4351,00	109602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	25,19	1487,00	37458
509. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	2,948	15,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
509. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	4,532	2630,00	11919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	4,532	1244,00	5638
		Итого эксплуатация машин:				**1230,65**	**135372**
		Накладные расходы	%	118		1581,42	173957
		Сметная прибыль	%	8		297,76	32754
		Сметная стоимость:				**4019,82**	**442180**
510	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**27,2160**		**31978,00**	**870313**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	69625
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**939938**
511	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**23,4720**		**33610,00**	**788894**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	63112
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**852005**
512	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**17,0000**		**29124,86**	**495123**
512. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	16,49	1042,00	17183
512. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	3,425	1256,99	4306
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**21488**
512. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0459	4428,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0459	1244,00	57

1	2	3	4	5	6	7	8
512. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,9911	39,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
512. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	3,176	5935,00	18847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	3,176	1244,00	3951
512. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,0833	4856,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,0833	1778,00	148
512. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,1207	2630,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,1207	1244,00	150
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**19811**
512. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0068	47434,00	323
512. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0017	31768,00	54
512.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,34	409,00	139
512.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,51	6931,00	3535
512.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,1241	98,00	12
512.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,612	1022,00	625
512.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17,34	26150,00	453441
		Итого материалов:				**26948,77**	**458129**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	19554
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	41174
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**555851**
513	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**24536,97**	**176666**
513. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	1,35	9,72	872,00	8476
513. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,305	1244,00	1624
		Итого оплата труда:				**1402,74**	**10100**
513. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,456	15,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
513. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,296	5935,00	7692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,296	1244,00	1612
513. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00936	2630,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00936	1244,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**7768**
513. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,344	20145,00	147945
513. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,8	6931,00	12476
513. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0144	98,00	1
		Итого материалов:				**22280,85**	**160422**
		Накладные расходы	%	91		1276,49	9191
		Сметная прибыль	%	8		2065,08	14869
		Сметная стоимость:				**27878,53**	**200725**
514	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2790**		**243317,00**	**67885**
		Сметная прибыль	%	8		19465,36	5431
		Сметная стоимость:				**262782,36**	**73316**
515	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1533**		**241307,00**	**36992**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	2959
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**39952**
516	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0099**		**221440,00**	**2192**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	175
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**2368**
517	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**69,9000**		**3821,92**	**267152**
517. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,8984	62,798	1103,00	69266
517. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,118	1252,48	3905
		Итого оплата труда:				**1046,80**	**73171**
517. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	1,734	13,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
517. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,18174	4856,00	883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,18174	1778,00	323
517. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,3495	2065,00	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3495	1042,00	364
517. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,999	85,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
517. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	2,586	2630,00	6802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,586	1244,00	3217
517. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,61512	120,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**124,07**	**8672**
517. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	1,398	90,00	126
517.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	71,298	2164,00	154289
517.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,134208	98,00	13
517.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	534,735	57,00	30480
517.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	52,425	64,00	3355
517.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,99	136,00	951
		Итого материалов:				**2706,92**	**189214**
		Накладные расходы	%	94		983,99	68781
		Сметная прибыль	%	8		384,47	26875
		Сметная стоимость:				**5190,38**	**362808**
518	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0080**		**221440,00**	**1772**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	142
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1913**
519	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0242**		**557948,00**	**13474**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	1078
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**14552**
520	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3208**		**113726,73**	**36484**
520. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	17,419	1317,00	22941
520. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	2,323	1485,17	3449
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**26391**
520. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	8,63	298,00	2572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
520. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,025664	5824,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,025664	1487,00	38
520. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,073784	4856,00	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,073784	1778,00	131
520. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,12832	6691,00	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,12832	1487,00	191
520. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	1,989	3225,00	6414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	1,989	1487,00	2958
520. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,808416	182,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
520. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,105864	2630,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,105864	1244,00	132
520.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,30476	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**10786**
520.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009624	70,00	1
520.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005999	4169,00	25
520.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00033	60021,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8
520.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000096	499540,00	48
520.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003208	409,00	1
520.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,22456	266,00	60
520.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,067368	144,00	10
520.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	1863677,00	60
520.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,009624	219516,00	2113
520.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000099	468138,00	47
520.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000192	622834,00	120
520.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000622	406722,00	253
		Итого материалов:				**8591,99**	**2756**
		Накладные расходы	%	69		56763,35	18210
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	4375
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**59069**
521	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3208**		**544349,00**	**174627**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	13970
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**188597**
522	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,3208**		**7595,00**	**2436**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				**3269662**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3042641**
Материалы -	Тенге				**807765**
Всего заработная плата -	Тенге				**315458**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**108842**
Местные материалы -	Тенге				**1659207**
Накладные расходы -	Тенге				**346150**
Сметная прибыль -	Тенге				**271103**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3659894**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
Сметная заработная плата -	Тенге				**315458**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**227022**
		Материалы -	Тенге				**2756**
		Всего заработная плата -	Тенге				**26391**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**190538**
		Накладные расходы -	Тенге				**18210**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19619**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**264850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26391**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге				**3924744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341849**
		РАЗДЕЛ 59.КОЗЫРЕК К5					
					СТОЙКА СТ1		
523	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1669**		**157525,17**	**26294**
523. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	15,19	1244,00	18896
523. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,225	1680,51	2059
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**20955**
523. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,050076	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
523. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,002	5219,00	5227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,002	1778,00	1782
523. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,183612	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
523. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,140213	1371,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,140213	1244,00	174
523. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,557	176,00	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
523. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,08346	3591,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08346	1244,00	104

1	2	3	4	5	6	7	8
523. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,16692	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**6531**
523.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,433992	266,00	115
523.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,08346	144,00	12
523.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003589	206090,00	740
		Итого материалов:				**5194,53**	**867**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	14459
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	3260
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**44013**
524	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1448**		**259039,00**	**37496**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	3000
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**40496**
525	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0222**		**237482,00**	**5265**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	421
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**5686**
526	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,1669**		**7595,00**	**1268**
				СТОЙКА СТ2			
527	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1605**		**157525,17**	**25283**
527. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	14,605	1244,00	18169
527. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,178	1680,51	1980
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**20149**
527. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,04815	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
527. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,963	5219,00	5026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,963	1778,00	1712

1	2	3	4	5	6	7	8
527. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,17655	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
527. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,13482	1371,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,13482	1244,00	168
527. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,382	176,00	771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
527. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,08025	3591,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08025	1244,00	100
527. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,1605	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**6280**
527.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,4173	266,00	111
527.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,08025	144,00	12
527.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003451	206090,00	711
		Итого материалов:				**5194,53**	**834**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	13903
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	3135
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**42320**
528	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1383**		**259039,00**	**35833**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	2867
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**38699**
529	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0222**		**237482,00**	**5265**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	421
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**5686**
530	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,1605**		**7595,00**	**1219**
			БАЛКИ				

1	2	3	4	5	6	7	8
531	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,3683**		**157525,17**	**58018**
531. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	33,516	1244,00	41694
531. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,703	1680,51	4543
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**46237**
531. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,110493	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
531. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,21	5219,00	11533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,21	1778,00	3929
531. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,405141	28,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
531. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,30938	1371,00	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,30938	1244,00	385
531. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	10,055	176,00	1770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
531. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,184155	3591,00	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,184155	1244,00	229
531. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,36831	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**14411**
531.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,957606	266,00	255
531.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,184155	144,00	27
531.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,007919	206090,00	1632
		Итого материалов:				**5194,53**	**1913**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	31904
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	7194
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**97116**

1	2	3	4	5	6	7	8
532	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2939**		**259039,00**	**76134**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	6091
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**82225**
533	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0744**		**241307,00**	**17953**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	1436
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**19390**
534	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4546**		**29170,31**	**13262**
534. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	14,1	6,41	1082,00	6936
534. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,726499	1733,56	1259
		Итого оплата труда:				**18026,43**	**8195**
534. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,263685	298,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
534. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,059102	4856,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,059102	1778,00	105
534. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,54101	6658,00	3602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,54101	1778,00	962
534. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,040007	8902,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,040007	2124,00	85
534. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,08638	2630,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,08638	1244,00	107
534. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,304602	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10027,64**	**4559**
534. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,013639	70,00	1
534.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008502	4169,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8
534.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000045	439490,00	20
534.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000468	60021,00	28
534.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001364	499540,00	681
534.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004546	409,00	2
534.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,227315	266,00	60
534.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,068194	144,00	10
534.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000045	1863677,00	85
534.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001182	211192,00	250
534.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000141	468138,00	66
534.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000273	622834,00	170
534.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000882	406722,00	359
		Итого материалов:				**3886,47**	**1767**
		Накладные расходы	%	69		12438,24	5655
		Сметная прибыль	%	8		3328,68	1513
		Сметная стоимость:				**44937,23**	**20430**
535	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1903**		**350548,00**	**66716**
		Сметная прибыль	%	8		28043,84	5337
		Сметная стоимость:				**378591,84**	**72054**
536	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0515**		**241307,00**	**12418**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	993
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**13411**
537	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1080**		**256353,00**	**27686**
		Сметная прибыль	%	8		20508,24	2215
		Сметная стоимость:				**276861,24**	**29901**

1	2	3	4	5	6	7	8
538	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0254**		**241307,00**	**6132**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	491
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**6622**
539	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0029**		**237482,00**	**698**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	56
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**754**
540	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0273**		**216446,00**	**5909**
		Сметная прибыль	%	8		17315,68	473
		Сметная стоимость:				**233761,68**	**6382**
541	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0492**		**486737,00**	**23947**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	1916
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**25863**
542	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**32,4000**		**745,73**	**24162**
542. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	18,348	1123,00	20605
542. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,1458	1647,47	240
		Итого оплата труда:				**643,37**	**20845**
542. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,11016	4856,00	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,11016	1778,00	196
542. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,95256	12,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
542. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,106	16,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
542. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03564	2630,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03564	1244,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**674**

1	2	3	4	5	6	7	8
542. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,23004	7616,00	1752
542. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	98,172	3,00	295
542. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,648	1291,00	837
		Итого материалов:				**88,98**	**2883**
		Накладные расходы	%	92		591,90	19178
		Сметная прибыль	%	8		107,01	3467
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**46806**
543	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**23,2300**		**1838,00**	**42697**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	3416
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**46112**
544	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**14,0300**		**2769,00**	**38849**
		Сметная прибыль	%	8		221,52	3108
		Сметная стоимость:				**2990,52**	**41957**
545	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0400**		**2842,71**	**5799**
545. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,972	1,983	1042,00	2066
545. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,005508	1244,01	7
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**2073**
545. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00408	5935,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00408	1244,00	5
545. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001428	2630,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001428	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**28**
545. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,2448	105,00	26
545. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0816	348,00	28
545. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,011628	313975,00	3651
		Итого материалов:				**1816,18**	**3705**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	92		934,89	1907
		Сметная прибыль	%	8		302,21	617
		Сметная стоимость:				**4079,81**	**8323**
546	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,8220**		**7595,00**	**6243**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59			Тенге				**564546**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**409012**
	Материалы -		Тенге				**6588**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22918**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**379051**
		Накладные расходы -	Тенге				**21085**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34408**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**464504**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22918**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**155534**
	Материалы -		Тенге				**5381**
	Всего заработная плата -		Тенге				**95537**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32677**
		Накладные расходы -	Тенге				**65920**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17716**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**239171**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95537**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге				**703675**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118455**
		РАЗДЕЛ 60.ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА					
547	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**4,5000**		**1438,84**	**6475**
547. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,3504	1,577	1244,00	1962
		Итого оплата труда:				**435,90**	**1962**
547. 2	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,00135	373,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
547. 3	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,004275	216144,00	924
547. 4	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,01143	313975,00	3589
		Итого материалов:				**1002,83**	**4513**
		Накладные расходы	%	72		313,85	1412
		Сметная прибыль	%	8		140,22	631
		Сметная стоимость:				**1892,90**	**8518**
548	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**4,5000**		**2128,00**	**9576**
		Сметная прибыль	%	8		170,24	766
		Сметная стоимость:				**2298,24**	**10342**
549	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1517,00**	**1517**
		Сметная прибыль	%	8		121,36	121
		Сметная стоимость:				**1638,36**	**1638**
550	**2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**10,0000**		**907,00**	**9070**
		Сметная прибыль	%	8		72,56	726
		Сметная стоимость:				**979,56**	**9796**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60			Тенге				**26638**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26638**
Материалы -			Тенге				**4513**
Всего заработная плата -			Тенге				**1962**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20163**
Накладные расходы -			Тенге				**1412**
Сметная прибыль -			Тенге				**2244**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30294**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1962**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60			Тенге				**30294**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1962**

РАЗДЕЛ 61.КРЫЛЬЦО К4,ПОРУЧЕНЬ ПАНДУСА П2

1	2	3	4	5	6	7	8
551	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1615,83**	**32317**
551. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,652	13,04	1082,00	14109
551. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	4,34	1452,29	6303
		Итого оплата труда:				**1020,61**	**20412**
551. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,212	4428,00	939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,212	1244,00	264
551. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,058	2740,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,058	1244,00	72
551. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	3,72	4351,00	16186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	3,72	1487,00	5532
551. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,234	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
551. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,35	2630,00	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,35	1244,00	435
		Итого эксплуатация машин:				**910,37**	**18207**
		Накладные расходы	%	118		1204,32	24086
		Сметная прибыль	%	8		225,61	4512
		Сметная стоимость:				**3045,77**	**60915**
552	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**26,0000**		**2140,63**	**55656**
552. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,825	21,45	1103,00	23659
552. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	7,829	1428,81	11186
		Итого оплата труда:				**1340,19**	**34845**
552. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,6292	4428,00	2786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,6292	1244,00	783
552. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,1742	2740,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,1742	1244,00	217
552. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	5,954	4351,00	25906

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	5,954	1487,00	8854
552. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,6968	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
552. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	1,071	2630,00	2817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,071	1244,00	1332
		Итого эксплуатация машин:				**1230,65**	**31997**
		Накладные расходы	%	118		1581,42	41117
		Сметная прибыль	%	8		297,76	7742
		Сметная стоимость:				**4019,82**	**104515**
553	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,0480**		**31978,00**	**193403**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	15472
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**208875**
554	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,5160**		**33610,00**	**219003**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	17520
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**236523**
555	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из В15. Устройство**	**м3**	**6,2000**		**29124,86**	**180574**
555. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	6,014	1042,00	6267
555. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,249	1256,99	1570
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**7837**
555. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01674	4428,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01674	1244,00	21
555. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,36146	39,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
555. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,158	5935,00	6874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,158	1244,00	1441
555. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03038	4856,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03038	1778,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8
555. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,04402	2630,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,04402	1244,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**7225**
555. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00248	47434,00	118
555. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00062	31768,00	20
555.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,124	409,00	51
555.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,186	6931,00	1289
555.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,04526	98,00	4
555.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2232	1022,00	228
555.14	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,324	26150,00	165373
		Итого материалов:				**26948,77**	**167082**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	7132
		Сметная прибыль	%	8		2422,01	15016
		Сметная стоимость:				**32697,13**	**202722**
556	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2790**		**243317,00**	**67885**
		Сметная прибыль	%	8		19465,36	5431
		Сметная стоимость:				**262782,36**	**73316**
557	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1437**		**241307,00**	**34676**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	2774
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**37450**
558	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0099**		**221440,00**	**2192**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	175
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**2368**
559	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,2000**		**3821,92**	**253011**

1	2	3	4	5	6	7	8
559. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,8984	59,474	1103,00	65600
559. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	2,953	1252,48	3698
		Итого оплата труда:				**1046,80**	**69298**
559. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	1,642	13,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
559. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,17212	4856,00	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,17212	1778,00	306
559. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,331	2065,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,331	1042,00	345
559. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,893	85,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
559. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	2,449	2630,00	6442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,449	1244,00	3047
559. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,58256	120,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**124,07**	**8213**
559. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	1,324	90,00	119
559.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	67,524	2164,00	146122
559.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,127104	98,00	12
559.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	506,43	57,00	28867
559.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	49,65	64,00	3178
559.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,62	136,00	900
		Итого материалов:				**2706,92**	**179198**
		Накладные расходы	%	94		983,99	65140
		Сметная прибыль	%	8		384,47	25452
		Сметная стоимость:				**5190,38**	**343603**
560	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0057**		**221440,00**	**1262**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	101
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1363**
561	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0242**		**557948,00**	**13474**
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	1078
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**14552**
562	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0952**		**113726,73**	**10822**
562. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	5,167	1317,00	6805
562. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	0,688958	1485,17	1023
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**7828**
562. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	2,56	298,00	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
562. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,007613	5824,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,007613	1487,00	11
562. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,021887	4856,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,021887	1778,00	39
562. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,038064	6691,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,038064	1487,00	57
562. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,589992	3225,00	1903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,589992	1487,00	877
562. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,239803	182,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
562. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,031403	2630,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,031403	1244,00	39
562.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,090402	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**3199**
562.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002855	70,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
562.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001779	4169,00	7
562.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000098	60021,00	6
562.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000029	499540,00	14
562.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000952	409,00	0
562.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,066612	266,00	18
562.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,019984	144,00	3
562.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1863677,00	18
562.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002855	219516,00	627
562.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	468138,00	14
562.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000057	622834,00	36
562.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000185	406722,00	75
		Итого материалов:				**8591,99**	**818**
		Накладные расходы	%	69		56763,35	5402
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	1298
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**17522**
563	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0952**		**544349,00**	**51800**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	4144
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**55944**
564	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0952**		**7595,00**	**723**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61			Тенге				**1116800**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1039980**
	Материалы -		Тенге				**346280**
	Всего заработная плата -		Тенге				**132392**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**106016**
	Местные материалы -		Тенге				**412406**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**137475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94196**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1271651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132392**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**76820**
		Материалы -	Тенге				**818**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7828**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**65997**
		Накладные расходы -	Тенге				**5402**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6578**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**88799**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7828**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				**1360450**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140220**
		РАЗДЕЛ 62.КОЗЫРЕК К4					
				СТОЙКА СТ1			
565	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1789**		**157525,17**	**28180**
565. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	16,279	1244,00	20251
565. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,313	1680,51	2207
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**22458**
565. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,053667	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
565. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,073	5219,00	5602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,073	1778,00	1908
565. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,196779	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
565. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,150268	1371,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,150268	1244,00	187

1	2	3	4	5	6	7	8
565. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,884	176,00	860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
565. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,089445	3591,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,089445	1244,00	111
565. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,17889	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**6999**
565.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,465114	266,00	124
565.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,089445	144,00	13
565.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003846	206090,00	793
		Итого материалов:				**5194,53**	**929**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	15496
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	3494
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**47170**
566	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1567**		**259039,00**	**40597**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	3248
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**43844**
567	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0222**		**237482,00**	**5265**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	421
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**5686**
568	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,1789**		**7595,00**	**1359**
				СТОЙКА СТ2			
569	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1725**		**157525,17**	**27168**
569. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	15,695	1244,00	19524
569. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,266	1680,51	2127
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**21652**

1	2	3	4	5	6	7	8
569. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,051741	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
569. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,035	5219,00	5401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,035	1778,00	1840
569. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,189717	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
569. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,144875	1371,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,144875	1244,00	180
569. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,708	176,00	829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
569. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,086235	3591,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,086235	1244,00	107
569. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,17247	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**6748**
569.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,448422	266,00	119
569.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,086235	144,00	12
569.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003708	206090,00	764
		Итого материалов:				**5194,53**	**896**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	14940
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	3369
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**45477**
570	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1503**		**259039,00**	**38934**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	3115
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**42048**
571	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0222**		**237482,00**	**5265**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**5686**
572	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,1725**		**7595,00**	**1310**
				БАЛКИ			
573	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,4706**		**157525,17**	**74128**
573. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	42,823	1244,00	53272
573. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,454	1680,51	5805
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**59076**
573. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,141174	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
573. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,823	5219,00	14736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,823	1778,00	5019
573. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,517638	28,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
573. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,395287	1371,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,395287	1244,00	492
573. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	12,847	176,00	2261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
573. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,23529	3591,00	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,23529	1244,00	293
573. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,47058	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**18412**
573.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,224	266,00	325
573.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,23529	144,00	34
573.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,010117	206090,00	2085
		Итого материалов:				**5194,53**	**2444**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	40763

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	9191
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**124082**
574	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3948**		**259039,00**	**102263**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	8181
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**110444**
575	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0758**		**241307,00**	**18291**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	1463
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**19754**
576	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5607**		**29170,31**	**16356**
576. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	14,1	7,906	1082,00	8554
576. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,895999	1733,56	1553
		Итого оплата труда:				**18026,43**	**10107**
576. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,325206	298,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
576. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,072891	4856,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,072891	1778,00	130
576. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,667233	6658,00	4442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,667233	1778,00	1186
576. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,049342	8902,00	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,049342	2124,00	105
576. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,106533	2630,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,106533	1244,00	133
576. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,375669	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10027,64**	**5622**
576. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,016821	70,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
576.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010485	4169,00	44
576.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000056	439490,00	25
576.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000578	60021,00	35
576.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001682	499540,00	840
576.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005607	409,00	2
576.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,28035	266,00	75
576.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,084105	144,00	12
576.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000056	1863677,00	104
576.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001458	211192,00	308
576.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000174	468138,00	81
576.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000336	622834,00	210
576.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001088	406722,00	442
		Итого материалов:				**3886,47**	**2179**
		Накладные расходы	%	69		12438,24	6974
		Сметная прибыль	%	8		3328,68	1866
		Сметная стоимость:				**44937,23**	**25196**
577	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2662**		**350548,00**	**93330**
		Сметная прибыль	%	8		28043,84	7466
		Сметная стоимость:				**378591,84**	**100796**
578	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0630**		**241307,00**	**15205**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	1216
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**16421**

1	2	3	4	5	6	7	8
579	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1224**		**256353,00**	**31378**
		Сметная прибыль	%	8		20508,24	2510
		Сметная стоимость:				**276861,24**	**33888**
580	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0254**		**241307,00**	**6132**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	491
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**6622**
581	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0029**		**237482,00**	**698**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	56
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**754**
582	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0315**		**216446,00**	**6818**
		Сметная прибыль	%	8		17315,68	545
		Сметная стоимость:				**233761,68**	**7363**
583	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0492**		**486737,00**	**23947**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	1916
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**25863**
584	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**52,8000**		**745,73**	**39375**
584. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	29,901	1123,00	33578
584. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,2376	1647,47	391
		Итого оплата труда:				**643,37**	**33970**
584. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,17952	4856,00	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,17952	1778,00	319
584. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,552	12,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
584. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	3,432	16,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
584. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05808	2630,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05808	1244,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**1098**
584. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,37488	7616,00	2855
584. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	159,984	3,00	480
584. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,056	1291,00	1363
		Итого материалов:				**88,98**	**4698**
		Накладные расходы	%	92		591,90	31252
		Сметная прибыль	%	8		107,01	5650
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**76277**
585	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**23,2300**		**1838,00**	**42697**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	3416
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**46112**
586	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**37,4900**		**2769,00**	**103810**
		Сметная прибыль	%	8		221,52	8305
		Сметная стоимость:				**2990,52**	**112115**
587	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6200**		**2842,71**	**7448**
587. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,972	2,547	1042,00	2654
587. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,007074	1244,01	9
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**2662**
587. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00524	5935,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00524	1244,00	7
587. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001834	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001834	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**36**
587. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3144	105,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
587. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1048	348,00	36
587. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,014934	313975,00	4689
		Итого материалов:				**1816,18**	**4758**
		Накладные расходы	%	92		934,89	2449
		Сметная прибыль	%	8		302,21	792
		Сметная стоимость:				**4079,81**	**10689**
588	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**1,0310**		**7595,00**	**7830**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62			Тенге				**737782**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**557504**
		Материалы -	Тенге				**9457**
		Всего заработная плата -	Тенге				**36632**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**510681**
		Накладные расходы -	Тенге				**33702**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47296**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**638502**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36632**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**180279**
		Материалы -	Тенге				**6449**
		Всего заработная плата -	Тенге				**113293**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**34446**
		Накладные расходы -	Тенге				**78172**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20676**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**279127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113293**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге				**917629**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149925**
		РАЗДЕЛ 63.ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА					
589	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**4,5000**		**1438,84**	**6475**
589. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,3504	1,577	1244,00	1962
		Итого оплата труда:				**435,90**	**1962**

1	2	3	4	5	6	7	8
589. 2	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,00135	373,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**1**
589. 3	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,004275	216144,00	924
589. 4	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,01143	313975,00	3589
		Итого материалов:				**1002,83**	**4513**
		Накладные расходы	%	72		313,85	1412
		Сметная прибыль	%	8		140,22	631
		Сметная стоимость:				**1892,90**	**8518**
590	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**4,5000**		**2128,00**	**9576**
		Сметная прибыль	%	8		170,24	766
		Сметная стоимость:				**2298,24**	**10342**
591	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1517,00**	**1517**
		Сметная прибыль	%	8		121,36	121
		Сметная стоимость:				**1638,36**	**1638**
592	**2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**10,0000**		**907,00**	**9070**
		Сметная прибыль	%	8		72,56	726
		Сметная стоимость:				**979,56**	**9796**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63			Тенге				**26638**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26638**
Материалы -			Тенге				**4513**
Всего заработная плата -			Тенге				**1962**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20163**
Накладные расходы -			Тенге				**1412**
Сметная прибыль -			Тенге				**2244**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30294**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1962**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63			Тенге				**30294**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1962**
		РАЗДЕЛ 64.КРЫЛЬЦО К2 2ШТ					
593	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**2,3200**		**31529,11**	**73148**
593. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	5,95	13,804	989,00	13652
593. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,8352	1244,00	1039
		Итого оплата труда:				**6332,39**	**14691**
593. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,8352	5935,00	4957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,8352	1244,00	1039
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**4957**
593. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,5568	11923,00	6639
593. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,928	50362,00	46736
593. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,005336	216144,00	1153
593. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,10672	98,00	10
		Итого материалов:				**23507,96**	**54538**
		Накладные расходы	%	93		5889,12	13663
		Сметная прибыль	%	8		2993,46	6945
		Сметная стоимость:				**40411,69**	**93755**
594	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0101**		**241307,00**	**2432**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	195
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**2627**
595	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**3989,54**	**47874**
595. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	12,72	1082,00	13763
595. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,3528	1085,97	383
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**14146**
595. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0432	4428,00	191

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0432	1244,00	54
595. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,276	2065,00	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,276	1042,00	288
595. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0336	2630,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0336	1244,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**850**
595. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,156	12984,00	2026
595. 7	2206-0301-0611 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	12,24	2454,00	30037
595. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,3672	3143,00	1154
595. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,462	98,00	45
		Итого материалов:				**2771,82**	**33262**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	13297
		Сметная прибыль	%	8		407,81	4894
		Сметная стоимость:				**5505,47**	**66066**
596	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0303**		**557948,00**	**16928**
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	1354
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**18282**
597	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2434**		**113726,73**	**27683**
597. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	13,218	1317,00	17408
597. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,762	1485,17	2617
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**20025**
597. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	6,548	298,00	1951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
597. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,019474	5824,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,019474	1487,00	29
597. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,055987	4856,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,055987	1778,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
597. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,097368	6691,00	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,097368	1487,00	145
597. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	1,509	3225,00	4867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	1,509	1487,00	2244
597. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,613418	182,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
597. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,080329	2630,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,080329	1244,00	100
597.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,231249	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**8184**
597.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,007303	70,00	1
597.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004552	4169,00	19
597.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000251	60021,00	15
597.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000073	499540,00	36
597.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002434	409,00	1
597.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,170394	266,00	45
597.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,051118	144,00	7
597.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863677,00	45
597.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,007303	219516,00	1603
597.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000075	468138,00	35
597.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000146	622834,00	91
597.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000472	406722,00	192
		Итого материалов:				**8591,99**	**2091**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		56763,35	13817
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	3320
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**44821**
598	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2434**		**544349,00**	**132505**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	10600
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**143106**
599	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,2434**		**7595,00**	**1849**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64			Тенге				**302420**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**123454**
	Материалы -		Тенге				**87800**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28837**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2432**
		Накладные расходы -	Тенге				**26960**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12033**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**162448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28837**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**178966**
	Материалы -		Тенге				**2091**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20025**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**151282**
		Накладные расходы -	Тенге				**13817**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15423**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**208206**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20025**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге				**370653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48862**
		РАЗДЕЛ 65.КОЗЫРЕК К2 5ШТ					
			СТОЙКА СТ1				
600	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,2840**		**157525,17**	**44737**

1	2	3	4	5	6	7	8
600. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	25,844	1244,00	32150
600. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,085	1680,51	3503
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**35653**
600. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,0852	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
600. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,704	5219,00	8893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,704	1778,00	3030
600. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,3124	28,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
600. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,23856	1371,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,23856	1244,00	297
600. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	7,753	176,00	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
600. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,142	3591,00	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,142	1244,00	177
600. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,284	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**11112**
600.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,7384	266,00	196
600.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,142	144,00	20
600.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,006106	206090,00	1258
		Итого материалов:				**5194,53**	**1475**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	24601
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	5547
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**74885**
601	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1880**		**241307,00**	**45366**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	3629
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**48995**

1	2	3	4	5	6	7	8
602	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0960**		**486737,00**	**46727**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	3738
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**50465**
603	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,6000**		**745,73**	**7905**
603. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	6,003	1123,00	6741
603. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0477	1647,47	79
		Итого оплата труда:				**643,37**	**6820**
603. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,03604	4856,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,03604	1778,00	64
603. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,31164	12,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
603. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,689	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
603. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01166	2630,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01166	1244,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**220**
603. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,07526	7616,00	573
603. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	32,118	3,00	96
603. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,212	1291,00	274
		Итого материалов:				**88,98**	**943**
		Накладные расходы	%	92		591,90	6274
		Сметная прибыль	%	8		107,01	1134
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**15313**
604	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**12,1900**		**2769,00**	**33754**
		Сметная прибыль	%	8		221,52	2700
		Сметная стоимость:				**2990,52**	**36454**

1	2	3	4	5	6	7	8
605	**1110-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка досками обшивки**	**м2**	**14,2500**		**4450,66**	**63422**
605. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,526	7,495	1062,00	7960
605. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,0912	1410,88	129
		Итого оплата труда:				**567,64**	**8089**
605. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0285	4856,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0285	1778,00	51
605. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,075525	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
605. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0627	2630,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0627	1244,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**21,35**	**304**
605. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,26505	206717,00	54790
605. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,89775	409,00	367
		Итого материалов:				**3870,70**	**55158**
		Накладные расходы	%	90		510,88	7280
		Сметная прибыль	%	8		396,92	5656
		Сметная стоимость:				**5358,46**	**76358**
606	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,2840**		**7595,00**	**2157**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65			Тенге				**244067**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**150447**
Материалы -			Тенге				**56101**
Всего заработная плата -			Тенге				**14909**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79120**
Накладные расходы -			Тенге				**13554**
Сметная прибыль -			Тенге				**13120**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**177121**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14909**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**93621**
Материалы -			Тенге				**1475**
Всего заработная плата -			Тенге				**35653**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**48884**
		Накладные расходы -	Тенге				**24601**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9458**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**127679**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35653**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге				**304800**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50562**
		РАЗДЕЛ 66.КРЫЛЬЦО К2 2ШТ					
607	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**2,7000**		**31529,11**	**85129**
607. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	5,95	16,065	989,00	15888
607. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,972	1244,00	1209
		Итого оплата труда:				**6332,39**	**17097**
607. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,972	5935,00	5769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,972	1244,00	1209
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**5769**
607. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,648	11923,00	7726
607. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,08	50362,00	54391
607. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00621	216144,00	1342
607. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,1242	98,00	12
		Итого материалов:				**23507,96**	**63471**
		Накладные расходы	%	93		5889,12	15901
		Сметная прибыль	%	8		2993,46	8082
		Сметная стоимость:				**40411,69**	**109112**
608	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0101**		**241307,00**	**2432**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	195
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**2627**

1	2	3	4	5	6	7	8
609	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,2000**		**3989,54**	**56651**
609. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,06	15,052	1082,00	16286
609. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,41748	1085,97	453
		Итого оплата труда:				**1178,85**	**16740**
609. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,05112	4428,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,05112	1244,00	64
609. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,3266	2065,00	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,3266	1042,00	340
609. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,03976	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,03976	1244,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**70,80**	**1005**
609. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1846	12984,00	2397
609. 7	2206-0301-0611 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	14,484	2454,00	35544
609. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,43452	3143,00	1366
609. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,5467	98,00	54
		Итого материалов:				**2771,82**	**39360**
		Накладные расходы	%	94		1108,12	15735
		Сметная прибыль	%	8		407,81	5791
		Сметная стоимость:				**5505,47**	**78178**
610	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0303**		**557948,00**	**16928**
		Сметная прибыль	%	8		44635,84	1354
		Сметная стоимость:				**602583,84**	**18282**
611	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2715**		**113726,73**	**30879**
611. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	14,744	1317,00	19417
611. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,966	1485,17	2920
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**22337**

1	2	3	4	5	6	7	8
611. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	7,304	298,00	2177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
611. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,021722	5824,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,021722	1487,00	32
611. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,06245	4856,00	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,06245	1778,00	111
611. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,108608	6691,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,108608	1487,00	162
611. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	1,683	3225,00	5429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	1,683	1487,00	2503
611. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,68423	182,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
611. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,089602	2630,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,089602	1244,00	111
611.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,257944	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**9129**
611.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008146	70,00	1
611.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005077	4169,00	21
611.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00028	60021,00	17
611.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000081	499540,00	41
611.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002715	409,00	1
611.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,190064	266,00	51
611.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,057019	144,00	8
611.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1863677,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8
611.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,008146	219516,00	1788
611.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000084	468138,00	39
611.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000163	622834,00	101
611.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000527	406722,00	214
		Итого материалов:				**8591,99**	**2333**
		Накладные расходы	%	69		56763,35	15412
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	3703
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**49995**
612	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2715**		**544349,00**	**147802**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	11824
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**159626**
613	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,2715**		**7595,00**	**2062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 66			Тенге				**341884**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**144212**
Материалы -			Тенге				**102831**
Всего заработная плата -			Тенге				**33837**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2432**
Накладные расходы -			Тенге				**31636**
Сметная прибыль -			Тенге				**14068**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**189916**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33837**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**197671**
Материалы -			Тенге				**2333**
Всего заработная плата -			Тенге				**22337**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**166792**
Накладные расходы -			Тенге				**15412**
Сметная прибыль -			Тенге				**17047**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**230130**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22337**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66			Тенге				**420046**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56174**
		РАЗДЕЛ 67.СЦЕНА					
614	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6070**		**93856,39**	**56971**
614. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	13,658	1006,00	13739
614. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,21852	1244,00	272
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**14011**
614. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,13961	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
614. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,20031	165,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
614. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,21852	2630,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,21852	1244,00	272
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**610**
614. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001882	216144,00	407
614. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,56451	59546,00	33614
614. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,07284	54447,00	3966
614. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00607	16838,00	102
614.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,88015	227,00	200
614.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,004553	517580,00	2356
614.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,821	409,00	745
614.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001566	80163,00	126
614.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001827	605477,00	1106
		Итого материалов:				**70217,15**	**42622**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		20774,56	12610
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	5566
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**75147**
615	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**60,1000**		**3577,17**	**214988**
615. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,363	21,816	1062,00	23169
615. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,33656	1244,00	419
		Итого оплата труда:				**392,47**	**23588**
615. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,21636	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
615. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,33656	2630,00	885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,33656	1244,00	419
		Итого эксплуатация машин:				**14,77**	**888**
615. 5	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,08414	49347,00	4152
615. 6	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,85943	206717,00	177659
615. 7	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	63,105	109,00	6878
615. 8	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	1,322	348,00	460
615. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	4,357	409,00	1782
		Итого материалов:				**3176,90**	**190932**
		Накладные расходы	%	90		353,23	21229
		Сметная прибыль	%	8		314,43	18897
		Сметная стоимость:				**4244,83**	**255114**
616	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,9850**		**8179,29**	**24415**
616. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,88	5,612	1082,00	6072
616. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,03582	1422,00	51
		Итого оплата труда:				**2051,22**	**6123**

1	2	3	4	5	6	7	8
616. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,01194	4856,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,01194	1778,00	21
616. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,02388	2630,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,02388	1244,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**40,46**	**121**
616. 5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,015044	17355,00	261
616. 6	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	29,253	614,00	17961
		Итого материалов:				**6104,67**	**18222**
		Накладные расходы	%	90		1846,10	5511
		Сметная прибыль	%	8		802,03	2394
		Сметная стоимость:				**10827,43**	**32320**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 67			Тенге				**296374**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**296374**
Материалы -			Тенге				**251776**
Всего заработная плата -			Тенге				**43722**
Накладные расходы -			Тенге				**39350**
Сметная прибыль -			Тенге				**26858**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**362582**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43722**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67			Тенге				**362582**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43722**
РАЗДЕЛ 68.ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН СПОРТЗАЛА							
617	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0572**		**106554,93**	**6096**
617. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	86,5	4,949	1103,00	5458
617. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,017735	1450,71	26
		Итого оплата труда:				**95859,22**	**5484**
617. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,123002	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
617. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006865	4856,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,006865	1778,00	12
617. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,252868	91,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
617. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01087	2630,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01087	1244,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1512,59**	**87**
617. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001716	70,00	0
617. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00107	4169,00	4
617. 9	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000059	60021,00	4
617.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,000915	499540,00	457
617.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000572	409,00	0
617.12	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863677,00	11
617.13	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	468138,00	8
617.14	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	622834,00	21
617.15	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000111	406722,00	45
		Итого материалов:				**9632,84**	**551**
		Накладные расходы	%	69		66142,86	3784
		Сметная прибыль	%	8		13815,82	790
		Сметная стоимость:				**186513,62**	**10670**
618	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0572**		**540085,00**	**30898**
		Сметная прибыль	%	8		43206,80	2472
		Сметная стоимость:				**583291,80**	**33370**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 68			Тенге				**36994**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30898**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**30898**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2472**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**33370**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6096**
		Материалы -	Тенге				**551**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5484**
		Накладные расходы -	Тенге				**3784**
		Сметная прибыль -	Тенге				**790**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**10670**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5484**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге				**44041**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5484**
		РАЗДЕЛ 69.КРЕПЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛЬНЫХ МЯЧЕЙ,ДВЕРИ ИДМ-1					
619	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,8720**		**2178,28**	**4078**
619. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	1,49	2,789	1293,00	3607
619. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,06889	1458,76	100
		Итого оплата труда:				**1980,25**	**3707**
619. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027706	4856,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027706	1778,00	49
619. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,041184	2630,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,041184	1244,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**129,73**	**243**
619. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000936	216144,00	202
619. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,063648	409,00	26
		Итого материалов:				**121,98**	**228**
		Накладные расходы	%	90		1782,23	3336
		Сметная прибыль	%	8		316,84	593
		Сметная стоимость:				**4277,34**	**8007**

1	2	3	4	5	6	7	8
620	**2109-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**1,8720**		**72053,00**	**134883**
		Сметная прибыль	%	8		5764,24	10791
		Сметная стоимость:				**77817,24**	**145674**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 69			Тенге				**138961**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4078**
Материалы -			Тенге				**228**
Всего заработная плата -			Тенге				**3707**
		Накладные расходы -	Тенге				**3336**
		Сметная прибыль -	Тенге				**593**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8007**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3707**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**134883**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**134883**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10791**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**145674**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге				**153681**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3707**
		РАЗДЕЛ 70.ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СПОРТЗАЛА					
621	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6570**		**93856,39**	**61664**
621. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	14,783	1006,00	14871
621. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,23652	1244,00	294
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**15165**
621. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,15111	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,21681	165,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
621. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,23652	2630,00	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,23652	1244,00	294
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**660**
621. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002037	216144,00	440
621. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,61101	59546,00	36383
621. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,07884	54447,00	4293
621. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00657	16838,00	111
621.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,95265	227,00	216
621.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,004928	517580,00	2550
621.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,971	409,00	806
621.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001695	80163,00	136
621.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001978	605477,00	1197
		Итого материалов:				**70217,15**	**46133**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	13649
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	6025
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**81338**
622	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6570**		**8179,29**	**5374**
622. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,88	1,235	1082,00	1336
622. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,007884	1421,99	11
		Итого оплата труда:				**2051,22**	**1348**
622. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,002628	4856,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,002628	1778,00	5
622. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,005256	2630,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,005256	1244,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**40,46**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8
622. 5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,003311	17355,00	57
622. 6	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	6,439	614,00	3953
		Итого материалов:				**6104,67**	**4011**
		Накладные расходы	%	90		1846,10	1213
		Сметная прибыль	%	8		802,03	527
		Сметная стоимость:				**10827,43**	**7114**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 70			Тенге				**67037**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**67037**
Материалы -			Тенге				**50143**
Всего заработная плата -			Тенге				**16513**
		Накладные расходы -	Тенге				**14862**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6552**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16513**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге				**88451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16513**
		РАЗДЕЛ 71.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ					
623	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1203**		**113726,73**	**13680**
623. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	54,3	6,532	1317,00	8602
623. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	0,8709	1485,17	1293
		Итого оплата труда:				**82265,72**	**9896**
623. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	3,236	298,00	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
623. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,009623	5824,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009623	1487,00	14
623. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,027667	4856,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,027667	1778,00	49

1	2	3	4	5	6	7	8
623. 6	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,048116	6691,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,048116	1487,00	72
623. 7	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,745798	3225,00	2405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,745798	1487,00	1109
623. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,303131	182,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
623. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,039696	2630,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,039696	1244,00	49
623.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,114276	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33621,64**	**4044**
623.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003609	70,00	0
623.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002249	4169,00	9
623.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000124	60021,00	7
623.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000036	499540,00	18
623.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001203	409,00	0
623.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,084203	266,00	22
623.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,025261	144,00	4
623.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1863677,00	22
623.19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,003609	219516,00	792
623.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	468138,00	17
623.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000072	622834,00	45
623.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000233	406722,00	95
		Итого материалов:				**8591,99**	**1034**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		56763,35	6828
		Сметная прибыль	%	8		13639,21	1641
		Сметная стоимость:				**184129,28**	**22149**
624	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1203**		**544349,00**	**65480**
		Сметная прибыль	%	8		43547,92	5238
		Сметная стоимость:				**587896,92**	**70718**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 71			Тенге				**79160**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**79160**
Материалы -			Тенге				**1034**
Всего заработная плата -			Тенге				**9896**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**65480**
		Накладные расходы -	Тенге				**6828**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6879**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**92867**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9896**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге				**92867**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9896**
РАЗДЕЛ 72.КОЗЫРЕК К3							
			СТОЙКА СТ1				
625	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1266**		**157525,17**	**19949**
625. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	11,524	1244,00	14336
625. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,929538	1680,51	1562
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**15898**
625. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,037992	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
625. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,75984	5219,00	3966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,75984	1778,00	1351
625. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,139304	28,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
625. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,106378	1371,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,106378	1244,00	132
625. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	3,457	176,00	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
625. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,06332	3591,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06332	1244,00	79
625. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,12664	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**4955**
625.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,329264	266,00	88
625.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,06332	144,00	9
625.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002723	206090,00	561
		Итого материалов:				**5194,53**	**658**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	10970
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	2474
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**33392**
626	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1033**		**259039,00**	**26769**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	2142
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**28911**
627	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0233**		**237482,00**	**5533**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	443
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**5976**
628	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,1266**		**7595,00**	**962**
				СТОЙКА СТ2			
629	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1224**		**157525,17**	**19275**

1	2	3	4	5	6	7	8
629. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	11,135	1244,00	13852
629. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,898122	1680,51	1509
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**15361**
629. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,036708	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
629. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,73416	5219,00	3832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,73416	1778,00	1305
629. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,134596	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
629. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,102782	1371,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,102782	1244,00	128
629. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	3,34	176,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
629. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,06118	3591,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06118	1244,00	76
629. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,12236	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**4788**
629.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,318136	266,00	85
629.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,06118	144,00	9
629.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002631	206090,00	542
		Итого материалов:				**5194,53**	**636**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	10599
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	2390
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**32264**
630	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0991**		**259039,00**	**25660**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	2053
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**27713**

1	2	3	4	5	6	7	8
631	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0233**		**237482,00**	**5533**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	443
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**5976**
632	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,1224**		**7595,00**	**929**
				БАЛКИ			
633	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1802**		**157525,17**	**28384**
633. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	91	16,397	1244,00	20398
633. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,323	1680,51	2223
		Итого оплата труда:				**125538,96**	**22621**
633. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,054057	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
633. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,081	5219,00	5642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,081	1778,00	1922
633. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,198209	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
633. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,15136	1371,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,15136	1244,00	188
633. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,919	176,00	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
633. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,090095	3591,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,090095	1244,00	112
633. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,18019	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39126,64**	**7050**
633.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,468494	266,00	125
633.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,090095	144,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
633.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003874	206090,00	798
		Итого материалов:				**5194,53**	**936**
		Накладные расходы	%	69		86621,88	15608
		Сметная прибыль	%	8		19531,76	3519
		Сметная стоимость:				**263678,82**	**47512**
634	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1168**		**259039,00**	**30258**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	2421
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**32679**
635	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0632**		**241307,00**	**15260**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	1221
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**16481**
636	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3757**		**29170,31**	**10959**
636. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	14,1	5,297	1082,00	5732
636. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,600369	1733,56	1041
		Итого оплата труда:				**18026,43**	**6773**
636. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,217906	298,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
636. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,048841	4856,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,048841	1778,00	87
636. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,447083	6658,00	2977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,447083	1778,00	795
636. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,033062	8902,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,033062	2124,00	70
636. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,071383	2630,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,071383	1244,00	89
636. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,251719	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**10027,64**	**3767**
636. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011271	70,00	1
636.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007026	4169,00	29
636.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000038	439490,00	17
636.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000387	60021,00	23
636.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001127	499540,00	563
636.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003757	409,00	2
636.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,18785	266,00	50
636.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,056355	144,00	8
636.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000038	1863677,00	70
636.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000977	211192,00	206
636.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000116	468138,00	55
636.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000225	622834,00	140
636.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000729	406722,00	296
		Итого материалов:				**3886,47**	**1460**
		Накладные расходы	%	69		12438,24	4673
		Сметная прибыль	%	8		3328,68	1251
		Сметная стоимость:				**44937,23**	**16883**
637	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0967**		**350548,00**	**33905**
		Сметная прибыль	%	8		28043,84	2712
		Сметная стоимость:				**378591,84**	**36617**
638	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0370**		**241307,00**	**8938**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	715
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**9653**

1	2	3	4	5	6	7	8
639	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0529**		**256353,00**	**13566**
		Сметная прибыль	%	8		20508,24	1085
		Сметная стоимость:				**276861,24**	**14651**
640	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0169**		**241307,00**	**4088**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	327
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**4415**
641	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0020**		**237482,00**	**465**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	37
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**503**
642	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0210**		**216446,00**	**4545**
		Сметная прибыль	%	8		17315,68	364
		Сметная стоимость:				**233761,68**	**4909**
643	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0524**		**486737,00**	**25505**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	2040
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**27545**
644	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**13,7000**		**745,73**	**10217**
644. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	7,758	1123,00	8713
644. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,06165	1647,47	102
		Итого оплата труда:				**643,37**	**8814**
644. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,04658	4856,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,04658	1778,00	83
644. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,40278	12,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
644. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,8905	16,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
644. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01507	2630,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01507	1244,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**285**
644. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,09727	7616,00	741
644. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	41,511	3,00	125
644. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,274	1291,00	354
		Итого материалов:				**88,98**	**1219**
		Накладные расходы	%	92		591,90	8109
		Сметная прибыль	%	8		107,01	1466
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**19792**
645	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**8,5100**		**1838,00**	**15641**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	1251
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**16893**
646	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**7,2450**		**2769,00**	**20061**
		Сметная прибыль	%	8		221,52	1605
		Сметная стоимость:				**2990,52**	**21666**
647	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,5600**		**2842,71**	**4435**
647. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,972	1,516	1042,00	1580
647. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,004212	1243,99	5
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**1585**
647. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00312	5935,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00312	1244,00	4
647. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001092	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001092	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**21**
647. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1872	105,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8
647. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0624	348,00	22
647. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,008892	313975,00	2792
		Итого материалов:				**1816,18**	**2833**
		Накладные расходы	%	92		934,89	1458
		Сметная прибыль	%	8		302,21	471
		Сметная стоимость:				**4079,81**	**6365**
648	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,5559**		**7595,00**	**4222**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 72			Тенге				**335062**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**224877**
		Материалы -	Тенге				**4052**
		Всего заработная плата -	Тенге				**10399**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**210225**
		Накладные расходы -	Тенге				**9567**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18756**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**253199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10399**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**110186**
		Материалы -	Тенге				**3690**
		Всего заработная плата -	Тенге				**60653**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**31618**
		Накладные расходы -	Тенге				**41850**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12163**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**164199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60653**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге				**417398**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71052**
		РАЗДЕЛ 73.ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА					
649	**1208-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**4,5000**		**1438,84**	**6475**
649. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,3504	1,577	1244,00	1962
		Итого оплата труда:				**435,90**	**1962**

1	2	3	4	5	6	7	8
649. 2	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,00135	373,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**1**
649. 3	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,004275	216144,00	924
649. 4	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,01143	313975,00	3589
		Итого материалов:				**1002,83**	**4513**
		Накладные расходы	%	72		313,85	1412
		Сметная прибыль	%	8		140,22	631
		Сметная стоимость:				**1892,90**	**8518**
650	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**4,5000**		**2128,00**	**9576**
		Сметная прибыль	%	8		170,24	766
		Сметная стоимость:				**2298,24**	**10342**
651	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1517,00**	**1517**
		Сметная прибыль	%	8		121,36	121
		Сметная стоимость:				**1638,36**	**1638**
652	**2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**10,0000**		**907,00**	**9070**
		Сметная прибыль	%	8		72,56	726
		Сметная стоимость:				**979,56**	**9796**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 73			Тенге				**26638**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26638**
Материалы -			Тенге				**4513**
Всего заработная плата -			Тенге				**1962**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20163**
		Накладные расходы -	Тенге				**1412**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2244**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1962**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге				**30294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1962**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**438573397**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**97595156**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15268876**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4515502**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**325709365**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**91988831**
	ИТОГО:		Тенге				**530562228**
	Сметная прибыль		Тенге				**42444978**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**573007206**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	45837,975
Сметная заработная плата, тыс. тенге	5296,333
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4,472

Составлена составлена в ценах 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
1	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3767,38**	**7535**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	2,6	5,2	1144,00	5949
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1377,50	110
		Итого оплата труда:				**3029,50**	**6059**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	5935,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1244,00	25
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4856,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1778,00	36
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26	176,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**271,39**	**543**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	188483,00	780
1. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206090,00	136
1. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	127
1.10	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
1.11	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**521,59**	**1043**
		Накладные расходы	%	98		2968,91	5938
		Сметная прибыль	%	8		538,90	1078
		Сметная стоимость:				**7275,19**	**14550**
2	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3767,38**	**37674**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	2,6	26	1144,00	29744
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,4	1377,50	551
		Итого оплата труда:				**3029,50**	**30295**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,1	5935,00	594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1244,00	124
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1	4856,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1778,00	178
2. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	6,3	176,00	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	2630,00	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1244,00	249
		Итого эксплуатация машин:				**271,39**	**2714**
2. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,0207	188483,00	3902
2. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,0033	206090,00	680
2. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31710,00	634
2.10	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	20	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2.11	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	10	--	--
		Итого материалов:				**521,59**	**5216**
		Накладные расходы	%	98		2968,91	29689
		Сметная прибыль	%	8		538,90	5389
		Сметная стоимость:				**7275,19**	**72752**
3	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2093,76**	**8375**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	5,88	1144,00	6727
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1244,00	100
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**6826**
3. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	176,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2630,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1244,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**457**
3. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186919,00	822
3. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206090,00	115
3. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31710,00	254
3. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
3. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**1192**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	6690
		Сметная прибыль	%	8		301,30	1205
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**16270**
4	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**2067,46**	**28944**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	20,58	1144,00	23544
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	1244,00	174
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**23718**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	176,00	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,14	2630,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,14	1244,00	174
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**1231**
4. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	186919,00	2879
4. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	206090,00	404
4. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	31710,00	888
4. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	28	--	--
4. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	14	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**4170**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	23243
		Сметная прибыль	%	8		298,22	4175
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**56363**
5	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3767,38**	**3767**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	2,6	2,6	1144,00	2974
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1377,50	55
		Итого оплата труда:				**3029,50**	**3030**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5935,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4856,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1778,00	18
5. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	176,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**271,39**	**271**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188483,00	390
5. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206090,00	68
5. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
5.10	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
5.11	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**521,59**	**522**
		Накладные расходы	%	98		2968,91	2969
		Сметная прибыль	%	8		538,90	539
		Сметная стоимость:				**7275,19**	**7275**
6	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2093,76**	**4188**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	2,94	1144,00	3363
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**3413**
6. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	176,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**228**
6. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919,00	411
6. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206090,00	58
6. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	127
6. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
6. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**596**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	3345
		Сметная прибыль	%	8		301,30	603
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**8135**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**60858,00**	**121716**
		Сметная прибыль	%	8		4868,64	9737
		Сметная стоимость:				**65726,64**	**131453**
8	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3083,00**	**12332**
		Сметная прибыль	%	8		246,64	987
		Сметная стоимость:				**3329,64**	**13319**
9	**2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10,0000**		**15195,00**	**151950**
		Сметная прибыль	%	8		1215,60	12156
		Сметная стоимость:				**16410,60**	**164106**
10	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,0000**		**2068,00**	**41360**
		Сметная прибыль	%	8		165,44	3309
		Сметная стоимость:				**2233,44**	**44669**
11	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9407,00**	**37628**
		Сметная прибыль	%	8		752,56	3010
		Сметная стоимость:				**10159,56**	**40638**
12	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**1369,00**	**10952**
		Сметная прибыль	%	8		109,52	876
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**11828**
13	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14,0000**		**2069,00**	**28966**
		Сметная прибыль	%	8		165,52	2317
		Сметная стоимость:				**2234,52**	**31283**
14	**2304-1001-6605 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**35524,00**	**35524**
		Сметная прибыль	%	8		2841,92	2842
		Сметная стоимость:				**38365,92**	**38366**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**2304-1001-6602 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**11679,00**	**23358**
		Сметная прибыль	%	8		934,32	1869
		Сметная стоимость:				**12613,32**	**25227**
16	**1118-1001-0106 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**23265,64**	**23266**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	1,421	1,421	1185,00	1684
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07725	0,07725	1400,64	108
		Итого оплата труда:				**1792,56**	**1793**
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02266	0,02266	4856,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02266	0,02266	1778,00	40
16. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,75293	0,75293	176,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05459	0,05459	2630,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05459	0,05459	1244,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**386,12**	**386**
16. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00019	206090,00	39
16. 7	2305-1208-0106 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	21156,00	21156
		Итого материалов:				**21195,16**	**21195**
		Накладные расходы	%	98		1756,71	1757
		Сметная прибыль	%	8		2001,79	2002
		Сметная стоимость:				**27024,14**	**27024**
17	**1118-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**30281,76**	**30282**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	1,679	1,679	1185,00	1989
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08034	0,08034	1469,92	118
		Итого оплата труда:				**2107,59**	**2108**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03399	0,03399	4856,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03399	0,03399	1778,00	60
17. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,111	1,111	176,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2630,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1244,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**482,56**	**483**
17. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	0,00028	206090,00	58
17. 7	2305-1208-0107 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	27752,00	27752
		Итого материалов:				**27809,71**	**27810**
		Накладные расходы	%	98		2065,44	2065
		Сметная прибыль	%	8		2587,78	2588
		Сметная стоимость:				**34934,97**	**34935**
18	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**8,0000**		**2489,83**	**19919**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,2266	1,813	1293,00	2344
		Итого оплата труда:				**292,99**	**2344**
18. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	320,00	26
18. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	612,00	49
18. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	526,00	84
18. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	8	2177,00	17416
		Итого материалов:				**2196,84**	**17575**
		Накладные расходы	%	98		287,13	2297
		Сметная прибыль	%	8		222,16	1777
		Сметная стоимость:				**2999,13**	**23993**
19	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**13,0000**		**449,41**	**5842**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,3193	4,151	1205,00	5002
		Итого оплата труда:				**384,76**	**5002**
19. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00143	407399,00	583
19. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,13	320,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,13	612,00	80
19. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,26	526,00	137
19. 6	2305-1501-9901 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	13	--	--
		Итого материалов:				**64,65**	**841**
		Накладные расходы	%	98		377,06	4902
		Сметная прибыль	%	8		66,12	860
		Сметная стоимость:				**892,59**	**11604**
20	**2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20,0000**		**1442,00**	**28840**
		Сметная прибыль	%	8		115,36	2307
		Сметная стоимость:				**1557,36**	**31147**
21	**2304-1005-1510 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**149526,00**	**149526**
		Сметная прибыль	%	8		11962,08	11962
		Сметная стоимость:				**161488,08**	**161488**
22	**2305-1207-2029 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический AMV 100, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**72888,00**	**72888**
		Сметная прибыль	%	8		5831,04	5831
		Сметная стоимость:				**78719,04**	**78719**
23	**2305-1401-0202 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**142233,00**	**142233**
		Сметная прибыль	%	8		11378,64	11379
		Сметная стоимость:				**153611,64**	**153612**
24	**2305-1401-0703 РСНБ РК 2015**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**21733,00**	**43466**
		Сметная прибыль	%	8		1738,64	3477
		Сметная стоимость:				**23471,64**	**46943**
25	**2305-1401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**21733,00**	**21733**
		Сметная прибыль	%	8		1738,64	1739
		Сметная стоимость:				**23471,64**	**23472**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**19985,06**	**39970**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	13,39	26,78	1185,00	31734
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1577,75	260
		Итого оплата труда:				**15997,16**	**31994**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4856,00	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1778,00	183
26. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	176,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2630,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1244,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**425,62**	**851**
26. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	11923,00	334
26. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309470,00	786
26. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233975,00	1029
26. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206090,00	161
26.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446,00	62
26.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1137,00	2274
26.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1369,00	2738
26.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**3692,29**	**7385**
		Накладные расходы	%	98		15677,21	31354
		Сметная прибыль	%	8		2852,98	5706
		Сметная стоимость:				**38515,25**	**77031**
27	**5102-0605-0116 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-180 F, Q 15,0 м3/ч, H 3,9 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**2,0000**		**180089,00**	**360178**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**5107,42**	**10215**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,725	1,45	1268,00	1839
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,0354	1274,17	45
		Итого оплата труда:				**941,85**	**1884**
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0054	5935,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0054	1244,00	7
28. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,002	4856,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1778,00	4
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,028	2630,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,028	1244,00	35
28. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	0,6984	26,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,78**	**134**
28. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00042	12984,00	5
28. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,01	545,00	5
28. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0122	5717,00	70
28.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0134	266,00	4
28.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,2198	266,00	58
28.12	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	2	4050,00	8100
		Итого материалов:				**4121,34**	**8243**
		Накладные расходы	%	98		923,02	1846
		Сметная прибыль	%	8		482,43	965
		Сметная стоимость:				**6512,87**	**13026**
29	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**3893,89**	**38939**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,725	7,25	1268,00	9193

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,177	1274,17	226
		Итого оплата труда:				**941,85**	**9419**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,027	5935,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	1244,00	34
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,01	4856,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	1778,00	18
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,14	2630,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,14	1244,00	174
29. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	3,492	26,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,78**	**668**
29. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0021	12984,00	27
29. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,05	545,00	27
29. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,061	5717,00	349
29.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,067	266,00	18
29.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,703	266,00	187
29.12	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	10	2847,00	28470
		Итого материалов:				**2907,81**	**29078**
		Накладные расходы	%	98		923,02	9230
		Сметная прибыль	%	8		385,35	3854
		Сметная стоимость:				**5202,26**	**52023**
30	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**2744,07**	**2744**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,553	0,553	1268,00	701
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0106	1279,26	14
		Итого оплата труда:				**714,76**	**715**
30. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0012	5935,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0012	1244,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1778,00	1
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0087	2630,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0087	1244,00	11
30. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,1844	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**38**
30. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00008	12984,00	1
30. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,002	545,00	1
30. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0032	5717,00	18
30.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0035	266,00	1
30.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,0275	266,00	7
30.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1	1976,00	1976
		Итого материалов:				**2004,67**	**2005**
		Накладные расходы	%	98		700,47	700
		Сметная прибыль	%	8		275,56	276
		Сметная стоимость:				**3720,10**	**3720**
31	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1741,44**	**5224**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,553	1,659	1268,00	2104
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0318	1279,26	41
		Итого оплата труда:				**714,76**	**2144**
31. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0036	5935,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0036	1244,00	4
31. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	4856,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1778,00	4
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0261	2630,00	69

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0261	1244,00	32
31. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,5532	26,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**115**
31. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00024	12984,00	3
31. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,006	545,00	3
31. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0096	5717,00	55
31.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0105	266,00	3
31.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0528	266,00	14
31.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	3	976,00	2928
		Итого материалов:				**1002,04**	**3006**
		Накладные расходы	%	98		700,47	2101
		Сметная прибыль	%	8		195,35	586
		Сметная стоимость:				**2637,26**	**7912**
32	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2171,68**	**4343**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,372	0,744	1244,00	926
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1281,38	26
		Итого оплата труда:				**475,58**	**951**
32. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	5935,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	1244,00	3
32. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4856,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1778,00	2
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	0,0162	2630,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,0162	1244,00	20
32. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	0,0334	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**65**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,0052	545,00	3
32. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000011	622435,00	7
32. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00562	266,00	1
32.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	320,00	0
32.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0124	612,00	8
32.12	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	2	1657,00	3314
32.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,055	266,00	15
32.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,011	526,00	6
		Итого материалов:				**1676,66**	**3353**
		Накладные расходы	%	98		466,07	932
		Сметная прибыль	%	8		211,02	422
		Сметная стоимость:				**2848,77**	**5698**
33	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1948,17**	**9741**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,337	1,685	1244,00	2096
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0295	1307,36	39
		Итого оплата труда:				**426,94**	**2135**
33. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	5935,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	1244,00	5
33. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1778,00	6
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,022	2630,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,022	1244,00	27
33. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0695	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,02	545,00	11
33. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00001	622435,00	6
33. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0171	266,00	5
33.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	320,00	1
33.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	612,00	16
33.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	5	1497,00	7485
33.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0345	266,00	9
33.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	526,00	12
		Итого материалов:				**1508,86**	**7544**
		Накладные расходы	%	98		418,40	2092
		Сметная прибыль	%	8		189,33	947
		Сметная стоимость:				**2555,89**	**12779**
34	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,0000**		**537,00**	**16110**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	1289
		Сметная стоимость:				**579,96**	**17399**
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ					
35	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**124,0000**		**3893,89**	**482842**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,725	89,9	1268,00	113993
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	2,195	1274,17	2797
		Итого оплата труда:				**941,85**	**116790**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,3348	5935,00	1987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,3348	1244,00	416
35. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,124	4856,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,124	1778,00	220
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,736	2630,00	4566

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,736	1244,00	2160
35. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	43,301	26,00	1126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,78**	**8281**
35. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,02604	12984,00	338
35. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,62	545,00	338
35. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,7564	5717,00	4324
35.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,8308	266,00	221
35.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	8,717	266,00	2319
35.12	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	124	2847,00	353028
		Итого материалов:				**2907,81**	**360568**
		Накладные расходы	%	98		923,02	114454
		Сметная прибыль	%	8		385,35	47784
		Сметная стоимость:				**5202,26**	**645080**
36	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**3893,89**	**124604**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,725	23,2	1268,00	29418
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,5664	1274,17	722
		Итого оплата труда:				**941,85**	**30139**
36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0864	5935,00	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0864	1244,00	107
36. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,032	4856,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,032	1778,00	57
36. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,448	2630,00	1178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,448	1244,00	557
36. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	11,174	26,00	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,78**	**2137**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00672	12984,00	87
36. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,16	545,00	87
36. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,1952	5717,00	1116
36.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,2144	266,00	57
36.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	2,25	266,00	598
36.12	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	32	2847,00	91104
		Итого материалов:				**2907,81**	**93050**
		Накладные расходы	%	98		923,02	29537
		Сметная прибыль	%	8		385,35	12331
		Сметная стоимость:				**5202,26**	**166472**
37	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**874,0000**		**1439,02**	**1257701**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	259,578	1244,00	322915
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	4,37	1318,76	5763
		Итого оплата труда:				**376,06**	**328678**
37. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,6992	5935,00	4150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,6992	1244,00	870
37. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,6118	4856,00	2971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,6118	1778,00	1088
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	3,059	2630,00	8045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,059	1244,00	3805
37. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	10,051	26,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**15427**
37. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	1,486	545,00	810
37. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,001136	622435,00	707

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	2,456	266,00	653
37.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,5244	320,00	168
37.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	4,632	612,00	2835
37.12	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	874	1043,00	911582
37.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	2,185	266,00	581
37.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	3,846	526,00	2023
		Итого материалов:				**1051,90**	**919359**
		Накладные расходы	%	98		368,54	322104
		Сметная прибыль	%	8		144,60	126384
		Сметная стоимость:				**1952,16**	**1706190**
38	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**350,0000**		**1553,52**	**543733**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	103,95	1244,00	129314
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,75	1318,76	2308
		Итого оплата труда:				**376,06**	**131622**
38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,28	5935,00	1662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,28	1244,00	348
38. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,245	4856,00	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,245	1778,00	436
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,225	2630,00	3222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,225	1244,00	1524
38. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	4,025	26,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**6178**
38. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,595	545,00	324
38. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000455	622435,00	283

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,9835	266,00	262
38.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,21	320,00	67
38.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,855	612,00	1135
38.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	350	1157,00	404950
38.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,54	266,00	410
38.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,54	526,00	810
		Итого материалов:				**1166,40**	**408241**
		Накладные расходы	%	98		368,54	128989
		Сметная прибыль	%	8		153,77	53818
		Сметная стоимость:				**2075,83**	**726540**
39	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**176,0000**		**1246,19**	**219329**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	52,272	1244,00	65026
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,88	1318,76	1161
		Итого оплата труда:				**376,06**	**66187**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1408	5935,00	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1408	1244,00	175
39. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1232	4856,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1232	1778,00	219
39. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,616	2630,00	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,616	1244,00	766
39. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	2,024	26,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**3107**
39. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,2992	545,00	163
39. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000229	622435,00	142

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,49456	266,00	132
39.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1056	320,00	34
39.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,9328	612,00	571
39.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	176	849,00	149424
39.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,214	266,00	323
39.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,7744	526,00	407
		Итого материалов:				**859,07**	**151196**
		Накладные расходы	%	98		368,54	64863
		Сметная прибыль	%	8		129,18	22735
		Сметная стоимость:				**1743,91**	**306928**
40	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**350,0000**		**1798,36**	**629425**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	103,95	1244,00	129314
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,75	1318,76	2308
		Итого оплата труда:				**376,06**	**131622**
40. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,28	5935,00	1662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,28	1244,00	348
40. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,245	4856,00	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,245	1778,00	436
40. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,225	2630,00	3222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,225	1244,00	1524
40. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	4,025	26,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**6178**
40. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,595	545,00	324
40. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000455	622435,00	283

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,9835	266,00	262
40.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,21	320,00	67
40.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,855	612,00	1135
40.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	350	1400,00	490000
40.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	3,955	266,00	1052
40.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,54	526,00	810
		Итого материалов:				**1411,24**	**493934**
		Накладные расходы	%	98		368,54	128989
		Сметная прибыль	%	8		173,35	60673
		Сметная стоимость:				**2340,25**	**819088**
41	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**235,0000**		**1939,03**	**455673**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	69,795	1244,00	86825
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,175	1318,76	1550
		Итого оплата труда:				**376,06**	**88375**
41. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,188	5935,00	1116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,188	1244,00	234
41. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1645	4856,00	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1645	1778,00	292
41. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,8225	2630,00	2163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,8225	1244,00	1023
41. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	2,703	26,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**4148**
41. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,3995	545,00	218
41. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000305	622435,00	190

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,66035	266,00	176
41.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,141	320,00	45
41.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,246	612,00	762
41.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	235	1539,00	361665
41.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	4,136	266,00	1100
41.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,034	526,00	544
		Итого материалов:				**1551,91**	**364700**
		Накладные расходы	%	98		368,54	86607
		Сметная прибыль	%	8		184,61	43382
		Сметная стоимость:				**2492,18**	**585662**
42	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140,0000**		**2171,68**	**304036**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,372	52,08	1244,00	64788
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,4	1281,38	1794
		Итого оплата труда:				**475,58**	**66581**
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,168	5935,00	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,168	1244,00	209
42. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,098	4856,00	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,098	1778,00	174
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	1,134	2630,00	2982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,134	1244,00	1411
42. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	2,338	26,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,26**	**4516**
42. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,364	545,00	198
42. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000742	622435,00	462

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,3934	266,00	105
42.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,084	320,00	27
42.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,868	612,00	531
42.12	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	140	1657,00	231980
42.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	3,85	266,00	1024
42.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,77	526,00	405
		Итого материалов:				**1676,66**	**234732**
		Накладные расходы	%	98		466,07	65250
		Сметная прибыль	%	8		211,02	29543
		Сметная стоимость:				**2848,77**	**398828**
43	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм./ГИЛЬЗА/ Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1741,44**	**121901**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,553	38,71	1268,00	49084
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,742	1279,26	949
		Итого оплата труда:				**714,76**	**50033**
43. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,084	5935,00	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,084	1244,00	105
43. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,049	4856,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,049	1778,00	87
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,609	2630,00	1602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,609	1244,00	758
43. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	12,908	26,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**2674**
43. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0056	12984,00	73
43. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,14	545,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,224	5717,00	1281
43.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,245	266,00	65
43.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,232	266,00	328
43.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	70	976,00	68320
		Итого материалов:				**1002,04**	**70143**
		Накладные расходы	%	98		700,47	49033
		Сметная прибыль	%	8		195,35	13675
		Сметная стоимость:				**2637,26**	**184608**
44	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**219,0000**		**470,67**	**103076**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1778)	чел-ч	0,2354	51,553	1778,00	91661
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0438	1244,00	54
		Итого оплата труда:				**418,79**	**91715**
44. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0438	2630,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0438	1244,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**115**
44. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,19	320,00	701
44. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,19	612,00	1340
44. 6	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,02	4,38	2114,00	9259
44. 7	2305-1314-0100 РСНБ РК 2015	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	219	--	--
		Итого материалов:				**51,60**	**11300**
		Накладные расходы	%	98		410,41	89881
		Сметная прибыль	%	8		70,49	15437
		Сметная стоимость:				**951,57**	**208393**
45	**2304-1008-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**219,0000**		**6568,00**	**1438392**
		Сметная прибыль	%	8		525,44	115071
		Сметная стоимость:				**7093,44**	**1553463**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**131,0000**		**2067,46**	**270838**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	192,57	1144,00	220300
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,31	1244,00	1630
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**221930**
46. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	45,85	176,00	8070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,31	2630,00	3445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,31	1244,00	1630
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**11515**
46. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1441	186919,00	26935
46. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01834	206090,00	3780
46. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,262	31710,00	8308
		Итого материалов:				**297,88**	**39023**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	217491
		Сметная прибыль	%	8		298,22	39066
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**527395**
47	**2304-0905-1804 РСНБ РК 2015**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**131,0000**		**91,00**	**11921**
		Сметная прибыль	%	8		7,28	954
		Сметная стоимость:				**98,28**	**12875**
48	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**78,0000**		**2067,46**	**161262**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	114,66	1144,00	131171
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,78	1244,00	970
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**132141**
48. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	27,3	176,00	4805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,78	2630,00	2051

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,78	1244,00	970
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**6856**
48. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0858	186919,00	16038
48. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01092	206090,00	2251
48. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,156	31710,00	4947
		Итого материалов:				**297,88**	**23235**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	129499
		Сметная прибыль	%	8		298,22	23261
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**314022**
49	**2304-0905-0206 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**78,0000**		**660,00**	**51480**
		Сметная прибыль	%	8		52,80	4118
		Сметная стоимость:				**712,80**	**55598**
50	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**50,0000**		**573,99**	**28700**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1341)	чел-ч	0,3722	18,61	1341,00	24956
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,022	1244,00	27
		Итого оплата труда:				**499,67**	**24983**
50. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,022	2630,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,022	1244,00	27
50. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	2,9	18,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**110**
50. 5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,5	450,00	225
50. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,5	320,00	160
50. 7	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	612,00	306
50. 8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	4,5	537,00	2417
50. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	526,00	526

1	2	3	4	5	6	7	8
50.10	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	50	--	--
50.11	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**72,67**	**3634**
		Накладные расходы	%	98		489,67	24484
		Сметная прибыль	%	8		85,09	4255
		Сметная стоимость:				**1148,76**	**57438**
51	**1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**4,0000**		**678,05**	**2712**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1341)	чел-ч	0,4189	1,676	1341,00	2247
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,00176	1243,98	2
		Итого оплата труда:				**562,29**	**2249**
51. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,00176	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,00176	1244,00	2
51. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	0,232	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**9**
51. 5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,04	450,00	18
51. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,08	320,00	26
51. 7	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,08	612,00	49
51. 8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,56	537,00	301
51. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,12	526,00	63
51.10	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4	--	--
51.11	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**114,10**	**456**
		Накладные расходы	%	98		551,05	2204
		Сметная прибыль	%	8		98,33	393
		Сметная стоимость:				**1327,42**	**5310**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**1116-0601-0501 РСНБ РК 2015**	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка**	**шт.**	**50,0000**		**2867,61**	**143381**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,93	46,5	1225,00	56963
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5	1244,00	622
		Итого оплата труда:				**1151,69**	**57585**
52. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26	13	176,00	2288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	2630,00	1315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1244,00	622
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**3603**
52. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,03	186919,00	5608
52. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,006	206090,00	1237
52. 7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	100	728,00	72800
52. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,1	31710,00	3171
52. 9	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**1656,30**	**82815**
		Накладные расходы	%	98		1128,66	56433
		Сметная прибыль	%	8		319,70	15985
		Сметная стоимость:				**4315,97**	**215798**
53	**1116-0601-0502 РСНБ РК 2015**	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**5631,94**	**22528**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,4	5,6	1225,00	6860
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1244,00	149
		Итого оплата труда:				**1752,32**	**7009**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	5935,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1244,00	50
53. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	176,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2630,00	210

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1244,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**173,55**	**694**
53. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00496	188483,00	935
53. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00148	206090,00	305
53. 8	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	8	1685,00	13480
53. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31710,00	254
53.10	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**3743,39**	**14974**
		Накладные расходы	%	98		1717,27	6869
		Сметная прибыль	%	8		587,94	2352
		Сметная стоимость:				**7937,15**	**31749**
54	**2304-1009-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**11,0000**		**54839,00**	**603229**
		Сметная прибыль	%	8		4387,12	48258
		Сметная стоимость:				**59226,12**	**651487**
55	**2304-1009-0102 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**38,0000**		**59058,00**	**2244204**
		Сметная прибыль	%	8		4724,64	179536
		Сметная стоимость:				**63782,64**	**2423740**
56	**2304-1009-0103 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**71513,00**	**71513**
		Сметная прибыль	%	8		5721,04	5721
		Сметная стоимость:				**77234,04**	**77234**
57	**2304-1009-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**82417,00**	**247251**
		Сметная прибыль	%	8		6593,36	19780
		Сметная стоимость:				**89010,36**	**267031**
58	**2304-1009-0105 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**87440,00**	**87440**
		Сметная прибыль	%	8		6995,20	6995
		Сметная стоимость:				**94435,20**	**94435**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**2304-1006-2001 РСНБ РК 2015**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**46,0000**		**19096,00**	**878416**
		Сметная прибыль	%	8		1527,68	70273
		Сметная стоимость:				**20623,68**	**948689**
60	**2304-1006-2002 РСНБ РК 2015**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**21767,00**	**87068**
		Сметная прибыль	%	8		1741,36	6965
		Сметная стоимость:				**23508,36**	**94033**
61	**2304-1006-2004 РСНБ РК 2015**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**39132,00**	**117396**
		Сметная прибыль	%	8		3130,56	9392
		Сметная стоимость:				**42262,56**	**126788**
62	**2304-1006-2005 РСНБ РК 2015**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**43588,00**	**43588**
		Сметная прибыль	%	8		3487,04	3487
		Сметная стоимость:				**47075,04**	**47075**
63	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2067,46**	**16540**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	11,76	1144,00	13453
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1244,00	100
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**13553**
63. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	176,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2630,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1244,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**703**
63. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186919,00	1645
63. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	206090,00	231
63. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31710,00	507

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	16	--	--
63. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**2383**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	13282
		Сметная прибыль	%	8		298,22	2386
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**32207**
64	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**2093,76**	**25125**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	17,64	1144,00	20180
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	1244,00	299
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**20479**
64. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,2	176,00	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	2630,00	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	1244,00	299
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**1370**
64. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	186919,00	2467
64. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	206090,00	346
64. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31710,00	761
64. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	24	--	--
64. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**3575**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	20069
		Сметная прибыль	%	8		301,30	3616
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**48810**
65	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1078,00**	**8624**
		Сметная прибыль	%	8		86,24	690
		Сметная стоимость:				**1164,24**	**9314**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**2304-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**4797,00**	**28782**
		Сметная прибыль	%	8		383,76	2303
		Сметная стоимость:				**5180,76**	**31085**
67	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**9407,00**	**56442**
		Сметная прибыль	%	8		752,56	4515
		Сметная стоимость:				**10159,56**	**60957**
68	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**430,6800**		**1113,01**	**479349**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,70246	302,535	1123,00	339747
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	26,882	1170,34	31461
		Итого оплата труда:				**861,91**	**371209**
68. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,931561	13,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,621041	4856,00	3016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,621041	1778,00	1104
68. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	11,445	2065,00	23634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	11,445	1042,00	11926
68. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	14,816	2630,00	38967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	14,816	1244,00	18431
		Итого эксплуатация машин:				**152,38**	**65628**
68. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,217493	11923,00	2593
68. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	27,219	1221,00	33234
68. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	3,359	5602,00	18819
68.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	3,316	5828,00	19327
		Итого материалов:				**171,76**	**73973**
		Накладные расходы	%	98		844,67	363784
		Сметная прибыль	%	8		156,61	67451
		Сметная стоимость:				**2114,29**	**910584**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**31,6000**		**1088,42**	**34394**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,566191	17,892	1123,00	20092
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003924	0,124008	1327,58	165
		Итого оплата труда:				**641,04**	**20257**
69. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001195	0,037756	4856,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,037756	1778,00	67
69. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001535	0,048497	2065,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001535	0,048497	1042,00	51
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001195	0,037756	2630,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,037756	1244,00	47
69. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20394	6,445	18,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,78**	**499**
69. 7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	82,16	168,00	13803
69. 8	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	1	31,6	--	--
		Итого материалов:				**436,80**	**13803**
		Накладные расходы	%	98		628,22	19852
		Сметная прибыль	%	8		137,33	4340
		Сметная стоимость:				**1853,97**	**58585**
70	**2305-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**2328,0000**		**2438,00**	**5675664**
		Сметная прибыль	%	8		195,04	454053
		Сметная стоимость:				**2633,04**	**6129717**
71	**2305-1001-0231 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**200,0000**		**1633,00**	**326600**
		Сметная прибыль	%	8		130,64	26128
		Сметная стоимость:				**1763,64**	**352728**
72	**2305-1002-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором**	**шт.**	**1,0000**		**17120,00**	**17120**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1369,60	1370
		Сметная стоимость:				**18489,60**	**18490**
73	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**650,0000**		**80,07**	**52045**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0213	13,845	1144,00	15839
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,13	1244,00	162
		Итого оплата труда:				**24,62**	**16000**
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,065	4428,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,065	1244,00	81
73. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,065	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,065	2630,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,065	1244,00	81
73. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	4,225	143,00	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**1065**
73. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0091	391379,00	3562
73. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0585	539832,00	31580
		Итого материалов:				**54,06**	**35142**
		Накладные расходы	%	69		16,99	11040
		Сметная прибыль	%	8		7,76	5047
		Сметная стоимость:				**104,82**	**68132**
74	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**650,0000**		**90,44**	**58786**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	19,175	1413,00	27094
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,13	1244,00	162
		Итого оплата труда:				**41,93**	**27256**
74. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,065	4428,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,065	1244,00	81
74. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,065	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,065	2630,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,065	1244,00	81
74. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	7,28	143,00	1041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**1502**
74. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00975	287565,00	2804
74. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0585	468138,00	27386
		Итого материалов:				**46,45**	**30190**
		Накладные расходы	%	69		28,93	18807
		Сметная прибыль	%	8		9,55	6207
		Сметная стоимость:				**128,92**	**83800**
75	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**174,0000**		**180,88**	**31473**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,059	10,266	1413,00	14506
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0348	2488,00	87
		Итого оплата труда:				**83,86**	**14592**
75. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0348	4428,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0348	1244,00	43
75. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0348	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0348	2630,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0348	1244,00	43
75. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	3,898	143,00	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,62**	**804**
75. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00522	287565,00	1501
75. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,03132	468138,00	14662
		Итого материалов:				**92,89**	**16163**
		Накладные расходы	%	69		57,87	10069
		Сметная прибыль	%	8		19,10	3323

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**257,85**	**44865**
76	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**174,0000**		**122,67**	**21344**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,016	2,784	1144,00	3185
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0522	1244,00	65
		Итого оплата труда:				**18,68**	**3250**
76. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0174	4428,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0174	1244,00	22
76. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0174	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0348	2630,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0348	1244,00	43
76. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	2,436	143,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**517**
76. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,002262	287565,00	650
76. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	15,66	1085,00	16991
		Итого материалов:				**101,39**	**17642**
		Накладные расходы	%	69		12,89	2242
		Сметная прибыль	%	8		10,84	1887
		Сметная стоимость:				**146,40**	**25473**
77	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**360,0000**		**537,00**	**193320**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	15466
		Сметная стоимость:				**579,96**	**208786**
78	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**23,0000**		**37602,78**	**864864**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	18,85	433,55	1268,00	549741
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	14,72	1244,00	18312
		Итого оплата труда:				**24697,96**	**568053**
78. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	14,49	34,00	493

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	14,72	2630,00	38714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	14,72	1244,00	18312
		Итого эксплуатация машин:				**1704,62**	**39206**
78. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,2438	131920,00	32162
78. 6	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	17,94	1516,00	27197
78. 7	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	12,19	158,00	1926
78. 8	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	23,23	132,00	3066
78. 9	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,050692	438576,00	22232
78.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00092	1588530,00	1461
78.11	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	35,42	--	--
78.12	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,6095	308238,00	187871
		Итого материалов:				**11996,36**	**275916**
		Накладные расходы	%	76		18770,45	431720
		Сметная прибыль	%	8		4509,86	103727
		Сметная стоимость:				**60883,09**	**1400311**
79	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**23,0000**		**10916,00**	**251068**
		Сметная прибыль	%	8		873,28	20085
		Сметная стоимость:				**11789,28**	**271153**
				ТРАНЗИТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ДО ТЕПЛОВОГО УЗЛА			
80	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**116,0000**		**5107,42**	**592461**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,725	84,1	1268,00	106639
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	2,053	1274,17	2616
		Итого оплата труда:				**941,85**	**109255**

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,3132	5935,00	1859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,3132	1244,00	390
80. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,116	4856,00	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,116	1778,00	206
80. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,624	2630,00	4271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,624	1244,00	2020
80. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	40,507	26,00	1053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,78**	**7746**
80. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,02436	12984,00	316
80. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,58	545,00	316
80. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,7076	5717,00	4045
80.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,7772	266,00	207
80.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	12,748	266,00	3391
80.12	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	116	4050,00	469800
		Итого материалов:				**4121,34**	**478076**
		Накладные расходы	%	98		923,02	107070
		Сметная прибыль	%	8		482,43	55962
		Сметная стоимость:				**6512,87**	**755493**
81	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0307**		**448959,00**	**13778**
		Сметная прибыль	%	8		35916,72	1102
		Сметная стоимость:				**484875,72**	**14880**
82	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**40,0000**		**180,88**	**7235**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,059	2,36	1413,00	3335
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,008	2488,00	20
		Итого оплата труда:				**83,86**	**3355**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,008	4428,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008	1244,00	10
82. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,008	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,008	2630,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008	1244,00	10
82. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,896	143,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,62**	**185**
82. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,0012	287565,00	345
82. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0072	468138,00	3371
		Итого материалов:				**92,89**	**3716**
		Накладные расходы	%	69		57,87	2315
		Сметная прибыль	%	8		19,10	764
		Сметная стоимость:				**257,85**	**10314**
83	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**40,0000**		**122,67**	**4907**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,016	0,64	1144,00	732
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,012	1244,00	15
		Итого оплата труда:				**18,68**	**747**
83. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004	4428,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004	1244,00	5
83. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,008	2630,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008	1244,00	10
83. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,56	143,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**119**

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,00052	287565,00	150
83. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	3,6	1085,00	3906
		Итого материалов:				**101,39**	**4056**
		Накладные расходы	%	69		12,89	515
		Сметная прибыль	%	8		10,84	434
		Сметная стоимость:				**146,40**	**5856**
84	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**3,5000**		**37602,78**	**131610**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	18,85	65,975	1268,00	83656
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	2,24	1244,00	2787
		Итого оплата труда:				**24697,96**	**86443**
84. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	2,205	34,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	2,24	2630,00	5891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	2,24	1244,00	2787
		Итого эксплуатация машин:				**1704,62**	**5966**
84. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0371	131920,00	4894
84. 6	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	2,73	1516,00	4139
84. 7	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	1,855	158,00	293
84. 8	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	3,535	132,00	467
84. 9	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,007714	438576,00	3383
84.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00014	1588530,00	222
84.11	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	5,39	--	--
84.12	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,09275	308238,00	28589
		Итого материалов:				**11996,36**	**41987**
		Накладные расходы	%	76		18770,45	65697

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4509,86	15785
		Сметная стоимость:				**60883,09**	**213091**
85	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,5000**		**10916,00**	**38206**
		Сметная прибыль	%	8		873,28	3056
		Сметная стоимость:				**11789,28**	**41262**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19683374**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1461537**
Материалы -			Тенге				**424811**
Всего заработная плата -			Тенге				**719696**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**289274**
		Накладные расходы -	Тенге				**542405**
		Сметная прибыль -	Тенге				**160315**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2164258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**719696**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13778**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13778**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1102**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**14880**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**18208059**
Материалы -			Тенге				**3843168**
Всего заработная плата -			Тенге				**2082391**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12188450**
Сдача и испытание -			Тенге				**12407**
		Накладные расходы -	Тенге				**2040743**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1619904**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21868706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1706**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2082391**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24047844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2271**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2802087**

РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**74,0000**		**3893,89**	**288148**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,725	53,65	1268,00	68028
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	1,31	1274,17	1669
		Итого оплата труда:				**941,85**	**69697**
86. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,1998	5935,00	1186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1998	1244,00	249
86. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,074	4856,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,074	1778,00	132
86. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,036	2630,00	2725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,036	1244,00	1289
86. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	25,841	26,00	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,78**	**4942**
86. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01554	12984,00	202
86. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,37	545,00	202
86. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,4514	5717,00	2581
86.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,4958	266,00	132
86.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	5,202	266,00	1384
86.12	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	74	2847,00	210678
		Итого материалов:				**2907,81**	**215178**
		Накладные расходы	%	98		923,02	68303
		Сметная прибыль	%	8		385,35	28516
		Сметная стоимость:				**5202,26**	**384967**
87	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**2744,07**	**30185**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,553	6,083	1268,00	7713

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1166	1279,26	149
		Итого оплата труда:				**714,76**	**7862**
87. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0132	5935,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0132	1244,00	16
87. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0077	4856,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0077	1778,00	14
87. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0957	2630,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0957	1244,00	119
87. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,028	26,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**420**
87. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00088	12984,00	11
87. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,022	545,00	12
87. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0352	5717,00	201
87.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0385	266,00	10
87.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,3025	266,00	80
87.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	11	1976,00	21736
		Итого материалов:				**2004,67**	**22051**
		Накладные расходы	%	98		700,47	7705
		Сметная прибыль	%	8		275,56	3031
		Сметная стоимость:				**3720,10**	**40921**
88	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**1741,44**	**48760**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,553	15,484	1268,00	19634
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,2968	1279,26	380
		Итого оплата труда:				**714,76**	**20013**
88. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0336	5935,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0336	1244,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0196	4856,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0196	1778,00	35
88. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2436	2630,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2436	1244,00	303
88. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	5,163	26,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**1070**
88. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00224	12984,00	29
88. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,056	545,00	31
88. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0896	5717,00	512
88.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,098	266,00	26
88.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,4928	266,00	131
88.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	28	976,00	27328
		Итого материалов:				**1002,04**	**28057**
		Накладные расходы	%	98		700,47	19613
		Сметная прибыль	%	8		195,35	5470
		Сметная стоимость:				**2637,26**	**73843**
89	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**106,0000**		**1741,44**	**184592**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,553	58,618	1268,00	74328
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,124	1279,26	1437
		Итого оплата труда:				**714,76**	**75765**
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,1272	5935,00	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1272	1244,00	158
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0742	4856,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0742	1778,00	132
89. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,9222	2630,00	2425

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,9222	1244,00	1147
89. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	19,546	26,00	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**4049**
89. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00848	12984,00	110
89. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,212	545,00	116
89. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,3392	5717,00	1939
89.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,371	266,00	99
89.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,866	266,00	496
89.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	106	976,00	103456
		Итого материалов:				**1002,04**	**106216**
		Накладные расходы	%	98		700,47	74250
		Сметная прибыль	%	8		195,35	20707
		Сметная стоимость:				**2637,26**	**279549**
90	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1439,02**	**2878**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,297	0,594	1244,00	739
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	1318,76	13
		Итого оплата труда:				**376,06**	**752**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	5935,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1244,00	2
90. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4856,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1778,00	2
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,007	2630,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,007	1244,00	9
90. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,023	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0034	545,00	2
90. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000003	622435,00	2
90. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00562	266,00	1
90.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	320,00	0
90.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	612,00	6
90.12	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1043,00	2086
90.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,005	266,00	1
90.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	526,00	5
		Итого материалов:				**1051,90**	**2104**
		Накладные расходы	%	98		368,54	737
		Сметная прибыль	%	8		144,60	289
		Сметная стоимость:				**1952,16**	**3904**
91	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2067,46**	**16540**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	11,76	1144,00	13453
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1244,00	100
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**13553**
91. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	176,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2630,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1244,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**703**
91. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186919,00	1645
91. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	206090,00	231
91. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31710,00	507
		Итого материалов:				**297,88**	**2383**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1660,24	13282
		Сметная прибыль	%	8		298,22	2386
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**32207**
92	**2304-0702-0301 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1078,00**	**8624**
		Сметная прибыль	%	8		86,24	690
		Сметная стоимость:				**1164,24**	**9314**
93	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,0000**		**90,44**	**2171**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,708	1413,00	1000
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0048	1244,00	6
		Итого оплата труда:				**41,93**	**1006**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	4428,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0024	1244,00	3
93. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0024	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	2630,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0024	1244,00	3
93. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2688	143,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**55**
93. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00036	287565,00	104
93. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00216	468138,00	1011
		Итого материалов:				**46,45**	**1115**
		Накладные расходы	%	69		28,93	694
		Сметная прибыль	%	8		9,55	229
		Сметная стоимость:				**128,92**	**3094**
94	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**24,0000**		**122,67**	**2944**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,016	0,384	1144,00	439
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0072	1244,00	9
		Итого оплата труда:				**18,68**	**448**

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	4428,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0024	1244,00	3
94. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0024	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0048	2630,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0048	1244,00	6
94. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,336	143,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**71**
94. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000312	287565,00	90
94. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	2,16	1085,00	2344
		Итого материалов:				**101,39**	**2433**
		Накладные расходы	%	69		12,89	309
		Сметная прибыль	%	8		10,84	260
		Сметная стоимость:				**146,40**	**3514**
95	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**219,0000**		**604,60**	**132407**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,211	46,209	1293,00	59748
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	5,475	1244,00	6811
		Итого оплата труда:				**303,92**	**66559**
95. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	5,475	2630,00	14399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	5,475	1244,00	6811
		Итого эксплуатация машин:				**65,75**	**14399**
95. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,132	3969,00	12430
95. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	32,85	1363,00	44775
95. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	240,9	--	--
95. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,438	2409,00	1055

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**266,02**	**58259**
		Накладные расходы	%	76		230,98	50585
		Сметная прибыль	%	8		66,85	14639
		Сметная стоимость:				**902,43**	**197631**
96	**2111-0403-0319 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**74,0000**		**842,00**	**62308**
		Сметная прибыль	%	8		67,36	4985
		Сметная стоимость:				**909,36**	**67293**
97	**2111-0403-0218 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**524,00**	**5764**
		Сметная прибыль	%	8		41,92	461
		Сметная стоимость:				**565,92**	**6225**
98	**2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**28,0000**		**521,00**	**14588**
		Сметная прибыль	%	8		41,68	1167
		Сметная стоимость:				**562,68**	**15755**
99	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**106,0000**		**341,00**	**36146**
		Сметная прибыль	%	8		27,28	2892
		Сметная стоимость:				**368,28**	**39038**
100	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,0000**		**80,07**	**1041**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0213	0,2769	1144,00	317
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0026	1244,00	3
		Итого оплата труда:				**24,62**	**320**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0013	4428,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0013	1244,00	2
100. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0013	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0013	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0013	1244,00	2
100. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0845	143,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**21**
100. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000182	391379,00	71
100. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00117	539832,00	632
		Итого материалов:				**54,06**	**703**
		Накладные расходы	%	69		16,99	221
		Сметная прибыль	%	8		7,76	101
		Сметная стоимость:				**104,82**	**1363**
101	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,0000**		**90,44**	**1176**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,3835	1413,00	542
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0026	1244,00	3
		Итого оплата труда:				**41,93**	**545**
101. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0013	4428,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0013	1244,00	2
101. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0013	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0013	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0013	1244,00	2
101. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1456	143,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**30**
101. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000195	287565,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00117	468138,00	548
		Итого материалов:				**46,45**	**604**
		Накладные расходы	%	69		28,93	376
		Сметная прибыль	%	8		9,55	124
		Сметная стоимость:				**128,92**	**1676**
102	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15,0000**		**537,00**	**8055**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	644
		Сметная стоимость:				**579,96**	**8699**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**846326**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**258544**
Материалы -			Тенге				**63114**
Всего заработная плата -			Тенге				**68879**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**118806**
Накладные расходы -			Тенге				**52186**
Сметная прибыль -			Тенге				**24858**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**335588**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**53**
Сметная заработная плата -			Тенге				**68879**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**587782**
Материалы -			Тенге				**375989**
Всего заработная плата -			Тенге				**187643**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16679**
Накладные расходы -			Тенге				**183890**
Сметная прибыль -			Тенге				**61734**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**833405**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**149**
Сметная заработная плата -			Тенге				**187643**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1168993**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**203**
Сметная заработная плата -			Тенге				**256522**

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

П1

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**56682,83**	**56683**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	42,105	42,105	1164,00	49010
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	1457,60	842
		Итого оплата труда:				**49851,98**	**49852**
103. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	4856,00	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1778,00	411
103. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	53,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	176,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	2630,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1244,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**3045,24**	**3045**
103. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	499540,00	2098
103. 8	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526699,00	506
103. 9	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	439275,00	167
103.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	320,00	48
103.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	206090,00	70
103.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00	1213
103.13	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	612,00	86
103.14	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	85415,00	15
103.15	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	450,00	131
103.16	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	98,00	294
		Итого материалов:				**4627,37**	**4627**
		Накладные расходы	%	98		48854,94	48855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8443,02	8443
		Сметная стоимость:				**113980,80**	**113981**
104	**КОМ.ПРЕДЛ VTS КАЗАХСТАН**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ERATO 3/N5D/1-1/P (АВТОМАТИКА + ДОП. ОНАЩЕНИЕ)**	**КОМПЛ**	**1,0000**		**2485758,93**	**2485759**
105	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**5535,70**	**11071**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	4,221	8,442	1144,00	9658
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого оплата труда:				**4841,89**	**9684**
105. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,061	2,121	53,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**83,82**	**168**
105. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	499540,00	180
105. 6	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00026	2403158,00	625
105. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,32	446,00	143
105. 8	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,78	383,00	299
		Итого материалов:				**623,06**	**1246**
		Накладные расходы	%	98		4745,05	9490
		Сметная прибыль	%	8		822,46	1645
		Сметная стоимость:				**11103,21**	**22206**
106	**2305-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90**	**шт.**	**1,0000**		**34420,00**	**34420**
		Сметная прибыль	%	8		2753,60	2754
		Сметная стоимость:				**37173,60**	**37174**
107	**2305-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90**	**шт.**	**1,0000**		**16802,00**	**16802**
		Сметная прибыль	%	8		1344,16	1344
		Сметная стоимость:				**18146,16**	**18146**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**1120-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	**1,0000**		**39130,52**	**39131**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1341)	чел-ч	2,1	2,1	1341,00	2816
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,063	0,063	1244,00	78
		Итого оплата труда:				**2894,47**	**2894**
108. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,882	0,882	176,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,063	0,063	2630,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,063	0,063	1244,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**320,92**	**321**
108. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0041	0,0041	499540,00	2048
108. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00072	0,00072	206090,00	148
108. 7	2305-0301-0403 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	1	33797,00	33797
		Итого материалов:				**35993,50**	**35993**
		Накладные расходы	%	98		2836,58	2837
		Сметная прибыль	%	8		3357,37	3357
		Сметная стоимость:				**45324,47**	**45324**
109	**1120-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка**	**решетка**	**6,0000**		**1714,78**	**10289**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,124	6,741	1123,00	7570
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,063	1244,00	78
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**7649**
109. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,701	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,756	176,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,063	2630,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,063	1244,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**321**
109. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00024	499540,00	120

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	206090,00	124
109. 8	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,074	0,444	3531,00	1568
109. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00258	227283,00	586
		Итого материалов:				**399,62**	**2398**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	7496
		Сметная прибыль	%	8		237,12	1423
		Сметная стоимость:				**3201,16**	**19207**
110	**1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**2660,40**	**10642**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	4,494	1123,00	5047
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**5099**
110. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	176,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2630,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**214**
110. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	383,00	123
110. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	206090,00	8
110. 8	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	30370,00	4859
110. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	227283,00	391
		Итого материалов:				**1345,23**	**5381**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	4997
		Сметная прибыль	%	8		312,77	1251
		Сметная стоимость:				**4222,43**	**16890**
111	**1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**9,0000**		**2660,40**	**23944**

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	10,111	1123,00	11355
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0945	1244,00	118
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**11473**
111. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,551	13,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,134	176,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0945	2630,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0945	1244,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**481**
111. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,72	383,00	276
111. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00009	206090,00	19
111. 8	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,36	30370,00	10933
111. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00387	227283,00	880
		Итого материалов:				**1345,23**	**12107**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	11243
		Сметная прибыль	%	8		312,77	2815
		Сметная стоимость:				**4222,43**	**38002**
112	**1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**9,0000**		**4093,80**	**36844**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	10,111	1123,00	11355
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0945	1244,00	118
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**11473**
112. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,551	13,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,134	176,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0945	2630,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0945	1244,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**481**

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,72	383,00	276
112. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00027	206090,00	56
112. 8	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,72	33051,00	23797
112. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00387	227283,00	880
		Итого материалов:				**2778,63**	**25008**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	11243
		Сметная прибыль	%	8		427,44	3847
		Сметная стоимость:				**5770,50**	**51935**
113	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**13,0000**		**1606,89**	**20890**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	14,605	1123,00	16402
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,1365	1244,00	170
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**16572**
113. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	3,686	13,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1365	2630,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1365	1244,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**407**
113. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,13	383,00	50
113. 6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,26	10617,00	2760
113. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00559	227283,00	1271
		Итого материалов:				**313,90**	**4081**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	16240
		Сметная прибыль	%	8		228,49	2970
		Сметная стоимость:				**3084,64**	**40100**
114	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**5,6300**		**5685,00**	**32007**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	2561
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**34567**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**163,4000**		**5236,95**	**855717**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,48	241,914	1082,00	261751
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	1,458	1470,16	2144
		Итого оплата труда:				**1615,02**	**263895**
115. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,617652	4856,00	2999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,617652	1778,00	1098
115. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	27,091	53,00	1436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,34314	58,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	2,248	176,00	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,840693	2630,00	2211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005145	0,840693	1244,00	1046
		Итого эксплуатация машин:				**43,22**	**7062**
115. 8	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	8,186	339,00	2775
115. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,02451	499540,00	12244
115.10	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,001454	2403158,00	3495
115.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00067	206090,00	138
115.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	13,072	446,00	5830
115.13	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	163,4	3442,00	562423
		Итого материалов:				**3591,83**	**586905**
		Накладные расходы	%	98		1582,72	258617
		Сметная прибыль	%	8		545,57	89147
		Сметная стоимость:				**7365,24**	**1203480**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,8000**		**4996,16**	**38970**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,281	9,992	1082,00	10811
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,083538	1458,65	122
		Итого оплата труда:				**1401,66**	**10933**
116. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,033579	4856,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,033579	1778,00	60
116. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,031941	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,132678	176,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,049959	2630,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,049959	1244,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**320**
116. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,40014	339,00	136
116. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000858	499540,00	429
116. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000066	2403158,00	157
116.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00003	206090,00	6
116.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,59124	446,00	264
116.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,8	3442,00	26848
		Итого материалов:				**3569,14**	**27839**
		Накладные расходы	%	98		1373,63	10714
		Сметная прибыль	%	8		509,58	3975
		Сметная стоимость:				**6879,37**	**53659**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,5000**		**5306,10**	**23877**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	7,276	1082,00	7873
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,061425	1457,60	90
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**7963**
117. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,02457	4856,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,02457	1778,00	44
117. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,018427	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,084578	176,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,036855	2630,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,036855	1244,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**232**
117. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,22545	339,00	76
117. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000675	499540,00	337
117. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00004	2403158,00	96
117.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00002	206090,00	4
117.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,36	446,00	161
117.12	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,5	3355,00	15098
		Итого материалов:				**3504,91**	**15772**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	7803
		Сметная прибыль	%	8		563,22	2534
		Сметная стоимость:				**7603,42**	**34215**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,6000**		**7006,10**	**67259**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	15,523	1082,00	16796
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,13104	1457,60	191
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**16987**
118. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,052416	4856,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,052416	1778,00	93
118. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,039312	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,180432	176,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,078624	2630,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,078624	1244,00	98
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**495**
118. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,48096	339,00	163
118. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00144	499540,00	719
118. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000085	2403158,00	205
118.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000043	206090,00	9
118.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,768	446,00	343
118.12	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	9,6	5055,00	48528
		Итого материалов:				**5204,91**	**49967**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	16647
		Сметная прибыль	%	8		699,22	6712
		Сметная стоимость:				**9439,42**	**90618**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**14,7000**		**7006,10**	**102990**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	23,77	1082,00	25719
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,200655	1457,60	292
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**26012**
119. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,080262	4856,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,080262	1778,00	143
119. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,060197	58,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,276286	176,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,120393	2630,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,120393	1244,00	150
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**759**
119. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,73647	339,00	250
119. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,002205	499540,00	1101
119. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000131	2403158,00	314
119.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000066	206090,00	14
119.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,176	446,00	524
119.12	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	14,7	5055,00	74309
		Итого материалов:				**5204,91**	**76512**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	25491
		Сметная прибыль	%	8		699,22	10278
		Сметная стоимость:				**9439,42**	**138759**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,0000**		**7006,10**	**63055**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	14,553	1082,00	15746
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,12285	1457,60	179
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**15925**
120. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,04914	4856,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,04914	1778,00	87
120. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,036855	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,169155	176,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,07371	2630,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,07371	1244,00	92
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**464**
120. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,4509	339,00	153
120. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00135	499540,00	674
120. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00008	2403158,00	192
120.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00004	206090,00	8
120.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,72	446,00	321
120.12	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	9	5055,00	45495
		Итого материалов:				**5204,91**	**46844**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	15607
		Сметная прибыль	%	8		699,22	6293
		Сметная стоимость:				**9439,42**	**84955**
121	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**218,0000**		**537,00**	**117066**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	9365

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**579,96**	**126431**
			П2				
122	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**56682,83**	**56683**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	42,105	42,105	1164,00	49010
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	1457,60	842
		Итого оплата труда:				**49851,98**	**49852**
122. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	4856,00	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1778,00	411
122. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	53,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	176,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	2630,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1244,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**3045,24**	**3045**
122. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	499540,00	2098
122. 8	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526699,00	506
122. 9	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	439275,00	167
122.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	320,00	48
122.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	206090,00	70
122.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00	1213
122.13	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	612,00	86
122.14	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	85415,00	15
122.15	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	450,00	131
122.16	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	98,00	294

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4627,37**	**4627**
		Накладные расходы	%	98		48854,94	48855
		Сметная прибыль	%	8		8443,02	8443
		Сметная стоимость:				**113980,80**	**113981**
123	**КОМ.ПРЕДЛ VTS КАЗАХСТАН**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ERATO 2/N5D/1-1/P (АВТОМАТИКА + ДОП. ОНАЩЕНИЕ)**	**КОМПЛ**	**1,0000**		**1920781,25**	**1920781**
124	**1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2,0000**		**5535,70**	**11071**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	4,221	8,442	1144,00	9658
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого оплата труда:				**4841,89**	**9684**
124. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,061	2,121	53,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**83,82**	**168**
124. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	499540,00	180
124. 6	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00026	2403158,00	625
124. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,32	446,00	143
124. 8	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,78	383,00	299
		Итого материалов:				**623,06**	**1246**
		Накладные расходы	%	98		4745,05	9490
		Сметная прибыль	%	8		822,46	1645
		Сметная стоимость:				**11103,21**	**22206**
125	**2305-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 90**	**шт.**	**1,0000**		**34420,00**	**34420**
		Сметная прибыль	%	8		2753,60	2754
		Сметная стоимость:				**37173,60**	**37174**
126	**2305-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90**	**шт.**	**1,0000**		**16802,00**	**16802**
		Сметная прибыль	%	8		1344,16	1344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**18146,16**	**18146**
127	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы , короба из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**3,3500**		**5685,00**	**19045**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	1524
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**20568**
128	**1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**4093,80**	**40938**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	11,235	1123,00	12617
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,105	1244,00	131
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**12748**
128. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,835	13,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,26	176,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,105	2630,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,105	1244,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**535**
128. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,8	383,00	306
128. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0003	206090,00	62
128. 8	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,8	33051,00	26441
128. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0043	227283,00	977
		Итого материалов:				**2778,63**	**27786**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	12493
		Сметная прибыль	%	8		427,44	4274
		Сметная стоимость:				**5770,50**	**57705**
129	**1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2660,40**	**2660**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	1,123	1123,00	1262
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**1275**

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	176,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**53**
129. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	383,00	31
129. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	206090,00	2
129. 8	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	30370,00	1215
129. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	227283,00	98
		Итого материалов:				**1345,23**	**1345**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	1249
		Сметная прибыль	%	8		312,77	313
		Сметная стоимость:				**4222,43**	**4222**
130	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1606,89**	**1607**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	1,123	1123,00	1262
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**1275**
130. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**31**
130. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	383,00	4
130. 6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10617,00	212
130. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	227283,00	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**313,90**	**314**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	1249
		Сметная прибыль	%	8		228,49	228
		Сметная стоимость:				**3084,64**	**3085**
131	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**2407,56**	**24076**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	11,235	1123,00	12617
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,105	1244,00	131
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**12748**
131. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,835	13,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,26	176,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,105	2630,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,105	1244,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**535**
131. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,8	383,00	306
131. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0001	206090,00	21
131. 8	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,2	48098,00	9620
131. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0043	227283,00	977
		Итого материалов:				**1092,39**	**10924**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	12493
		Сметная прибыль	%	8		292,55	2925
		Сметная стоимость:				**3949,36**	**39494**
132	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**62,9000**		**5236,95**	**329404**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,48	93,123	1082,00	100760
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	0,561383	1470,16	825
		Итого оплата труда:				**1615,02**	**101585**

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,237762	4856,00	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,237762	1778,00	423
132. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	10,429	53,00	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,13209	58,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,86519	176,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,323621	2630,00	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005145	0,323621	1244,00	403
		Итого эксплуатация машин:				**43,22**	**2718**
132. 8	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	3,151	339,00	1068
132. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,009435	499540,00	4713
132.10	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00056	2403158,00	1345
132.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000258	206090,00	53
132.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	5,032	446,00	2244
132.13	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	62,9	3442,00	216502
		Итого материалов:				**3591,83**	**225926**
		Накладные расходы	%	98		1582,72	99553
		Сметная прибыль	%	8		545,57	34317
		Сметная стоимость:				**7365,24**	**463274**
133	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**7006,10**	**16815**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	3,881	1082,00	4199
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,03276	1457,60	48
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**4247**

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,013104	4856,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,013104	1778,00	23
133. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009828	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,045108	176,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,019656	2630,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,019656	1244,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**124**
133. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12024	339,00	41
133. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00036	499540,00	180
133. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000021	2403158,00	51
133.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	206090,00	2
133.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,192	446,00	86
133.12	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,4	5055,00	12132
		Итого материалов:				**5204,91**	**12492**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	4162
		Сметная прибыль	%	8		699,22	1678
		Сметная стоимость:				**9439,42**	**22655**
134	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**68,0000**		**537,00**	**36516**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	2921
		Сметная стоимость:				**579,96**	**39437**
			ПЗ				
135	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**56682,83**	**56683**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	42,105	42,105	1164,00	49010
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	1457,60	842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**49851,98**	**49852**
135. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	4856,00	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1778,00	411
135. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	53,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	176,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	2630,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1244,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**3045,24**	**3045**
135. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	499540,00	2098
135. 8	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526699,00	506
135. 9	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	439275,00	167
135.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	320,00	48
135.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	206090,00	70
135.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00	1213
135.13	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	612,00	86
135.14	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	85415,00	15
135.15	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	450,00	131
135.16	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	98,00	294
		Итого материалов:				**4627,37**	**4627**
		Накладные расходы	%	98		48854,94	48855
		Сметная прибыль	%	8		8443,02	8443
		Сметная стоимость:				**113980,80**	**113981**
136	**КОМ.ПРЕДЛ VTS КАЗАХСТАН**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ERATO 1/N5D/1-1/P (АВТОМАТИКА + ДОП. ОНАЩЕНИЕ)**	**КОМПЛ**	**1,0000**		**1459196,43**	**1459196**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы , короба из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**5,3200**		**5685,00**	**30244**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	2420
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**32664**
138	**1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**5,0000**		**4093,80**	**20469**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	5,617	1123,00	6308
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0525	1244,00	65
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**6374**
138. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,417	13,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,63	176,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0525	2630,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0525	1244,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**267**
138. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4	383,00	153
138. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00015	206090,00	31
138. 8	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,4	33051,00	13220
138. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	227283,00	489
		Итого материалов:				**2778,63**	**13893**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	6246
		Сметная прибыль	%	8		427,44	2137
		Сметная стоимость:				**5770,50**	**28853**
139	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0000**		**5236,95**	**31422**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,48	8,883	1082,00	9611
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	0,05355	1470,16	79
		Итого оплата труда:				**1615,02**	**9690**

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,02268	4856,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,02268	1778,00	40
139. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	0,99477	53,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 5	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,0126	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,08253	176,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,03087	2630,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005145	0,03087	1244,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**43,22**	**259**
139. 8	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,3006	339,00	102
139. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0009	499540,00	450
139.10	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000053	2403158,00	128
139.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000025	206090,00	5
139.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,48	446,00	214
139.13	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6	3442,00	20652
		Итого материалов:				**3591,83**	**21551**
		Накладные расходы	%	98		1582,72	9496
		Сметная прибыль	%	8		545,57	3273
		Сметная стоимость:				**7365,24**	**44191**
140	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,0000**		**7006,10**	**56049**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	12,936	1082,00	13997
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,1092	1457,60	159
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**14156**

1	2	3	4	5	6	7	8
140. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,04368	4856,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,04368	1778,00	78
140. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,03276	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,15036	176,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,06552	2630,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,06552	1244,00	82
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**413**
140. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,4008	339,00	136
140. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0012	499540,00	599
140. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000071	2403158,00	171
140.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000036	206090,00	7
140.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,64	446,00	285
140.12	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	8	5055,00	40440
		Итого материалов:				**5204,91**	**41639**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	13873
		Сметная прибыль	%	8		699,22	5594
		Сметная стоимость:				**9439,42**	**75515**
141	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,0900**		**41316,73**	**3719**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	1,804	1244,00	2244
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,0621	1244,00	77
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**2321**
141. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,0648	58,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,063	753,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,0621	2630,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,0621	1244,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**215**
141. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0045	25443,00	114
141. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0108	87568,00	946
141. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,18	314,00	57
141. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	0,351	409,00	144
		Итого материалов:				**14003,41**	**1260**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	1764
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	439
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**5921**
142	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,0900**		**15755,00**	**1418**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	113
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**1531**
143	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15,0000**		**537,00**	**8055**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	644
		Сметная стоимость:				**579,96**	**8699**
			П4				
144	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**56682,83**	**56683**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	42,105	42,105	1164,00	49010
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	1457,60	842
		Итого оплата труда:				**49851,98**	**49852**
144. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	4856,00	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1778,00	411
144. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	53,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	176,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	2630,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1244,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**3045,24**	**3045**
144. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	499540,00	2098
144. 8	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526699,00	506
144. 9	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	439275,00	167
144.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	320,00	48
144.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	206090,00	70
144.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00	1213
144.13	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	612,00	86
144.14	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	85415,00	15
144.15	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	450,00	131
144.16	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	98,00	294
		Итого материалов:				**4627,37**	**4627**
		Накладные расходы	%	98		48854,94	48855
		Сметная прибыль	%	8		8443,02	8443
		Сметная стоимость:				**113980,80**	**113981**
145	**КОМ.ПРЕДЛ VTS КАЗАХСТАН**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ERATO 0/N5D/1-1/P (АВТОМАТИКА + ДОП. ОНАЩЕНИЕ)**	**КОМПЛ**	**1,0000**		**1161875,00**	**1161875**
146	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы , короба из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**4,0600**		**5685,00**	**23081**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	1846
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**24928**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**6,0000**		**4093,80**	**24563**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,124	6,741	1123,00	7570
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,063	1244,00	78
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**7649**
147. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,701	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,756	176,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,063	2630,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,063	1244,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**321**
147. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,48	383,00	184
147. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00018	206090,00	37
147. 8	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,48	33051,00	15864
147. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00258	227283,00	586
		Итого материалов:				**2778,63**	**16672**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	7496
		Сметная прибыль	%	8		427,44	2565
		Сметная стоимость:				**5770,50**	**34623**
148	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,1000**		**5236,95**	**26708**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,48	7,551	1082,00	8170
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	0,045518	1470,16	67
		Итого оплата труда:				**1615,02**	**8237**
148. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,019278	4856,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,019278	1778,00	34
148. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	0,845554	53,00	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 5	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,01071	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,07015	176,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,026239	2630,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005145	0,026239	1244,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**43,22**	**220**
148. 8	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,25551	339,00	87
148. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000765	499540,00	382
148.10	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000045	2403158,00	109
148.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000021	206090,00	4
148.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,408	446,00	182
148.13	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,1	3442,00	17554
		Итого материалов:				**3591,83**	**18318**
		Накладные расходы	%	98		1582,72	8072
		Сметная прибыль	%	8		545,57	2782
		Сметная стоимость:				**7365,24**	**37563**
149	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5000**		**7006,10**	**17515**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	4,043	1082,00	4374
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,034125	1457,60	50
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**4424**
149. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01365	4856,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01365	1778,00	24
149. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	58,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,046988	176,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,020475	2630,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,020475	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**129**
149. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12525	339,00	42
149. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000375	499540,00	187
149. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000022	2403158,00	53
149.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	206090,00	2
149.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2	446,00	89
149.12	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,5	5055,00	12638
		Итого материалов:				**5204,91**	**13012**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	4335
		Сметная прибыль	%	8		699,22	1748
		Сметная стоимость:				**9439,42**	**23599**
150	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,1000**		**41316,73**	**4132**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	2,004	1244,00	2493
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,069	1244,00	86
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**2579**
150. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,072	58,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,07	753,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,069	2630,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,069	1244,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**238**

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,005	25443,00	127
150. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,012	87568,00	1051
150. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,2	314,00	63
150. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	0,39	409,00	160
		Итого материалов:				**14003,41**	**1400**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	1960
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	487
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**6579**
151	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1000**		**15755,00**	**1576**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	126
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**1702**
152	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,0000**		**537,00**	**6444**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	516
		Сметная стоимость:				**579,96**	**6960**
				Система В1			
153	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**1,0000**		**5025,39**	**5025**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	3,833	3,833	1244,00	4768
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1350,80	71
		Итого оплата труда:				**4838,55**	**4839**
153. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4856,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1778,00	19
153. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	53,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2630,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**212,09**	**212**
153. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	499540,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
153. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00	36
153. 8	2305-0403-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**45,67**	**46**
		Накладные расходы	%	98		4741,78	4742
		Сметная прибыль	%	8		781,37	781
		Сметная стоимость:				**10548,54**	**10549**
154	**2305-0402-0323 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 100-50/63-4D, 400/5, Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м3/ч ГОСТ 7402-84(ПРИМ)**	**комплект**	**1,0000**		**365953,00**	**365953**
		Сметная прибыль	%	8		29276,24	29276
		Сметная стоимость:				**395229,24**	**395229**
155	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,8000**		**6695,78**	**5357**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	6,037	4,83	1082,00	5226
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0084	1244,00	10
		Итого оплата труда:				**6545,64**	**5237**
155. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0084	2630,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0084	1244,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**27,61**	**22**
155. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,00016	499540,00	80
155. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	446,00	29
155. 6	2305-0301-0301 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	м2	1	0,8	--	--
		Итого материалов:				**135,59**	**108**
		Накладные расходы	%	98		6414,72	5132
		Сметная прибыль	%	8		1048,84	839
		Сметная стоимость:				**14159,34**	**11327**
156	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**11,0000**		**1606,89**	**17676**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	12,358	1123,00	13879
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,1155	1244,00	144
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**14022**
156. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	3,119	13,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1155	2630,00	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1155	1244,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**344**
156. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,11	383,00	42
156. 6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,22	10617,00	2336
156. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00473	227283,00	1075
		Итого материалов:				**313,90**	**3453**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	13742
		Сметная прибыль	%	8		228,49	2513
		Сметная стоимость:				**3084,64**	**33931**
157	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**5,0000**		**2407,56**	**12038**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	5,617	1123,00	6308
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0525	1244,00	65
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**6374**
157. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,417	13,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,63	176,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0525	2630,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0525	1244,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**267**
157. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4	383,00	153
157. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00005	206090,00	10
157. 8	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,1	48098,00	4810
157. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	227283,00	489
		Итого материалов:				**1092,39**	**5462**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	6246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,55	1463
		Сметная стоимость:				**3949,36**	**19747**
158	**1120-0701-0307 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**12544,45**	**12544**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,966	0,966	1103,00	1065
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**1078,56**	**1079**
158. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2415	0,2415	53,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	176,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**62,59**	**63**
158. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	499540,00	270
158. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206090,00	21
158. 8	2305-0301-0809 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	1	1	11126,00	11126
		Итого материалов:				**11416,36**	**11416**
		Накладные расходы	%	98		1056,99	1057
		Сметная прибыль	%	8		1088,12	1088
		Сметная стоимость:				**14689,55**	**14690**
159	**1120-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**5024,74**	**5025**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	3,36	3,36	1042,00	3501
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,063	0,063	1422,00	90
		Итого оплата труда:				**3590,71**	**3591**
159. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	0,021	4856,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	1778,00	37
159. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,84	0,84	53,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2630,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**256,96**	**257**
159. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0012	499540,00	599
159. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,496	1,496	446,00	667
159. 8	2305-0302-9900 РСНБ РК 2015	Клапаны и заслонки	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**1266,66**	**1267**
		Накладные расходы	%	98		3518,89	3519
		Сметная прибыль	%	8		683,49	683
		Сметная стоимость:				**9227,12**	**9227**
160	**1120-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Отсосы от оборудования. Установка**	**кг отсосов**	**85,0000**		**55,79**	**4742**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,041685	3,543	1205,00	4270
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00105	0,08925	1244,00	111
		Итого оплата труда:				**51,54**	**4381**
160. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00105	0,08925	2630,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00105	0,08925	1244,00	111
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**235**
160. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,000187	499540,00	93
160. 5	2113-0814-1301 РСНБ РК 2015	Отсосы	кг	1	85	--	--
160. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0038	0,323	446,00	144
		Итого материалов:				**2,79**	**237**
		Накладные расходы	%	98		50,51	4293
		Сметная прибыль	%	8		8,50	723
		Сметная стоимость:				**114,79**	**9758**
161	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы , короба из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**2,1600**		**5685,00**	**12280**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	982
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**13262**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**4963,10**	**24816**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	8,085	1082,00	8748
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,06825	1457,60	99
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**8847**
162. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,0273	4856,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,0273	1778,00	49
162. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,020475	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,093975	176,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,04095	2630,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,04095	1244,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**258**
162. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2505	339,00	85
162. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00075	499540,00	375
162. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000044	2403158,00	107
162.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000022	206090,00	5
162.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,4	446,00	178
162.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	5	3012,00	15060
		Итого материалов:				**3161,91**	**15810**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	8671
		Сметная прибыль	%	8		535,78	2679
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**36165**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**23,2000**		**4804,71**	**111469**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,481	34,348	1082,00	37164
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,248472	1458,65	362
		Итого оплата труда:				**1617,52**	**37527**
163. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,099876	4856,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,099876	1778,00	178
163. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,095004	58,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,394632	176,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,148596	2630,00	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,148596	1244,00	185
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**951**
163. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,162	339,00	394
163. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00348	499540,00	1738
163. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000206	2403158,00	496
163.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000095	206090,00	20
163.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,856	446,00	828
163.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	23,2	3012,00	69878
		Итого материалов:				**3161,83**	**73354**
		Накладные расходы	%	98		1585,17	36776
		Сметная прибыль	%	8		511,19	11860
		Сметная стоимость:				**6901,07**	**160105**

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**34,0000**		**4996,16**	**169869**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,281	43,554	1082,00	47125
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,36414	1458,65	531
		Итого оплата труда:				**1401,66**	**47657**
164. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,14637	4856,00	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,14637	1778,00	260
164. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,13923	58,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,57834	176,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,21777	2630,00	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,21777	1244,00	271
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**1393**
164. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,744	339,00	591
164. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00374	499540,00	1868
164. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000286	2403158,00	686
164.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000133	206090,00	27
164.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	2,577	446,00	1149
164.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	34	3442,00	117028
		Итого материалов:				**3569,14**	**121351**
		Накладные расходы	%	98		1373,63	46703
		Сметная прибыль	%	8		509,58	17326
		Сметная стоимость:				**6879,37**	**233899**

1	2	3	4	5	6	7	8
165	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**23,5000**		**4643,53**	**109123**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,9639	22,652	1082,00	24509
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,234412	1457,60	342
		Итого оплата труда:				**1057,48**	**24851**
165. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,093765	4856,00	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,093765	1778,00	167
165. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,096232	58,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,379995	176,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,140648	2630,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,140648	1244,00	175
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**898**
165. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,63215	339,00	214
165. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00188	499540,00	939
165. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000258	2403158,00	621
165.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000078	206090,00	16
165.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	2,329	446,00	1039
165.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	23,5	3442,00	80887
		Итого материалов:				**3562,40**	**83716**
		Накладные расходы	%	98		1036,33	24354
		Сметная прибыль	%	8		454,39	10678
		Сметная стоимость:				**6134,25**	**144155**
166	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,5500**		**41316,73**	**22724**

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	11,022	1244,00	13711
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,3795	1244,00	472
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**14183**
166. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,396	58,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,385	753,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,3795	2630,00	998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,3795	1244,00	472
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**1311**
166. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0275	25443,00	700
166. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,066	87568,00	5779
166. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	1,1	314,00	345
166. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	2,145	409,00	877
		Итого материалов:				**14003,41**	**7702**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	10779
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	2680
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**36184**
167	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,5500**		**15755,00**	**8665**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	693
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**9358**
168	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**62,0000**		**537,00**	**33294**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	2664
		Сметная стоимость:				**579,96**	**35958**
				Система В2, В3, В4			
169	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**3,0000**		**5025,39**	**15076**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	3,833	11,498	1244,00	14303
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,1575	1350,80	213

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4838,55**	**14516**
169. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	4856,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	1778,00	56
169. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	2,866	53,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,126	2630,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,126	1244,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**212,09**	**636**
169. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00006	499540,00	30
169. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	446,00	107
169. 8	2305-0403-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**45,67**	**137**
		Накладные расходы	%	98		4741,78	14225
		Сметная прибыль	%	8		781,37	2344
		Сметная стоимость:				**10548,54**	**31646**
170	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84(ПРИМ)**	**комплект**	**3,0000**		**17092,00**	**51276**
		Сметная прибыль	%	8		1367,36	4102
		Сметная стоимость:				**18459,36**	**55378**
171	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**18,0000**		**1606,89**	**28924**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	20,223	1123,00	22710
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,189	1244,00	235
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**22946**
171. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	5,103	13,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,189	2630,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,189	1244,00	235
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**563**
171. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	383,00	69

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,36	10617,00	3822
171. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00774	227283,00	1759
		Итого материалов:				**313,90**	**5650**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	22487
		Сметная прибыль	%	8		228,49	4113
		Сметная стоимость:				**3084,64**	**55524**
172	**1120-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,0000**		**6133,45**	**24534**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,966	3,864	1103,00	4262
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого оплата труда:				**1078,56**	**4314**
172. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2415	0,966	53,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	176,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2630,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**62,59**	**250**
172. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00216	499540,00	1079
172. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	206090,00	82
172. 8	2305-0301-0905 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	4	4715,00	18860
		Итого материалов:				**5005,36**	**20021**
		Накладные расходы	%	98		1056,99	4228
		Сметная прибыль	%	8		575,24	2301
		Сметная стоимость:				**7765,67**	**31063**
173	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**3,0000**		**3006,37**	**9019**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	8,127	1042,00	8468
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0063	1244,00	8
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**8476**

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,11025	58,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0063	2630,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0063	1244,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**23**
173. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	499540,00	270
173. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000003	320,00	0
173. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,57	446,00	254
173. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,003	825,00	2
173. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	3	--	--
173.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,003	450,00	1
		Итого материалов:				**175,93**	**528**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	8307
		Сметная прибыль	%	8		462,02	1386
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**18712**
174	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм**	**шт.**	**3,0000**		**49060,00**	**147180**
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	11774
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**158954**
175	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30,9000**		**4963,10**	**153360**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	49,965	1082,00	54062
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,421785	1457,60	615
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**54677**
175. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,168714	4856,00	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,168714	1778,00	300
175. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,126535	58,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,580765	176,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,253071	2630,00	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,253071	1244,00	315
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**1594**
175. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,548	339,00	525
175. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,004635	499540,00	2315
175. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000275	2403158,00	661
175.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000139	206090,00	29
175.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,472	446,00	1103
175.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	30,9	3012,00	93071
		Итого материалов:				**3161,91**	**97703**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	53584
		Сметная прибыль	%	8		535,78	16555
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**223499**
176	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**0,2600**		**5685,00**	**1478**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	118
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**1596**
177	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,3300**		**41316,73**	**13635**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	6,613	1244,00	8227
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,2277	1244,00	283
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**8510**
177. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,2376	58,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,231	753,00	174

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,2277	2630,00	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,2277	1244,00	283
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**787**
177. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0165	25443,00	420
177. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0396	87568,00	3468
177. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,66	314,00	207
177. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	1,287	409,00	526
		Итого материалов:				**14003,41**	**4621**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	6468
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	1608
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**21710**
178	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,3300**		**15755,00**	**5199**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	416
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**5615**
179	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**31,0000**		**537,00**	**16647**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	1332
		Сметная стоимость:				**579,96**	**17979**
				Система В5, В6, В7			
180	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляторов канальный массой до 0,025 т**	**шт**	**2,0000**		**5025,39**	**10051**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	3,833	7,665	1244,00	9535
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,105	1350,80	142
		Итого оплата труда:				**4838,55**	**9677**
180. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	4856,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1778,00	37
180. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	1,911	53,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
180. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,084	2630,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,084	1244,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**212,09**	**424**
180. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	499540,00	20
180. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00	71
180. 8	2305-0403-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**45,67**	**91**
		Накладные расходы	%	98		4741,78	9484
		Сметная прибыль	%	8		781,37	1563
		Сметная стоимость:				**10548,54**	**21097**
181	**2305-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2,0000**		**26973,00**	**53946**
		Сметная прибыль	%	8		2157,84	4316
		Сметная стоимость:				**29130,84**	**58262**
182	**1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,0000**		**5181,66**	**46635**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	14,553	1082,00	15746
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,12474	1454,36	181
		Итого оплата труда:				**1769,75**	**15928**
182. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,04914	4856,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,04914	1778,00	87
182. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,036855	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,169155	176,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,0756	2630,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0756	1244,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**52,15**	**469**

1	2	3	4	5	6	7	8
182. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,4509	339,00	153
182. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00135	499540,00	674
182. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00008	2403158,00	192
182.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00004	206090,00	8
182.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,72	446,00	321
182.12	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	9	3230,00	29070
		Итого материалов:				**3379,91**	**30419**
		Накладные расходы	%	98		1734,36	15609
		Сметная прибыль	%	8		553,28	4980
		Сметная стоимость:				**7469,29**	**67224**
183	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,6000**		**4996,16**	**42967**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,281	11,017	1082,00	11920
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,092106	1458,65	134
		Итого оплата труда:				**1401,66**	**12054**
183. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,037023	4856,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,037023	1778,00	66
183. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,035217	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,146286	176,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,055083	2630,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,055083	1244,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**352**
183. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,44118	339,00	150
183. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000946	499540,00	473

1	2	3	4	5	6	7	8
183. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000072	2403158,00	174
183.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000034	206090,00	7
183.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,65188	446,00	291
183.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8,6	3442,00	29601
		Итого материалов:				**3569,14**	**30695**
		Накладные расходы	%	98		1373,63	11813
		Сметная прибыль	%	8		509,58	4382
		Сметная стоимость:				**6879,37**	**59163**
184	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**		**4963,10**	**9926**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	3,234	1082,00	3499
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0273	1457,60	40
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**3539**
184. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01092	4856,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01092	1778,00	19
184. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	58,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03759	176,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,01638	2630,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,01638	1244,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**103**
184. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	339,00	34
184. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	499540,00	150
184. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	2403158,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8
184.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	206090,00	2
184.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00	71
184.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2	3012,00	6024
		Итого материалов:				**3161,91**	**6324**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	3468
		Сметная прибыль	%	8		535,78	1072
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**14466**
185	**1120-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**3456,02**	**6912**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,378	0,756	1164,00	880
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого оплата труда:				**453,05**	**906**
185. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,189	53,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,105	176,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**41,86**	**84**
185. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	499540,00	180
185. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00008	206090,00	16
185. 8	2305-0301-0704 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	2	2876,00	5752
		Итого материалов:				**2974,16**	**5948**
		Накладные расходы	%	98		443,99	888
		Сметная прибыль	%	8		312,00	624
		Сметная стоимость:				**4212,01**	**8424**
186	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**2,0000**		**3006,37**	**6013**

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	5,418	1042,00	5646
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0042	1244,00	5
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**5651**
186. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,0735	58,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2630,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**15**
186. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	499540,00	180
186. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000002	320,00	0
186. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,38	446,00	169
186. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,002	825,00	2
186. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	2	--	--
186.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,002	450,00	1
		Итого материалов:				**175,93**	**352**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	5538
		Сметная прибыль	%	8		462,02	924
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**12475**
187	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм**	**шт.**	**2,0000**		**49060,00**	**98120**
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	7850
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**105970**
188	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,3400**		**41316,73**	**14048**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	6,814	1244,00	8476
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,2346	1244,00	292
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**8768**
188. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,2448	58,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
188. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,238	753,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,2346	2630,00	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,2346	1244,00	292
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**810**
188. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,017	25443,00	433
188. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0408	87568,00	3573
188. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,68	314,00	214
188. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	1,326	409,00	542
		Итого материалов:				**14003,41**	**4761**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	6664
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	1657
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**22368**
189	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,3400**		**15755,00**	**5357**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	429
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**5785**
190	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**19,0000**		**537,00**	**10203**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	816
		Сметная стоимость:				**579,96**	**11019**
				Система В8			
191	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**9391,44**	**9391**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	5,281	5,281	1244,00	6570
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294	0,294	1453,79	427
		Итого оплата труда:				**6997,60**	**6998**
191. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1155	0,1155	4856,00	561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1155	0,1155	1778,00	205
191. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,165	1,165	53,00	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1785	0,1785	2630,00	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1785	0,1785	1244,00	222
		Итого эксплуатация машин:				**1092,09**	**1092**
191. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00007	499540,00	35
191. 7	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526699,00	1475
191. 8	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	0,492	446,00	219
191. 9	2305-0411-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**1729,16**	**1729**
		Накладные расходы	%	98		6857,65	6858
		Сметная прибыль	%	8		1299,93	1300
		Сметная стоимость:				**17549,01**	**17549**
192	**2305-0411-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные марки KV 56/40-4E 1-220, P 0,49 кВт ГОСТ 24857-81**	**комплект**	**1,0000**		**110781,00**	**110781**
		Сметная прибыль	%	8		8862,48	8862
		Сметная стоимость:				**119643,48**	**119643**
193	**1120-1001-0106 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**		**39149,86**	**39150**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	1,911	1,911	1103,00	2108
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1244,00	26
		Итого оплата труда:				**2133,96**	**2134**
193. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,483	0,483	53,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**80,83**	**81**
193. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	0,00009	499540,00	45
193. 6	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,44	0,44	446,00	196

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 7	2305-0201-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	1	1	36720,00	36720
		Итого материалов:				**36961,20**	**36961**
		Накладные расходы	%	98		2091,28	2091
		Сметная прибыль	%	8		3299,29	3299
		Сметная стоимость:				**44540,43**	**44540**
194	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**2407,56**	**9630**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	4,494	1123,00	5047
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**5099**
194. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	176,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2630,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**214**
194. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	383,00	123
194. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	206090,00	8
194. 8	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,08	48098,00	3848
194. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	227283,00	391
		Итого материалов:				**1092,39**	**4370**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	4997
		Сметная прибыль	%	8		292,55	1170
		Сметная стоимость:				**3949,36**	**15797**
195	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**1,0600**		**5685,00**	**6026**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	482
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**6508**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	**1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,7000**		**6882,62**	**80527**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,9639	11,278	1082,00	12202
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,087224	1454,59	127
		Итого оплата труда:				**1053,78**	**12329**
196. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,034398	4856,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,034398	1778,00	61
196. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	1,235	53,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 5	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,02457	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,160934	176,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,052825	2630,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,052825	1244,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**34,29**	**401**
196. 8	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,31473	339,00	107
196. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000936	499540,00	468
196.10	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000129	2403158,00	309
196.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000039	206090,00	8
196.12	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	1,159	446,00	517
196.13	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	11,7	5685,00	66515
		Итого материалов:				**5805,40**	**67923**
		Накладные расходы	%	98		1032,71	12083
		Сметная прибыль	%	8		633,23	7409
		Сметная стоимость:				**8548,56**	**100018**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**17,0000**		**537,00**	**9129**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	730
		Сметная стоимость:				**579,96**	**9859**
				Система ВЕ1, ВЕ3			
198	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,7000**		**4963,10**	**8437**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	2,749	1082,00	2974
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,023205	1457,60	34
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**3008**
198. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,009282	4856,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,009282	1778,00	17
198. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006962	58,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,031952	176,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,013923	2630,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,013923	1244,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**88**
198. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08517	339,00	29
198. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000255	499540,00	127
198. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000015	2403158,00	36
198.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000008	206090,00	2
198.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,136	446,00	61
198.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,7	3012,00	5120
		Итого материалов:				**3161,91**	**5375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1734,10	2948
		Сметная прибыль	%	8		535,78	911
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**12296**
199	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,0600**		**41316,73**	**2479**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	1,202	1244,00	1496
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,0414	1244,00	52
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**1547**
199. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,0432	58,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,042	753,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,0414	2630,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,0414	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**143**
199. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,003	25443,00	76
199. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0072	87568,00	630
199. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,12	314,00	38
199. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	0,234	409,00	96
		Итого материалов:				**14003,41**	**840**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	1176
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	292
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**3947**
200	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,0600**		**15755,00**	**945**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	76
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**1021**
201	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,0000**		**537,00**	**1074**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	86
		Сметная стоимость:				**579,96**	**1160**

1	2	3	4	5	6	7	8
202	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1701,07**	**1701**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	1,123	1123,00	1262
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**1275**
202. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**31**
202. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	383,00	4
202. 6	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	7663,00	307
202. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	227283,00	98
		Итого материалов:				**408,08**	**408**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	1249
		Сметная прибыль	%	8		236,03	236
		Сметная стоимость:				**3186,36**	**3186**
203	**1120-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4517,37**	**4517**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,8085	0,8085	1164,00	941
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**954,16**	**954**
203. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,1995	53,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,084	0,084	176,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**53**
203. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	499540,00	135

1	2	3	4	5	6	7	8
203. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	206090,00	14
203. 8	2305-0301-0903 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	1	3374,00	3374
		Итого материалов:				**3523,30**	**3523**
		Накладные расходы	%	98		935,07	935
		Сметная прибыль	%	8		436,20	436
		Сметная стоимость:				**5888,64**	**5889**
204	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3006,37**	**3006**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	2,709	1042,00	2823
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	1244,00	3
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**2825**
204. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	2630,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**8**
204. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	499540,00	90
204. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	320,00	0
204. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00	85
204. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	825,00	1
204. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--
204.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	450,00	0
		Итого материалов:				**175,93**	**176**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	2769
		Сметная прибыль	%	8		462,02	462
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**6237**
205	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм**	**шт.**	**1,0000**		**49060,00**	**49060**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	3925
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**52985**
				Система ВЕ2			
206	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,7000**		**4996,16**	**18486**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,281	4,74	1082,00	5128
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,039627	1458,65	58
		Итого оплата труда:				**1401,66**	**5186**
206. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,015929	4856,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,015929	1778,00	28
206. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,015152	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,062937	176,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,023699	2630,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,023699	1244,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**152**
206. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,18981	339,00	64
206. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000407	499540,00	203
206. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000031	2403158,00	75
206.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	206090,00	3
206.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,28046	446,00	125
206.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,7	3442,00	12735
		Итого материалов:				**3569,14**	**13206**
		Накладные расходы	%	98		1373,63	5082
		Сметная прибыль	%	8		509,58	1885
		Сметная стоимость:				**6879,37**	**25454**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,1700**		**41316,73**	**7024**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	3,407	1244,00	4238
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,1173	1244,00	146
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**4384**
207. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,1224	58,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,119	753,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,1173	2630,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,1173	1244,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**405**
207. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0085	25443,00	216
207. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0204	87568,00	1786
207. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,34	314,00	107
207. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	0,663	409,00	271
		Итого материалов:				**14003,41**	**2381**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	3332
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	828
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**11184**
208	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1700**		**15755,00**	**2678**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	214
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**2893**
209	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,0000**		**537,00**	**2148**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	172
		Сметная стоимость:				**579,96**	**2320**
210	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1701,07**	**3402**

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	2,247	1123,00	2523
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**2550**
210. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**63**
210. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	383,00	8
210. 6	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7663,00	613
210. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	227283,00	195
		Итого материалов:				**408,08**	**816**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	2499
		Сметная прибыль	%	8		236,03	472
		Сметная стоимость:				**3186,36**	**6373**
211	**1120-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**5416,15**	**5416**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,8085	0,8085	1164,00	941
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**954,16**	**954**
211. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,1995	53,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	0,0945	176,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**54,82**	**55**
211. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	499540,00	270
211. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	206090,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8
211. 8	2305-0301-0904 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	1	4134,00	4134
		Итого материалов:				**4420,24**	**4420**
		Накладные расходы	%	98		935,07	935
		Сметная прибыль	%	8		508,10	508
		Сметная стоимость:				**6859,32**	**6859**
212	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3006,37**	**3006**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	2,709	1042,00	2823
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	1244,00	3
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**2825**
212. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	2630,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**8**
212. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	499540,00	90
212. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	320,00	0
212. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	446,00	85
212. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	825,00	1
212. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--
212.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	450,00	0
		Итого материалов:				**175,93**	**176**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	2769
		Сметная прибыль	%	8		462,02	462
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**6237**
213	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм**	**шт.**	**1,0000**		**49060,00**	**49060**
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	3925
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**52985**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Система ВЕ4,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ7,ВЕ8,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13, ВЕ14, ВЕ15,ВЕ16, ВЕ17, ВЕ18, ВЕ19, ВЕ20			
214	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**61,0000**		**1701,07**	**103765**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,124	68,534	1123,00	76963
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,6405	1244,00	797
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**77760**
214. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	17,293	13,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,6405	2630,00	1685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,6405	1244,00	797
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**1909**
214. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,61	383,00	234
214. 6	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	2,44	7663,00	18698
214. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,02623	227283,00	5962
		Итого материалов:				**408,08**	**24893**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	76205
		Сметная прибыль	%	8		236,03	14398
		Сметная стоимость:				**3186,36**	**194368**
215	**1120-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**17,0000**		**5416,15**	**92075**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,8085	13,745	1164,00	15999
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,1785	1244,00	222
		Итого оплата труда:				**954,16**	**16221**
215. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	3,391	53,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	1,607	176,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1785	2630,00	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1785	1244,00	222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**54,82**	**932**
215. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00918	499540,00	4586
215. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00136	206090,00	280
215. 8	2305-0301-0904 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	17	4134,00	70278
		Итого материалов:				**4420,24**	**75144**
		Накладные расходы	%	98		935,07	15896
		Сметная прибыль	%	8		508,10	8638
		Сметная стоимость:				**6859,32**	**116609**
216	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**17,0000**		**3006,37**	**51108**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	46,053	1042,00	47987
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0357	1244,00	44
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**48032**
216. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,62475	58,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0357	2630,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0357	1244,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**130**
216. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00306	499540,00	1529
216. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000017	320,00	0
216. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	3,23	446,00	1441
216. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,017	825,00	14
216. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	17	--	--
216.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,017	450,00	8
		Итого материалов:				**175,93**	**2991**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	47071
		Сметная прибыль	%	8		462,02	7854
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**106034**

1	2	3	4	5	6	7	8
217	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП1**	**шт.**	**17,0000**		**49060,00**	**834020**
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	66722
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**900742**
218	**1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30,8000**		**5181,66**	**159595**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	49,804	1082,00	53887
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,426888	1454,36	621
		Итого оплата труда:				**1769,75**	**54508**
218. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,168168	4856,00	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,168168	1778,00	299
218. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,126126	58,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,578886	176,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,25872	2630,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,25872	1244,00	322
		Итого эксплуатация машин:				**52,15**	**1606**
218. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,543	339,00	523
218. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00462	499540,00	2308
218. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000274	2403158,00	659
218.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000139	206090,00	29
218.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,464	446,00	1099
218.12	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	30,8	3230,00	99484
		Итого материалов:				**3379,91**	**104101**
		Накладные расходы	%	98		1734,36	53418
		Сметная прибыль	%	8		553,28	17041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7469,29**	**230054**
219	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,9000**		**4996,16**	**39470**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,281	10,12	1082,00	10950
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,084609	1458,65	123
		Итого оплата труда:				**1401,66**	**11073**
219. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,034009	4856,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,034009	1778,00	60
219. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,032351	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,134379	176,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,050599	2630,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,050599	1244,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**324**
219. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,40527	339,00	137
219. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000869	499540,00	434
219. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000066	2403158,00	159
219.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000031	206090,00	6
219.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,59882	446,00	267
219.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,9	3442,00	27192
		Итого материалов:				**3569,14**	**28196**
		Накладные расходы	%	98		1373,63	10852
		Сметная прибыль	%	8		509,58	4026
		Сметная стоимость:				**6879,37**	**54347**

1	2	3	4	5	6	7	8
220	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**78,1100**		**4963,10**	**387668**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	126,304	1082,00	136661
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	1,066	1457,60	1554
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**138215**
220. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,426481	4856,00	2071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,426481	1778,00	758
220. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,31986	58,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	1,468	176,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,639721	2630,00	1682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,639721	1244,00	796
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**4030**
220. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	3,913	339,00	1327
220. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,011717	499540,00	5853
220. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000695	2403158,00	1671
220.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000351	206090,00	72
220.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	6,249	446,00	2787
220.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	78,11	3012,00	235267
		Итого материалов:				**3161,91**	**246977**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	135451
		Сметная прибыль	%	8		535,78	41849
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**564968**
221	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**1,4100**		**5685,00**	**8016**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		454,80	641
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**8657**
222	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**3,3100**		**41316,73**	**136758**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	66,332	1244,00	82518
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	2,284	1244,00	2841
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**85359**
222. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	2,383	58,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	2,317	753,00	1745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	2,284	2630,00	6007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	2,284	1244,00	2841
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**7890**
222. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,1655	25443,00	4211
222. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,3972	87568,00	34782
222. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	6,62	314,00	2079
222. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	12,909	409,00	5280
		Итого материалов:				**14003,41**	**46351**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	64873
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	16130
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**217761**
223	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**2,8460**		**15755,00**	**44839**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	3587
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**48426**
224	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**116,0000**		**537,00**	**62292**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	4983
		Сметная стоимость:				**579,96**	**67275**

1	2	3	4	5	6	7	8
						Система ВЕ21, ВЕ22, ВЕ23, ВЕ24, ВЕ25, ВЕ26, ВЕ27	
225	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**24,0000**		**1701,07**	**40826**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,124	26,964	1123,00	30281
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,252	1244,00	313
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**30594**
225. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	6,804	13,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,252	2630,00	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,252	1244,00	313
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**751**
225. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,24	383,00	92
225. 6	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,96	7663,00	7356
225. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01032	227283,00	2346
		Итого материалов:				**408,08**	**9794**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	29982
		Сметная прибыль	%	8		236,03	5665
		Сметная стоимость:				**3186,36**	**76473**
226	**1120-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**7,0000**		**3456,02**	**24192**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,378	2,646	1164,00	3080
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0735	1244,00	91
		Итого оплата труда:				**453,05**	**3171**
226. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,6615	53,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,3675	176,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0735	2630,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0735	1244,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**41,86**	**293**

1	2	3	4	5	6	7	8
226. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00126	499540,00	629
226. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00028	206090,00	58
226. 8	2305-0301-0704 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	7	2876,00	20132
		Итого материалов:				**2974,16**	**20819**
		Накладные расходы	%	98		443,99	3108
		Сметная прибыль	%	8		312,00	2184
		Сметная стоимость:				**4212,01**	**29484**
227	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**7,0000**		**3006,37**	**21045**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	18,963	1042,00	19759
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0147	1244,00	18
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**19778**
227. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,25725	58,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0147	2630,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0147	1244,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**54**
227. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00126	499540,00	629
227. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000007	320,00	0
227. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	1,33	446,00	593
227. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,007	825,00	6
227. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	7	--	--
227.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,007	450,00	3
		Итого материалов:				**175,93**	**1232**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	19382
		Сметная прибыль	%	8		462,02	3234
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**43661**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП1**	**шт.**	**7,0000**		**49060,00**	**343420**
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	27474
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**370894**
229	**1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19,9000**		**5181,66**	**103115**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	32,178	1082,00	34817
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,275814	1454,36	401
		Итого оплата труда:				**1769,75**	**35218**
229. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,108654	4856,00	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,108654	1778,00	193
229. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,081491	58,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,374021	176,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,16716	2630,00	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,16716	1244,00	208
		Итого эксплуатация машин:				**52,15**	**1038**
229. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,99699	339,00	338
229. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,002985	499540,00	1491
229. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000177	2403158,00	426
229.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00009	206090,00	18
229.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,592	446,00	710
229.12	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	19,9	3230,00	64277
		Итого материалов:				**3379,91**	**67260**
		Накладные расходы	%	98		1734,36	34514
		Сметная прибыль	%	8		553,28	11010

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7469,29**	**148639**
230	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,5000**		**4643,53**	**39470**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,9639	8,193	1082,00	8865
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,084788	1457,60	124
		Итого оплата труда:				**1057,48**	**8989**
230. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,033915	4856,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,033915	1778,00	60
230. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,034807	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,137445	176,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,050873	2630,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,050873	1244,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**325**
230. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,22865	339,00	78
230. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00068	499540,00	340
230. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000094	2403158,00	225
230.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000028	206090,00	6
230.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,84235	446,00	376
230.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8,5	3442,00	29257
		Итого материалов:				**3562,40**	**30280**
		Накладные расходы	%	98		1036,33	8809
		Сметная прибыль	%	8		454,39	3862
		Сметная стоимость:				**6134,25**	**52141**

1	2	3	4	5	6	7	8
231	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**25,1200**		**4963,10**	**124673**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	40,619	1082,00	43950
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,342888	1457,60	500
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**44450**
231. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,137155	4856,00	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,137155	1778,00	244
231. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,102866	58,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,47213	176,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,205733	2630,00	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,205733	1244,00	256
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**1296**
231. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,259	339,00	427
231. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,003768	499540,00	1882
231. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000224	2403158,00	537
231.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000113	206090,00	23
231.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,01	446,00	896
231.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	25,12	3012,00	75661
		Итого материалов:				**3161,91**	**79427**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	43561
		Сметная прибыль	%	8		535,78	13459
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**181692**
232	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**0,7100**		**5685,00**	**4036**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		454,80	323
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**4359**
233	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**1,9000**		**41316,73**	**78502**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	38,076	1244,00	47367
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,311	1244,00	1631
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**48997**
233. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,368	58,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,33	753,00	1001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,311	2630,00	3448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,311	1244,00	1631
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**4529**
233. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,095	25443,00	2417
233. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,228	87568,00	19966
233. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	3,8	314,00	1193
233. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	7,41	409,00	3031
		Итого материалов:				**14003,41**	**26606**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	37238
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	9259
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**124999**
234	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,9000**		**15755,00**	**29935**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	2395
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**32329**
235	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**54,0000**		**537,00**	**28998**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	2320
		Сметная стоимость:				**579,96**	**31318**

Система ВЕ28,ВЕ29

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**2407,56**	**9630**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	4,494	1123,00	5047
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**5099**
236. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	176,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2630,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**214**
236. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	383,00	123
236. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	206090,00	8
236. 8	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,08	48098,00	3848
236. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	227283,00	391
		Итого материалов:				**1092,39**	**4370**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	4997
		Сметная прибыль	%	8		292,55	1170
		Сметная стоимость:				**3949,36**	**15797**
237	**1120-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**5416,15**	**10832**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,8085	1,617	1164,00	1882
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого оплата труда:				**954,16**	**1908**
237. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,399	53,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	0,189	176,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
237. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**54,82**	**110**
237. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00108	499540,00	540
237. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	206090,00	33
237. 8	2305-0301-0904 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	2	4134,00	8268
		Итого материалов:				**4420,24**	**8840**
		Накладные расходы	%	98		935,07	1870
		Сметная прибыль	%	8		508,10	1016
		Сметная стоимость:				**6859,32**	**13719**
238	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**2,0000**		**3006,37**	**6013**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	5,418	1042,00	5646
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0042	1244,00	5
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**5651**
238. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,0735	58,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2630,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**15**
238. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	499540,00	180
238. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000002	320,00	0
238. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,38	446,00	169
238. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,002	825,00	2
238. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	2	--	--
238.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,002	450,00	1
		Итого материалов:				**175,93**	**352**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		2768,88	5538
		Сметная прибыль	%	8		462,02	924
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**12475**
239	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП1**	**шт.**	**2,0000**		**49060,00**	**98120**
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	7850
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**105970**
240	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**0,1500**		**5685,00**	**853**
		Сметная прибыль	%	8		454,80	68
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**921**
241	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,8000**		**4963,10**	**38712**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	12,613	1082,00	13647
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,10647	1457,60	155
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**13802**
241. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,042588	4856,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,042588	1778,00	76
241. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,031941	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
241. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,146601	176,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
241. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,063882	2630,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,063882	1244,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**402**
241. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,39078	339,00	132
241. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00117	499540,00	584
241. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000069	2403158,00	167

1	2	3	4	5	6	7	8
241.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000035	206090,00	7
241.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,624	446,00	278
241.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7,8	3012,00	23494
		Итого материалов:				**3161,91**	**24663**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	13526
		Сметная прибыль	%	8		535,78	4179
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**56417**
242	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,3400**		**41316,73**	**14048**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	6,814	1244,00	8476
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,2346	1244,00	292
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**8768**
242. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,2448	58,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,238	753,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,2346	2630,00	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,2346	1244,00	292
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**810**
242. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,017	25443,00	433
242. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0408	87568,00	3573
242. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,68	314,00	214
242. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	1,326	409,00	542
		Итого материалов:				**14003,41**	**4761**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	6664
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	1657
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**22368**

1	2	3	4	5	6	7	8
243	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,3400**		**15755,00**	**5357**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	429
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**5785**
244	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**8,0000**		**537,00**	**4296**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	344
		Сметная стоимость:				**579,96**	**4640**
				Система ВЕ30,ВЕ31, ВЕ32			
245	**1120-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**11183,40**	**11183**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	3,297	3,297	1042,00	3435
245. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**3448,54**	**3449**
245. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	0,8295	53,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**71,58**	**72**
245. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	499540,00	25
245. 6	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00006	2403158,00	144
245. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	446,00	52
245. 8	2305-0301-2110 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7455,00	7455
		Итого материалов:				**7676,35**	**7676**
		Накладные расходы	%	98		3379,57	3380
		Сметная прибыль	%	8		1165,04	1165
		Сметная стоимость:				**15728,00**	**15728**
246	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**2407,56**	**9630**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	4,494	1123,00	5047
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**5099**
246. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	176,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2630,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1244,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**53,48**	**214**
246. 6	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	383,00	123
246. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	206090,00	8
246. 8	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,08	48098,00	3848
246. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	227283,00	391
		Итого материалов:				**1092,39**	**4370**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	4997
		Сметная прибыль	%	8		292,55	1170
		Сметная стоимость:				**3949,36**	**15797**
247	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3624,48**	**3624**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,5145	0,5145	1164,00	599
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого оплата труда:				**611,94**	**612**
247. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,126	53,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,063	176,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**45,38**	**45**
247. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	499540,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8
247. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	206090,00	10
247. 8	2305-0301-0902 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	2880,00	2880
		Итого материалов:				**2980,22**	**2980**
		Накладные расходы	%	98		599,70	600
		Сметная прибыль	%	8		337,93	338
		Сметная стоимость:				**4562,12**	**4562**
248	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**2,0000**		**3006,37**	**6013**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	5,418	1042,00	5646
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0042	1244,00	5
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**5651**
248. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,0735	58,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2630,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**15**
248. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	499540,00	180
248. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000002	320,00	0
248. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,38	446,00	169
248. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,002	825,00	2
248. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	2	--	--
248.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,002	450,00	1
		Итого материалов:				**175,93**	**352**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	5538
		Сметная прибыль	%	8		462,02	924
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**12475**
249	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП1**	**шт.**	**2,0000**		**49060,00**	**98120**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	7850
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**105970**
250	**1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**		**5181,66**	**10363**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	3,234	1082,00	3499
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,02772	1454,37	40
		Итого оплата труда:				**1769,75**	**3540**
250. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01092	4856,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01092	1778,00	19
250. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	58,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03759	176,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,0168	2630,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0168	1244,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**52,15**	**104**
250. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	339,00	34
250. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	499540,00	150
250. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	2403158,00	43
250.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	206090,00	2
250.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00	71
250.12	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2	3230,00	6460
		Итого материалов:				**3379,91**	**6760**
		Накладные расходы	%	98		1734,36	3469
		Сметная прибыль	%	8		553,28	1107
		Сметная стоимость:				**7469,29**	**14939**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**4643,53**	**23218**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,9639	4,819	1082,00	5215
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,049875	1457,60	73
		Итого оплата труда:				**1057,48**	**5287**
251. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,01995	4856,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,01995	1778,00	35
251. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,020475	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
251. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,08085	176,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
251. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,029925	2630,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,029925	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**191**
251. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,1345	339,00	46
251. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,0004	499540,00	200
251. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000055	2403158,00	132
251.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000017	206090,00	3
251.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,4955	446,00	221
251.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5	3442,00	17210
		Итого материалов:				**3562,40**	**17812**
		Накладные расходы	%	98		1036,33	5182
		Сметная прибыль	%	8		454,39	2272
		Сметная стоимость:				**6134,25**	**30671**

1	2	3	4	5	6	7	8
252	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,9000**		**4963,10**	**19356**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	6,306	1082,00	6823
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,053235	1457,60	78
		Итого оплата труда:				**1769,49**	**6901**
252. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,021294	4856,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,021294	1778,00	38
252. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,015971	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
252. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,073301	176,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
252. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,031941	2630,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,031941	1244,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**51,60**	**201**
252. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,19539	339,00	66
252. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000585	499540,00	292
252. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000035	2403158,00	83
252.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000018	206090,00	4
252.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,312	446,00	139
252.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,9	3012,00	11747
		Итого материалов:				**3161,91**	**12331**
		Накладные расходы	%	98		1734,10	6763
		Сметная прибыль	%	8		535,78	2090
		Сметная стоимость:				**7232,98**	**28209**
253	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,4000**		**41316,73**	**16527**

1	2	3	4	5	6	7	8
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	8,016	1244,00	9972
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,276	1244,00	343
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**10315**
253. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,288	58,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,28	753,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,276	2630,00	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,276	1244,00	343
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**953**
253. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,02	25443,00	509
253. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,048	87568,00	4203
253. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,8	314,00	251
253. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	1,56	409,00	638
		Итого материалов:				**14003,41**	**5601**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	7840
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	1949
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**26316**
254	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4000**		**15755,00**	**6302**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	504
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**6806**
255	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,0000**		**537,00**	**5907**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	473
		Сметная стоимость:				**579,96**	**6380**
				Система ВЕ33,ВЕ34, ВЕ35, ВЕ36, ВЕ37, ВЕ38, ВЕ39, ВЕ40, ВЕ41,ВЕ42, ВЕ43, ВЕ44, ВЕ45			
256	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**27,0000**		**1606,89**	**43386**

1	2	3	4	5	6	7	8
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,123	30,334	1123,00	34066
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,2835	1244,00	353
		Итого оплата труда:				**1274,75**	**34418**
256. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	7,655	13,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,2835	2630,00	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,2835	1244,00	353
		Итого эксплуатация машин:				**31,30**	**845**
256. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,27	383,00	103
256. 6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,54	10617,00	5733
256. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01161	227283,00	2639
		Итого материалов:				**313,90**	**8475**
		Накладные расходы	%	98		1249,26	33730
		Сметная прибыль	%	8		228,49	6169
		Сметная стоимость:				**3084,64**	**83285**
257	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**12,0000**		**3624,48**	**43494**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,5145	6,174	1164,00	7187
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,126	1244,00	157
		Итого оплата труда:				**611,94**	**7343**
257. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	1,512	53,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,756	176,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,126	2630,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,126	1244,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**45,38**	**545**
257. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00216	499540,00	1079
257. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0006	206090,00	124

1	2	3	4	5	6	7	8
257. 8	2305-0301-0902 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	12	2880,00	34560
		Итого материалов:				**2980,22**	**35763**
		Накладные расходы	%	98		599,70	7196
		Сметная прибыль	%	8		337,93	4055
		Сметная стоимость:				**4562,12**	**54745**
258	**1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**12,0000**		**3006,37**	**36076**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	2,709	32,508	1042,00	33873
258. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0252	1244,00	31
		Итого оплата труда:				**2825,39**	**33905**
258. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,441	58,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
258. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	2630,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1244,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**7,65**	**92**
258. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00216	499540,00	1079
258. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000012	320,00	0
258. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	2,28	446,00	1017
258. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,012	825,00	10
258. 9	2305-9999-9901 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	1	12	--	--
258.10	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,012	450,00	5
		Итого материалов:				**175,93**	**2111**
		Накладные расходы	%	98		2768,88	33227
		Сметная прибыль	%	8		462,02	5544
		Сметная стоимость:				**6237,27**	**74847**
259	**2305-0310-0106 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП1**	**шт.**	**12,0000**		**49060,00**	**588720**
		Сметная прибыль	%	8		3924,80	47098
		Сметная стоимость:				**52984,80**	**635818**

1	2	3	4	5	6	7	8
260	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**29,4000**		**4804,71**	**141258**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,481	43,527	1082,00	47096
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,314874	1458,65	459
		Итого оплата труда:				**1617,52**	**47555**
260. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,126567	4856,00	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,126567	1778,00	225
260. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,120393	58,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,500094	176,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,188307	2630,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,188307	1244,00	234
		Итого эксплуатация машин:				**40,98**	**1205**
260. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,473	339,00	499
260. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00441	499540,00	2203
260. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000262	2403158,00	629
260.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000121	206090,00	25
260.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,352	446,00	1049
260.12	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	29,4	3012,00	88553
		Итого материалов:				**3161,83**	**92958**
		Накладные расходы	%	98		1585,17	46604
		Сметная прибыль	%	8		511,19	15029
		Сметная стоимость:				**6901,07**	**202892**
261	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**0,5300**		**5685,00**	**3013**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		454,80	241
		Сметная стоимость:				**6139,80**	**3254**
262	**1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,1000**		**5181,66**	**52335**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,617	16,332	1082,00	17671
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,139986	1454,36	204
		Итого оплата труда:				**1769,75**	**17874**
262. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,055146	4856,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,055146	1778,00	98
262. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,04136	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,189829	176,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,08484	2630,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,08484	1244,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**52,15**	**527**
262. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,50601	339,00	172
262. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,001515	499540,00	757
262. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00009	2403158,00	216
262.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000045	206090,00	9
262.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,808	446,00	360
262.12	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	10,1	3230,00	32623
		Итого материалов:				**3379,91**	**34137**
		Накладные расходы	%	98		1734,36	17517
		Сметная прибыль	%	8		553,28	5588
		Сметная стоимость:				**7469,29**	**75440**

1	2	3	4	5	6	7	8
263	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,1000**		**4643,53**	**37613**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,9639	7,808	1082,00	8448
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,080798	1457,60	118
		Итого оплата труда:				**1057,48**	**8566**
263. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,032319	4856,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,032319	1778,00	57
263. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,033169	58,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,130977	176,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,048479	2630,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,048479	1244,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**38,20**	**309**
263. 7	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,21789	339,00	74
263. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000648	499540,00	324
263. 9	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000089	2403158,00	214
263.10	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000027	206090,00	6
263.11	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,80271	446,00	358
263.12	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8,1	3442,00	27880
		Итого материалов:				**3562,40**	**28855**
		Накладные расходы	%	98		1036,33	8394
		Сметная прибыль	%	8		454,39	3681
		Сметная стоимость:				**6134,25**	**49687**
264	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**2,1800**		**41316,73**	**90070**

1	2	3	4	5	6	7	8
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	20,04	43,687	1244,00	54347
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,504	1244,00	1871
		Итого оплата труда:				**25788,12**	**56218**
264. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,57	58,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,526	753,00	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,504	2630,00	3956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,504	1244,00	1871
		Итого эксплуатация машин:				**2383,56**	**5196**
264. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,109	25443,00	2773
264. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,2616	87568,00	22908
264. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	4,36	314,00	1369
264. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	8,502	409,00	3477
		Итого материалов:				**14003,41**	**30527**
		Накладные расходы	%	76		19598,97	42726
		Сметная прибыль	%	8		4873,26	10624
		Сметная стоимость:				**65788,96**	**143420**
265	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**2,1800**		**15755,00**	**34346**
		Сметная прибыль	%	8		1260,40	2748
		Сметная стоимость:				**17015,40**	**37094**
266	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**58,0000**		**537,00**	**31146**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	2492
		Сметная стоимость:				**579,96**	**33638**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15923621**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**7027612**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**7027612**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**550280**
	Материалы -		Тенге				**136813**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**251950**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**146616**
		Накладные расходы -	Тенге				**191482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59341**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**801103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251950**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8345729**
	Материалы -		Тенге				**2950775**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1851946**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3503513**
	Сдача и испытание -		Тенге				**90069**
		Накладные расходы -	Тенге				**1814907**
		Сметная прибыль -	Тенге				**812851**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10973487**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1681**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1851946**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18802202**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1884**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2103895**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38033049**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5176759**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**317359**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**119574**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25151141**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**7387790**
	Накладные расходы		Тенге				**4956764**
	ИТОГО:		Тенге				**42989813**
	Сметная прибыль		Тенге				**2848162**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**45837975**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	20302,052
Сметная заработная плата, тыс. тенге	4341,234
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,591

Составлена составлена в ценах 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45081,31**	**45081**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	32	32	1365,00	43680
		Итого оплата труда:				**43680,00**	**43680**
1. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1082,00	22
1. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	652,00	72
1. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	279,00	112
1. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6186588,00	1175
1. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	21
		Итого материалов:				**1401,31**	**1401**
		Накладные расходы	%	61		26644,80	26645
		Сметная прибыль	%	8		5738,09	5738
		Сметная стоимость:				**77464,20**	**77464**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2307-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5879,00**	**5879**
		Сметная прибыль	%	8		470,32	470
		Сметная стоимость:				**6349,32**	**6349**
3	**2307-0204-0661 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2767,00**	**2767**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	221
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**2988**
4	**2307-0204-0609 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
5	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**492,00**	**2460**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	197
		Сметная стоимость:				**531,36**	**2657**
6	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**648,00**	**2592**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	207
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2799**
7	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**517,00**	**1034**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	83
		Сметная стоимость:				**558,36**	**1117**
8	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45081,31**	**45081**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	32	32	1365,00	43680
		Итого оплата труда:				**43680,00**	**43680**
8. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1082,00	22
8. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	652,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	279,00	112
8. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6186588,00	1175
8. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	21
		Итого материалов:				**1401,31**	**1401**
		Накладные расходы	%	61		26644,80	26645
		Сметная прибыль	%	8		5738,09	5738
		Сметная стоимость:				**77464,20**	**77464**
9	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8682,00**	**8682**
		Сметная прибыль	%	8		694,56	695
		Сметная стоимость:				**9376,56**	**9377**
10	**2307-0204-0655 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2767,00**	**2767**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	221
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**2988**
11	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**517,00**	**1551**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	124
		Сметная стоимость:				**558,36**	**1675**
12	**2307-0204-0605 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
13	**2307-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
14	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45081,31**	**45081**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	32	32	1365,00	43680
		Итого оплата труда:				**43680,00**	**43680**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1082,00	22
14. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	652,00	72
14. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	279,00	112
14. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6186588,00	1175
14. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	21
		Итого материалов:				**1401,31**	**1401**
		Накладные расходы	%	61		26644,80	26645
		Сметная прибыль	%	8		5738,09	5738
		Сметная стоимость:				**77464,20**	**77464**
15	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8682,00**	**8682**
		Сметная прибыль	%	8		694,56	695
		Сметная стоимость:				**9376,56**	**9377**
16	**2307-0204-0656 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2767,00**	**2767**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	221
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**2988**
17	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**648,00**	**1944**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	156
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2100**
18	**2307-0204-0605 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**648,00**	**1944**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	156
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2100**
19	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45081,31**	**45081**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	32	32	1365,00	43680
		Итого оплата труда:				**43680,00**	**43680**
19. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1082,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	652,00	72
19. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	279,00	112
19. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6186588,00	1175
19. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	21
		Итого материалов:				**1401,31**	**1401**
		Накладные расходы	%	61		26644,80	26645
		Сметная прибыль	%	8		5738,09	5738
		Сметная стоимость:				**77464,20**	**77464**
20	**2307-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**6201,00**	**6201**
		Сметная прибыль	%	8		496,08	496
		Сметная стоимость:				**6697,08**	**6697**
21	**2307-0204-0661 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА63-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2767,00**	**2767**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	221
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**2988**
22	**2307-0204-0656 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2767,00**	**11068**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	885
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**11953**
23	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**648,00**	**3888**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	311
		Сметная стоимость:				**699,84**	**4199**
24	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**517,00**	**1034**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	83
		Сметная стоимость:				**558,36**	**1117**
25	**2307-0204-0605 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
26	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45081,31**	**45081**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	32	32	1365,00	43680
		Итого оплата труда:				**43680,00**	**43680**
26. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1082,00	22
26. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	652,00	72
26. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	279,00	112
26. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6186588,00	1175
26. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	21
		Итого материалов:				**1401,31**	**1401**
		Накладные расходы	%	61		26644,80	26645
		Сметная прибыль	%	8		5738,09	5738
		Сметная стоимость:				**77464,20**	**77464**
27	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8682,00**	**8682**
		Сметная прибыль	%	8		694,56	695
		Сметная стоимость:				**9376,56**	**9377**
28	**2307-0204-0654 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2767,00**	**2767**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	221
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**2988**
29	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**517,00**	**517**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	41
		Сметная стоимость:				**558,36**	**558**
30	**2307-0204-0605 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**648,00**	**1944**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	156
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2100**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**2307-0204-0604 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
32	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45081,31**	**45081**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	32	32	1365,00	43680
		Итого оплата труда:				**43680,00**	**43680**
32. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1082,00	22
32. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	652,00	72
32. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	279,00	112
32. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6186588,00	1175
32. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	21
		Итого материалов:				**1401,31**	**1401**
		Накладные расходы	%	61		26644,80	26645
		Сметная прибыль	%	8		5738,09	5738
		Сметная стоимость:				**77464,20**	**77464**
33	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8682,00**	**8682**
		Сметная прибыль	%	8		694,56	695
		Сметная стоимость:				**9376,56**	**9377**
34	**2307-0204-0653 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2767,00**	**2767**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	221
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**2988**
35	**2307-0204-0604 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**2307-0204-0603 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
37	**2307-0204-0602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
38	**2307-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**372298**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**372298**
	Материалы -		Тенге				**8408**
	Всего заработная плата -		Тенге				**262080**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**101810**
		Накладные расходы -	Тенге				**159869**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42573**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**574740**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262080**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**574740**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262080**
		РАЗДЕЛ 2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
39	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**900,0000**		**1835,18**	**1651661**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,75	675	1293,00	872775
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	406,08	1070,27	434616
		Итого оплата труда:				**1452,66**	**1307391**
39. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	230,4	13,00	2995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	12,24	5219,00	63881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	12,24	1778,00	21763
39. 5	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	381,6	1446,00	551794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	381,6	1042,00	397627
39. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	12,24	3591,00	43954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	12,24	1244,00	15227
		Итого эксплуатация машин:				**736,25**	**662623**
39. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,02754	712194,00	19614
39. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	36,72	450,00	16524
39. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	2,79	652,00	1819
39.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	18,36	4265,00	78305
		Итого материалов:				**129,18**	**116262**
		Накладные расходы	%	72		1045,91	941322
		Сметная прибыль	%	8		230,49	207439
		Сметная стоимость:				**3111,58**	**2800421**
40	**2307-0102-1203 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**17814,00**	**35628**
		Сметная прибыль	%	8		1425,12	2850
		Сметная стоимость:				**19239,12**	**38478**
41	**2307-0102-1314 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**413,0000**		**5778,00**	**2386314**
		Сметная прибыль	%	8		462,24	190905
		Сметная стоимость:				**6240,24**	**2577219**
42	**2307-0102-1313 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**14233,00**	**28466**
		Сметная прибыль	%	8		1138,64	2277
		Сметная стоимость:				**15371,64**	**30743**
43	**2307-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**4960,00**	**19840**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		396,80	1587
		Сметная стоимость:				**5356,80**	**21427**
44	**2307-0106-1304 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54**	**шт.**	**7,0000**		**39832,00**	**278824**
		Сметная прибыль	%	8		3186,56	22306
		Сметная стоимость:				**43018,56**	**301130**
45	**2307-0106-1304 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54**	**шт.**	**18,0000**		**39832,00**	**716976**
		Сметная прибыль	%	8		3186,56	57358
		Сметная стоимость:				**43018,56**	**774334**
46	**2307-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**28,0000**		**9784,00**	**273952**
		Сметная прибыль	%	8		782,72	21916
		Сметная стоимость:				**10566,72**	**295868**
47	**2307-0102-1407 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**20,0000**		**7572,00**	**151440**
		Сметная прибыль	%	8		605,76	12115
		Сметная стоимость:				**8177,76**	**163555**
48	**2307-0102-1407 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х14 LRS/U (4555) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14,0000**		**7572,00**	**106008**
		Сметная прибыль	%	8		605,76	8481
		Сметная стоимость:				**8177,76**	**114489**
49	**2307-0102-1327 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**86,0000**		**2115,00**	**181890**
		Сметная прибыль	%	8		169,20	14551
		Сметная стоимость:				**2284,20**	**196441**
50	**2307-0102-1206 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**70,0000**		**12804,00**	**896280**
		Сметная прибыль	%	8		1024,32	71702
		Сметная стоимость:				**13828,32**	**967982**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**2307-0106-1302 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные накладные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20**	**шт.**	**18,0000**		**20733,00**	**373194**
		Сметная прибыль	%	8		1658,64	29856
		Сметная стоимость:				**22391,64**	**403050**
52	**2307-0106-1201 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната модели DAMIN NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54**	**шт.**	**2,0000**		**23025,00**	**46050**
		Сметная прибыль	%	8		1842,00	3684
		Сметная стоимость:				**24867,00**	**49734**
53	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные, модели DAPHNE S 350 , мощность 19 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**13,0000**		**10910,00**	**141830**
		Сметная прибыль	%	8		872,80	11346
		Сметная стоимость:				**11782,80**	**153176**
54	**2307-0106-0414 РСНБ РК 2015**	**Светильники для спортиных помещений светодиодные**	**шт.**	**6,0000**		**30088,00**	**180528**
		Сметная прибыль	%	8		2407,04	14442
		Сметная стоимость:				**32495,04**	**194970**
55	**2307-0106-0501 РСНБ РК 2015**	**Светильники ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-0,5**	**шт.**	**4,0000**		**26814,00**	**107256**
		Сметная прибыль	%	8		2145,12	8580
		Сметная стоимость:				**28959,12**	**115836**
56	**2307-0101-0323 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**75,0000**		**2178,00**	**163350**
		Сметная прибыль	%	8		174,24	13068
		Сметная стоимость:				**2352,24**	**176418**
57	**СТПРАЙС**	**Светильники НАСТЕННЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБН01-150-011**	**шт.**	**5,0000**		**10000,00**	**50000**
		Сметная прибыль	%	8		800,00	4000
		Сметная стоимость:				**10800,00**	**54000**
58	**2307-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**13,0000**		**21171,00**	**275223**
		Сметная прибыль	%	8		1693,68	22018
		Сметная стоимость:				**22864,68**	**297241**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель постоянного действия ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**49,0000**		**602,00**	**29498**
		Сметная прибыль	%	8		48,16	2360
		Сметная стоимость:				**650,16**	**31858**
60	**2308-0304-0302 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1935,00**	**5805**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	464
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**6269**
61	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель модели ПЭУ 010 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**32,0000**		**602,00**	**19264**
		Сметная прибыль	%	8		48,16	1541
		Сметная стоимость:				**650,16**	**20805**
62	**2308-0304-0103 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ПЭУ 003 "Стрелка вправо" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**16,0000**		**746,00**	**11936**
		Сметная прибыль	%	8		59,68	955
		Сметная стоимость:				**805,68**	**12891**
63	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**1990,0000**		**205,00**	**407950**
		Сметная прибыль	%	8		16,40	32636
		Сметная стоимость:				**221,40**	**440586**
64	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**42,0000**		**440,00**	**18480**
		Сметная прибыль	%	8		35,20	1478
		Сметная стоимость:				**475,20**	**19958**
65	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**60,0000**		**678,00**	**40680**
		Сметная прибыль	%	8		54,24	3254
		Сметная стоимость:				**732,24**	**43934**
66	**2307-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**190,0000**		**637,00**	**121030**
		Сметная прибыль	%	8		50,96	9682
		Сметная стоимость:				**687,96**	**130712**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**2307-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**20,0000**		**646,00**	**12920**
		Сметная прибыль	%	8		51,68	1034
		Сметная стоимость:				**697,68**	**13954**
68	**2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**140,0000**		**1285,00**	**179900**
		Сметная прибыль	%	8		102,80	14392
		Сметная стоимость:				**1387,80**	**194292**
69	**2307-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**88,0000**		**637,00**	**56056**
		Сметная прибыль	%	8		50,96	4484
		Сметная стоимость:				**687,96**	**60540**
70	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**5,0000**		**205,00**	**1025**
		Сметная прибыль	%	8		16,40	82
		Сметная стоимость:				**221,40**	**1107**
71	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**34,0000**		**436,94**	**14856**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,33	11,22	1293,00	14507
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0204	1511,00	31
		Итого оплата труда:				**427,60**	**14538**
71. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	2,176	13,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0102	5219,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0102	1778,00	18
71. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0102	3591,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0102	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**3,48**	**118**
71. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,3468	450,00	156
71. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000054	332039,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000102	312746,00	32
71. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0374	652,00	24
71.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,3502	--	--
		Итого материалов:				**6,78**	**230**
		Накладные расходы	%	72		307,87	10468
		Сметная прибыль	%	8		59,58	2026
		Сметная стоимость:				**804,40**	**27349**
72	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**300,0000**		**391,43**	**117430**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,29	87	1293,00	112491
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,24	1511,00	363
		Итого оплата труда:				**376,18**	**112854**
72. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,12	5219,00	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,12	1778,00	213
72. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,12	3591,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,12	1244,00	149
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**1057**
72. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00945	22194,00	210
72. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	306	12,00	3672
		Итого материалов:				**12,94**	**3882**
		Накладные расходы	%	72		270,85	81255
		Сметная прибыль	%	8		52,98	15895
		Сметная стоимость:				**715,26**	**214579**
73	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**300,0000**		**303,00**	**90900**
		Сметная прибыль	%	8		24,24	7272
		Сметная стоимость:				**327,24**	**98172**
74	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**34,0000**		**220,00**	**7480**
		Сметная прибыль	%	8		17,60	598
		Сметная стоимость:				**237,60**	**8078**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка электромонтажная. Монтаж**	**шт.**	**230,0000**		**290,02**	**66704**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,23	52,9	1103,00	58349
		Итого оплата труда:				**253,69**	**58349**
75. 2	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	46	86,00	3956
75. 3	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,00046	1722760,00	792
75. 4	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,0138	261386,00	3607
		Итого материалов:				**36,33**	**8356**
		Накладные расходы	%	72		182,66	42011
		Сметная прибыль	%	8		37,81	8697
		Сметная стоимость:				**510,49**	**117413**
76	**2307-0202-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**200,0000**		**169,00**	**33800**
		Сметная прибыль	%	8		13,52	2704
		Сметная стоимость:				**182,52**	**36504**
77	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные**	**шт.**	**30,0000**		**35,00**	**1050**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	84
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1134**
78	**1146-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**6447,0000**		**272,37**	**1755993**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,1348	869,056	1164,00	1011581
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	261,748	1244,00	325615
		Итого оплата труда:				**207,41**	**1337195**
78. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	261,748	2740,00	717190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	261,748	1244,00	325615
78. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	523,496	52,00	27222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**115,47**	**744412**
		Накладные расходы	%	84		174,23	1123244
		Сметная прибыль	%	8		35,73	230339
		Сметная стоимость:				**482,33**	**3109576**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**6447,0000**		**349,47**	**2253008**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,16	1031,52	1205,00	1242982
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	3,868	1511,00	5845
		Итого оплата труда:				**193,71**	**1248826**
79. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,934	5219,00	10094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,934	1778,00	3439
79. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	1,934	3591,00	6945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,934	1244,00	2406
		Итого эксплуатация машин:				**2,64**	**17039**
79. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	161,175	379,00	61085
79. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,6447	22194,00	14308
79. 7	2113-0207-9900 РСНБ РК 2015	Дюбели	т	0,000018	0,116046	--	--
79. 8	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	83,811	182,00	15254
79. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	19,986	2807,00	56100
79.10	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	53,51	376,00	20120
79.11	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	773,64	33,00	25530
79.12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	1805,16	227,00	409771
79.13	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	193,41	1785,00	345237
79.14	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	7,736	951,00	7357
79.15	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	315,903	121,00	38224
79.16	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,003	19,341	--	--
		Итого материалов:				**154,02**	**992987**
		Накладные расходы	%	72		139,47	899155
		Сметная прибыль	%	8		39,11	252173
		Сметная стоимость:				**528,05**	**3404336**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5,6120**		**269000,00**	**1509639**
		Сметная прибыль	%	8		21520,00	120771
		Сметная стоимость:				**290520,00**	**1630410**
81	**2306-0144-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9639**		**119598,00**	**115281**
		Сметная прибыль	%	8		9567,84	9222
		Сметная стоимость:				**129165,84**	**124503**
82	**2302-1104-0408 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн**	**шт.**	**26,0000**		**168,00**	**4368**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	349
		Сметная стоимость:				**181,44**	**4717**
83	**2302-1104-0404 РСНБ РК 2015**	**Комплект крепления светильника к потолку**	**комплект**	**414,0000**		**551,00**	**228114**
		Сметная прибыль	%	8		44,08	18249
		Сметная стоимость:				**595,08**	**246363**
84	**2404-0207-1304 РСНБ РК 2015**	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,0000**		**350,00**	**700**
		Сметная прибыль	%	8		28,00	56
		Сметная стоимость:				**378,00**	**756**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15168576**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**13129401**
Материалы -			Тенге				**1121717**
Всего заработная плата -			Тенге				**2741959**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9025742**
Накладные расходы -			Тенге				**1974210**
Сметная прибыль -			Тенге				**1208289**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**16311900**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2268**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2741959**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1806693**
Всего заработная плата -			Тенге				**1337195**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50700**
Накладные расходы -			Тенге				**1123244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**234395**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3164332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1337195**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**232482**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**232482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18599**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**251081**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19727312**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3399**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4079154**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**15540873**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3574764**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1425250**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**766470**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10540859**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**3257323**
	ИТОГО:		Тенге				**18798197**
	Сметная прибыль		Тенге				**1503856**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20302052**

Составил Руденко Е.Н.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ВК

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на ВК

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	24004,139
Сметная заработная плата, тыс. тенге	4711,483
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,794

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.БЛОК А							
			К1				
1	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /ФУТЛЯРА/**	**м трубопровода**	**0,0010**		**11958,03**	**12**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,66	0,00166	1225,00	2
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,000023	1295,15	0
		Итого оплата труда:				**2062,86**	**2**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,000008	5935,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,000008	1244,00	0
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,000002	4856,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,000002	1778,00	0
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,000271	176,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,000012	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,000012	1244,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**139,24**	**--**
1. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,000001	12984,00	0
1. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0	206090,00	0
1. 9	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,00093	8721,00	8
1.10	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	0,00013	11794,00	2
1.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	0,00044	266,00	0
		Итого материалов:				**9785,29**	**10**
		Накладные расходы	%	98		2021,60	2
		Сметная прибыль	%	8		1118,37	1
		Сметная стоимость:				**15098,00**	**15**
2	**1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**2139403,45**	**2139**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	203	0,203	1205,00	245
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,016295	1770,47	29
		Итого оплата труда:				**273465,44**	**273**
2. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00025	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00025	1244,00	0
2. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,01555	7041,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,01555	1778,00	28
2. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,04953	1206,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,0004953	1800,00	1
2. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,03406	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**170702,39**	**171**
2. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,87	280,00	244
2. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	4,39	263,00	1155

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,081	3348,00	271
2.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6931,00	2
2.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000114	389764,00	44
2.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	31515,00	8
2.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	223,00	0
		Итого материалов:				**1724086,06**	**1724**
		Накладные расходы	%	99		270730,79	271
		Сметная прибыль	%	8		192810,74	193
		Сметная стоимость:				**2602944,97**	**2603**
3	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**330,0000**		**1068,48**	**352598**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,584	192,72	1293,00	249187
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,099	1422,00	141
		Итого оплата труда:				**755,54**	**249328**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,033	5935,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,033	1244,00	41
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,033	4856,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,033	1778,00	59
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,033	2630,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,033	1244,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**443**
3. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00396	188483,00	746
3. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	1,287	98,00	126
3. 8	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	329,34	310,00	102095
		Итого материалов:				**312,02**	**102968**
		Накладные расходы	%	98		740,43	244341
		Сметная прибыль	%	8		144,71	47755
		Сметная стоимость:				**1953,62**	**644694**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**235,0000**		**1661,05**	**390347**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,56	131,6	1293,00	170159
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1645	1396,57	230
		Итого оплата труда:				**725,06**	**170389**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0705	5935,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0705	1244,00	88
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,047	4856,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,047	1778,00	84
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,047	2630,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,047	1244,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**770**
4. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,006251	188483,00	1178
4. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	3,689	98,00	362
4. 8	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	234,53	929,00	217878
		Итого материалов:				**933,69**	**219418**
		Накладные расходы	%	98		710,56	166981
		Сметная прибыль	%	8		189,73	44586
		Сметная стоимость:				**2561,34**	**601914**
5	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**7,0000**		**484,00**	**3388**
		Сметная прибыль	%	8		38,72	271
		Сметная стоимость:				**522,72**	**3659**
6	**2302-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**16,0000**		**187,00**	**2992**
		Сметная прибыль	%	8		14,96	239
		Сметная стоимость:				**201,96**	**3231**
7	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**36,0000**		**707,00**	**25452**
		Сметная прибыль	%	8		56,56	2036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**763,56**	**27488**
8	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**30,0000**		**303,00**	**9090**
		Сметная прибыль	%	8		24,24	727
		Сметная стоимость:				**327,24**	**9817**
9	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**32,0000**		**385,00**	**12320**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	986
		Сметная стоимость:				**415,80**	**13306**
10	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**77,0000**		**116,00**	**8932**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	715
		Сметная стоимость:				**125,28**	**9647**
11	**2302-0601-0404 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**23,0000**		**287,00**	**6601**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	528
		Сметная стоимость:				**309,96**	**7129**
12	**2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**99,0000**		**202,00**	**19998**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	1600
		Сметная стоимость:				**218,16**	**21598**
13	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**263,0000**		**60,00**	**15780**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	1262
		Сметная стоимость:				**64,80**	**17042**
14	**2302-0403-1001 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**365,00**	**2190**
		Сметная прибыль	%	8		29,20	175
		Сметная стоимость:				**394,20**	**2365**
15	**2302-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**15,0000**		**1073,00**	**16095**
		Сметная прибыль	%	8		85,84	1288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1158,84**	**17383**
16	**2302-0601-0602 РСНБ РК 2015**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**10,0000**		**150,00**	**1500**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	120
		Сметная стоимость:				**162,00**	**1620**
17	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,0000**		**537,00**	**5370**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	430
		Сметная стоимость:				**579,96**	**5800**
				К3			
18	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /ФУТЛЯРА/**	**м трубопровода**	**0,0010**		**11958,03**	**12**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,66	0,00166	1225,00	2
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,000023	1295,15	0
		Итого оплата труда:				**2062,86**	**2**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,000008	5935,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,000008	1244,00	0
18. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,000002	4856,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,000002	1778,00	0
18. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,000271	176,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,000012	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,000012	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**139,24**	**--**
18. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,000001	12984,00	0
18. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0	206090,00	0
18. 9	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,00093	8721,00	8
18.10	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	0,00013	11794,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
18.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	0,00044	266,00	0
		Итого материалов:				**9785,29**	**10**
		Накладные расходы	%	98		2021,60	2
		Сметная прибыль	%	8		1118,37	1
		Сметная стоимость:				**15098,00**	**15**
19	**1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**2139403,45**	**2139**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	203	0,203	1205,00	245
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,016295	1770,47	29
		Итого оплата труда:				**273465,44**	**273**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00025	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00025	1244,00	0
19. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,01555	7041,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,01555	1778,00	28
19. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,04953	1206,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,0004953	1800,00	1
19. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,03406	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**170702,39**	**171**
19. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,87	280,00	244
19. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	4,39	263,00	1155
19. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,081	3348,00	271
19.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6931,00	2
19.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000114	389764,00	44
19.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	31515,00	8
19.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	223,00	0
		Итого материалов:				**1724086,06**	**1724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		270730,79	271
		Сметная прибыль	%	8		192810,74	193
		Сметная стоимость:				**2602944,97**	**2603**
20	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1068,48**	**32054**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,584	17,52	1293,00	22653
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009	1422,00	13
		Итого оплата труда:				**755,54**	**22666**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,003	5935,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	1244,00	4
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,003	4856,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	1778,00	5
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**40**
20. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00036	188483,00	68
20. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,117	98,00	11
20. 8	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	29,94	310,00	9281
		Итого материалов:				**312,02**	**9361**
		Накладные расходы	%	98		740,43	22213
		Сметная прибыль	%	8		144,71	4341
		Сметная стоимость:				**1953,62**	**58609**
21	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140,0000**		**1661,05**	**232547**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,56	78,4	1293,00	101371
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,098	1396,57	137
		Итого оплата труда:				**725,06**	**101508**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,042	5935,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,042	1244,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,028	4856,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,028	1778,00	50
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,028	2630,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,028	1244,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**459**
21. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,003724	188483,00	702
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	2,198	98,00	215
21. 8	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	139,72	929,00	129800
		Итого материалов:				**933,69**	**130717**
		Накладные расходы	%	98		710,56	99478
		Сметная прибыль	%	8		189,73	26562
		Сметная стоимость:				**2561,34**	**358587**
22	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**484,00**	**484**
		Сметная прибыль	%	8		38,72	39
		Сметная стоимость:				**522,72**	**523**
23	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**15,0000**		**707,00**	**10605**
		Сметная прибыль	%	8		56,56	848
		Сметная стоимость:				**763,56**	**11453**
24	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,0000**		**303,00**	**909**
		Сметная прибыль	%	8		24,24	73
		Сметная стоимость:				**327,24**	**982**
25	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**33,0000**		**385,00**	**12705**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	1016
		Сметная стоимость:				**415,80**	**13721**
26	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	**шт.**	**9,0000**		**116,00**	**1044**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**125,28**	**1128**
27	**2302-0601-0404 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**19,0000**		**287,00**	**5453**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	436
		Сметная стоимость:				**309,96**	**5889**
28	**2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**80,0000**		**202,00**	**16160**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	1293
		Сметная стоимость:				**218,16**	**17453**
29	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**47,0000**		**60,00**	**2820**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	226
		Сметная стоимость:				**64,80**	**3046**
30	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,0000**		**537,00**	**5370**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	430
		Сметная стоимость:				**579,96**	**5800**
31	**1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**15168,77**	**182025**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,79	9,48	1244,00	11793
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,348	1174,34	409
		Итого оплата труда:				**1016,82**	**12202**
31. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,12	2065,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1042,00	125
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,228	2630,00	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,228	1244,00	284
		Итого эксплуатация машин:				**70,62**	**847**
31. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,00384	191764,00	736
31. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00012	0,00144	1358560,00	1956
31. 7	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	12	13891,00	166692
		Итого материалов:				**14115,39**	**169385**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		996,48	11958
		Сметная прибыль	%	8		1293,22	15519
		Сметная стоимость:				**17458,47**	**209502**
32	**2302-0601-1401 РСНБ РК 2015**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**22,0000**		**888,00**	**19536**
		Сметная прибыль	%	8		71,04	1563
		Сметная стоимость:				**959,04**	**21099**
				К1Н			
33	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**2301,34**	**23013**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,337	3,37	1244,00	4192
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,059	1307,36	77
		Итого оплата труда:				**426,94**	**4269**
33. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008	5935,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	1244,00	10
33. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	4856,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1778,00	12
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,044	2630,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,044	1244,00	55
33. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,139	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**201**
33. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,04	545,00	22
33. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000019	622435,00	12
33. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0342	266,00	9
33.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	320,00	2
33.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	612,00	32
33.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	10	1849,00	18490

1	2	3	4	5	6	7	8
33.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,113	266,00	30
33.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	526,00	23
		Итого материалов:				**1862,03**	**18620**
		Накладные расходы	%	98		418,40	4184
		Сметная прибыль	%	8		217,58	2176
		Сметная стоимость:				**2937,32**	**29373**
34	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**19985,06**	**19985**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	13,39	13,39	1185,00	15867
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1577,75	130
		Итого оплата труда:				**15997,16**	**15997**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	4856,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1778,00	92
34. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	176,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	2630,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	1244,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**425,62**	**426**
34. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	11923,00	167
34. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	309470,00	393
34. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233975,00	515
34. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	206090,00	80
34.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	446,00	31
34.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1137,00	1137
34.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1369,00	1369
34.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**3692,29**	**3692**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		15677,21	15677
		Сметная прибыль	%	8		2852,98	2853
		Сметная стоимость:				**38515,25**	**38515**
35	**5102-0406-0302 РСНБ РК 2015**	**Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа Speroni/приминительно/**	**шт.**	**1,0000**		**45932,00**	**45932**
36	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2093,76**	**2094**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	1,47	1144,00	1682
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**1707**
36. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	176,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**114**
36. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
36. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
36. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
36. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
36. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	1672
		Сметная прибыль	%	8		301,30	301
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**4067**
37	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2067,46**	**2067**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	1,47	1144,00	1682
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**1694**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	176,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**88**
37. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
37. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
37. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
37. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
37. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	1660
		Сметная прибыль	%	8		298,22	298
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**4026**
38	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2093,76**	**2094**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	1,47	1144,00	1682
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**1707**
38. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	176,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**114**
38. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
38. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
38. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
38. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	1672
		Сметная прибыль	%	8		301,30	301
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**4067**
39	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3854,00**	**3854**
		Сметная прибыль	%	8		308,32	308
		Сметная стоимость:				**4162,32**	**4162**
40	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**812,00**	**812**
		Сметная прибыль	%	8		64,96	65
		Сметная стоимость:				**876,96**	**877**
41	**2304-1001-3004 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**32646,00**	**32646**
		Сметная прибыль	%	8		2611,68	2612
		Сметная стоимость:				**35257,68**	**35258**
42	**2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**15,0000**		**417,00**	**6255**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	500
		Сметная стоимость:				**450,36**	**6755**
				В1			
43	**1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2160,12**	**6480**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,25	3,75	1225,00	4594
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	0,4473	1053,18	471
		Итого оплата труда:				**1688,28**	**5065**
43. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1427	0,4281	4013,00	1718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1427	0,4281	1042,00	446

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,003	5935,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1244,00	4
43. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	4856,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1778,00	4
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0141	2630,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0141	1244,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**594,35**	**1783**
43. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0054	0,0162	1230,00	20
43. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00064	0,00192	3903,00	7
43. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0954	0,2862	266,00	76
43.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,974	2,922	--	--
43.11	2302-1199-9919 РСНБ РК 2015	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,02	0,06	--	--
		Итого материалов:				**34,52**	**104**
		Накладные расходы	%	98		1654,51	4964
		Сметная прибыль	%	8		305,17	916
		Сметная стоимость:				**4119,80**	**12359**
44	**2301-0405-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**3,0000**		**1674,00**	**5022**
		Сметная прибыль	%	8		133,92	402
		Сметная стоимость:				**1807,92**	**5424**
45	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /ФУТЛЯРА/**	**м трубопровода**	**0,0005**		**11958,03**	**6**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,66	0,00083	1225,00	1
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,000011	1295,15	0
		Итого оплата труда:				**2062,86**	**1**
45. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,000004	5935,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,000004	1244,00	0
45. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,000001	4856,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,000001	1778,00	0
45. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,000136	176,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,000006	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,000006	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**139,24**	**--**
45. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,000001	12984,00	0
45. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0	206090,00	0
45. 9	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,000465	8721,00	4
45.10	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	0,000065	11794,00	1
45.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	0,00022	266,00	0
		Итого материалов:				**9785,29**	**5**
		Накладные расходы	%	98		2021,60	1
		Сметная прибыль	%	8		1118,37	1
		Сметная стоимость:				**15098,00**	**8**
46	**1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0005**		**2139403,45**	**1070**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	203	0,1015	1205,00	122
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,008148	1770,47	14
		Итого оплата труда:				**273465,44**	**137**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,000125	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000125	1244,00	0
46. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,007775	7041,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,007775	1778,00	14
46. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,024765	1206,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,0002477	1800,00	0
46. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,01703	11,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**170702,39**	**85**
46. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,435	280,00	122
46. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	2,195	263,00	577
46. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,0405	3348,00	136
46.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000155	6931,00	1
46.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000057	389764,00	22
46.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000125	31515,00	4
46.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0006	223,00	0
		Итого материалов:				**1724086,06**	**862**
		Накладные расходы	%	99		270730,79	135
		Сметная прибыль	%	8		192810,74	96
		Сметная стоимость:				**2602944,97**	**1301**
47	**1122-1501-0201 РСНБ РК 2015**	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	**км трубопровода**	**0,4520**		**26495,07**	**11976**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	5,34	2,414	1062,00	2563
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2	0,9944	1564,40	1556
		Итого оплата труда:				**9112,76**	**4119**
47. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,32	0,59664	4856,00	2897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,59664	1778,00	1061
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,88	0,39776	2630,00	1046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,39776	1244,00	495
		Итого эксплуатация машин:				**8724,32**	**3943**
47. 5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	0,2486	20947,00	5207
47. 6	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,005424	47434,00	257
47. 7	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0003	0,000136	31768,00	4
47. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0008	0,000362	98,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12099,67**	**5469**
		Накладные расходы	%	99		9021,63	4078
		Сметная прибыль	%	8		2841,34	1284
		Сметная стоимость:				**38358,04**	**17338**
48	**1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**20,0000**		**2436,80**	**48736**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,4	28	1225,00	34300
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1736	3,472	1050,44	3647
		Итого оплата труда:				**1897,36**	**37947**
48. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1682	3,364	4013,00	13500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1682	3,364	1042,00	3505
48. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,016	5935,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	1244,00	20
48. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	4856,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1778,00	25
48. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,078	2630,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,078	1244,00	97
		Итого эксплуатация машин:				**693,39**	**13868**
48. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	0,128	1230,00	157
48. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00075	0,015	3903,00	59
48. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0662	1,324	266,00	352
48.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,974	19,48	--	--
		Итого материалов:				**28,41**	**568**
		Накладные расходы	%	98		1859,41	37188
		Сметная прибыль	%	8		343,70	6874
		Сметная стоимость:				**4639,90**	**92798**
49	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**5,0000**		**2069,95**	**10350**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,22	6,1	1225,00	7473

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,69	1050,67	725
		Итого оплата труда:				**1639,49**	**8197**
49. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,667	4013,00	2677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,667	1042,00	695
49. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	5935,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1244,00	4
49. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0025	4856,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025	1778,00	4
49. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,017	2630,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,017	1244,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**550,86**	**2754**
49. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,036	1230,00	44
49. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00425	3903,00	17
49. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,2335	266,00	62
49.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	4,73	--	--
		Итого материалов:				**24,60**	**123**
		Накладные расходы	%	98		1606,70	8034
		Сметная прибыль	%	8		294,13	1471
		Сметная стоимость:				**3970,79**	**19854**
50	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**17,0000**		**1727,12**	**29361**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,362	23,146	1244,00	28793
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,00408	1511,00	6
		Итого оплата труда:				**1694,07**	**28799**
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,00204	4856,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00204	1778,00	4
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,00204	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00204	1244,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	0,765	18,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	6,105	66,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,41**	**432**
50. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0513	0,8721	86,00	75
50. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,513	8,721	7,00	61
50. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	16,83	--	--
		Итого материалов:				**8,00**	**136**
		Накладные расходы	%	98		1660,19	28223
		Сметная прибыль	%	8		270,98	4607
		Сметная стоимость:				**3658,29**	**62191**
51	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**17,0000**		**1563,68**	**26583**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,232	20,944	1244,00	26054
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,00272	1510,99	4
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**26058**
51. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00136	4856,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00136	1778,00	2
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00136	2630,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00136	1244,00	2
51. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,9061	18,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	5,131	66,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**365**
51. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	1,045	86,00	90
51. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	10,455	7,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	16,83	--	--
		Итого материалов:				**9,59**	**163**
		Накладные расходы	%	98		1502,19	25537
		Сметная прибыль	%	8		245,27	4170
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**56289**
52	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**65,0000**		**1434,70**	**93255**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,129	73,391	1244,00	91299
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0065	1511,00	10
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**91309**
52. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00325	4856,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00325	1778,00	6
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00325	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00325	1244,00	4
52. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	4,335	18,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	16,354	66,00	1079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**1182**
52. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	4,966	86,00	427
52. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	49,66	7,00	348
52. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	64,35	--	--
		Итого материалов:				**11,92**	**775**
		Накладные расходы	%	98		1376,66	89483
		Сметная прибыль	%	8		224,91	14619
		Сметная стоимость:				**3036,26**	**197357**
53	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**325,0000**		**1331,33**	**432683**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	339,95	1244,00	422898

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0195	1511,00	29
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**422927**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00975	4856,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00975	1778,00	17
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00975	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00975	1244,00	12
53. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	28,698	18,00	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	65,585	66,00	4329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**4918**
53. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	31,2	86,00	2683
53. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	312	7,00	2184
53. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	321,75	--	--
		Итого материалов:				**14,98**	**4867**
		Накладные расходы	%	98		1275,29	414469
		Сметная прибыль	%	8		208,53	67772
		Сметная стоимость:				**2815,15**	**914924**
54	**2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,0000**		**735,00**	**14700**
		Сметная прибыль	%	8		58,80	1176
		Сметная стоимость:				**793,80**	**15876**
55	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0000**		**547,00**	**2735**
		Сметная прибыль	%	8		43,76	219
		Сметная стоимость:				**590,76**	**2954**
56	**2301-0501-1307 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**17,0000**		**275,00**	**4675**
		Сметная прибыль	%	8		22,00	374
		Сметная стоимость:				**297,00**	**5049**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**2301-0501-1305 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**17,0000**		**182,00**	**3094**
		Сметная прибыль	%	8		14,56	248
		Сметная стоимость:				**196,56**	**3342**
58	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**65,0000**		**150,00**	**9750**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	780
		Сметная стоимость:				**162,00**	**10530**
59	**2301-0501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**325,0000**		**112,00**	**36400**
		Сметная прибыль	%	8		8,96	2912
		Сметная стоимость:				**120,96**	**39312**
60	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**4882,99**	**63479**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,555	7,215	1164,00	8398
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,1846	1281,61	237
		Итого оплата труда:				**664,22**	**8635**
60. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0234	5935,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0234	1244,00	29
60. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,013	4856,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,013	1778,00	23
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,1482	2630,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,1482	1244,00	184
60. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,5278	26,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,58**	**605**
60. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,13	545,00	71
60. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000221	622435,00	138
60. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,2184	266,00	58

1	2	3	4	5	6	7	8
60.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0078	320,00	2
60.11	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	13	4151,00	53963
60.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,9139	266,00	243
		Итого материалов:				**4190,39**	**54475**
		Накладные расходы	%	98		650,93	8462
		Сметная прибыль	%	8		442,71	5755
		Сметная стоимость:				**5976,64**	**77696**
61	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**88,0000**		**4231,63**	**372384**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,555	48,84	1164,00	56850
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	1,25	1281,61	1601
		Итого оплата труда:				**664,22**	**58451**
61. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1584	5935,00	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1584	1244,00	197
61. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,088	4856,00	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,088	1778,00	156
61. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	1,003	2630,00	2638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	1,003	1244,00	1248
61. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	3,573	26,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,58**	**4099**
61. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,88	545,00	480
61. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,001496	622435,00	931
61. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	1,478	266,00	393
61.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0528	320,00	17
61.11	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	88	3506,00	308528

1	2	3	4	5	6	7	8
61.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,083	266,00	1086
		Итого материалов:				**3539,03**	**311435**
		Накладные расходы	%	98		650,93	57282
		Сметная прибыль	%	8		390,61	34373
		Сметная стоимость:				**5273,17**	**464039**
62	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**3136,16**	**250893**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,433	34,64	1244,00	43092
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,864	1278,61	1105
		Итого оплата труда:				**552,46**	**44197**
62. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,112	5935,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,112	1244,00	139
62. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,056	4856,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,056	1778,00	100
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,696	2630,00	1830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,696	1244,00	866
62. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	1,576	26,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**2808**
62. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,32	545,00	174
62. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000304	622435,00	189
62. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,5168	266,00	137
62.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,048	320,00	15
62.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,496	612,00	304
62.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	80	2542,00	203360
62.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,2	266,00	585

1	2	3	4	5	6	7	8
62.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,432	526,00	227
		Итого материалов:				**2562,41**	**204992**
		Накладные расходы	%	98		541,41	43313
		Сметная прибыль	%	8		294,21	23536
		Сметная стоимость:				**3971,78**	**317742**
63	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3767,38**	**3767**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	2,6	2,6	1144,00	2974
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1377,50	55
		Итого оплата труда:				**3029,50**	**3030**
63. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5935,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
63. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4856,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1778,00	18
63. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	176,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**271,39**	**271**
63. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188483,00	390
63. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206090,00	68
63. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
63.10	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
63.11	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**521,59**	**522**
		Накладные расходы	%	98		2968,91	2969
		Сметная прибыль	%	8		538,90	539
		Сметная стоимость:				**7275,19**	**7275**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2093,76**	**12563**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	8,82	1144,00	10090
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1244,00	149
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**10239**
64. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	176,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	2630,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1244,00	149
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**685**
64. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186919,00	1234
64. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206090,00	173
64. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31710,00	381
64. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
64. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**1787**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	10035
		Сметная прибыль	%	8		301,30	1808
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**24405**
65	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2093,76**	**10469**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	7,35	1144,00	8408
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	1244,00	124
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**8533**
65. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	176,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	2630,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	1244,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**571**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186919,00	1028
65. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	206090,00	144
65. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31710,00	317
65. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	10	--	--
65. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**1489**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	8362
		Сметная прибыль	%	8		301,30	1506
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**20337**
66	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2093,76**	**6281**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	4,41	1144,00	5045
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1244,00	75
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**5120**
66. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	176,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2630,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1244,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**343**
66. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186919,00	617
66. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206090,00	87
66. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31710,00	190
66. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
66. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**894**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	5017
		Сметная прибыль	%	8		301,30	904
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**12202**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**100,0000**		**2067,46**	**206746**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	147	1144,00	168168
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1	1244,00	1244
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**169412**
67. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	35	176,00	6160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1	2630,00	2630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1	1244,00	1244
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**8790**
67. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,11	186919,00	20561
67. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,014	206090,00	2885
67. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,2	31710,00	6342
67. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	200	--	--
67. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	100	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**29788**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	166024
		Сметная прибыль	%	8		298,22	29822
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**402592**
68	**2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**15195,00**	**15195**
		Сметная прибыль	%	8		1215,60	1216
		Сметная стоимость:				**16410,60**	**16411**
69	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**9407,00**	**56442**
		Сметная прибыль	%	8		752,56	4515
		Сметная стоимость:				**10159,56**	**60957**
70	**2304-0905-0905 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**5776,00**	**28880**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		462,08	2310
		Сметная стоимость:				**6238,08**	**31190**
71	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**3854,00**	**11562**
		Сметная прибыль	%	8		308,32	925
		Сметная стоимость:				**4162,32**	**12487**
72	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**2254,00**	**36064**
		Сметная прибыль	%	8		180,32	2885
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**38949**
73	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1261,00**	**50440**
		Сметная прибыль	%	8		100,88	4035
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**54475**
74	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11,0000**		**812,00**	**8932**
		Сметная прибыль	%	8		64,96	715
		Сметная стоимость:				**876,96**	**9647**
75	**2304-0905-1001 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**26,0000**		**807,00**	**20982**
		Сметная прибыль	%	8		64,56	1679
		Сметная стоимость:				**871,56**	**22661**
76	**2304-0905-1002 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**1211,00**	**8477**
		Сметная прибыль	%	8		96,88	678
		Сметная стоимость:				**1307,88**	**9155**
77	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**96,0000**		**264,00**	**25344**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	2028
		Сметная стоимость:				**285,12**	**27372**
78	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для унитазов м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**20,0000**		**264,00**	**5280**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21,12	422
		Сметная стоимость:				**285,12**	**5702**
79	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**111,0000**		**26,00**	**2886**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	231
		Сметная стоимость:				**28,08**	**3117**
80	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**42,00**	**336**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	27
		Сметная стоимость:				**45,36**	**363**
81	**2302-0401-1204 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**100,00**	**200**
		Сметная прибыль	%	8		8,00	16
		Сметная стоимость:				**108,00**	**216**
82	**2302-0401-1205 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**170,00**	**170**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	14
		Сметная стоимость:				**183,60**	**184**
83	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26,0000**		**40,00**	**1040**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	83
		Сметная стоимость:				**43,20**	**1123**
84	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**40,00**	**2400**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	192
		Сметная стоимость:				**43,20**	**2592**
85	**2302-0401-2508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**70,00**	**280**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	22
		Сметная стоимость:				**75,60**	**302**
86	**2302-0401-2505 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**64,00**	**512**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,12	41
		Сметная стоимость:				**69,12**	**553**
87	**2302-0401-2508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**70,00**	**420**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	34
		Сметная стоимость:				**75,60**	**454**
88	**2302-0401-2509 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**86,00**	**258**
		Сметная прибыль	%	8		6,88	21
		Сметная стоимость:				**92,88**	**279**
89	**2302-0401-2510 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**86,00**	**430**
		Сметная прибыль	%	8		6,88	34
		Сметная стоимость:				**92,88**	**464**
90	**2302-0401-2511 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**107,00**	**321**
		Сметная прибыль	%	8		8,56	26
		Сметная стоимость:				**115,56**	**347**
91	**2302-0401-2515 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**184,00**	**184**
		Сметная прибыль	%	8		14,72	15
		Сметная стоимость:				**198,72**	**199**
92	**2302-0401-2514 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**184,00**	**184**
		Сметная прибыль	%	8		14,72	15
		Сметная стоимость:				**198,72**	**199**
93	**2302-0401-2526 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1533,00**	**1533**
		Сметная прибыль	%	8		122,64	123
		Сметная стоимость:				**1655,64**	**1656**
94	**2302-0401-2526 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1533,00**	**1533**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		122,64	123
		Сметная стоимость:				**1655,64**	**1656**
95	**2302-0401-2526 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1533,00**	**1533**
		Сметная прибыль	%	8		122,64	123
		Сметная стоимость:				**1655,64**	**1656**
96	**2302-0401-2527 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x50x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1716,00**	**1716**
		Сметная прибыль	%	8		137,28	137
		Сметная стоимость:				**1853,28**	**1853**
97	**2302-0401-2510 РСНБ РК 2015**	**Крест полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**86,00**	**172**
		Сметная прибыль	%	8		6,88	14
		Сметная стоимость:				**92,88**	**186**
98	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Крест полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**40,00**	**80**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	6
		Сметная стоимость:				**43,20**	**86**
99	**2302-0302-9206 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**1339,00**	**13390**
		Сметная прибыль	%	8		107,12	1071
		Сметная стоимость:				**1446,12**	**14461**
100	**2302-0302-9205 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1195,00**	**7170**
		Сметная прибыль	%	8		95,60	574
		Сметная стоимость:				**1290,60**	**7744**
101	**2302-0302-9204 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30,0000**		**1147,00**	**34410**
		Сметная прибыль	%	8		91,76	2753
		Сметная стоимость:				**1238,76**	**37163**
102	**2302-0302-9203 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**		**1147,00**	**82584**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		91,76	6607
		Сметная стоимость:				**1238,76**	**89191**
103	**2302-0302-9202 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**88,0000**		**1147,00**	**100936**
		Сметная прибыль	%	8		91,76	8075
		Сметная стоимость:				**1238,76**	**109011**
104	**2302-0401-0224 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 90x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1138,00**	**2276**
		Сметная прибыль	%	8		91,04	182
		Сметная стоимость:				**1229,04**	**2458**
105	**2302-0401-0222 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**675,00**	**675**
		Сметная прибыль	%	8		54,00	54
		Сметная стоимость:				**729,00**	**729**
106	**2302-0401-0220 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**544,00**	**1632**
		Сметная прибыль	%	8		43,52	131
		Сметная стоимость:				**587,52**	**1763**
107	**2302-0401-0219 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**429,00**	**1287**
		Сметная прибыль	%	8		34,32	103
		Сметная стоимость:				**463,32**	**1390**
108	**2302-0401-0215 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**242,00**	**1936**
		Сметная прибыль	%	8		19,36	155
		Сметная стоимость:				**261,36**	**2091**
109	**2302-0401-0216 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**249,00**	**996**
		Сметная прибыль	%	8		19,92	80
		Сметная стоимость:				**268,92**	**1076**
110	**2302-0401-0212 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**151,00**	**151**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,08	12
		Сметная стоимость:				**163,08**	**163**
111	**2302-0401-0213 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**172,00**	**172**
		Сметная прибыль	%	8		13,76	14
		Сметная стоимость:				**185,76**	**186**
112	**2302-0302-6120 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1237,00**	**2474**
		Сметная прибыль	%	8		98,96	198
		Сметная стоимость:				**1335,96**	**2672**
113	**2302-0302-6117 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**1015,00**	**7105**
		Сметная прибыль	%	8		81,20	568
		Сметная стоимость:				**1096,20**	**7673**
114	**2302-0302-6113 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**1002,00**	**12024**
		Сметная прибыль	%	8		80,16	962
		Сметная стоимость:				**1082,16**	**12986**
115	**2302-0802-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**1077,00**	**2154**
		Сметная прибыль	%	8		86,16	172
		Сметная стоимость:				**1163,16**	**2326**
116	**2302-0802-0101 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**3,0000**		**533,00**	**1599**
		Сметная прибыль	%	8		42,64	128
		Сметная стоимость:				**575,64**	**1727**
117	**2302-0802-0113 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**4,0000**		**1487,00**	**5948**
		Сметная прибыль	%	8		118,96	476
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**6424**
118	**2302-0802-0114 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**2360,00**	**2360**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		188,80	189
		Сметная стоимость:				**2548,80**	**2549**
119	**2302-0802-0113 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**1487,00**	**2974**
		Сметная прибыль	%	8		118,96	238
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**3212**
120	**2302-0802-0107 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**1711,00**	**3422**
		Сметная прибыль	%	8		136,88	274
		Сметная стоимость:				**1847,88**	**3696**
121	**2302-0802-0107 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**1711,00**	**1711**
		Сметная прибыль	%	8		136,88	137
		Сметная стоимость:				**1847,88**	**1848**
122	**2302-0802-0213 РСНБ РК 2015**	**Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**11,0000**		**2767,00**	**30437**
		Сметная прибыль	%	8		221,36	2435
		Сметная стоимость:				**2988,36**	**32872**
123	**2302-0802-0212 РСНБ РК 2015**	**Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**14,0000**		**1215,00**	**17010**
		Сметная прибыль	%	8		97,20	1361
		Сметная стоимость:				**1312,20**	**18371**
124	**2302-0802-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**1197,00**	**2394**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	192
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**2586**
125	**2302-0802-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**1197,00**	**1197**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	96
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**1293**
126	**2302-0802-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**1197,00**	**1197**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		95,76	96
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**1293**
127	**2302-0802-0501 РСНБ РК 2015**	**Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**818,00**	**1636**
		Сметная прибыль	%	8		65,44	131
		Сметная стоимость:				**883,44**	**1767**
128	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**630,0000**		**604,60**	**380897**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,211	132,93	1293,00	171878
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	15,75	1244,00	19593
		Итого оплата труда:				**303,92**	**191471**
128. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	15,75	2630,00	41423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	15,75	1244,00	19593
		Итого эксплуатация машин:				**65,75**	**41423**
128. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	9,009	3969,00	35757
128. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	94,5	1363,00	128804
128. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	693	--	--
128. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	1,26	2409,00	3035
		Итого материалов:				**266,02**	**167596**
		Накладные расходы	%	76		230,98	145518
		Сметная прибыль	%	8		66,85	42113
		Сметная стоимость:				**902,43**	**568528**
129	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**20,0000**		**701,00**	**14020**
		Сметная прибыль	%	8		56,08	1122
		Сметная стоимость:				**757,08**	**15142**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**2111-0403-0219 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,0000**		**601,00**	**3005**
		Сметная прибыль	%	8		48,08	240
		Сметная стоимость:				**649,08**	**3245**
131	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,0000**		**341,00**	**5797**
		Сметная прибыль	%	8		27,28	464
		Сметная стоимость:				**368,28**	**6261**
132	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,0000**		**306,00**	**5202**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	416
		Сметная стоимость:				**330,48**	**5618**
133	**2111-0403-0211 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,0000**		**292,00**	**4964**
		Сметная прибыль	%	8		23,36	397
		Сметная стоимость:				**315,36**	**5361**
134	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**65,0000**		**253,00**	**16445**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	1316
		Сметная стоимость:				**273,24**	**17761**
135	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**325,0000**		**196,00**	**63700**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,68	5096
		Сметная стоимость:				**211,68**	**68796**
136	**2111-0403-0222 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,0000**		**833,00**	**10829**
		Сметная прибыль	%	8		66,64	866
		Сметная стоимость:				**899,64**	**11695**
137	**2111-0403-0219 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**88,0000**		**601,00**	**52888**
		Сметная прибыль	%	8		48,08	4231
		Сметная стоимость:				**649,08**	**57119**
138	**2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**80,0000**		**521,00**	**41680**
		Сметная прибыль	%	8		41,68	3334
		Сметная стоимость:				**562,68**	**45014**
139	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,0000**		**537,00**	**5907**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	473
		Сметная стоимость:				**579,96**	**6380**
140	**прайс Виаст**	**СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Q 22,4, Н**	**компл**	**1,0000**		**3750000,00**	**3750000**
				Водомерный узел			
141	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**22656,08**	**22656**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	8,5	8,5	1144,00	9724
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	1377,50	110
		Итого оплата труда:				**9834,20**	**9834**
141. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	5935,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4856,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1778,00	36
141. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	176,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**456,54**	**457**
141. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	12984,00	13
141. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00	3
141. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	206090,00	84
141.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	612,00	6
141.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	537,00	1611
141.12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00	7860
141.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	266,00	710
141.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	526,00	11
141.15	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2177,00	2177
		Итого материалов:				**12475,54**	**12476**
		Накладные расходы	%	98		9637,52	9638
		Сметная прибыль	%	8		2583,49	2583
		Сметная стоимость:				**34877,08**	**34877**
142	**2303-0301-0214 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**54566,00**	**54566**
		Сметная прибыль	%	8		4365,28	4365
		Сметная стоимость:				**58931,28**	**58931**
143	**2304-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**80772,00**	**242316**
		Сметная прибыль	%	8		6461,76	19385

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**87233,76**	**261701**
144	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2068,00**	**12408**
		Сметная прибыль	%	8		165,44	993
		Сметная стоимость:				**2233,44**	**13401**
145	**2302-1104-2001 РСНБ РК 2015**	**Пробки Ц-40**	**шт.**	**1,0000**		**276,00**	**276**
		Сметная прибыль	%	8		22,08	22
		Сметная стоимость:				**298,08**	**298**
146	**2304-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2250,00**	**2250**
		Сметная прибыль	%	8		180,00	180
		Сметная стоимость:				**2430,00**	**2430**
147	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5000**		**4882,99**	**12207**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,555	1,387	1164,00	1615
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,0355	1281,61	45
		Итого оплата труда:				**664,22**	**1661**
147. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0045	5935,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0045	1244,00	6
147. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,0025	4856,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0025	1778,00	4
147. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,0285	2630,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,0285	1244,00	35
147. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,1015	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,58**	**116**
147. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,025	545,00	14
147. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000043	622435,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,042	266,00	11
147.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0015	320,00	0
147.11	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	2,5	4151,00	10378
147.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,17575	266,00	47
		Итого материалов:				**4190,39**	**10476**
		Накладные расходы	%	98		650,93	1627
		Сметная прибыль	%	8		442,71	1107
		Сметная стоимость:				**5976,64**	**14942**
148	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,3000**		**3136,16**	**941**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,433	0,1299	1244,00	162
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,00324	1278,61	4
		Итого оплата труда:				**552,46**	**166**
148. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,00042	5935,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00042	1244,00	1
148. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00021	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00021	1778,00	0
148. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,00261	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,00261	1244,00	3
148. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,00591	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**11**
148. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0012	545,00	1
148. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000001	622435,00	1
148. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,001938	266,00	1
148.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00018	320,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
148.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,00186	612,00	1
148.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	0,3	2542,00	763
148.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,00825	266,00	2
148.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,00162	526,00	1
		Итого материалов:				**2562,41**	**769**
		Накладные расходы	%	98		541,41	162
		Сметная прибыль	%	8		294,21	88
		Сметная стоимость:				**3971,78**	**1192**
149	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,2000**		**2745,01**	**549**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,337	0,0674	1244,00	84
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00118	1307,37	2
		Итого оплата труда:				**426,94**	**85**
149. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00016	5935,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00016	1244,00	0
149. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00014	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00014	1778,00	0
149. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,00088	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,00088	1244,00	1
149. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,00278	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**4**
149. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0008	545,00	0
149. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0	622435,00	0
149. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,000684	266,00	0
149.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00012	320,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
149.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00106	612,00	1
149.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	0,2	2291,00	458
149.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,00352	266,00	1
149.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00088	526,00	0
		Итого материалов:				**2305,70**	**461**
		Накладные расходы	%	98		418,40	84
		Сметная прибыль	%	8		253,07	51
		Сметная стоимость:				**3416,49**	**683**
150	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,2000**		**1650,00**	**330**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,337	0,0674	1244,00	84
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00118	1307,37	2
		Итого оплата труда:				**426,94**	**85**
150. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00016	5935,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00016	1244,00	0
150. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00014	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00014	1778,00	0
150. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,00088	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,00088	1244,00	1
150. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,00278	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**4**
150. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0008	545,00	0
150. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0	622435,00	0
150. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,000684	266,00	0
150.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00012	320,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
150.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00106	612,00	1
150.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,2	1200,00	240
150.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0005	266,00	0
150.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00088	526,00	0
		Итого материалов:				**1210,69**	**242**
		Накладные расходы	%	98		418,40	84
		Сметная прибыль	%	8		165,47	33
		Сметная стоимость:				**2233,87**	**447**
151	**2304-0902-7906 РСНБ РК 2015**	**Автоматический воздухоотводчик**	**шт.**	**2,0000**		**116873,00**	**233746**
		Сметная прибыль	%	8		9349,84	18700
		Сметная стоимость:				**126222,84**	**252446**
				КРАН ПОЖАРНЫЙ 7 КОМПЛЕКТОВ			
152	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2093,76**	**14656**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	10,29	1144,00	11772
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14	1244,00	174
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**11946**
152. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,45	176,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,14	2630,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,14	1244,00	174
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**799**
152. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	186919,00	1439
152. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00098	206090,00	202
152. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31710,00	444
152. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	14	--	--
152. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**297,88**	**2085**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	11707
		Сметная прибыль	%	8		301,30	2109
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**28472**
153	**2304-0905-0207 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**7460,00**	**52220**
		Сметная прибыль	%	8		596,80	4178
		Сметная стоимость:				**8056,80**	**56398**
154	**2303-0103-0701 РСНБ РК 2015**	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009**	**шт.**	**7,0000**		**1148,00**	**8036**
		Сметная прибыль	%	8		91,84	643
		Сметная стоимость:				**1239,84**	**8679**
155	**2303-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**7,0000**		**861,00**	**6027**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	482
		Сметная стоимость:				**929,88**	**6509**
156	**2303-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**7,0000**		**861,00**	**6027**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	482
		Сметная стоимость:				**929,88**	**6509**
157	**2303-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**140,0000**		**698,00**	**97720**
		Сметная прибыль	%	8		55,84	7818
		Сметная стоимость:				**753,84**	**105538**
158	**2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**14,0000**		**22203,00**	**310842**
		Сметная прибыль	%	8		1776,24	24867
		Сметная стоимость:				**23979,24**	**335709**
159	**2308-0307-0102 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ**	**шт.**	**7,0000**		**11300,00**	**79100**
		Сметная прибыль	%	8		904,00	6328
		Сметная стоимость:				**12204,00**	**85428**

1	2	3	4	5	6	7	8
160	**1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**7,0000**		**2627,40**	**18392**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	2,336	16,35	1082,00	17691
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,1232	1244,00	153
		Итого оплата труда:				**2549,12**	**17844**
160. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,77	16,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0176	0,1232	2630,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0176	0,1232	1244,00	153
160. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	0,98	18,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,57**	**354**
160. 6	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	0,4	2,8	124,00	347
160. 7	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	7	--	--
		Итого материалов:				**49,60**	**347**
		Накладные расходы	%	98		2498,14	17487
		Сметная прибыль	%	8		410,04	2870
		Сметная стоимость:				**5535,58**	**38749**
				Горячее водоснабжение Т3,Т4			
161	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**275,0000**		**1331,33**	**366117**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	287,65	1244,00	357837
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0165	1511,00	25
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**357862**
161. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00825	4856,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00825	1778,00	15
161. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00825	2630,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00825	1244,00	10
161. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	24,282	18,00	437

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	55,495	66,00	3663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**4162**
161. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	26,4	86,00	2270
161. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	264	7,00	1848
161. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	272,25	--	--
		Итого материалов:				**14,98**	**4118**
		Накладные расходы	%	98		1275,29	350704
		Сметная прибыль	%	8		208,53	57346
		Сметная стоимость:				**2815,15**	**774166**
162	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**250,0000**		**1434,70**	**358675**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,129	282,275	1244,00	351150
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,025	1511,00	38
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**351188**
162. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0125	4856,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0125	1778,00	22
162. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0125	2630,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0125	1244,00	16
162. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	16,675	18,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	62,9	66,00	4151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**4545**
162. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	19,1	86,00	1643
162. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	191	7,00	1337
162. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	247,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11,92**	**2980**
		Накладные расходы	%	98		1376,66	344164
		Сметная прибыль	%	8		224,91	56227
		Сметная стоимость:				**3036,26**	**759066**
163	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**85,0000**		**1563,68**	**132913**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,232	104,72	1244,00	130272
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0136	1511,00	21
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**130292**
163. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0068	4856,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0068	1778,00	12
163. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0068	2630,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0068	1244,00	8
163. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	4,53	18,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	25,653	66,00	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**1826**
163. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	5,228	86,00	450
163. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	52,275	7,00	366
163. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	84,15	--	--
		Итого материалов:				**9,59**	**815**
		Накладные расходы	%	98		1502,19	127686
		Сметная прибыль	%	8		245,27	20848
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**281447**
164	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**235,0000**		**1727,12**	**405873**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,362	319,952	1244,00	398021
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,0564	1511,00	85
		Итого оплата труда:				**1694,07**	**398106**

1	2	3	4	5	6	7	8
164. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,0282	4856,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0282	1778,00	50
164. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,0282	2630,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0282	1244,00	35
164. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	10,575	18,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	84,389	66,00	5570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,41**	**5971**
164. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0513	12,056	86,00	1037
164. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,513	120,555	7,00	844
164. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	232,65	--	--
		Итого материалов:				**8,00**	**1881**
		Накладные расходы	%	98		1660,19	390144
		Сметная прибыль	%	8		270,98	63681
		Сметная стоимость:				**3658,29**	**859698**
165	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1871,09**	**112266**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,475	88,5	1244,00	110094
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,0216	1511,00	33
		Итого оплата труда:				**1835,44**	**110127**
165. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,0108	4856,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0108	1778,00	19
165. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,0108	2630,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0108	1244,00	13
165. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	1,8	18,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	24,876	66,00	1642

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**1755**
165. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	2,67	86,00	230
165. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,445	26,7	7,00	187
165. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	59,4	--	--
		Итого материалов:				**6,94**	**417**
		Накладные расходы	%	98		1798,74	107924
		Сметная прибыль	%	8		293,59	17615
		Сметная стоимость:				**3963,41**	**237805**
166	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**40,0000**		**2069,95**	**82798**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	1,22	48,8	1225,00	59780
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	5,52	1050,67	5800
		Итого оплата труда:				**1639,49**	**65580**
166. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	5,336	4013,00	21413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	5,336	1042,00	5560
166. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,028	5935,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1244,00	35
166. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02	4856,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02	1778,00	36
166. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,136	2630,00	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,136	1244,00	169
		Итого эксплуатация машин:				**550,86**	**22034**
166. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,288	1230,00	354
166. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,034	3903,00	133
166. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	1,868	266,00	497
166.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	37,84	--	--
		Итого материалов:				**24,60**	**984**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1606,70	64268
		Сметная прибыль	%	8		294,13	11765
		Сметная стоимость:				**3970,79**	**158832**
167	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**275,0000**		**132,00**	**36300**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	2904
		Сметная стоимость:				**142,56**	**39204**
168	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**250,0000**		**192,00**	**48000**
		Сметная прибыль	%	8		15,36	3840
		Сметная стоимость:				**207,36**	**51840**
169	**2301-0602-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**85,0000**		**306,00**	**26010**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	2081
		Сметная стоимость:				**330,48**	**28091**
170	**2301-0602-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**235,0000**		**538,00**	**126430**
		Сметная прибыль	%	8		43,04	10114
		Сметная стоимость:				**581,04**	**136544**
171	**2301-0602-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**60,0000**		**878,00**	**52680**
		Сметная прибыль	%	8		70,24	4214
		Сметная стоимость:				**948,24**	**56894**
172	**2301-0602-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**		**1395,00**	**55800**
		Сметная прибыль	%	8		111,60	4464
		Сметная стоимость:				**1506,60**	**60264**
173	**1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**76,0000**		**1411,04**	**107239**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,9	68,4	1144,00	78250
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,52	1244,00	1891
		Итого оплата труда:				**1054,48**	**80140**

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,52	2630,00	3998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,52	1244,00	1891
		Итого эксплуатация машин:				**52,60**	**3998**
173. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0836	188483,00	15757
173. 5	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,152	60753,00	9234
173. 6	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	76	--	--
		Итого материалов:				**328,84**	**24992**
		Накладные расходы	%	98		1033,39	78538
		Сметная прибыль	%	8		195,55	14862
		Сметная стоимость:				**2639,98**	**200639**
174	**2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**23909,00**	**47818**
		Сметная прибыль	%	8		1912,72	3825
		Сметная стоимость:				**25821,72**	**51643**
175	**2304-0905-0905 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**5776,00**	**40432**
		Сметная прибыль	%	8		462,08	3235
		Сметная стоимость:				**6238,08**	**43667**
176	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**3854,00**	**11562**
		Сметная прибыль	%	8		308,32	925
		Сметная стоимость:				**4162,32**	**12487**
177	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**31,0000**		**2254,00**	**69874**
		Сметная прибыль	%	8		180,32	5590
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**75464**
178	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**33,0000**		**1261,00**	**41613**
		Сметная прибыль	%	8		100,88	3329
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**44942**

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**2304-0902-7906 РСНБ РК 2015**	**Автоматический воздухоотводчик**	**шт.**	**2,0000**		**116873,00**	**233746**
		Сметная прибыль	%	8		9349,84	18700
		Сметная стоимость:				**126222,84**	**252446**
180	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**96,0000**		**264,00**	**25344**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	2028
		Сметная стоимость:				**285,12**	**27372**
181	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**85,0000**		**26,00**	**2210**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	177
		Сметная стоимость:				**28,08**	**2387**
182	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40,0000**		**42,00**	**1680**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	134
		Сметная стоимость:				**45,36**	**1814**
183	**2302-0401-1204 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**100,00**	**200**
		Сметная прибыль	%	8		8,00	16
		Сметная стоимость:				**108,00**	**216**
184	**2302-0401-1205 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**170,00**	**3060**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	245
		Сметная стоимость:				**183,60**	**3305**
185	**2302-0401-1206 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**328,00**	**328**
		Сметная прибыль	%	8		26,24	26
		Сметная стоимость:				**354,24**	**354**
186	**2302-0401-1207 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**571,00**	**3426**
		Сметная прибыль	%	8		45,68	274
		Сметная стоимость:				**616,68**	**3700**

1	2	3	4	5	6	7	8
187	**2302-0301-0503 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**367,00**	**3670**
		Сметная прибыль	%	8		29,36	294
		Сметная стоимость:				**396,36**	**3964**
188	**2302-0301-1101 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**31,0000**		**335,00**	**10385**
		Сметная прибыль	%	8		26,80	831
		Сметная стоимость:				**361,80**	**11216**
189	**2302-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**565,00**	**4520**
		Сметная прибыль	%	8		45,20	362
		Сметная стоимость:				**610,20**	**4882**
190	**2302-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**500,00**	**6000**
		Сметная прибыль	%	8		40,00	480
		Сметная стоимость:				**540,00**	**6480**
191	**2302-0301-0505 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**907,00**	**907**
		Сметная прибыль	%	8		72,56	73
		Сметная стоимость:				**979,56**	**980**
192	**2302-0301-1104 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**790,00**	**3950**
		Сметная прибыль	%	8		63,20	316
		Сметная стоимость:				**853,20**	**4266**
193	**2302-0301-1104 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**790,00**	**3160**
		Сметная прибыль	%	8		63,20	253
		Сметная стоимость:				**853,20**	**3413**
194	**2302-0301-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1382,00**	**5528**
		Сметная прибыль	%	8		110,56	442
		Сметная стоимость:				**1492,56**	**5970**

1	2	3	4	5	6	7	8
195	**2302-0301-1111 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x25x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1066,00**	**6396**
		Сметная прибыль	%	8		85,28	512
		Сметная стоимость:				**1151,28**	**6908**
196	**2302-0301-1105 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1138,00**	**3414**
		Сметная прибыль	%	8		91,04	273
		Сметная стоимость:				**1229,04**	**3687**
197	**2302-0301-0507 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1976,00**	**1976**
		Сметная прибыль	%	8		158,08	158
		Сметная стоимость:				**2134,08**	**2134**
198	**2302-0301-1107 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1427,00**	**2854**
		Сметная прибыль	%	8		114,16	228
		Сметная стоимость:				**1541,16**	**3082**
199	**2302-0301-1109 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1872,00**	**1872**
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				**2021,76**	**2022**
200	**2302-0301-0508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2969,00**	**5938**
		Сметная прибыль	%	8		237,52	475
		Сметная стоимость:				**3206,52**	**6413**
201	**2302-0301-1112 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2751,00**	**8253**
		Сметная прибыль	%	8		220,08	660
		Сметная стоимость:				**2971,08**	**8913**
202	**2302-0301-1112 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2751,00**	**2751**
		Сметная прибыль	%	8		220,08	220
		Сметная стоимость:				**2971,08**	**2971**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**2302-0301-1112 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2751,00**	**2751**
		Сметная прибыль	%	8		220,08	220
		Сметная стоимость:				**2971,08**	**2971**
204	**2302-0301-0317 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**536,00**	**7504**
		Сметная прибыль	%	8		42,88	600
		Сметная стоимость:				**578,88**	**8104**
205	**2302-0301-0314 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**371,00**	**2226**
		Сметная прибыль	%	8		29,68	178
		Сметная стоимость:				**400,68**	**2404**
206	**2302-0301-0311 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**62,0000**		**215,00**	**13330**
		Сметная прибыль	%	8		17,20	1066
		Сметная стоимость:				**232,20**	**14396**
207	**2302-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**66,0000**		**152,00**	**10032**
		Сметная прибыль	%	8		12,16	803
		Сметная стоимость:				**164,16**	**10835**
208	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,8000**		**537,00**	**9022**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	722
		Сметная стоимость:				**579,96**	**9743**
209	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**945,0000**		**604,60**	**571345**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,211	199,395	1293,00	257818
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	23,625	1244,00	29390
		Итого оплата труда:				**303,92**	**287207**
209. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	23,625	2630,00	62134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	23,625	1244,00	29390

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**65,75**	**62134**
209. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	13,513	3969,00	53635
209. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	141,75	1363,00	193205
209. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	1039,5	--	--
209. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	1,89	2409,00	4553
		Итого материалов:				**266,02**	**251393**
		Накладные расходы	%	76		230,98	218277
		Сметная прибыль	%	8		66,85	63170
		Сметная стоимость:				**902,43**	**852792**
210	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**275,0000**		**196,00**	**53900**
		Сметная прибыль	%	8		15,68	4312
		Сметная стоимость:				**211,68**	**58212**
211	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**250,0000**		**253,00**	**63250**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	5060
		Сметная стоимость:				**273,24**	**68310**
212	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**85,0000**		**306,00**	**26010**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	2081
		Сметная стоимость:				**330,48**	**28091**
213	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**235,0000**		**341,00**	**80135**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27,28	6411
		Сметная стоимость:				**368,28**	**86546**
214	**2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,0000**		**521,00**	**31260**
		Сметная прибыль	%	8		41,68	2501
		Сметная стоимость:				**562,68**	**33761**
215	**2111-0403-0219 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,0000**		**601,00**	**24040**
		Сметная прибыль	%	8		48,08	1923
		Сметная стоимость:				**649,08**	**25963**
				Санитарно-техническое оборудование			
216	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**20,0000**		**3426,81**	**68536**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	2,22	44,4	1225,00	54390
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	1,42	1152,96	1637
		Итого оплата труда:				**2801,36**	**56027**
216. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,4	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,64	2065,00	1322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,64	1042,00	667
216. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,78	2630,00	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,78	1244,00	970
		Итого эксплуатация машин:				**168,91**	**3378**
216. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	8	358,00	2864
216. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0016	1177788,00	1884
216. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	8	76,00	608
216. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,08	320,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
216.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,002	1358560,00	2717
216.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,6	1252,00	2003
216.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,4	612,00	245
216.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,8	526,00	421
		Итого материалов:				**538,40**	**10768**
		Накладные расходы	%	98		2745,33	54907
		Сметная прибыль	%	8		493,77	9875
		Сметная стоимость:				**6665,91**	**133318**
217	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**20,0000**		**16675,00**	**333500**
		Сметная прибыль	%	8		1334,00	26680
		Сметная стоимость:				**18009,00**	**360180**
218	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3426,81**	**3427**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	2,22	2,22	1225,00	2720
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	1152,96	82
		Итого оплата труда:				**2801,36**	**2801**
218. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032	2065,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,032	1042,00	33
218. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	2630,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	1244,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**168,91**	**169**
218. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	358,00	143
218. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1177788,00	94
218. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	76,00	30
218. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
218.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358560,00	136
218.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00	100
218.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	612,00	12
218.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	526,00	21
		Итого материалов:				**538,40**	**538**
		Накладные расходы	%	98		2745,33	2745
		Сметная прибыль	%	8		493,77	494
		Сметная стоимость:				**6665,91**	**6666**
219	**СТПРАЙС**	**Унитаз керамический для инвалида с прямым выпуском (унитаз 50см)**	**компл**	**1,0000**		**90178,57**	**90179**
		Сметная прибыль	%	8		7214,29	7214
		Сметная стоимость:				**97392,86**	**97393**
220	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**71,0000**		**2225,39**	**158002**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,49	105,79	1244,00	131603
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	2,272	1161,94	2640
		Итого оплата труда:				**1890,74**	**134243**
220. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,42	13,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,923	2065,00	1906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,923	1042,00	962
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	1,349	2630,00	3548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,349	1244,00	1678
		Итого эксплуатация машин:				**77,08**	**5472**
220. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02556	216144,00	5525
220. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	14,2	358,00	5084
220. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	28,4	76,00	2158
220. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,71	320,00	227

1	2	3	4	5	6	7	8
220.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00497	1358560,00	6752
220.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,71	612,00	435
220.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,42	526,00	747
		Итого материалов:				**294,75**	**20927**
		Накладные расходы	%	98		1852,93	131558
		Сметная прибыль	%	8		326,27	23165
		Сметная стоимость:				**4404,58**	**312725**
221	**2303-0102-0929 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**71,0000**		**8149,00**	**578579**
		Сметная прибыль	%	8		651,92	46286
		Сметная стоимость:				**8800,92**	**624865**
222	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**71,0000**		**957,00**	**67947**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	5436
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**73383**
223	**2303-0102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**71,0000**		**3960,00**	**281160**
		Сметная прибыль	%	8		316,80	22493
		Сметная стоимость:				**4276,80**	**303653**
224	**1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя**	**комплект**	**1,0000**		**38091,14**	**38091**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	1,773	1,773	1123,00	1991
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,049	0,049	1161,55	57
		Итого оплата труда:				**2047,99**	**2048**
224. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,02	2065,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1042,00	21
224. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,029	0,029	2630,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,029	1244,00	36
224. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,106	0,106	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**119,48**	**119**
224. 6	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,226	0,226	863,00	195
224. 7	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0003	5164,00	2
224. 8	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	1	1115,00	1115
224. 9	2303-0102-0942 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	1	1	5748,00	5748
224.10	2303-0102-1200 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	1	--	--
224.11	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1	957,00	957
224.12	2303-0102-2701 РСНБ РК 2015	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	1	1	27964,00	27964
		Итого материалов:				**35980,59**	**35981**
		Накладные расходы	%	98		2007,04	2007
		Сметная прибыль	%	8		3207,85	3208
		Сметная стоимость:				**43306,03**	**43306**
225	**2303-0102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**3960,00**	**3960**
		Сметная прибыль	%	8		316,80	317
		Сметная стоимость:				**4276,80**	**4277**
226	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3426,81**	**3427**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	2,22	2,22	1225,00	2720
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	1152,96	82
		Итого оплата труда:				**2801,36**	**2801**
226. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032	2065,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,032	1042,00	33
226. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	2630,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	1244,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**168,91**	**169**

1	2	3	4	5	6	7	8
226. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	358,00	143
226. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1177788,00	94
226. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	76,00	30
226. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00	1
226.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358560,00	136
226.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00	100
226.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	612,00	12
226.13	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
226.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	526,00	21
		Итого материалов:				**538,40**	**538**
		Накладные расходы	%	98		2745,33	2745
		Сметная прибыль	%	8		493,77	494
		Сметная стоимость:				**6665,91**	**6666**
227	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**18001,00**	**18001**
		Сметная прибыль	%	8		1440,08	1440
		Сметная стоимость:				**19441,08**	**19441**
228	**2303-0102-0501 РСНБ РК 2015**	**Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83**	**шт.**	**1,0000**		**1531,00**	**1531**
		Сметная прибыль	%	8		122,48	122
		Сметная стоимость:				**1653,48**	**1653**
229	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**комплект**	**8,0000**		**1716,86**	**13735**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,99	7,92	1244,00	9852
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,68	1189,34	809
		Итого оплата труда:				**1332,65**	**10661**
229. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,184	2065,00	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,184	1042,00	192

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,496	2630,00	1304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,496	1244,00	617
		Итого эксплуатация машин:				**210,56**	**1684**
229. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0016	191764,00	307
229. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00008	499540,00	40
229. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,48	320,00	154
229. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00056	1358560,00	761
229. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000024	206090,00	5
229.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,56	612,00	343
229.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,12	526,00	589
		Итого материалов:				**274,75**	**2198**
		Накладные расходы	%	98		1306,00	10448
		Сметная прибыль	%	8		241,83	1935
		Сметная стоимость:				**3264,69**	**26118**
230	**2303-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**8,0000**		**7800,00**	**62400**
		Сметная прибыль	%	8		624,00	4992
		Сметная стоимость:				**8424,00**	**67392**
231	**1117-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**1416,81**	**7084**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,93	4,65	1205,00	5603
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,125	1163,20	145
		Итого оплата труда:				**1149,73**	**5749**
231. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,1	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,05	2065,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1042,00	52
231. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,075	2630,00	197

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,075	1244,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**60,36**	**302**
231. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,08	0,4	358,00	143
231. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,0008	191764,00	153
231. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2	76,00	152
231. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,06	320,00	19
231.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00009	0,00045	1358560,00	611
231.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,06	612,00	37
231.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,12	526,00	63
		Итого материалов:				**235,80**	**1179**
		Накладные расходы	%	98		1126,74	5634
		Сметная прибыль	%	8		203,48	1017
		Сметная стоимость:				**2747,03**	**13735**
232	**2303-0102-0803 РСНБ РК 2015**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**5,0000**		**9479,00**	**47395**
		Сметная прибыль	%	8		758,32	3792
		Сметная стоимость:				**10237,32**	**51187**
233	**1117-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**3865,76**	**11597**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	2,75	8,25	1244,00	10263
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,138	1186,91	164
		Итого оплата труда:				**3475,60**	**10427**
233. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,039	2065,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,039	1042,00	41
233. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,033	0,099	2630,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,099	1244,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**113,89**	**342**

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	358,00	430
233. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	191764,00	115
233. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	76,00	91
233. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,036	320,00	12
233.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358560,00	285
233.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	612,00	22
233.12	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	3	--	--
233.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	526,00	38
		Итого материалов:				**330,86**	**993**
		Накладные расходы	%	98		3406,09	10218
		Сметная прибыль	%	8		581,75	1745
		Сметная стоимость:				**7853,59**	**23561**
234	**2303-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3,0000**		**11016,00**	**33048**
		Сметная прибыль	%	8		881,28	2644
		Сметная стоимость:				**11897,28**	**35692**
235	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**913,92**	**24676**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,7	18,9	1244,00	23512
		Итого оплата труда:				**870,80**	**23512**
235. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,27	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**4**
235. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	5,4	86,00	464
235. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	320,00	112
235. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	612,00	215

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 6	2303-0102-1200 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	27	--	--
235. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,702	526,00	369
		Итого материалов:				**42,99**	**1161**
		Накладные расходы	%	98		853,38	23041
		Сметная прибыль	%	8		141,38	3817
		Сметная стоимость:				**1908,69**	**51535**
236	**1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**7062,61**	**42376**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,61	3,66	1244,00	4553
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06	1244,00	75
		Итого оплата труда:				**771,28**	**4628**
236. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,12	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	2630,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1244,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**26,56**	**159**
236. 5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	86,00	206
236. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,072	320,00	23
236. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,072	612,00	44
236. 8	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	6	6219,00	37314
236. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,144	526,00	76
		Итого материалов:				**6277,21**	**37663**
		Накладные расходы	%	98		755,85	4535
		Сметная прибыль	%	8		625,48	3753
		Сметная стоимость:				**8443,94**	**50664**
237	**1117-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**79905,29**	**159811**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	2,01	4,02	1244,00	5001
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1537,70	62
		Итого оплата труда:				**2531,19**	**5062**

1	2	3	4	5	6	7	8
237. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,022	4856,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,022	1778,00	39
237. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,018	2630,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,018	1244,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**77,35**	**155**
237. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	358,00	143
237. 7	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	76,00	61
237. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,024	320,00	8
237. 9	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358560,00	190
237.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	612,00	49
237.11	2303-0102-2301 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	1	2	77060,00	154120
237.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,16	526,00	84
		Итого материалов:				**77327,50**	**154655**
		Накладные расходы	%	98		2480,57	4961
		Сметная прибыль	%	8		6590,87	13182
		Сметная стоимость:				**88976,72**	**177953**
238	**2303-0102-1204 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**22,0000**		**2603,00**	**57266**
		Сметная прибыль	%	8		208,24	4581
		Сметная стоимость:				**2811,24**	**61847**
239	**2303-0102-1222 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5,0000**		**2248,00**	**11240**
		Сметная прибыль	%	8		179,84	899
		Сметная стоимость:				**2427,84**	**12139**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14834258**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**3795932**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**3795932**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**389942**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**389942**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31195**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**421137**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1556869**
		Материалы -	Тенге				**428768**
		Всего заработная плата -	Тенге				**483481**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**587304**
		Накладные расходы -	Тенге				**368550**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154034**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2079453**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**376**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**483481**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**9091515**
		Материалы -	Тенге				**1596841**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3302265**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**4112258**
		Сдача и испытание -	Тенге				**475**
		Накладные расходы -	Тенге				**3236220**
		Сметная прибыль -	Тенге				**986219**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**13313954**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2670**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3302265**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19610476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3045**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3785747**
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б					
			К1				
240	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1068,48**	**19233**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,584	10,512	1293,00	13592
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0054	1422,00	8
		Итого оплата труда:				**755,54**	**13600**
240. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	5935,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	1244,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
240. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	4856,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	1778,00	3
240. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**24**
240. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000216	188483,00	41
240. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,0702	98,00	7
240. 8	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	17,964	310,00	5569
		Итого материалов:				**312,02**	**5616**
		Накладные расходы	%	98		740,43	13328
		Сметная прибыль	%	8		144,71	2605
		Сметная стоимость:				**1953,62**	**35165**
241	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1661,05**	**26577**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,56	8,96	1293,00	11585
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0112	1396,57	16
		Итого оплата труда:				**725,06**	**11601**
241. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0048	5935,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0048	1244,00	6
241. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0032	4856,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0032	1778,00	6
241. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0032	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0032	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**52**
241. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000426	188483,00	80
241. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,2512	98,00	25
241. 8	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	15,968	929,00	14834
		Итого материалов:				**933,69**	**14939**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		710,56	11369
		Сметная прибыль	%	8		189,73	3036
		Сметная стоимость:				**2561,34**	**40981**
242	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**484,00**	**484**
		Сметная прибыль	%	8		38,72	39
		Сметная стоимость:				**522,72**	**523**
243	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**707,00**	**1414**
		Сметная прибыль	%	8		56,56	113
		Сметная стоимость:				**763,56**	**1527**
244	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1,0000**		**303,00**	**303**
		Сметная прибыль	%	8		24,24	24
		Сметная стоимость:				**327,24**	**327**
245	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**5,0000**		**385,00**	**1925**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	154
		Сметная стоимость:				**415,80**	**2079**
246	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**5,0000**		**116,00**	**580**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	46
		Сметная стоимость:				**125,28**	**626**
247	**2302-0601-0404 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**3,0000**		**287,00**	**861**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	69
		Сметная стоимость:				**309,96**	**930**
248	**2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**14,0000**		**202,00**	**2828**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	226
		Сметная стоимость:				**218,16**	**3054**

1	2	3	4	5	6	7	8
249	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**15,0000**		**60,00**	**900**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	72
		Сметная стоимость:				**64,80**	**972**
250	**2302-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**1,0000**		**1073,00**	**1073**
		Сметная прибыль	%	8		85,84	86
		Сметная стоимость:				**1158,84**	**1159**
251	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,7500**		**537,00**	**403**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	32
		Сметная стоимость:				**579,96**	**435**
252	**1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**15168,77**	**30338**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,79	1,58	1244,00	1966
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,058	1174,34	68
		Итого оплата труда:				**1016,82**	**2034**
252. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,02	2065,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1042,00	21
252. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,038	2630,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,038	1244,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**70,62**	**141**
252. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,00064	191764,00	123
252. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00012	0,00024	1358560,00	326
252. 7	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	2	13891,00	27782
		Итого материалов:				**14115,39**	**28231**
		Накладные расходы	%	98		996,48	1993
		Сметная прибыль	%	8		1293,22	2586
		Сметная стоимость:				**17458,47**	**34917**
				В0			

1	2	3	4	5	6	7	8
253	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**23,0000**		**1331,33**	**30621**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	24,058	1244,00	29928
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00138	1511,01	2
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**29930**
253. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00069	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00069	1778,00	1
253. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00069	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00069	1244,00	1
253. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	2,031	18,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	4,641	66,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**348**
253. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	2,208	86,00	190
253. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	22,08	7,00	155
253. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	22,77	--	--
		Итого материалов:				**14,98**	**344**
		Накладные расходы	%	98		1275,29	29332
		Сметная прибыль	%	8		208,53	4796
		Сметная стоимость:				**2815,15**	**64748**
254	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1434,70**	**5739**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,129	4,516	1244,00	5618
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004	1511,00	1
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**5619**
254. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0002	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0002	1778,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
254. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0002	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0002	1244,00	0
254. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	0,2668	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	1,006	66,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**73**
254. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	0,3056	86,00	26
254. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	3,056	7,00	21
254. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	3,96	--	--
		Итого материалов:				**11,92**	**48**
		Накладные расходы	%	98		1376,66	5507
		Сметная прибыль	%	8		224,91	900
		Сметная стоимость:				**3036,26**	**12145**
255	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1563,68**	**6255**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,232	4,928	1244,00	6130
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,00064	1510,94	1
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**6131**
255. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00032	4856,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00032	1778,00	1
255. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00032	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00032	1244,00	0
255. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,2132	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	1,207	66,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**86**

1	2	3	4	5	6	7	8
255. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	0,246	86,00	21
255. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	2,46	7,00	17
255. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	3,96	--	--
		Итого материалов:				**9,59**	**38**
		Накладные расходы	%	98		1502,19	6009
		Сметная прибыль	%	8		245,27	981
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**13245**
256	**2301-0501-1305 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0000**		**182,00**	**728**
		Сметная прибыль	%	8		14,56	58
		Сметная стоимость:				**196,56**	**786**
257	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0000**		**150,00**	**600**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	48
		Сметная стоимость:				**162,00**	**648**
258	**2301-0501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**23,0000**		**112,00**	**2576**
		Сметная прибыль	%	8		8,96	206
		Сметная стоимость:				**120,96**	**2782**
259	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**4882,99**	**63479**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,555	7,215	1164,00	8398
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,1846	1281,61	237
		Итого оплата труда:				**664,22**	**8635**
259. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0234	5935,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0234	1244,00	29
259. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,013	4856,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,013	1778,00	23
259. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,1482	2630,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,1482	1244,00	184

1	2	3	4	5	6	7	8
259. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,5278	26,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,58**	**605**
259. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,13	545,00	71
259. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000221	622435,00	138
259. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,2184	266,00	58
259.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0078	320,00	2
259.11	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	13	4151,00	53963
259.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,9139	266,00	243
		Итого материалов:				**4190,39**	**54475**
		Накладные расходы	%	98		650,93	8462
		Сметная прибыль	%	8		442,71	5755
		Сметная стоимость:				**5976,64**	**77696**
260	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**88,0000**		**4231,63**	**372384**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,555	48,84	1164,00	56850
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	1,25	1281,61	1601
		Итого оплата труда:				**664,22**	**58451**
260. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1584	5935,00	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1584	1244,00	197
260. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,088	4856,00	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,088	1778,00	156
260. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	1,003	2630,00	2638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	1,003	1244,00	1248
260. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	3,573	26,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,58**	**4099**

1	2	3	4	5	6	7	8
260. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,88	545,00	480
260. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,001496	622435,00	931
260. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	1,478	266,00	393
260.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0528	320,00	17
260.11	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	88	3506,00	308528
260.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,083	266,00	1086
		Итого материалов:				**3539,03**	**311435**
		Накладные расходы	%	98		650,93	57282
		Сметная прибыль	%	8		390,61	34373
		Сметная стоимость:				**5273,17**	**464039**
261	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**3136,16**	**125446**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,433	17,32	1244,00	21546
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,432	1278,61	552
		Итого оплата труда:				**552,46**	**22098**
261. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,056	5935,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,056	1244,00	70
261. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	4856,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1778,00	50
261. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	2630,00	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	1244,00	433
261. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,788	26,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**1404**
261. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,16	545,00	87
261. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000152	622435,00	95

1	2	3	4	5	6	7	8
261. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,2584	266,00	69
261.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,024	320,00	8
261.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,248	612,00	152
261.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	40	2542,00	101680
261.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,1	266,00	293
261.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,216	526,00	114
		Итого материалов:				**2562,41**	**102496**
		Накладные расходы	%	98		541,41	21656
		Сметная прибыль	%	8		294,21	11768
		Сметная стоимость:				**3971,78**	**158871**
262	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2093,76**	**2094**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	1,47	1144,00	1682
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**1707**
262. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	176,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**114**
262. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
262. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
262. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
262. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
262. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	1672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		301,30	301
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**4067**
263	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2093,76**	**2094**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	1,47	1144,00	1682
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**1707**
263. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	176,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**114**
263. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
263. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
263. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
263. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
263. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	1672
		Сметная прибыль	%	8		301,30	301
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**4067**
264	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2067,46**	**10337**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	7,35	1144,00	8408
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	1244,00	62
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**8471**
264. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	176,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	2630,00	132

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1244,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**440**
264. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186919,00	1028
264. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	206090,00	144
264. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31710,00	317
264. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	10	--	--
264. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**1489**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	8301
		Сметная прибыль	%	8		298,22	1491
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**20130**
265	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9407,00**	**9407**
		Сметная прибыль	%	8		752,56	753
		Сметная стоимость:				**10159,56**	**10160**
266	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3854,00**	**3854**
		Сметная прибыль	%	8		308,32	308
		Сметная стоимость:				**4162,32**	**4162**
267	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2254,00**	**2254**
		Сметная прибыль	%	8		180,32	180
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**2434**
268	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1261,00**	**2522**
		Сметная прибыль	%	8		100,88	202
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**2724**
269	**2304-0905-1001 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**807,00**	**1614**
		Сметная прибыль	%	8		64,56	129
		Сметная стоимость:				**871,56**	**1743**

1	2	3	4	5	6	7	8
270	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**4,0000**		**264,00**	**1056**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	84
		Сметная стоимость:				**285,12**	**1140**
271	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для унитазов м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**2,0000**		**264,00**	**528**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	42
		Сметная стоимость:				**285,12**	**570**
272	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**26,00**	**130**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	10
		Сметная стоимость:				**28,08**	**140**
273	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**42,00**	**42**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	3
		Сметная стоимость:				**45,36**	**45**
274	**2302-0401-1204 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**100,00**	**100**
		Сметная прибыль	%	8		8,00	8
		Сметная стоимость:				**108,00**	**108**
275	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**40,00**	**200**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	16
		Сметная стоимость:				**43,20**	**216**
276	**2302-0401-2505 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**64,00**	**128**
		Сметная прибыль	%	8		5,12	10
		Сметная стоимость:				**69,12**	**138**
277	**2302-0401-2508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**70,00**	**70**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	6
		Сметная стоимость:				**75,60**	**76**

1	2	3	4	5	6	7	8
278	**2302-0301-0314 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**371,00**	**742**
		Сметная прибыль	%	8		29,68	59
		Сметная стоимость:				**400,68**	**801**
279	**2302-0301-0311 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**215,00**	**430**
		Сметная прибыль	%	8		17,20	34
		Сметная стоимость:				**232,20**	**464**
280	**2302-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**152,00**	**608**
		Сметная прибыль	%	8		12,16	49
		Сметная стоимость:				**164,16**	**657**
281	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**135,00**	**540**
		Сметная прибыль	%	8		10,80	43
		Сметная стоимость:				**145,80**	**583**
282	**2302-0401-0215 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**242,00**	**242**
		Сметная прибыль	%	8		19,36	19
		Сметная стоимость:				**261,36**	**261**
283	**2302-0401-0216 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**249,00**	**249**
		Сметная прибыль	%	8		19,92	20
		Сметная стоимость:				**268,92**	**269**
284	**2302-0302-6113 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1002,00**	**2004**
		Сметная прибыль	%	8		80,16	160
		Сметная стоимость:				**1082,16**	**2164**
285	**2302-0802-0101 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**10,0000**		**533,00**	**5330**
		Сметная прибыль	%	8		42,64	426
		Сметная стоимость:				**575,64**	**5756**

1	2	3	4	5	6	7	8
286	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,3000**		**537,00**	**698**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	56
		Сметная стоимость:				**579,96**	**754**
287	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**71,0000**		**604,60**	**42926**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,211	14,981	1293,00	19370
287. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,775	1244,00	2208
		Итого оплата труда:				**303,92**	**21579**
287. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,775	2630,00	4668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,775	1244,00	2208
		Итого эксплуатация машин:				**65,75**	**4668**
287. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,015	3969,00	4030
287. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	10,65	1363,00	14516
287. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	78,1	--	--
287. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,142	2409,00	342
		Итого материалов:				**266,02**	**18888**
		Накладные расходы	%	76		230,98	16400
		Сметная прибыль	%	8		66,85	4746
		Сметная стоимость:				**902,43**	**64072**
288	**2111-0403-0211 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,0000**		**292,00**	**1168**
		Сметная прибыль	%	8		23,36	93
		Сметная стоимость:				**315,36**	**1261**
289	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,0000**		**253,00**	**1012**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		20,24	81
		Сметная стоимость:				**273,24**	**1093**
290	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**23,0000**		**196,00**	**4508**
		Сметная прибыль	%	8		15,68	361
		Сметная стоимость:				**211,68**	**4869**
291	**2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,0000**		**521,00**	**20840**
		Сметная прибыль	%	8		41,68	1667
		Сметная стоимость:				**562,68**	**22507**
292	**2304-0902-7906 РСНБ РК 2015**	**Автоматический воздухоотводчик**	**шт.**	**1,0000**		**116873,00**	**116873**
		Сметная прибыль	%	8		9349,84	9350
		Сметная стоимость:				**126222,84**	**126223**
				КРАН ПОЖАРНЫЙ 2 КОМПЛЕКТОВ			
293	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2093,76**	**4188**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	2,94	1144,00	3363
293. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**3413**
293. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	176,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**228**
293. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919,00	411
293. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206090,00	58
293. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	127

1	2	3	4	5	6	7	8
293. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
293. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**596**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	3345
		Сметная прибыль	%	8		301,30	603
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**8135**
294	**2304-0905-0207 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**7460,00**	**14920**
		Сметная прибыль	%	8		596,80	1194
		Сметная стоимость:				**8056,80**	**16114**
295	**2303-0103-0701 РСНБ РК 2015**	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009**	**шт.**	**2,0000**		**1148,00**	**2296**
		Сметная прибыль	%	8		91,84	184
		Сметная стоимость:				**1239,84**	**2480**
296	**2303-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,0000**		**861,00**	**1722**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	138
		Сметная стоимость:				**929,88**	**1860**
297	**2303-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,0000**		**861,00**	**1722**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	138
		Сметная стоимость:				**929,88**	**1860**
298	**2303-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**40,0000**		**698,00**	**27920**
		Сметная прибыль	%	8		55,84	2234
		Сметная стоимость:				**753,84**	**30154**
299	**2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**4,0000**		**22203,00**	**88812**
		Сметная прибыль	%	8		1776,24	7105
		Сметная стоимость:				**23979,24**	**95917**

1	2	3	4	5	6	7	8
300	**2308-0307-0102 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ**	**шт.**	**2,0000**		**11300,00**	**22600**
		Сметная прибыль	%	8		904,00	1808
		Сметная стоимость:				**12204,00**	**24408**
301	**1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**2,0000**		**2627,40**	**5255**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	2,336	4,671	1082,00	5054
301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,0352	1244,00	44
		Итого оплата труда:				**2549,12**	**5098**
301. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,22	16,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
301. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0176	0,0352	2630,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0176	0,0352	1244,00	44
301. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	0,28	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,57**	**101**
301. 6	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	0,4	0,8	124,00	99
301. 7	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**49,60**	**99**
		Накладные расходы	%	98		2498,14	4996
		Сметная прибыль	%	8		410,04	820
		Сметная стоимость:				**5535,58**	**11071**
				Горячее водоснабжение Т3,Т4			
302	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1331,33**	**39940**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	31,38	1244,00	39037
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0018	1511,00	3
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**39039**
302. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0009	4856,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0009	1778,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
302. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0009	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0009	1244,00	1
302. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	2,649	18,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
302. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	6,054	66,00	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**454**
302. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	2,88	86,00	248
302. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	28,8	7,00	202
302. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	29,7	--	--
		Итого материалов:				**14,98**	**449**
		Накладные расходы	%	98		1275,29	38259
		Сметная прибыль	%	8		208,53	6256
		Сметная стоимость:				**2815,15**	**84455**
303	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1434,70**	**7173**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,129	5,645	1244,00	7023
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005	1511,00	1
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**7024**
303. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00025	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00025	1778,00	0
303. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00025	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00025	1244,00	0
303. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	0,3335	18,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	1,258	66,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**91**

1	2	3	4	5	6	7	8
303. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	0,382	86,00	33
303. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	3,82	7,00	27
303. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	4,95	--	--
		Итого материалов:				**11,92**	**60**
		Накладные расходы	%	98		1376,66	6883
		Сметная прибыль	%	8		224,91	1125
		Сметная стоимость:				**3036,26**	**15181**
304	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1563,68**	**15637**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,232	12,32	1244,00	15326
304. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0016	1511,00	2
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**15328**
304. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0008	4856,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0008	1778,00	1
304. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0008	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0008	1244,00	1
304. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,533	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	3,018	66,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**215**
304. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	0,615	86,00	53
304. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	6,15	7,00	43
304. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	9,9	--	--
		Итого материалов:				**9,59**	**96**
		Накладные расходы	%	98		1502,19	15022
		Сметная прибыль	%	8		245,27	2453
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**33111**

1	2	3	4	5	6	7	8
305	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**30,0000**		**132,00**	**3960**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	317
		Сметная стоимость:				**142,56**	**4277**
306	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,0000**		**192,00**	**960**
		Сметная прибыль	%	8		15,36	77
		Сметная стоимость:				**207,36**	**1037**
307	**2301-0602-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10,0000**		**306,00**	**3060**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	245
		Сметная стоимость:				**330,48**	**3305**
308	**1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1411,04**	**11288**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,9	7,2	1144,00	8237
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	1244,00	199
		Итого оплата труда:				**1054,48**	**8436**
308. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16	2630,00	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16	1244,00	199
		Итого эксплуатация машин:				**52,60**	**421**
308. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	188483,00	1659
308. 5	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	60753,00	972
308. 6	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**328,84**	**2631**
		Накладные расходы	%	98		1033,39	8267
		Сметная прибыль	%	8		195,55	1564
		Сметная стоимость:				**2639,98**	**21120**
309	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3854,00**	**3854**
		Сметная прибыль	%	8		308,32	308
		Сметная стоимость:				**4162,32**	**4162**

1	2	3	4	5	6	7	8
310	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2254,00**	**11270**
		Сметная прибыль	%	8		180,32	902
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**12172**
311	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1261,00**	**2522**
		Сметная прибыль	%	8		100,88	202
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**2724**
312	**2304-0902-7906 РСНБ РК 2015**	**Автоматический воздухоотводчик**	**шт.**	**1,0000**		**116873,00**	**116873**
		Сметная прибыль	%	8		9349,84	9350
		Сметная стоимость:				**126222,84**	**126223**
313	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**4,0000**		**264,00**	**1056**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	84
		Сметная стоимость:				**285,12**	**1140**
314	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**26,00**	**156**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	12
		Сметная стоимость:				**28,08**	**168**
315	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13,0000**		**42,00**	**546**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	44
		Сметная стоимость:				**45,36**	**590**
316	**2302-0401-1204 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**100,00**	**200**
		Сметная прибыль	%	8		8,00	16
		Сметная стоимость:				**108,00**	**216**
317	**2302-0301-1101 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25х20х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**335,00**	**1005**
		Сметная прибыль	%	8		26,80	80
		Сметная стоимость:				**361,80**	**1085**

1	2	3	4	5	6	7	8
318	**2302-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**500,00**	**1000**
		Сметная прибыль	%	8		40,00	80
		Сметная стоимость:				**540,00**	**1080**
319	**2302-0301-1104 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**790,00**	**790**
		Сметная прибыль	%	8		63,20	63
		Сметная стоимость:				**853,20**	**853**
320	**2302-0301-0314 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**371,00**	**1484**
		Сметная прибыль	%	8		29,68	119
		Сметная стоимость:				**400,68**	**1603**
321	**2302-0301-0311 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**215,00**	**2150**
		Сметная прибыль	%	8		17,20	172
		Сметная стоимость:				**232,20**	**2322**
322	**2302-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**152,00**	**912**
		Сметная прибыль	%	8		12,16	73
		Сметная стоимость:				**164,16**	**985**
323	**2302-0401-0208 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**43,00**	**43**
		Сметная прибыль	%	8		3,44	3
		Сметная стоимость:				**46,44**	**46**
324	**2302-0401-0209 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**47,00**	**47**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	4
		Сметная стоимость:				**50,76**	**51**
325	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,8000**		**537,00**	**430**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	34
		Сметная стоимость:				**579,96**	**464**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Санитарно-техническое оборудование			
326	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**3426,81**	**6854**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	2,22	4,44	1225,00	5439
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,142	1152,96	164
		Итого оплата труда:				**2801,36**	**5603**
326. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
326. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,064	2065,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,064	1042,00	67
326. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,078	2630,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,078	1244,00	97
		Итого эксплуатация машин:				**168,91**	**338**
326. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	358,00	286
326. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00016	1177788,00	188
326. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	76,00	61
326. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,008	320,00	3
326.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358560,00	272
326.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00	200
326.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	612,00	24
326.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	526,00	42
		Итого материалов:				**538,40**	**1077**
		Накладные расходы	%	98		2745,33	5491
		Сметная прибыль	%	8		493,77	988
		Сметная стоимость:				**6665,91**	**13332**
327	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**16675,00**	**33350**
		Сметная прибыль	%	8		1334,00	2668

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**18009,00**	**36018**
328	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**4,0000**		**2225,39**	**8902**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,49	5,96	1244,00	7414
328. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,128	1161,94	149
		Итого оплата труда:				**1890,74**	**7563**
328. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
328. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,052	2065,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,052	1042,00	54
328. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,076	2630,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,076	1244,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**77,08**	**308**
328. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	216144,00	311
328. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	358,00	286
328. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	76,00	122
328. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	320,00	13
328.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00028	1358560,00	380
328.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	612,00	24
328.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	526,00	42
		Итого материалов:				**294,75**	**1179**
		Накладные расходы	%	98		1852,93	7412
		Сметная прибыль	%	8		326,27	1305
		Сметная стоимость:				**4404,58**	**17618**
329	**2303-0102-0929 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**		**8149,00**	**32596**
		Сметная прибыль	%	8		651,92	2608
		Сметная стоимость:				**8800,92**	**35204**

1	2	3	4	5	6	7	8
330	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**957,00**	**3828**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	306
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**4134**
331	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**913,92**	**3656**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,7	2,8	1244,00	3483
		Итого оплата труда:				**870,80**	**3483**
331. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**1**
331. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,8	86,00	69
331. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	320,00	17
331. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	612,00	32
331. 6	2303-0102-1200 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	4	--	--
331. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,104	526,00	55
		Итого материалов:				**42,99**	**172**
		Накладные расходы	%	98		853,38	3414
		Сметная прибыль	%	8		141,38	566
		Сметная стоимость:				**1908,69**	**7635**
332	**1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**7062,61**	**14125**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,61	1,22	1244,00	1518
332. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**771,28**	**1543**
332. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
332. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**26,56**	**53**

1	2	3	4	5	6	7	8
332. 5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	86,00	69
332. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,024	320,00	8
332. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	612,00	15
332. 8	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	2	6219,00	12438
332. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	526,00	25
		Итого материалов:				**6277,21**	**12554**
		Накладные расходы	%	98		755,85	1512
		Сметная прибыль	%	8		625,48	1251
		Сметная стоимость:				**8443,94**	**16888**
333	**2303-0102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**		**3960,00**	**15840**
		Сметная прибыль	%	8		316,80	1267
		Сметная стоимость:				**4276,80**	**17107**
334	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**комплект**	**4,0000**		**1716,86**	**6867**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,99	3,96	1244,00	4926
334. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,34	1189,34	404
		Итого оплата труда:				**1332,65**	**5331**
334. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,092	2065,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,092	1042,00	96
334. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,248	2630,00	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,248	1244,00	309
		Итого эксплуатация машин:				**210,56**	**842**
334. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0008	191764,00	153
334. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00004	499540,00	20
334. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,24	320,00	77
334. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00028	1358560,00	380

1	2	3	4	5	6	7	8
334. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000012	206090,00	2
334.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,28	612,00	171
334.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,56	526,00	295
		Итого материалов:				**274,75**	**1099**
		Накладные расходы	%	98		1306,00	5224
		Сметная прибыль	%	8		241,83	967
		Сметная стоимость:				**3264,69**	**13059**
335	**2303-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4,0000**		**7800,00**	**31200**
		Сметная прибыль	%	8		624,00	2496
		Сметная стоимость:				**8424,00**	**33696**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1482353**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**111412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**111412**
Сметная прибыль -			Тенге				**8913**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**120325**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**70454**
Материалы -			Тенге				**18888**
Всего заработная плата -			Тенге				**21579**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27528**
Накладные расходы -			Тенге				**16400**
Сметная прибыль -			Тенге				**6948**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93802**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21579**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1300487**
Материалы -			Тенге				**539720**
Всего заработная плата -			Тенге				**271844**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**482007**
Накладные расходы -			Тенге				**266407**
Сметная прибыль -			Тенге				**125352**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1692245**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**224**
Сметная заработная плата -			Тенге				**271844**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1906373**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293423**
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК В					
				К1			
336	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**1068,48**	**37397**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,584	20,44	1293,00	26429
336. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0105	1422,00	15
		Итого оплата труда:				**755,54**	**26444**
336. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0035	5935,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035	1244,00	4
336. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0035	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035	1778,00	6
336. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0035	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0035	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**47**
336. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00042	188483,00	79
336. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,1365	98,00	13
336. 8	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	34,93	310,00	10828
		Итого материалов:				**312,02**	**10921**
		Накладные расходы	%	98		740,43	25915
		Сметная прибыль	%	8		144,71	5065
		Сметная стоимость:				**1953,62**	**68377**
337	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**1661,05**	**132884**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,56	44,8	1293,00	57926
337. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,056	1396,57	78
		Итого оплата труда:				**725,06**	**58005**
337. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,024	5935,00	142

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024	1244,00	30
337. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,016	4856,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1778,00	28
337. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016	2630,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1244,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**262**
337. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002128	188483,00	401
337. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	1,256	98,00	123
337. 8	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	79,84	929,00	74171
		Итого материалов:				**933,69**	**74696**
		Накладные расходы	%	98		710,56	56845
		Сметная прибыль	%	8		189,73	15178
		Сметная стоимость:				**2561,34**	**204907**
338	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**484,00**	**484**
		Сметная прибыль	%	8		38,72	39
		Сметная стоимость:				**522,72**	**523**
339	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**11,0000**		**707,00**	**7777**
		Сметная прибыль	%	8		56,56	622
		Сметная стоимость:				**763,56**	**8399**
340	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,0000**		**303,00**	**909**
		Сметная прибыль	%	8		24,24	73
		Сметная стоимость:				**327,24**	**982**
341	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**15,0000**		**385,00**	**5775**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	462
		Сметная стоимость:				**415,80**	**6237**
342	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**12,0000**		**116,00**	**1392**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,28	111
		Сметная стоимость:				**125,28**	**1503**
343	**2302-0601-0404 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**8,0000**		**287,00**	**2296**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	184
		Сметная стоимость:				**309,96**	**2480**
344	**2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**32,0000**		**202,00**	**6464**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	517
		Сметная стоимость:				**218,16**	**6981**
345	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**42,0000**		**60,00**	**2520**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	202
		Сметная стоимость:				**64,80**	**2722**
346	**2302-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**1073,00**	**2146**
		Сметная прибыль	%	8		85,84	172
		Сметная стоимость:				**1158,84**	**2318**
347	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**5,0000**		**957,00**	**4785**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	383
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**5168**
348	**2302-0802-1101 РСНБ РК 2015**	**Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**1197,00**	**2394**
		Сметная прибыль	%	8		95,76	192
		Сметная стоимость:				**1292,76**	**2586**
349	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**22,0000**		**537,00**	**11814**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	945
		Сметная стоимость:				**579,96**	**12759**
				В0			

1	2	3	4	5	6	7	8
350	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1331,33**	**79880**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	62,76	1244,00	78073
350. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0036	1511,00	5
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**78079**
350. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0018	4856,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0018	1778,00	3
350. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0018	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0018	1244,00	2
350. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	5,298	18,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	12,108	66,00	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**908**
350. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	5,76	86,00	495
350. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	57,6	7,00	403
350. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	59,4	--	--
		Итого материалов:				**14,98**	**899**
		Накладные расходы	%	98		1275,29	76517
		Сметная прибыль	%	8		208,53	12512
		Сметная стоимость:				**2815,15**	**168909**
351	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1434,70**	**7173**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,129	5,645	1244,00	7023
351. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0005	1511,00	1
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**7024**
351. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00025	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00025	1778,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
351. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00025	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00025	1244,00	0
351. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	0,3335	18,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
351. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	1,258	66,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**91**
351. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	0,382	86,00	33
351. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	3,82	7,00	27
351. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	4,95	--	--
		Итого материалов:				**11,92**	**60**
		Накладные расходы	%	98		1376,66	6883
		Сметная прибыль	%	8		224,91	1125
		Сметная стоимость:				**3036,26**	**15181**
352	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1563,68**	**7818**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,232	6,16	1244,00	7663
352. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0008	1511,00	1
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**7664**
352. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0004	4856,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0004	1778,00	1
352. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0004	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0004	1244,00	1
352. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,2665	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	1,509	66,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**107**

1	2	3	4	5	6	7	8
352. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	0,3075	86,00	26
352. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	3,075	7,00	22
352. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	4,95	--	--
		Итого материалов:				**9,59**	**48**
		Накладные расходы	%	98		1502,19	7511
		Сметная прибыль	%	8		245,27	1226
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**16556**
353	**2301-0501-1305 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0000**		**182,00**	**910**
		Сметная прибыль	%	8		14,56	73
		Сметная стоимость:				**196,56**	**983**
354	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0000**		**150,00**	**750**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	60
		Сметная стоимость:				**162,00**	**810**
355	**2301-0501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,0000**		**112,00**	**6720**
		Сметная прибыль	%	8		8,96	538
		Сметная стоимость:				**120,96**	**7258**
356	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68,0000**		**3136,16**	**213259**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,433	29,444	1244,00	36628
356. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,7344	1278,61	939
		Итого оплата труда:				**552,46**	**37567**
356. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0952	5935,00	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0952	1244,00	118
356. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0476	4856,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0476	1778,00	85
356. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,5916	2630,00	1556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,5916	1244,00	736

1	2	3	4	5	6	7	8
356. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	1,34	26,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**2387**
356. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,272	545,00	148
356. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000258	622435,00	161
356. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,43928	266,00	117
356.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0408	320,00	13
356.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,4216	612,00	258
356.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	68	2542,00	172856
356.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,87	266,00	497
356.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,3672	526,00	193
		Итого материалов:				**2562,41**	**174244**
		Накладные расходы	%	98		541,41	36816
		Сметная прибыль	%	8		294,21	20006
		Сметная стоимость:				**3971,78**	**270081**
357	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2093,76**	**2094**
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	1,47	1144,00	1682
357. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**1707**
357. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	176,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
357. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**114**
357. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
357. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
357. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
357. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
357. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	1672
		Сметная прибыль	%	8		301,30	301
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**4067**
358	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2093,76**	**2094**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	1,47	1144,00	1682
358. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**1707**
358. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	176,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
358. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2630,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**114**
358. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919,00	206
358. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090,00	29
358. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00	63
358. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
358. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**298**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	1672
		Сметная прибыль	%	8		301,30	301
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**4067**
359	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**2067,46**	**28944**

1	2	3	4	5	6	7	8
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	20,58	1144,00	23544
359. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	1244,00	174
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**23718**
359. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	176,00	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
359. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,14	2630,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,14	1244,00	174
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**1231**
359. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	186919,00	2879
359. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	206090,00	404
359. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	31710,00	888
359. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	28	--	--
359. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	14	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**4170**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	23243
		Сметная прибыль	%	8		298,22	4175
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**56363**
360	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9407,00**	**9407**
		Сметная прибыль	%	8		752,56	753
		Сметная стоимость:				**10159,56**	**10160**
361	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3854,00**	**3854**
		Сметная прибыль	%	8		308,32	308
		Сметная стоимость:				**4162,32**	**4162**
362	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**2254,00**	**6762**
		Сметная прибыль	%	8		180,32	541
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**7303**

1	2	3	4	5	6	7	8
363	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1261,00**	**5044**
		Сметная прибыль	%	8		100,88	404
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**5448**
364	**2304-0905-1001 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**807,00**	**5649**
		Сметная прибыль	%	8		64,56	452
		Сметная стоимость:				**871,56**	**6101**
365	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**14,0000**		**264,00**	**3696**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	296
		Сметная стоимость:				**285,12**	**3992**
366	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для унитазов м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**7,0000**		**264,00**	**1848**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	148
		Сметная стоимость:				**285,12**	**1996**
367	**2302-0401-4301 РСНБ РК 2015**	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**894,00**	**6258**
		Сметная прибыль	%	8		71,52	501
		Сметная стоимость:				**965,52**	**6759**
368	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**19,0000**		**26,00**	**494**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	40
		Сметная стоимость:				**28,08**	**534**
369	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**42,00**	**210**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	17
		Сметная стоимость:				**45,36**	**227**
370	**2302-0401-2502 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**40,00**	**560**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	45
		Сметная стоимость:				**43,20**	**605**

1	2	3	4	5	6	7	8
371	**2302-0401-2505 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**64,00**	**64**
		Сметная прибыль	%	8		5,12	5
		Сметная стоимость:				**69,12**	**69**
372	**2302-0401-2508 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**70,00**	**280**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	22
		Сметная стоимость:				**75,60**	**302**
373	**2302-0301-1104 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**790,00**	**790**
		Сметная прибыль	%	8		63,20	63
		Сметная стоимость:				**853,20**	**853**
374	**2302-0301-0314 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**371,00**	**742**
		Сметная прибыль	%	8		29,68	59
		Сметная стоимость:				**400,68**	**801**
375	**2302-0301-0311 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**215,00**	**1290**
		Сметная прибыль	%	8		17,20	103
		Сметная стоимость:				**232,20**	**1393**
376	**2302-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**152,00**	**1216**
		Сметная прибыль	%	8		12,16	97
		Сметная стоимость:				**164,16**	**1313**
377	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**135,00**	**1890**
		Сметная прибыль	%	8		10,80	151
		Сметная стоимость:				**145,80**	**2041**
378	**2302-0401-0206 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**32,00**	**32**
		Сметная прибыль	%	8		2,56	3
		Сметная стоимость:				**34,56**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8
379	**2302-0401-0209 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**47,00**	**47**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	4
		Сметная стоимость:				**50,76**	**51**
380	**2302-0401-0217 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**253,00**	**759**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	61
		Сметная стоимость:				**273,24**	**820**
381	**2302-0302-6113 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1002,00**	**2004**
		Сметная прибыль	%	8		80,16	160
		Сметная стоимость:				**1082,16**	**2164**
382	**2302-0802-0101 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**9,0000**		**533,00**	**4797**
		Сметная прибыль	%	8		42,64	384
		Сметная стоимость:				**575,64**	**5181**
383	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5000**		**537,00**	**1343**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	107
		Сметная стоимость:				**579,96**	**1450**
384	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**138,0000**		**604,60**	**83434**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,211	29,118	1293,00	37650
384. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,45	1244,00	4292
		Итого оплата труда:				**303,92**	**41941**
384. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	3,45	2630,00	9074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,45	1244,00	4292
		Итого эксплуатация машин:				**65,75**	**9074**
384. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,973	3969,00	7832

1	2	3	4	5	6	7	8
384. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	20,7	1363,00	28214
384. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	151,8	--	--
384. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,276	2409,00	665
		Итого материалов:				**266,02**	**36711**
		Накладные расходы	%	76		230,98	31875
		Сметная прибыль	%	8		66,85	9225
		Сметная стоимость:				**902,43**	**124535**
385	**2111-0403-0211 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,0000**		**292,00**	**1460**
		Сметная прибыль	%	8		23,36	117
		Сметная стоимость:				**315,36**	**1577**
386	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,0000**		**253,00**	**1265**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	101
		Сметная стоимость:				**273,24**	**1366**
387	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,0000**		**196,00**	**11760**
		Сметная прибыль	%	8		15,68	941
		Сметная стоимость:				**211,68**	**12701**
388	**2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**68,0000**		**521,00**	**35428**
		Сметная прибыль	%	8		41,68	2834
		Сметная стоимость:				**562,68**	**38262**
				КРАН ПОЖАРНЫЙ 2 КОМПЛЕКТОВ			

1	2	3	4	5	6	7	8
389	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2093,76**	**4188**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,47	2,94	1144,00	3363
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого оплата труда:				**1706,56**	**3413**
389. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	176,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**228**
389. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919,00	411
389. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206090,00	58
389. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	127
389. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
389. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**297,88**	**596**
		Накладные расходы	%	98		1672,43	3345
		Сметная прибыль	%	8		301,30	603
		Сметная стоимость:				**4067,49**	**8135**
390	**2304-0905-0207 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**7460,00**	**14920**
		Сметная прибыль	%	8		596,80	1194
		Сметная стоимость:				**8056,80**	**16114**
391	**2303-0103-0701 РСНБ РК 2015**	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009**	**шт.**	**2,0000**		**1148,00**	**2296**
		Сметная прибыль	%	8		91,84	184
		Сметная стоимость:				**1239,84**	**2480**
392	**2303-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,0000**		**861,00**	**1722**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**929,88**	**1860**
393	**2303-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2,0000**		**861,00**	**1722**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	138
		Сметная стоимость:				**929,88**	**1860**
394	**2303-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**40,0000**		**698,00**	**27920**
		Сметная прибыль	%	8		55,84	2234
		Сметная стоимость:				**753,84**	**30154**
395	**2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**4,0000**		**22203,00**	**88812**
		Сметная прибыль	%	8		1776,24	7105
		Сметная стоимость:				**23979,24**	**95917**
396	**2308-0307-0102 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ**	**шт.**	**2,0000**		**11300,00**	**22600**
		Сметная прибыль	%	8		904,00	1808
		Сметная стоимость:				**12204,00**	**24408**
397	**1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**2,0000**		**2627,40**	**5255**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	2,336	4,671	1082,00	5054
397. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,0352	1244,00	44
		Итого оплата труда:				**2549,12**	**5098**
397. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,22	16,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
397. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0176	0,0352	2630,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0176	0,0352	1244,00	44
397. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	0,28	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,57**	**101**
397. 6	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	0,4	0,8	124,00	99

1	2	3	4	5	6	7	8
397. 7	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**49,60**	**99**
		Накладные расходы	%	98		2498,14	4996
		Сметная прибыль	%	8		410,04	820
		Сметная стоимость:				**5535,58**	**11071**
				Горячее водоснабжение Т3,Т4			
398	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1331,33**	**73223**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	57,53	1244,00	71567
398. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,0033	1511,00	5
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**71572**
398. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00165	4856,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00165	1778,00	3
398. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00165	2630,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00165	1244,00	2
398. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	4,856	18,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
398. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	11,099	66,00	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**832**
398. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	5,28	86,00	454
398. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	52,8	7,00	370
398. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	54,45	--	--
		Итого материалов:				**14,98**	**824**
		Накладные расходы	%	98		1275,29	70141
		Сметная прибыль	%	8		208,53	11469
		Сметная стоимость:				**2815,15**	**154833**
399	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1434,70**	**78908**

1	2	3	4	5	6	7	8
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,129	62,101	1244,00	77253
399. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0055	1511,00	8
		Итого оплата труда:				**1404,75**	**77261**
399. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00275	4856,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00275	1778,00	5
399. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00275	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00275	1244,00	3
399. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	3,669	18,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
399. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	13,838	66,00	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**1000**
399. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	4,202	86,00	361
399. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	42,02	7,00	294
399. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	54,45	--	--
		Итого материалов:				**11,92**	**656**
		Накладные расходы	%	98		1376,66	75716
		Сметная прибыль	%	8		224,91	12370
		Сметная стоимость:				**3036,26**	**166995**
400	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**28,0000**		**1563,68**	**43783**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,232	34,496	1244,00	42913
400. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,00448	1511,00	7
		Итого оплата труда:				**1532,85**	**42920**
400. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00224	4856,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00224	1778,00	4
400. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00224	2630,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00224	1244,00	3
400. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	1,492	18,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	8,45	66,00	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**601**
400. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	1,722	86,00	148
400. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	17,22	7,00	121
400. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	27,72	--	--
		Итого материалов:				**9,59**	**269**
		Накладные расходы	%	98		1502,19	42061
		Сметная прибыль	%	8		245,27	6868
		Сметная стоимость:				**3311,14**	**92712**
401	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1727,12**	**86356**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,362	68,075	1244,00	84685
401. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,012	1511,00	18
		Итого оплата труда:				**1694,07**	**84703**
401. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,006	4856,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,006	1778,00	11
401. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,006	2630,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,006	1244,00	7
401. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	2,25	18,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	17,955	66,00	1185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,41**	**1270**
401. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0513	2,565	86,00	221
401. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,513	25,65	7,00	180
401. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	49,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8,00**	**400**
		Накладные расходы	%	98		1660,19	83009
		Сметная прибыль	%	8		270,98	13549
		Сметная стоимость:				**3658,29**	**182914**
402	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**55,0000**		**132,00**	**7260**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	581
		Сметная стоимость:				**142,56**	**7841**
403	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**55,0000**		**192,00**	**10560**
		Сметная прибыль	%	8		15,36	845
		Сметная стоимость:				**207,36**	**11405**
404	**2301-0602-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**28,0000**		**306,00**	**8568**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	685
		Сметная стоимость:				**330,48**	**9253**
405	**2301-0602-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**50,0000**		**538,00**	**26900**
		Сметная прибыль	%	8		43,04	2152
		Сметная стоимость:				**581,04**	**29052**
406	**1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**1411,04**	**19755**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,9	12,6	1144,00	14414
406. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,28	1244,00	348
		Итого оплата труда:				**1054,48**	**14763**
406. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,28	2630,00	736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28	1244,00	348
		Итого эксплуатация машин:				**52,60**	**736**
406. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	188483,00	2903
406. 5	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	60753,00	1701
406. 6	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**328,84**	**4604**
		Накладные расходы	%	98		1033,39	14467
		Сметная прибыль	%	8		195,55	2738
		Сметная стоимость:				**2639,98**	**36960**
407	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3854,00**	**7708**
		Сметная прибыль	%	8		308,32	617
		Сметная стоимость:				**4162,32**	**8325**
408	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**2254,00**	**22540**
		Сметная прибыль	%	8		180,32	1803
		Сметная стоимость:				**2434,32**	**24343**
409	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1261,00**	**2522**
		Сметная прибыль	%	8		100,88	202
		Сметная стоимость:				**1361,88**	**2724**
410	**2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см**	**шт.**	**14,0000**		**264,00**	**3696**
		Сметная прибыль	%	8		21,12	296
		Сметная стоимость:				**285,12**	**3992**
411	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**26,00**	**468**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	37
		Сметная стоимость:				**28,08**	**505**
412	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**42,00**	**756**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	60
		Сметная стоимость:				**45,36**	**816**
413	**2302-0401-1205 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**170,00**	**170**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	14
		Сметная стоимость:				**183,60**	**184**

1	2	3	4	5	6	7	8
414	**2302-0301-0503 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**367,00**	**2569**
		Сметная прибыль	%	8		29,36	206
		Сметная стоимость:				**396,36**	**2775**
415	**2302-0301-1101 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11,0000**		**335,00**	**3685**
		Сметная прибыль	%	8		26,80	295
		Сметная стоимость:				**361,80**	**3980**
416	**2302-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**565,00**	**565**
		Сметная прибыль	%	8		45,20	45
		Сметная стоимость:				**610,20**	**610**
417	**2302-0301-0505 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**907,00**	**907**
		Сметная прибыль	%	8		72,56	73
		Сметная стоимость:				**979,56**	**980**
418	**2302-0301-1104 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**790,00**	**790**
		Сметная прибыль	%	8		63,20	63
		Сметная стоимость:				**853,20**	**853**
419	**2302-0301-1105 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1138,00**	**1138**
		Сметная прибыль	%	8		91,04	91
		Сметная стоимость:				**1229,04**	**1229**
420	**2302-0301-0314 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**371,00**	**1484**
		Сметная прибыль	%	8		29,68	119
		Сметная стоимость:				**400,68**	**1603**
421	**2302-0301-0311 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**215,00**	**2150**
		Сметная прибыль	%	8		17,20	172
		Сметная стоимость:				**232,20**	**2322**

1	2	3	4	5	6	7	8
422	**2302-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**152,00**	**608**
		Сметная прибыль	%	8		12,16	49
		Сметная стоимость:				**164,16**	**657**
423	**2302-0401-0206 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**32,00**	**32**
		Сметная прибыль	%	8		2,56	3
		Сметная стоимость:				**34,56**	**35**
424	**2302-0401-0209 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**47,00**	**47**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	4
		Сметная стоимость:				**50,76**	**51**
425	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,3000**		**537,00**	**1772**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	142
		Сметная стоимость:				**579,96**	**1914**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1339417**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**111412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**111412**
Сметная прибыль -			Тенге				**8913**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**120325**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**133347**
Материалы -			Тенге				**36711**
Всего заработная плата -			Тенге				**41941**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49913**
Накладные расходы -			Тенге				**31875**
Сметная прибыль -			Тенге				**13218**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**178441**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33**
Сметная заработная плата -			Тенге				**41941**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1094658**
Материалы -			Тенге				**273079**
Всего заработная плата -			Тенге				**541644**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**271647**
Накладные расходы -			Тенге				**530812**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**130038**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1755507**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**541644**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2054272**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**469**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**583586**
		РАЗДЕЛ 4. Санитарно-техническое оборудование					
426	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**7,0000**		**3426,81**	**23988**
426. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	2,22	15,54	1225,00	19037
426. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,497	1152,96	573
		Итого оплата труда:				**2801,36**	**19610**
426. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,14	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
426. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,224	2065,00	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,224	1042,00	233
426. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,273	2630,00	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,273	1244,00	340
		Итого эксплуатация машин:				**168,91**	**1182**
426. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	2,8	358,00	1002
426. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00056	1177788,00	660
426. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,8	76,00	213
426. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,028	320,00	9
426.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0007	1358560,00	951
426.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,56	1252,00	701
426.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,14	612,00	86
426.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	526,00	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**538,40**	**3769**
		Накладные расходы	%	98		2745,33	19217
		Сметная прибыль	%	8		493,77	3456
		Сметная стоимость:				**6665,91**	**46661**
427	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**7,0000**		**16675,00**	**116725**
		Сметная прибыль	%	8		1334,00	9338
		Сметная стоимость:				**18009,00**	**126063**
428	**1117-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**7,0000**		**2225,39**	**15578**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,49	10,43	1244,00	12975
428. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,224	1161,94	260
		Итого оплата труда:				**1890,74**	**13235**
428. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,14	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
428. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,091	2065,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,091	1042,00	95
428. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,133	2630,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,133	1244,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**77,08**	**540**
428. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00252	216144,00	545
428. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1,4	358,00	501
428. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,8	76,00	213
428. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,07	320,00	22
428.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00049	1358560,00	666
428.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	612,00	43
428.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	526,00	74
		Итого материалов:				**294,75**	**2063**
		Накладные расходы	%	98		1852,93	12970

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		326,27	2284
		Сметная стоимость:				**4404,58**	**30832**
429	**2303-0102-0929 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**7,0000**		**8149,00**	**57043**
		Сметная прибыль	%	8		651,92	4563
		Сметная стоимость:				**8800,92**	**61606**
430	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**7,0000**		**957,00**	**6699**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	536
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**7235**
431	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**913,92**	**6397**
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,7	4,9	1244,00	6096
		Итого оплата труда:				**870,80**	**6096**
431. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,07	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**1**
431. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,4	86,00	120
431. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,091	320,00	29
431. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,091	612,00	56
431. 6	2303-0102-1200 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	7	--	--
431. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,182	526,00	96
		Итого материалов:				**42,99**	**301**
		Накладные расходы	%	98		853,38	5974
		Сметная прибыль	%	8		141,38	990
		Сметная стоимость:				**1908,69**	**13361**
432	**1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**7062,61**	**21188**
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,61	1,83	1244,00	2277
432. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1244,00	37
		Итого оплата труда:				**771,28**	**2314**

1	2	3	4	5	6	7	8
432. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
432. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2630,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**26,56**	**80**
432. 5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	86,00	103
432. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,036	320,00	12
432. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	612,00	22
432. 8	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	3	6219,00	18657
432. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	526,00	38
		Итого материалов:				**6277,21**	**18832**
		Накладные расходы	%	98		755,85	2268
		Сметная прибыль	%	8		625,48	1876
		Сметная стоимость:				**8443,94**	**25332**
433	**2303-0102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**7,0000**		**3960,00**	**27720**
		Сметная прибыль	%	8		316,80	2218
		Сметная стоимость:				**4276,80**	**29938**
434	**1117-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3865,76**	**3866**
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	2,75	2,75	1244,00	3421
434. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,046	1186,91	55
		Итого оплата труда:				**3475,60**	**3476**
434. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
434. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	2065,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013	1042,00	14
434. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,033	0,033	2630,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,033	1244,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**113,89**	**114**
434. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	358,00	143
434. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	191764,00	38
434. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	76,00	30
434. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,012	320,00	4
434.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358560,00	95
434.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	612,00	7
434.12	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
434.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	526,00	13
		Итого материалов:				**330,86**	**331**
		Накладные расходы	%	98		3406,09	3406
		Сметная прибыль	%	8		581,75	582
		Сметная стоимость:				**7853,59**	**7854**
435	**2303-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**11016,00**	**11016**
		Сметная прибыль	%	8		881,28	881
		Сметная стоимость:				**11897,28**	**11897**
436	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**комплект**	**3,0000**		**1716,86**	**5151**
436. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,99	2,97	1244,00	3695
436. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,255	1189,34	303
		Итого оплата труда:				**1332,65**	**3998**
436. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,069	2065,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,069	1042,00	72
436. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,186	2630,00	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,186	1244,00	231
		Итого эксплуатация машин:				**210,56**	**632**
436. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	191764,00	115

1	2	3	4	5	6	7	8
436. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00003	499540,00	15
436. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,18	320,00	58
436. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358560,00	285
436. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000009	206090,00	2
436.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,21	612,00	129
436.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,42	526,00	221
		Итого материалов:				**274,75**	**824**
		Накладные расходы	%	98		1306,00	3918
		Сметная прибыль	%	8		241,83	725
		Сметная стоимость:				**3264,69**	**9794**
437	**2303-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3,0000**		**7800,00**	**23400**
		Сметная прибыль	%	8		624,00	1872
		Сметная стоимость:				**8424,00**	**25272**
438	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**7,0000**		**957,00**	**6699**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	536
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**7235**
439	**2303-0102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**7,0000**		**3960,00**	**27720**
		Сметная прибыль	%	8		316,80	2218
		Сметная стоимость:				**4276,80**	**29938**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**353189**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**353189**
Материалы -			Тенге				**26120**
Всего заработная плата -			Тенге				**48728**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**277022**
Накладные расходы -			Тенге				**47753**
Сметная прибыль -			Тенге				**32075**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**433018**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48728**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**433018**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48728**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18009217**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4622948**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**249766**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**88535**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9340571**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**3795932**
	Накладные расходы		Тенге				**4498017**
	ИТОГО:		Тенге				**22507235**
	Сметная прибыль		Тенге				**1496904**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**24004139**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 240 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - Э0М

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Э0М

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	10577,692
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2863,256
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,358

Составлена составлена в ценах 2 квартала 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1308-0101-2602 РСНБ РК 2015**	**ВВоднораспределительные устройства ВРУ-1**	**шт.**	**2,0000**		**26967,16**	**53934**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	15	30	1244,00	37320
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	2,9	1645,42	4772
		Итого оплата труда:				**21045,86**	**42092**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,09	2,18	5219,00	11377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,09	2,18	1778,00	3876
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	4,92	176,00	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,36	0,72	3591,00	2586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,72	1244,00	896
		Итого эксплуатация машин:				**7414,43**	**14829**
1. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00034	773715,00	263
1. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,06	2826,00	170

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0016	234282,00	375
1. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0004	70134,00	28
1.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,004	237482,00	950
1.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,6	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**1785**
		Накладные расходы	%	72		15153,02	30306
		Сметная прибыль	%	8		3369,61	6739
		Сметная стоимость:				**45489,79**	**90980**
2	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**231127,00**	**231127**
3	**2307-0204-0616 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
4	**2307-0204-0614 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**536,00**	**1072**
		Сметная прибыль	%	8		42,88	86
		Сметная стоимость:				**578,88**	**1158**
5	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**492,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	39
		Сметная стоимость:				**531,36**	**531**
6	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**492,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	39
		Сметная стоимость:				**531,36**	**531**
7	**5108-0401-0504 РСНБ РК 2015**	**Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**144702,00**	**144702**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**2307-0204-0616 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
9	**2307-0204-0614 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**536,00**	**536**
		Сметная прибыль	%	8		42,88	43
		Сметная стоимость:				**578,88**	**579**
10	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**492,00**	**1476**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	118
		Сметная стоимость:				**531,36**	**1594**
11	**2307-0204-0611 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**517,00**	**1034**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	83
		Сметная стоимость:				**558,36**	**1117**
12	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**492,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	39
		Сметная стоимость:				**531,36**	**531**
13	**2307-0204-0603 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
14	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
14. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
14. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
14. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
14. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
14. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
14.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
14.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
15	**2307-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**11220,00**	**11220**
		Сметная прибыль	%	8		897,60	898
		Сметная стоимость:				**12117,60**	**12118**
16	**2307-0204-0707 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**562,00**	**562**
		Сметная прибыль	%	8		44,96	45
		Сметная стоимость:				**606,96**	**607**
17	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**428,00**	**428**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	34
		Сметная стоимость:				**462,24**	**462**
18	**2307-0204-0725 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**886,00**	**1772**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		70,88	142
		Сметная стоимость:				**956,88**	**1914**
19	**2307-0204-0708 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**562,00**	**562**
		Сметная прибыль	%	8		44,96	45
		Сметная стоимость:				**606,96**	**607**
20	**2307-0204-0720 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1193,00**	**2386**
		Сметная прибыль	%	8		95,44	191
		Сметная стоимость:				**1288,44**	**2577**
21	**2307-0204-1435 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**4666,00**	**18664**
		Сметная прибыль	%	8		373,28	1493
		Сметная стоимость:				**5039,28**	**20157**
22	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3435,00**	**3435**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	275
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**3710**
23	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
23. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
23. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
23. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
23. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
23. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
23.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
23.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
24	**2307-0201-0114 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**15032,00**	**15032**
		Сметная прибыль	%	8		1202,56	1203
		Сметная стоимость:				**16234,56**	**16235**
25	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**492,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	39
		Сметная стоимость:				**531,36**	**531**
26	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
27	**2307-0204-0622 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1033,00**	**2066**
		Сметная прибыль	%	8		82,64	165
		Сметная стоимость:				**1115,64**	**2231**
28	**2307-0204-0616 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**2307-0204-0613 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**536,00**	**536**
		Сметная прибыль	%	8		42,88	43
		Сметная стоимость:				**578,88**	**579**
30	**2307-0204-0611 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**517,00**	**517**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	41
		Сметная стоимость:				**558,36**	**558**
31	**2307-0204-0621 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1294,00**	**2588**
		Сметная прибыль	%	8		103,52	207
		Сметная стоимость:				**1397,52**	**2795**
32	**2307-0204-0602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
33	**2307-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
34	**2307-0204-1438 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**4898,00**	**14694**
		Сметная прибыль	%	8		391,84	1176
		Сметная стоимость:				**5289,84**	**15870**
35	**2307-0204-1435 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4666,00**	**4666**
		Сметная прибыль	%	8		373,28	373
		Сметная стоимость:				**5039,28**	**5039**
36	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3435,00**	**13740**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	1099
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**14839**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
37. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
37. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
37. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
37. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
37. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
37. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
37.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
37.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
38	**2307-0201-0115 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**17338,00**	**17338**
		Сметная прибыль	%	8		1387,04	1387
		Сметная стоимость:				**18725,04**	**18725**
39	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**492,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**531,36**	**531**
40	**2307-0204-0609 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
41	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**492,00**	**984**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	79
		Сметная стоимость:				**531,36**	**1063**
42	**2307-0204-0648 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1935,00**	**1935**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	155
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**2090**
43	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
44	**2307-0204-0643 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
45	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1550,00**	**3100**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	248
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**3348**
46	**2307-0204-0640 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
47	**2307-0204-0637 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1935,00**	**1935**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	155

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**2090**
48	**2307-0204-1438 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**4898,00**	**19592**
		Сметная прибыль	%	8		391,84	1567
		Сметная стоимость:				**5289,84**	**21159**
49	**2307-0204-1435 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4666,00**	**9332**
		Сметная прибыль	%	8		373,28	747
		Сметная стоимость:				**5039,28**	**10079**
50	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**3435,00**	**10305**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	824
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**11129**
51	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
51. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
51. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
51. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
51. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
51. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
51. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
51.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
51.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
52	**2307-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8079,00**	**8079**
		Сметная прибыль	%	8		646,32	646
		Сметная стоимость:				**8725,32**	**8725**
53	**2307-0204-0613 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**536,00**	**536**
		Сметная прибыль	%	8		42,88	43
		Сметная стоимость:				**578,88**	**579**
54	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**428,00**	**428**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	34
		Сметная стоимость:				**462,24**	**462**
55	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
56	**2307-0204-0602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**648,00**	**2592**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	207
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2799**
57	**2307-0204-0646 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1602,00**	**1602**
		Сметная прибыль	%	8		128,16	128
		Сметная стоимость:				**1730,16**	**1730**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**2307-0204-1413 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3516,00**	**3516**
		Сметная прибыль	%	8		281,28	281
		Сметная стоимость:				**3797,28**	**3797**
59	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**3435,00**	**17175**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	1374
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**18549**
60	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
60. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
60. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
60. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
60. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
60. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
60. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
60.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
60.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
61	**2307-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8079,00**	**8079**
		Сметная прибыль	%	8		646,32	646
		Сметная стоимость:				**8725,32**	**8725**
62	**2307-0204-0613 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**536,00**	**536**
		Сметная прибыль	%	8		42,88	43
		Сметная стоимость:				**578,88**	**579**
63	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**428,00**	**428**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	34
		Сметная стоимость:				**462,24**	**462**
64	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**648,00**	**1944**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	156
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2100**
65	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
66	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3435,00**	**13740**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	1099
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**14839**
67	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
67. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
67. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
67. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
67. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
67. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
67.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
67.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
68	**2307-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8079,00**	**8079**
		Сметная прибыль	%	8		646,32	646
		Сметная стоимость:				**8725,32**	**8725**
69	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**428,00**	**428**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	34
		Сметная стоимость:				**462,24**	**462**
70	**2307-0204-0708 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**562,00**	**562**
		Сметная прибыль	%	8		44,96	45
		Сметная стоимость:				**606,96**	**607**
71	**2307-0204-0707 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**562,00**	**562**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44,96	45
		Сметная стоимость:				**606,96**	**607**
72	**2307-0204-0603 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
73	**2307-0204-0602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
74	**2307-0204-0643 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
75	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3435,00**	**20610**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	1649
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**22259**
76	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
76. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
76. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
76. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
76. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
76. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
76.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
76.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
77	**2307-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8079,00**	**8079**
		Сметная прибыль	%	8		646,32	646
		Сметная стоимость:				**8725,32**	**8725**
78	**2307-0204-0609 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
79	**2307-0204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**517,00**	**1034**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	83
		Сметная стоимость:				**558,36**	**1117**
80	**2307-0204-0604 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
81	**2307-0204-0645 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1602,00**	**1602**
		Сметная прибыль	%	8		128,16	128
		Сметная стоимость:				**1730,16**	**1730**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
83	**2307-0204-0640 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
84	**2307-0204-1438 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4898,00**	**4898**
		Сметная прибыль	%	8		391,84	392
		Сметная стоимость:				**5289,84**	**5290**
85	**2307-0204-1435 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4666,00**	**4666**
		Сметная прибыль	%	8		373,28	373
		Сметная стоимость:				**5039,28**	**5039**
86	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3435,00**	**13740**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	1099
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**14839**
87	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
87. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
87. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
87. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
87. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
87. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
87. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
87.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
87.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
88	**2307-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**11220,00**	**11220**
		Сметная прибыль	%	8		897,60	898
		Сметная стоимость:				**12117,60**	**12118**
89	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**428,00**	**1712**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	137
		Сметная стоимость:				**462,24**	**1849**
90	**2307-0204-0609 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
91	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**492,00**	**2460**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	197
		Сметная стоимость:				**531,36**	**2657**
92	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
93	**2307-0204-1413 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3516,00**	**14064**
		Сметная прибыль	%	8		281,28	1125
		Сметная стоимость:				**3797,28**	**15189**
94	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**3435,00**	**24045**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	1924
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**25969**
95	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
95. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
95. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
95. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
95. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
95. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
95. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
95.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
95.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
96	**2307-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**6201,00**	**6201**
		Сметная прибыль	%	8		496,08	496
		Сметная стоимость:				**6697,08**	**6697**
97	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**428,00**	**428**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	34
		Сметная стоимость:				**462,24**	**462**
98	**2307-0204-0609 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
99	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**648,00**	**1944**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	156
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2100**
100	**2307-0204-0641 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1935,00**	**1935**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	155
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**2090**
101	**2307-0204-1411 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3435,00**	**13740**
		Сметная прибыль	%	8		274,80	1099
		Сметная стоимость:				**3709,80**	**14839**
102	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**50328,26**	**50328**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	33	1244,00	41052
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1627,71	2718
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**43770**
102. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	5219,00	6263

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1778,00	2134
102. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	176,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3591,00	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1244,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**8384**
102. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	773715,00	132
102. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2826,00	85
102. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	234282,00	187
102. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70134,00	14
102.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	237482,00	475
102.11	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,3	0,3	--	--
		Итого материалов:				**892,73**	**893**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	31515
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	6547
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**88390**
103	**2307-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8079,00**	**8079**
		Сметная прибыль	%	8		646,32	646
		Сметная стоимость:				**8725,32**	**8725**
104	**2307-0204-0604 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**648,00**	**1296**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	104
		Сметная стоимость:				**699,84**	**1400**
105	**2307-0204-0602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**2307-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**648,00**	**3240**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	259
		Сметная стоимость:				**699,84**	**3499**
107	**2307-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**648,00**	**648**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	52
		Сметная стоимость:				**699,84**	**700**
108	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
109	**2307-0204-0641 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1935,00**	**1935**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	155
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**2090**
110	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**648,00**	**2592**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	207
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2799**
111	**2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1550,00**	**1550**
		Сметная прибыль	%	8		124,00	124
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**1674**
112	**2307-0204-1901 РСНБ РК 2015**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5444,00**	**5444**
		Сметная прибыль	%	8		435,52	436
		Сметная стоимость:				**5879,52**	**5880**
113	**2307-0216-0505 РСНБ РК 2015**	**Реле промежуточные модели РЭК78/4(MY4), 3 А, 220 В, АС, типа ИЭК**	**шт.**	**4,0000**		**676,00**	**2704**
		Сметная прибыль	%	8		54,08	216
		Сметная стоимость:				**730,08**	**2920**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ					
114	**1308-0305-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток лабораторный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**6294,85**	**12590**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	4	8	1293,00	10344
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1511,00	121
		Итого оплата труда:				**5232,44**	**10465**
114. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	0,56	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	5219,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1778,00	71
114. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	3591,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**179,84**	**360**
114. 6	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00416	0,00832	--	--
114. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	450,00	36
114. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	0,12	652,00	78
114. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	2807,00	56
114.10	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,02	0,04	--	--
114.11	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	1,16	1479,00	1716
		Итого материалов:				**943,01**	**1886**
		Накладные расходы	%	72		3767,36	7535
		Сметная прибыль	%	8		804,98	1610
		Сметная стоимость:				**10867,18**	**21734**
115	**2307-0201-0943 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**13073,00**	**26146**
		Сметная прибыль	%	8		1045,84	2092
		Сметная стоимость:				**14118,84**	**28238**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**32,0000**		**225,00**	**7200**
		Сметная прибыль	%	8		18,00	576
		Сметная стоимость:				**243,00**	**7776**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**45936**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**45936**
	Материалы -		Тенге				**1886**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10465**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33346**
		Накладные расходы -	Тенге				**7535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4278**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**57748**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10465**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**57748**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10465**
		РАЗДЕЛ 2.КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ					
117	**1308-0305-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток лабораторный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**6294,85**	**12590**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	4	8	1293,00	10344
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1511,00	121
		Итого оплата труда:				**5232,44**	**10465**
117. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	0,56	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	5219,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1778,00	71
117. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	3591,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**179,84**	**360**

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 6	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00416	0,00832	--	--
117. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	450,00	36
117. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	0,12	652,00	78
117. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	2807,00	56
117.10	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,02	0,04	--	--
117.11	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	1,16	1479,00	1716
		Итого материалов:				**943,01**	**1886**
		Накладные расходы	%	72		3767,36	7535
		Сметная прибыль	%	8		804,98	1610
		Сметная стоимость:				**10867,18**	**21734**
118	**2307-0201-0943 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**13073,00**	**26146**
		Сметная прибыль	%	8		1045,84	2092
		Сметная стоимость:				**14118,84**	**28238**
119	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**32,0000**		**225,00**	**7200**
		Сметная прибыль	%	8		18,00	576
		Сметная стоимость:				**243,00**	**7776**
120	**2305-1207-3401 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания ЛАБОРАТОРНЫЙ**	**шт.**	**2,0000**		**155778,00**	**311556**
		Сметная прибыль	%	8		12462,24	24924
		Сметная стоимость:				**168240,24**	**336480**
121	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**8648,66**	**8649**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	2	2	1293,00	2586
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1511,00	30
		Итого оплата труда:				**2616,22**	**2616**

1	2	3	4	5	6	7	8
121. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5219,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1778,00	18
121. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14	176,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3591,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
121. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14	25,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**119,23**	**119**
121. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	557948,00	5579
121. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499540,00	135
121.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00	9
121.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00	6
121.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00	1
121.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00	1
121.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00	16
121.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234282,00	16
121.16	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00	56
121.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00	122
121.18	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,068	0,068	--	--
121.19	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00	2
		Итого материалов:				**5943,43**	**5943**
		Накладные расходы	%	72		1883,68	1884

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		842,59	843
		Сметная стоимость:				**11374,92**	**11375**
122	**2307-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32**	**шт.**	**4,0000**		**18132,00**	**72528**
		Сметная прибыль	%	8		1450,56	5802
		Сметная стоимость:				**19582,56**	**78330**
123	**2307-0204-0636 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1935,00**	**3870**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	310
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**4180**
124	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**492,00**	**492**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	39
		Сметная стоимость:				**531,36**	**531**
125	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**290,02**	**870**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,23	0,69	1103,00	761
		Итого оплата труда:				**253,69**	**761**
125. 2	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,6	86,00	52
125. 3	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000006	1722760,00	10
125. 4	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00018	261386,00	47
		Итого материалов:				**36,33**	**109**
		Накладные расходы	%	72		182,66	548
		Сметная прибыль	%	8		37,81	113
		Сметная стоимость:				**510,49**	**1531**
126	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**1,0000**		**342,00**	**342**
		Сметная прибыль	%	8		27,36	27
		Сметная стоимость:				**369,36**	**369**
127	**2307-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**2,0000**		**416,00**	**832**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		33,28	67
		Сметная стоимость:				**449,28**	**899**
128	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Регулятор. Монтаж**	**шт.**	**7,0000**		**436,94**	**3059**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,33	2,31	1293,00	2987
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0042	1511,00	6
		Итого оплата труда:				**427,60**	**2993**
128. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,448	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0021	5219,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0021	1778,00	4
128. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0021	3591,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0021	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,48**	**24**
128. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0714	450,00	32
128. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000011	332039,00	4
128. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000021	312746,00	7
128. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0077	652,00	5
128.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0721	--	--
		Итого материалов:				**6,78**	**47**
		Накладные расходы	%	72		307,87	2155
		Сметная прибыль	%	8		59,58	417
		Сметная стоимость:				**804,40**	**5631**
129	**ПРАЙС**	**Регулятор скорости**	**шт.**	**7,0000**		**26785,71**	**187500**
130	**1308-0303-1201 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**4,0000**		**5026,15**	**20105**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	2	8	1225,00	9800
		Итого оплата труда:				**2450,00**	**9800**
130. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,48	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,04	176,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,32**	**13**
130. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,016	557948,00	8927
130. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,0002	499540,00	100
130. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,08	450,00	36
130. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	856,00	21
130. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	304,00	1
130. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1075,00	4
130.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	652,00	31
130.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	234282,00	66
130.12	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2807,00	112
130.13	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,244	2051,00	500
130.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	122,00	488
130.15	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,045	0,18	--	--
130.16	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	190,00	5
		Итого материалов:				**2572,83**	**10291**
		Накладные расходы	%	72		1764,00	7056
		Сметная прибыль	%	8		543,21	2173
		Сметная стоимость:				**7333,36**	**29333**
131	**2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**4,0000**		**1506,00**	**6024**
		Сметная прибыль	%	8		120,48	482
		Сметная стоимость:				**1626,48**	**6506**
132	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**197,0000**		**476,61**	**93893**

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,36	70,92	1293,00	91700
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1576	1511,00	238
		Итого оплата труда:				**466,69**	**91938**
132. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	12,608	13,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0788	5219,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0788	1778,00	140
132. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0788	3591,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0788	1244,00	98
		Итого эксплуатация машин:				**4,36**	**858**
132. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	2,009	450,00	904
132. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000315	332039,00	105
132. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000591	312746,00	185
132. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,2167	652,00	141
132.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	2,029	--	--
		Итого материалов:				**6,78**	**1335**
		Накладные расходы	%	72		336,02	66195
		Сметная прибыль	%	8		65,01	12807
		Сметная стоимость:				**877,64**	**172895**
133	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**197,0000**		**225,00**	**44325**
		Сметная прибыль	%	8		18,00	3546
		Сметная стоимость:				**243,00**	**47871**
134	**1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45,0000**		**2998,59**	**134937**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	2,09	94,05	1205,00	113330
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	4,905	1511,00	7411
		Итого оплата труда:				**2683,15**	**120742**

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	2,453	5219,00	12800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	2,453	1778,00	4361
134. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	2,453	3591,00	8807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	2,453	1244,00	3052
		Итого эксплуатация машин:				**480,14**	**21607**
		Накладные расходы	%	72		1931,87	86934
		Сметная прибыль	%	8		394,44	17750
		Сметная стоимость:				**5324,90**	**239620**
135	**2307-0202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**45,0000**		**103,00**	**4635**
		Сметная прибыль	%	8		8,24	371
		Сметная стоимость:				**111,24**	**5006**
136	**1146-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**4222,0000**		**272,37**	**1149961**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,1348	569,126	1164,00	662462
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	171,413	1244,00	213238
		Итого оплата труда:				**207,41**	**875700**
136. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	171,413	2740,00	469672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	171,413	1244,00	213238
136. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	342,826	52,00	17827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**115,47**	**487499**
		Накладные расходы	%	84		174,23	735588
		Сметная прибыль	%	8		35,73	150844
		Сметная стоимость:				**482,33**	**2036393**
137	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**4222,0000**		**349,47**	**1475446**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,16	675,52	1205,00	814002
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	2,533	1511,00	3828
		Итого оплата труда:				**193,71**	**817829**
137. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,267	5219,00	6610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,267	1778,00	2253

1	2	3	4	5	6	7	8
137. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	1,267	3591,00	4548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,267	1244,00	1576
		Итого эксплуатация машин:				**2,64**	**11159**
137. 5	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	105,55	379,00	40003
137. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,4222	22194,00	9370
137. 7	2113-0207-9900 РСНБ РК 2015	Дюбели	т	0,000018	0,075996	--	--
137. 8	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	54,886	182,00	9989
137. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	13,088	2807,00	36739
137.10	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	35,043	376,00	13176
137.11	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	506,64	33,00	16719
137.12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	1182,16	227,00	268350
137.13	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	126,66	1785,00	226088
137.14	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	5,066	951,00	4818
137.15	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	206,878	121,00	25032
137.16	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,003	12,666	--	--
		Итого материалов:				**154,02**	**650286**
		Накладные расходы	%	72		139,47	588837
		Сметная прибыль	%	8		39,11	165143
		Сметная стоимость:				**528,05**	**2229426**
138	**1308-0206-2208 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2,0000**		**550,41**	**1101**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,35	0,7	1205,00	844
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,016	1511,00	24
		Итого оплата труда:				**433,84**	**868**
138. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	0,008	5219,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,008	1778,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,004	0,008	3591,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,008	1244,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**35,24**	**70**
138. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	652,00	5
138. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0004	2807,00	1
138. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000016	0,000031	76261,00	2
138. 8	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,1	1468,00	147
138. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,244	12,00	3
138.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0062	4265,00	26
138.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,016	121,00	2
138.12	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,0002	0,0004	--	--
		Итого материалов:				**93,42**	**187**
		Накладные расходы	%	72		312,36	625
		Сметная прибыль	%	8		69,02	138
		Сметная стоимость:				**931,80**	**1864**
139	**1308-0206-2206 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**26,0000**		**262,34**	**6821**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,16	4,16	1205,00	5013
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,13	1511,00	196
		Итого оплата труда:				**200,35**	**5209**
139. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,065	5219,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,065	1778,00	116
139. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,065	3591,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,065	1244,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**573**
139. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,104	652,00	68
139. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0052	2807,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000014	0,000356	76261,00	27
139. 8	2306-1702-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,3	553,00	719
139. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	3,172	12,00	38
139.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0806	4265,00	344
139.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,208	121,00	25
139.12	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,0002	0,0052	--	--
		Итого материалов:				**47,52**	**1235**
		Накладные расходы	%	72		144,26	3751
		Сметная прибыль	%	8		32,53	846
		Сметная стоимость:				**439,13**	**11417**
140	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**687,0000**		**153,78**	**105650**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,1	68,7	1205,00	82784
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,099	1511,00	1661
		Итого оплата труда:				**122,92**	**84444**
140. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,5496	5219,00	2868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5496	1778,00	977
140. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,5496	3591,00	1974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5496	1244,00	684
		Итого эксплуатация машин:				**7,05**	**4842**
140. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	2,198	652,00	1433
140. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1374	2807,00	386
140. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,007969	76261,00	608
140. 8	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	34,35	141,00	4843
140. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	83,814	12,00	1006
140.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,13	4265,00	9083

1	2	3	4	5	6	7	8
140.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	5,496	121,00	665
140.12	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,0002	0,1374	--	--
		Итого материалов:				**26,24**	**18024**
		Накладные расходы	%	72		88,50	60800
		Сметная прибыль	%	8		19,38	13316
		Сметная стоимость:				**261,67**	**179765**
141	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,0679**		**117981,00**	**125997**
		Сметная прибыль	%	8		9438,48	10080
		Сметная стоимость:				**127419,48**	**136076**
142	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4100**		**171879,00**	**70477**
		Сметная прибыль	%	8		13750,32	5638
		Сметная стоимость:				**185629,32**	**76115**
143	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,1114**		**269000,00**	**567967**
		Сметная прибыль	%	8		21520,00	45437
		Сметная стоимость:				**290520,00**	**613404**
144	**2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0143**		**415445,00**	**5933**
		Сметная прибыль	%	8		33235,60	475
		Сметная стоимость:				**448680,60**	**6407**
145	**2306-0144-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0265**		**232022,00**	**6153**
		Сметная прибыль	%	8		18561,76	492
		Сметная стоимость:				**250583,76**	**6645**
146	**2306-0144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,8823**		**446071,00**	**393568**
		Сметная прибыль	%	8		35685,68	31485
		Сметная стоимость:				**481756,68**	**425054**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2856**		**692135,00**	**197674**
		Сметная прибыль	%	8		55370,80	15814
		Сметная стоимость:				**747505,80**	**213488**
148	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1693**		**995817,00**	**168612**
		Сметная прибыль	%	8		79665,36	13489
		Сметная стоимость:				**1075482,36**	**182101**
149	**2306-0144-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**		**2696878,00**	**2751**
		Сметная прибыль	%	8		215750,24	220
		Сметная стоимость:				**2912628,24**	**2971**
150	**2306-0144-0908 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0255**		**5660746,00**	**144349**
		Сметная прибыль	%	8		452859,68	11548
		Сметная стоимость:				**6113605,68**	**155897**
151	**2306-0144-1021 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0020**		**11578822,00**	**23621**
		Сметная прибыль	%	8		926305,76	1890
		Сметная стоимость:				**12505127,76**	**25510**
152	**2306-0409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,0357**		**172232,00**	**6149**
		Сметная прибыль	%	8		13778,56	492
		Сметная стоимость:				**186010,56**	**6641**
153	**2306-1401-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х2,5 мм2**	**км**	**0,0041**		**462128,00**	**1885**
		Сметная прибыль	%	8		36970,24	151
		Сметная стоимость:				**499098,24**	**2036**
154	**1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	**1,0000**		**3037,97**	**3038**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,45	0,45	1062,00	478

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,32	1244,00	398
		Итого оплата труда:				**875,98**	**876**
154. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12	0,12	435,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,32	0,32	2725,00	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,32	1244,00	398
154. 5	3403-0403-0101 РСНБ РК 2015	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч	0,32	0,32	1541,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1417,32**	**1417**
154. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00003	211192,00	6
154. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	0,005	227283,00	1136
		Итого материалов:				**1142,75**	**1143**
		Накладные расходы	%	80		700,78	701
		Сметная прибыль	%	8		299,10	299
		Сметная стоимость:				**4037,86**	**4038**
155	**2307-0222-0210 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,0000**		**21053,00**	**21053**
		Сметная прибыль	%	8		1684,24	1684
		Сметная стоимость:				**22737,24**	**22737**
156	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**12091,80**	**12092**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	2	2	1293,00	2586
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1511,00	302
		Итого оплата труда:				**2888,20**	**2888**
156. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	5219,00	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1778,00	178
156. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	176,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	3591,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1244,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**1016,52**	**1017**

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	557948,00	8369
156. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499540,00	85
156. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234282,00	35
156. 9	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**8489,28**	**8489**
		Накладные расходы	%	72		2079,50	2080
		Сметная прибыль	%	8		1133,70	1134
		Сметная стоимость:				**15305,01**	**15305**
157	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8682,00**	**8682**
		Сметная прибыль	%	8		694,56	695
		Сметная стоимость:				**9376,56**	**9377**
158	**1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2998,59**	**8996**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	2,09	6,27	1205,00	7555
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	0,327	1511,00	494
		Итого оплата труда:				**2683,15**	**8049**
158. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	0,1635	5219,00	853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,1635	1778,00	291
158. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	0,1635	3591,00	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,1635	1244,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**480,14**	**1440**
		Накладные расходы	%	72		1931,87	5796
		Сметная прибыль	%	8		394,44	1183
		Сметная стоимость:				**5324,90**	**15975**
159	**2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**3,0000**		**31,00**	**93**
		Сметная прибыль	%	8		2,48	7
		Сметная стоимость:				**33,48**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8
160	**1308-0206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**210,0000**		**583,94**	**122627**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,32	67,2	1205,00	80976
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,05	1511,00	1587
		Итого оплата труда:				**393,15**	**82563**
160. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	12,831	13,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,525	5219,00	2740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,525	1778,00	933
160. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	12,978	176,00	2284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,525	3591,00	1885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,525	1244,00	653
		Итого эксплуатация машин:				**33,70**	**7076**
160. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	0,001218	712194,00	867
160. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0063	234282,00	1476
160. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,21	2807,00	589
160.10	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0055	1,155	556,00	642
160.11	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	462	49,00	22638
160.12	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	4,62	1810,00	8362
160.13	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,001	0,21	--	--
		Итого материалов:				**164,64**	**34575**
		Накладные расходы	%	72		283,07	59445
		Сметная прибыль	%	8		69,36	14566
		Сметная стоимость:				**936,37**	**196638**
161	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2100**		**183706,00**	**38578**
		Сметная прибыль	%	8		14696,48	3086

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**198402,48**	**41665**
162	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200,0000**		**256,43**	**51287**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,14	28	1205,00	33740
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,44	1511,00	665
		Итого оплата труда:				**172,02**	**34405**
162. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,22	5219,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22	1778,00	391
162. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,22	3591,00	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22	1244,00	274
162. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,62	18,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,84**	**1967**
162. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,042	15658,00	658
162. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,2	379,00	1592
162. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,4	234,00	94
162. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	24,4	192,00	4685
162.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	24,4	284,00	6930
162.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1	536,00	536
162.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	64	12,00	768
162.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2	159,00	318
162.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,6	--	--
		Итого материалов:				**77,90**	**15579**
		Накладные расходы	%	72		123,86	24771
		Сметная прибыль	%	8		30,42	6085
		Сметная стоимость:				**410,71**	**82143**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**200,0000**		**45,00**	**9000**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	720
		Сметная стоимость:				**48,60**	**9720**
164	**1308-0206-2104 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	**ввод**	**1,0000**		**1387,55**	**1388**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	1	1	1205,00	1205
		Итого оплата труда:				**1205,00**	**1205**
164. 2	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	712194,00	14
164. 3	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	0,204	227,00	46
164. 4	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00	122
		Итого материалов:				**182,55**	**183**
		Накладные расходы	%	72		867,60	868
		Сметная прибыль	%	8		180,41	180
		Сметная стоимость:				**2435,56**	**2436**
165	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**10,0000**		**159,00**	**1590**
		Сметная прибыль	%	8		12,72	127
		Сметная стоимость:				**171,72**	**1717**
166	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**483,0000**		**420,82**	**203254**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,26	125,58	1205,00	151324
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	4,54	1511,00	6860
		Итого оплата труда:				**327,50**	**158184**
166. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	2,27	5219,00	11848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,27	1778,00	4036
166. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	31,009	176,00	5458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	2,27	3591,00	8152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,27	1244,00	2824

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	29,849	18,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**53,82**	**25994**
166. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	10,143	379,00	3844
166. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	3,961	450,00	1782
166. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,005071	234282,00	1188
166.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,1449	5164,00	748
166.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	19,803	227,00	4495
166.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,3864	8169,00	3157
166.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	4,927	159,00	783
166.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	38,64	122,00	4714
166.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	3,139	1664,00	5224
166.16	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,0068	3,284	--	--
		Итого материалов:				**53,70**	**25936**
		Накладные расходы	%	72		235,80	113893
		Сметная прибыль	%	8		52,53	25372
		Сметная стоимость:				**709,15**	**342519**
167	**1308-0206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**8,0000**		**558,86**	**4471**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,35	2,8	1205,00	3374
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,128	1511,00	193
		Итого оплата труда:				**445,93**	**3567**
167. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,064	5219,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	1778,00	114
167. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,5136	176,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,064	3591,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	1244,00	80
167. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	0,6776	18,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**83,30**	**666**
167. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,168	379,00	64
167. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0656	450,00	30
167. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000084	234282,00	20
167.10	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,00256	5164,00	13
167.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,328	227,00	74
167.12	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0064	8169,00	52
167.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0816	159,00	13
167.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,64	122,00	78
167.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,052	1664,00	87
167.16	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,0068	0,0544	--	--
		Итого материалов:				**53,80**	**430**
		Накладные расходы	%	72		321,07	2569
		Сметная прибыль	%	8		70,39	563
		Сметная стоимость:				**950,32**	**7603**
168	**1308-0206-1703 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**6,0000**		**673,35**	**4040**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,4	2,4	1205,00	2892
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,1092	1511,00	165
		Итого оплата труда:				**509,50**	**3057**
168. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,0546	5219,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0546	1778,00	97

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,3852	176,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,0546	3591,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0546	1244,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**91,47**	**549**
168. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	379,00	48
168. 7	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,1	0,6	192,00	115
168. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0492	450,00	22
168. 9	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,1	0,6	284,00	170
168.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000063	234282,00	15
168.11	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,00204	5164,00	11
168.12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,246	227,00	56
168.13	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0048	8169,00	39
168.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,48	122,00	59
168.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,039	1664,00	65
168.16	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,0068	0,0408	--	--
		Итого материалов:				**99,88**	**599**
		Накладные расходы	%	72		366,84	2201
		Сметная прибыль	%	8		83,22	499
		Сметная стоимость:				**1123,41**	**6740**
169	**2301-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**476,0000**		**390,00**	**185640**
		Сметная прибыль	%	8		31,20	14851
		Сметная стоимость:				**421,20**	**200491**
170	**2301-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**7,0000**		**383,00**	**2681**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		30,64	214
		Сметная стоимость:				**413,64**	**2895**
171	**2301-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,0000**		**681,00**	**2724**
		Сметная прибыль	%	8		54,48	218
		Сметная стоимость:				**735,48**	**2942**
172	**2301-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,0000**		**830,00**	**3320**
		Сметная прибыль	%	8		66,40	266
		Сметная стоимость:				**896,40**	**3586**
173	**2301-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**1052,00**	**6312**
		Сметная прибыль	%	8		84,16	505
		Сметная стоимость:				**1136,16**	**6817**
174	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**8,0000**		**160,84**	**1287**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	0,56	1413,00	791
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,1696	1244,00	211
		Итого оплата труда:				**125,28**	**1002**
174. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	0,1696	2921,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,1696	1244,00	211
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**495**
		Накладные расходы	%	72		90,20	722
		Сметная прибыль	%	8		20,08	161
		Сметная стоимость:				**271,12**	**2169**
175	**2306-1710-0109 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**8,0000**		**196,00**	**1568**
		Сметная прибыль	%	8		15,68	125
		Сметная стоимость:				**211,68**	**1693**
				ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ			
176	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**173,0000**		**825,46**	**142804**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,14	24,22	1244,00	30130

1	2	3	4	5	6	7	8
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	17,248	1314,50	22673
		Итого оплата труда:				**305,22**	**52802**
176. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,7266	5219,00	3792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,7266	1778,00	1292
176. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	6,764	3705,00	25062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	6,764	1042,00	7048
176. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	6,764	15,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	9,031	4289,00	38732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	9,031	1487,00	13429
176. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,7266	3591,00	2609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,7266	1244,00	904
		Итого эксплуатация машин:				**406,34**	**70297**
176. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,173	379,00	66
176. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,002768	1812274,00	5016
176.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	42,904	192,00	8238
176.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,042385	1755,00	74
176.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	42,904	284,00	12185
176.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00173	2807,00	5
176.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000865	5882338,00	5088
176.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	17,646	245,00	4323
176.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,035984	380,00	14
176.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	4,982	1479,00	7369
		Итого материалов:				**244,96**	**42378**
		Накладные расходы	%	72		219,76	38018
		Сметная прибыль	%	8		83,62	14466

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1128,83**	**195288**
177	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,1730**		**81222,00**	**14051**
		Сметная прибыль	%	8		6497,76	1124
		Сметная стоимость:				**87719,76**	**15176**
178	**2306-1703-0101 РСНБ РК 2015**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35**	**шт.**	**1,0000**		**996,00**	**996**
		Сметная прибыль	%	8		79,68	80
		Сметная стоимость:				**1075,68**	**1076**
179	**2306-1703-1101 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,0000**		**9092,00**	**9092**
		Сметная прибыль	%	8		727,36	727
		Сметная стоимость:				**9819,36**	**9819**
180	**2307-0213-0301 РСНБ РК 2015**	**Терморегулятор ТР 111, с датчиком**	**шт.**	**1,0000**		**10517,00**	**10517**
		Сметная прибыль	%	8		841,36	841
		Сметная стоимость:				**11358,36**	**11358**
181	**2404-0207-1304 РСНБ РК 2015**	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**15,0000**		**350,00**	**5250**
		Сметная прибыль	%	8		28,00	420
		Сметная стоимость:				**378,00**	**5670**
182	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**6,0000**		**256,43**	**1539**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,14	0,84	1205,00	1012
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0132	1511,00	20
		Итого оплата труда:				**172,02**	**1032**
182. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0066	5219,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0066	1778,00	12
182. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0066	3591,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0066	1244,00	8
182. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,0486	18,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,84**	**59**
182. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00126	15658,00	20
182. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	379,00	48
182. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,012	234,00	3
182. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,732	192,00	141
182.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,732	284,00	208
182.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,03	536,00	16
182.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	1,92	12,00	23
182.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,06	159,00	10
182.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,018	--	--
		Итого материалов:				**77,90**	**467**
		Накладные расходы	%	72		123,86	743
		Сметная прибыль	%	8		30,42	183
		Сметная стоимость:				**410,71**	**2464**
183	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**6,0000**		**32,00**	**192**
		Сметная прибыль	%	8		2,56	15
		Сметная стоимость:				**34,56**	**207**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6271826**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**187500**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**187500**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4404652**
Материалы -			Тенге				**817982**
Всего заработная плата -			Тенге				**1496421**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1987750**
Накладные расходы -			Тенге				**1077423**
Сметная прибыль -			Тенге				**438566**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5920641**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1496421**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1158249**
	Материалы -		Тенге				**1143**
	Всего заработная плата -		Тенге				**876576**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5250**
		Накладные расходы -	Тенге				**736289**
		Сметная прибыль -	Тенге				**151563**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2046101**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**741**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**876576**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**521425**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**521425**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41714**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**563139**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8717381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1970**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2372997**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7669189**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2570859**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**737127**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**292398**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3797875**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**563329**
	Накладные расходы		Тенге				**2166699**
	ИТОГО:		Тенге				**9835888**
	Сметная прибыль		Тенге				**741805**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10577692**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - Технологическая часть

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Технологическая часть

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	59983,031
Сметная заработная плата, тыс. тенге	326,455
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,275

Составлена составлена в ценах 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРАЙС	Стол учителя однотумбовый 1150х630х760	шт	54,0000		22678,57	1224643
2	ПРАЙС	Доска настенная габ.2000х1200	шт	29,0000		28571,43	828571
3	ПРАЙС	Стол ученический 2-х местный регулируемый,высота или наклон столешницы 0 или 10 1200х500(520-640)	шт	80,0000		16160,71	1292857
4	ПРАЙС	Стул ученический регулируемый 340х340	шт	160,0000		8750,00	1400000
5	ПРАЙС	Вешалка напольная 60 крючков 1700х1530х1730мм	шт	4,0000		39732,14	158929
6	ПРАЙС	Шкаф-стеллаж широкий 854х450х2010мм	шт	61,0000		33214,29	2026071
7	ПРАЙС	Шкаф для документов 850х450х2030мм	шт	22,0000		25625,00	563750
8	ПРАЙС	Шкаф для одежды 850х450х2030мм	шт	19,0000		32580,36	619027
9	ПРАЙС	Стул рабочий 400х440х750мм	шт	110,0000		5267,86	579464
10	ПРАЙС	Кресло с подлокотниками 650х650х1270мм	шт	3,0000		25000,00	75000
11	ПРАЙС	Диван мягкий 1720х510х800мм	шт	2,0000		79910,71	159821
12	ПРАЙС	Стул 440х460х785мм	шт	2,0000		5267,86	10536
13	ПРАЙС	Кушетка смотровая 1960х660х520мм	шт	4,0000		27678,57	110714
14	ПРАЙС	Стол 1300х600х760мм	шт	4,0000		34375,00	137500
15	ПРАЙС	Шкаф медицынский 900х430х1870мм	шт	2,0000		44375,00	88750
16	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		11449,31	34348
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	10	30	1144,00	34320
		Итого оплата труда:				11440,00	34320

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 2	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,49	1,47	19,00	28
		Итого материалов:				**9,31**	**28**
		Накладные расходы	%	61		6978,40	20935
		Сметная прибыль	%	8		1474,22	4423
		Сметная стоимость:				**19901,93**	**59706**
17	**ПРАЙС**	**Облучатель бактерицыдный мощность 0,2 820х300х180мм**	**шт**	**3,0000**		**16361,61**	**49085**
18	**ПРАЙС**	**Холодильник бытовой 600х600х2000мм**	**шт**	**6,0000**		**117857,14**	**707143**
19	**1334-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,0000**		**32436,72**	**64873**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	25	50	1293,00	64650
		Итого оплата труда:				**32325,00**	**64650**
19. 2	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	5,88	11,76	19,00	223
		Итого материалов:				**111,72**	**223**
		Накладные расходы	%	61		19718,25	39437
		Сметная прибыль	%	8		4172,40	8345
		Сметная стоимость:				**56327,37**	**112655**
20	**ПРАЙС**	**Стерилизатор воздушный 20л, мощность 1,5квт 625х475х416мм**	**шт**	**2,0000**		**227678,57**	**455357**
21	**ПРАЙС**	**Тумба передвижная 980х500х900мм**	**шт**	**2,0000**		**22098,21**	**44196**
22	**ПРАЙС**	**Ширма секционная 1400х440х1860мм**	**шт**	**1,0000**		**12321,43**	**12321**
23	**ПРАЙС**	**Весы медицинские напольные 350х300х1300мм**	**шт**	**2,0000**		**79464,29**	**158929**
24	**ПРАЙС**	**Шкаф для одежды 340х560х1800мм**	**шт**	**2,0000**		**80357,14**	**160714**
25	**ПРАЙС**	**Кровать детская 1400х600х600мм**	**шт**	**40,0000**		**9107,14**	**364286**
26	**ПРАЙС**	**Стол для заседаний 1700х850х750мм**	**шт**	**2,0000**		**13767,86**	**27536**
27	**ПРАЙС**	**Стол двухтумбовый 1400х650х750мм**	**шт**	**1,0000**		**31696,43**	**31696**
28	**ПРАЙС**	**Вешелка деревянная габ 580х1960мм**	**шт**	**1,0000**		**758,93**	**759**
29	**ПРАЙС**	**Компьютер**	**шт**	**31,0000**		**129464,29**	**4013393**
30	**ПРАЙС**	**Стол приставной 1000х500х750мм**	**шт**	**4,0000**		**11250,00**	**45000**
31	**ПРАЙС**	**Кресло рабочее полумягкое, передвижное 500х600х750мм**	**шт**	**1,0000**		**19196,43**	**19196**
32	**ПРАЙС**	**Шкаф для уборочного инвентаря 600х400х1800мм**	**шт**	**6,0000**		**21875,00**	**131250**
33	**ПРАЙС**	**Стол игровой (парикмахерская)560х366х1230мм**	**шт**	**4,0000**		**21428,57**	**85714**
34	**ПРАЙС**	**Стол игровой (кухня)770х404х600мм**	**шт**	**4,0000**		**21785,71**	**87143**
35	**ПРАЙС**	**Стол игровой (песок,вода)800х400х600мм**	**шт**	**2,0000**		**25446,43**	**50893**
36	**ПРАЙС**	**Шкаф стеллаж открытый для прогулочных игрушек 854х450х2010мм**	**шт**	**2,0000**		**34375,00**	**68750**
37	**ПРАЙС**	**Стол ученический 2-х местный регулируемый,1200х500х(640-700-760)мм**	**шт**	**101,0000**		**15803,57**	**1596161**
38	**ПРАЙС**	**Стул ученический регулируемый 460х460**	**шт**	**234,0000**		**10000,00**	**2340000**
39	**ПРАЙС**	**Рукосушитель габ 130х100х195**	**шт**	**2,0000**		**17857,14**	**35714**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	ПРАЙС	Стол обеденный 4-х местный со стульями 800х800х870мм	шт	29,0000		40178,57	1165179
41	ПРАЙС	Табурет мягкий,300х300х460мм	шт	108,0000		8035,71	867857
42	ПРАЙС	Стол гладильный 1500х600х870мм	шт	1,0000		21696,43	21696
43	ПРАЙС	Машина швейная бытовая 500х200х500мм	шт	9,0000		30892,86	278036
44	ПРАЙС	Ванна моечная двухсекционная 1010х530х870мм	шт	1,0000		75000,00	75000
45	ПРАЙС	Стеллаж кухонный 1500х400х1850мм	шт	1,0000		82589,29	82589
46	ПРАЙС	Стол лингофонный со стеклом двухместный,1200х600х1260мм	шт	14,0000		27678,57	387500
47	ПРАЙС	Телевизор цветной, 0,15квт	шт	2,0000		89107,14	178214
48	ПРАЙС	Сттеллаж демонстрационный,900х320х1900мм	шт	7,0000		25446,43	178125
49	ПРАЙС	Стол компьютерный,900х650х750мм	шт	18,0000		12303,57	221464
50	ПРАЙС	Стол ученический 1-х местный регулируемый,700х500х(640-700-760)мм	шт	18,0000		13910,71	250393
51	ПРАЙС	Стол лабораторный химии с сантехникой,1200х600х755мм	шт	7,0000		49107,14	343750
52	ПРАЙС	Шкаф вытяжной с сантехникой, 820х550х2000мм	шт	3,0000		147991,07	443973
53	ПРАЙС	Стол демонстрционный химии с сантехникой,2400х750х900мм	шт	2,0000		105982,14	211964
54	ПРАЙС	Кассовая кабина универсалная 1120х1000х850мм	шт	1,0000		165178,57	165179
55	ПРАЙС	Стеллаж сборно-разборный,1200х600х2000мм	шт	15,0000		79464,29	1191964
56	ПРАЙС	Стеллаж 2-х сторонний,900х520х1900мм	шт	15,0000		45535,71	683036
57	ПРАЙС	Стеллаж 1 сторонний,900х320х1900мм	шт	10,0000		40803,57	408036
58	ПРАЙС	Стол-барьер кафедра,1200х420х900мм	шт	4,0000		20982,14	83929
59	ПРАЙС	Шкаф картотечный,1100х420х1230мм	шт	4,0000		71696,43	286786
60	ПРАЙС	Машина для раскатки теста 580х480х400	шт	1,0000		805357,14	805357
61	ПРАЙС	Шкаф для хоз.инвентаря,625х400х1950мм	шт	2,0000		21875,00	43750
62	ПРАЙС	Сейф для хранения оружия,400х230х1350мм	шт	8,0000		48482,14	387857
63	ПРАЙС	Доска настенная 1500х1000х20мм	шт	1,0000		25000,00	25000
64	ПРАЙС	Верстак столярный ученический с табуретом 1000х600х900мм	шт	8,0000		51964,29	415714
65	ПРАЙС	Верстак столярный с тисками в комплекте с табуретом 1000х500х900мм	шт	3,0000		53125,00	159375
66	ПРАЙС	Станок настольный токарный по дереву 1250х575х550мм, 100кг	шт	1,0000		110714,29	110714
67	ПРАЙС	Стружкоотсос, производительность 1200м3/час,850х550х1800мм	шт	1,0000		308035,71	308036
68	ПРАЙС	Тумбочка инструментальная,400х500х1650мм	шт	5,0000		54464,29	272321
69	ПРАЙС	Станок настольный вертикально-сверлильный 380в 350х415х660мм, 70кг	шт	1,0000		131428,57	131429
70	ПРАЙС	Станок заточный 220в,350х500х320мм,	шт	1,0000		133928,57	133929
71	ПРАЙС	Станок настольный горизонтально-фрезерный 380в,685х640х680мм, 230кг	шт	1,0000		2678571,43	2678571
72	ПРАЙС	Станок настольный токарный винторезный 380в,1120х620х680мм, 220кг	шт	1,0000		284196,43	284196
73	ПРАЙС	Стенка гимнастическая,800х2800мм,	шт	10,0000		31250,00	312500
74	ПРАЙС	Скамейка гимнастическая,3000х230х300мм,	шт	6,0000		25446,43	152679

1	2	3	4	5	6	7	8
75	ПРАЙС	Гимнастический мат,1000x2000x100мм,	шт	20,0000		23660,71	473214
76	ПРАЙС	Бревно гимнастическое постоянной высоты,5000x130x1250мм,	шт	1,0000		110857,14	110857
77	ПРАЙС	Кольца гимнастические на блочной подвеске,вынос консоли от стены 2000мм,	шт	1,0000		61160,71	61161
78	ПРАЙС	Брусья гимнастические паралельные,2300x(380...580)мм,	шт	1,0000		138392,86	138393
79	ПРАЙС	Перекладина гимнастическая,2400x(1450...2550)мм,	шт	1,0000		49848,21	49848
80	ПРАЙС	Конь гимнастический,1600x350x(900..1350)мм,	шт	1,0000		66875,00	66875
81	ПРАЙС	Козел гимнастический,600x350x(900..1350)мм,	шт	2,0000		34732,14	69464
82	ПРАЙС	Стойка однорядная,1800x680x1670мм,	шт	1,0000		82142,86	82143
83	ПРАЙС	Шкаф гардеробный,600x500x1820мм,	шт	16,0000		28571,43	457143
84	ПРАЙС	Скамейка гардеробная,1500x315x435мм,	шт	4,0000		15000,00	60000
85	ПРАЙС	Ларь для овощей,1050x630x850мм,	шт	4,0000		41919,64	167679
86	ПРАЙС	Шкаф гардеробный,500x400x1850мм,два отделения ШРМ-21	шт	16,0000		39732,14	635714
87	ПРАЙС	Шкаф для детской одежды четырехместный,1296x350x1365мм,	шт	10,0000		35535,71	355357
88	ПРАЙС	Вешалка для полотенец на 5 мест,718x615x138мм,	шт	8,0000		6339,29	50714
89	ПРАЙС	Полка настенная для тарелок,1200x300x300мм,	шт	2,0000		53348,21	106696
90	ПРАЙС	Стол производственный с решеткой и бортом,800x600x870мм,	шт	2,0000		33482,14	66964
91	ПРАЙС	Комплект шкафов для игрушек и пособий,2572x425x1230мм,	шт	2,0000		70535,71	141071
92	ПРАЙС	Рукомойник,360x360x200мм,	шт	2,0000		55714,29	111429
93	ПРАЙС	Мойка двухсекционная,900x600x850мм,	шт	2,0000		91071,43	182143
94	ПРАЙС	Стеллаж кухонный,1000x600x1850мм,	шт	8,0000		102678,57	821429
95	ПРАЙС	Стирально-отжимная машина,загрузочная масса 7кг,770x730x1125мм,	шт	1,0000		1595169,64	1595170
96	ПРАЙС	Стиральная машина,загрузочная масса 8кг,683x711x1077мм,	шт	1,0000		355357,14	355357
97	ПРАЙС	Гладильный стол с утюгом и парогенератором,емкость парогенератора 2л,мощность 0,71квт,770x730x1125мм,	шт	1,0000		1026785,71	1026786
98	ПРАЙС	Стеллаж для белья,400x960x1600мм,	шт	1,0000		17410,71	17411
99	ПРАЙС	Шкаф для белья,800x550x1900мм,	шт	6,0000		24464,29	146786
100	ПРАЙС	Ванна-раковина,500x600x870мм,	шт	11,0000		30892,86	339821
101	ПРАЙС	Прилавок для подносов и столовых приборов,630x705x1650мм,	шт	1,0000		174107,14	174107
102	ПРАЙС	Прилавок-витрина охлаждаемый открытый,1500x705x870мм,	шт	1,0000		401785,71	401786
103	ПРАЙС	Мармит универсальный (первых и вторых блюд),1500x705x870мм,	шт	1,0000		479910,71	479911
104	ПРАЙС	Колода разрубочная "Дубовая на ножках",диам.500мм,	шт	1,0000		43303,57	43304
105	ПРАЙС	Шкаф холодильный,697x854x2028мм,	шт	6,0000		285714,29	1714286
106	ПРАЙС	Холодильная камера мм-10а,1360x1360x2200мм,	шт	3,0000		396071,43	1188214
107	ПРАЙС	Холодильная камера мв-09а,1360x1360x2200мм,	шт	1,0000		396071,43	396071
108	ПРАЙС	Стол для сбора отходов,1000x600x870мм,	шт	1,0000		34732,14	34732
109	ПРАЙС	Ванна моечная трехсекционная,1890x630x870мм,	шт	1,0000		156250,00	156250

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**ПРАЙС**	**Посудомоечная машина периодического действия,685х775х1480мм,напряжением 380в, мощность 7,5квт,производ.360-600тар/час**	**шт**	**1,0000**		**744642,86**	**744643**
111	**ПРАЙС**	**Стол производственный с решеткой,1200х600х870мм,**	**шт**	**18,0000**		**44598,21**	**802768**
112	**ПРАЙС**	**Стол производственный с решеткой,800х600х870мм,**	**шт**	**6,0000**		**54464,29**	**326786**
113	**ПРАЙС**	**Подтоварник,1200х600мм,**	**шт**	**2,0000**		**12053,57**	**24107**
114	**1328-0703-0501 РСНБ РК 2015**	**Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**35138,52**	**35139**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	27	27	1205,00	32535
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	0,61	1480,36	903
		Итого оплата труда:				**33438,02**	**33438**
114. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	4428,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1244,00	87
114. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,27	0,27	5219,00	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27	1778,00	480
114. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,51	1,51	28,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,27	2630,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27	1244,00	336
		Итого эксплуатация машин:				**2471,47**	**2471**
114. 7	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	4	4	--	--
114. 8	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	6,95	6,95	19,00	132
		Итого материалов:				**132,05**	**132**
		Накладные расходы	%	61		20397,19	20397
		Сметная прибыль	%	8		4442,86	4443
		Сметная стоимость:				**59978,57**	**59979**
115	**ПРАЙС**	**Овощерезка,320х320х710мм,**	**шт**	**1,0000**		**440178,57**	**440179**
116	**1328-0703-0502 РСНБ РК 2015**	**Машина для шинкования капусты. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**33285,17**	**33285**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	25	25	1205,00	30125
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	0,7	1480,49	1036
		Итого оплата труда:				**31161,34**	**31161**

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	4428,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	1244,00	100
116. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,31	0,31	5219,00	1618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1778,00	551
116. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,22	1,22	28,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,31	2630,00	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1244,00	386
		Итого эксплуатация машин:				**2821,59**	**2822**
116. 7	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	5	5	--	--
116. 8	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	17,82	17,82	19,00	339
		Итого материалов:				**338,58**	**339**
		Накладные расходы	%	61		19008,42	19008
		Сметная прибыль	%	8		4183,49	4183
		Сметная стоимость:				**56477,07**	**56477**
117	**ПРАЙС**	**Машина для тонкого измельчения пищевых продуктов мощ.0,75квт,напряж.380в**	**шт**	**1,0000**		**179910,71**	**179911**
118	**ПРАЙС**	**Универсальная кухонная машина,напряж.380в,мощность 1,5квт,920х590х1270мм,**	**шт**	**1,0000**		**535714,29**	**535714**
119	**1328-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Просеиватель для контрольного просеивания муки, производительность от 1,5 т/ч до 3 т/ч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**41418,99**	**41419**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	33	33	1144,00	37752
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,79	0,79	1480,58	1170
		Итого оплата труда:				**38921,66**	**38922**
119. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,09	4428,00	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,09	1244,00	112
119. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,35	0,35	5219,00	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,35	1778,00	622
119. 5	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	7,34	7,34	63,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
119. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,35	2630,00	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,35	1244,00	435
		Итого эксплуатация машин:				**3608,09**	**3608**
119. 7	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	9	9	--	--
119. 8	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	3,1	3,1	19,00	59
		Итого материалов:				**58,90**	**59**
		Накладные расходы	%	61		23742,21	23742
		Сметная прибыль	%	8		5212,90	5213
		Сметная стоимость:				**70374,10**	**70374**
120	**ПРАЙС**	**Мукопросеиватель 410х560х480**	**шт**	**1,0000**		**250000,00**	**250000**
121	**1328-0702-0304 РСНБ РК 2015**	**Картофелечистка, производительность 800 кг/ч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**31490,13**	**31490**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	26	26	1123,00	29198
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	0,49	1472,86	722
		Итого оплата труда:				**29919,70**	**29920**
121. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	4428,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1244,00	87
121. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,21	0,21	5219,00	1096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	1778,00	373
121. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,22	5,22	28,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	2630,00	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	1244,00	261
		Итого эксплуатация машин:				**2104,41**	**2104**
121. 7	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	4	4	--	--
121. 8	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,88	9,88	19,00	188
		Итого материалов:				**187,72**	**188**
		Накладные расходы	%	61		18251,02	18251
		Сметная прибыль	%	8		3979,29	3979
		Сметная стоимость:				**53720,44**	**53720**
122	**ПРАЙС**	**Машина для очистки картофеля (настольная),510х520х560мм,**	**шт**	**1,0000**		**330000,00**	**330000**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**ПРАЙС**	**Ванна моечная со столом,1060х530х870мм,**	**шт**	**2,0000**		**68083,93**	**136168**
124	**ПРАЙС**	**Электрокипятильник,440х390х540мм,**	**шт**	**1,0000**		**87678,57**	**87679**
125	**ПРАЙС**	**Весы электронные,260х287х137мм,**	**шт**	**2,0000**		**14142,86**	**28286**
126	**ПРАЙС**	**Слайсер,480х363х368мм,**	**шт**	**1,0000**		**179910,71**	**179911**
127	**ПРАЙС**	**Мясорубка,мощность 1,5квт,производит.300кг/час,680х370х441мм,**	**шт**	**1,0000**		**371875,00**	**371875**
128	**ПРАЙС**	**Машина для нарезки хлеба,450х370х355мм,мощность 0,37квт**	**шт**	**1,0000**		**255357,14**	**255357**
129	**1328-0704-0302 РСНБ РК 2015**	**Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**39935,27**	**39935**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	32	32	1123,00	35936
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	0,92	1481,98	1363
		Итого оплата труда:				**37299,42**	**37299**
129. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	4428,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1244,00	124
129. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	5219,00	2140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1778,00	729
129. 5	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,26	2,26	63,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	2630,00	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1244,00	510
		Итого эксплуатация машин:				**3803,27**	**3803**
129. 7	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	5	5	--	--
129. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2	2	98,00	196
		Итого материалов:				**196,00**	**196**
		Накладные расходы	%	61		22752,65	22753
		Сметная прибыль	%	8		5015,03	5015
		Сметная стоимость:				**67702,95**	**67703**
130	**ПРАЙС**	**Плита электрическая 4-х конфорочная,со встроенным жарочным шкафом напряжение 380в,мощность 14квт,980х810х870мм,**	**шт**	**1,0000**		**392687,50**	**392688**
131	**ПРАЙС**	**Вставка к тепловому оборудованию,400х800х850мм,**	**шт**	**3,0000**		**45982,14**	**137946**
132	**ПРАЙС**	**Сковорода электрическая,напряжением 380в,мощность 12квт,840х850х860мм,**	**шт**	**1,0000**		**526785,71**	**526786**
133	**1328-0704-0305 РСНБ РК 2015**	**Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**58605,99**	**58606**

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	48	48	1164,00	55872
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	0,59	1479,32	873
		Итого оплата труда:				**56744,80**	**56745**
133. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	4428,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1244,00	87
133. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	0,26	5219,00	1357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,26	1778,00	462
133. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,38	2,38	28,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 6	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,55	0,55	173,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,26	2630,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,26	1244,00	323
		Итого эксплуатация машин:				**2512,49**	**2512**
133. 8	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	3	3	--	--
133. 9	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	6,5	6,5	19,00	124
133.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1	1	98,00	98
		Итого материалов:				**221,50**	**221**
		Накладные расходы	%	61		34614,33	34614
		Сметная прибыль	%	8		7457,63	7458
		Сметная стоимость:				**100677,94**	**100678**
134	**ПРАЙС**	**Котел пищеварочный модульный,800х700х850мм,**	**шт**	**1,0000**		**714285,71**	**714286**
135	**ПРАЙС**	**Электроварка,напряж.380в,мощность 7,5+7,5квт ,объем 26+26л,800х700х860мм,масса 132кг**	**шт**	**1,0000**		**1253125,00**	**1253125**
136	**ПРАЙС**	**Мини-пароконвектомат,623х588х538мм,**	**шт**	**1,0000**		**478870,54**	**478871**
137	**ПРАЙС**	**Подставка под мини-пароконвектомат,520х660х800мм,**	**шт**	**1,0000**		**78571,43**	**78571**
138	**ПРАЙС**	**Банкетка со спинкой трехместная,1500х540х860мм,**	**шт**	**14,0000**		**22321,43**	**312500**
139	**ПРАЙС**	**Емкость для дезинфекции яиц на 45 штук 530х325х100 мм**	**шт**	**1,0000**		**26607,14**	**26607**
140	**ПРАЙС**	**Стол для разделки рыбы с отверстиями для отходом и разделочной доской 1300х700х850 мм**	**шт**	**1,0000**		**39017,86**	**39018**
141	**ПРАЙС**	**Стелаж кухонный 800х400х1850мм**	**шт**	**4,0000**		**56696,43**	**226786**
142	**ПРАЙС**	**Детский игровой комплекс с навесными элементами,1800х1800х2300мм,**	**шт**	**2,0000**		**39285,71**	**78571**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	ПРАЙС	Кресло мягкое для отдыха,595х735х800мм,	шт	1,0000		29464,29	29464
144	ПРАЙС	Тележка-шпилька,600х650х1700м,	шт	2,0000		25446,43	50893
145	ПРАЙС	Растоечный шкаф 940х773х653	шт	1,0000		468750,00	468750
146	ПРАЙС	Печь конвекционная830х696х990	шт	1,0000		358482,14	358482
147	ПРАЙС	Тестомесительная машина690х430х730м,	шт	1,0000		447589,29	447589
148	ПРАЙС	Шкаф для хлеба 1200х600х1800	шт	1,0000		267857,14	267857
149	ПРАЙС	Пуф мягкий груша большой 130х100см	шт	5,0000		19196,43	95982
150	ПРАЙС	Дидактический набор мебели Ромашка	шт	2,0000		34375,00	68750
151	ПРАЙС	Стул детский 245х245х220/380 мм регулируемй	шт	17,0000		4017,86	68304
152	ПРАЙС	Ванна моечная трехсекционная,1590х530х870мм,	шт	1,0000		176785,71	176786
153	ПРАЙС	Подставка под сверлильный станок ВСН-1	шт	1,0000		17839,29	17839
154	ПРАЙС	Подставка под станок СТД-120М,	шт	1,0000		33035,71	33036
155	ПРАЙС	Подставка под токарно-винторезный станок ТВ-7М,	шт	1,0000		33035,71	33036
156	ПРАЙС	Сетка волейбольная игровая,9500х100мм	шт	1,0000		6383,93	6384
157	ПРАЙС	Стойки волейбольные пристенные,	шт	1,0000		38392,86	38393
158	ПРАЙС	Кольцо баскетбольное,	шт	2,0000		38839,29	77679
159	ПРАЙС	Мяч баскетбольный,	шт	10,0000		1339,29	13393
160	ПРАЙС	Ворота гандбол,минифутбол 6005,	шт	2,0000		82142,86	164286
161	ПРАЙС	Мяч футбольный школьный,	шт	10,0000		1071,43	10714
162	ПРАЙС	Стулья для актового зала,	шт	84,0000		15178,57	1275000
163	ПРАЙС	Пакеты(мешки)для утилизации медицинских отходов 8л. класс "Б",	шт	200,0000		89,29	17857
164	ПРАЙС	Пакеты(мешки)для утилизации медицинских отходов 67л. класс "Б",	шт	50,0000		214,29	10714
165	ПРАЙС	Игровой набор "Дары Фребеля",	шт	2,0000		200892,86	401786
166	ПРАЙС	Кубики Зайцева,	шт	2,0000		3571,43	7143
167	ПРАЙС	Палочки Кюизенера,	шт	2,0000		5491,07	10982
168	ПРАЙС	Блоки Дьенеша,	шт	2,0000		4910,71	9821
169	ПРАЙС	Интерактивная доска,	шт	2,0000		248214,29	496429
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				59740835
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				320388
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17321
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6067
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1386
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				59401739
	Накладные расходы		Тенге				199138
	ИТОГО:		Тенге				59939972
	Сметная прибыль		Тенге				43059
	ИТОГО по смете:		Тенге				59983031

1	2	3	4	5	6	7	8

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	5342,979
Сметная заработная плата, тыс. тенге	675,311
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,561

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗВУКОФИКАЦИЯ					
1	**Прайс**	**КОМБИНИРОВАНЫЙ МИКШЕР - УСИЛИТЕЛЬ SYS-2240M**	**шт**	**2,0000**		**903571,43**	**1807143**
2	**Прайс**	**КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ SWS-03/10**	**шт**	**8,0000**		**16875,00**	**135000**
3	**Прайс**	**МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР PANASONIC**	**шт**	**2,0000**		**90625,00**	**181250**
4	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**8,0000**		**132,00**	**1056**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	84
		Сметная стоимость:				**142,56**	**1140**
5	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**120,0000**		**386,72**	**46406**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,15	18	1042,00	18756
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,816	1244,00	1015
		Итого оплата труда:				**164,76**	**19771**
5. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	0,816	4428,00	3613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,816	1244,00	1015
5. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	5,1	13,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**30,66**	**3680**
5. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,00066	22194,00	15
5. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	44,28	290,00	12841
5. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,001668	250653,00	418
5. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	3,744	2857,00	10697
		Итого материалов:				**199,75**	**23971**
		Накладные расходы	%	61		100,50	12060
		Сметная прибыль	%	8		38,98	4677
		Сметная стоимость:				**526,20**	**63144**
6	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**120,0000**		**80,12**	**9614**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,05	6	1205,00	7230
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,024	1511,00	36
		Итого оплата труда:				**60,55**	**7266**
6. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,012	5219,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1778,00	21
6. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,012	3591,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1244,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**106**
6. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,192	652,00	125
6. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,024	2807,00	67
6. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000516	76261,00	39
6. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	6	28,00	168
6. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	14,64	12,00	176
6.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,372	4265,00	1587
6.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,96	121,00	116
		Итого материалов:				**18,99**	**2278**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		43,60	5232
		Сметная прибыль	%	8		9,90	1188
		Сметная стоимость:				**133,61**	**16033**
7	**2306-1113-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм**	**1000 м**	**0,1224**		**24892,00**	**3047**
		Сметная прибыль	%	8		1991,36	244
		Сметная стоимость:				**26883,36**	**3291**
8	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**110,0000**		**160,84**	**17692**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	7,7	1413,00	10880
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	2,332	1244,00	2901
		Итого оплата труда:				**125,28**	**13781**
8. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	2,332	2921,00	6812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	2,332	1244,00	2901
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**6812**
		Накладные расходы	%	72		90,20	9922
		Сметная прибыль	%	8		20,08	2209
		Сметная стоимость:				**271,12**	**29823**
9	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**112,2000**		**56,00**	**6283**
		Сметная прибыль	%	8		4,48	503
		Сметная стоимость:				**60,48**	**6786**
				ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ			
10	**1310-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции**	**шт.**	**11,0000**		**2701,68**	**29718**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	2	22	1225,00	26950
		Итого оплата труда:				**2450,00**	**26950**
10. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,58	6,38	176,00	1123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**102,08**	**1123**
10. 3	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	0,00132	387971,00	512
10. 4	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0055	206090,00	1133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**149,60**	**1646**
		Накладные расходы	%	61		1494,50	16440
		Сметная прибыль	%	8		335,69	3693
		Сметная стоимость:				**4531,88**	**49851**
11	**1310-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4174,23**	**4174**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1389)	чел-ч	3	3	1389,00	4167
		Итого оплата труда:				**4167,00**	**4167**
11. 2	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0001	22194,00	2
11. 3	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00002	0,00002	250653,00	5
		Итого материалов:				**7,23**	**7**
		Накладные расходы	%	61		2541,87	2542
		Сметная прибыль	%	8		537,29	537
		Сметная стоимость:				**7253,39**	**7253**
12	**СТ123-080505-1201**	**Электронные часы**	**комплект**	**12,0000**		**30000,00**	**360000**
		Сметная прибыль	%	8		2400,00	28800
		Сметная стоимость:				**32400,00**	**388800**
13	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**14,0000**		**132,00**	**1848**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	148
		Сметная стоимость:				**142,56**	**1996**
14	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**580,0000**		**386,72**	**224296**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,15	87	1042,00	90654
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	3,944	1244,00	4906
		Итого оплата труда:				**164,76**	**95560**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	3,944	4428,00	17464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,944	1244,00	4906
14. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	24,65	13,00	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,66**	**17784**
14. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,00319	22194,00	71

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	214,02	290,00	62066
14. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,008062	250653,00	2021
14. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	18,096	2857,00	51700
		Итого материалов:				**199,75**	**115858**
		Накладные расходы	%	61		100,50	58292
		Сметная прибыль	%	8		38,98	22607
		Сметная стоимость:				**526,20**	**305195**
15	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**640,0000**		**80,12**	**51275**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,05	32	1205,00	38560
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,128	1511,00	193
		Итого оплата труда:				**60,55**	**38753**
15. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,064	5219,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,064	1778,00	114
15. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,064	3591,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,064	1244,00	80
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**564**
15. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,024	652,00	668
15. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,128	2807,00	359
15. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,002752	76261,00	210
15. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	32	28,00	896
15. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	78,08	12,00	937
15.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,984	4265,00	8462
15.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	5,12	121,00	620
		Итого материалов:				**18,99**	**12151**
		Накладные расходы	%	72		43,60	27902
		Сметная прибыль	%	8		9,90	6334
		Сметная стоимость:				**133,61**	**85512**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,3264**		**20450,00**	**6675**
		Сметная прибыль	%	8		1636,00	534
		Сметная стоимость:				**22086,00**	**7209**
17	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3264**		**146913,00**	**47952**
		Сметная прибыль	%	8		11753,04	3836
		Сметная стоимость:				**158666,04**	**51789**
18	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**300,0000**		**160,84**	**48251**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	21	1413,00	29673
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	6,36	1244,00	7912
		Итого оплата труда:				**125,28**	**37585**
18. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	6,36	2921,00	18578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	6,36	1244,00	7912
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**18578**
		Накладные расходы	%	72		90,20	27061
		Сметная прибыль	%	8		20,08	6025
		Сметная стоимость:				**271,12**	**81337**
19	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм**	**м**	**306,0000**		**81,00**	**24786**
		Сметная прибыль	%	8		6,48	1983
		Сметная стоимость:				**87,48**	**26769**
				ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
20	**1310-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**1,0000**		**956,00**	**956**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	1	1	956,00	956
		Итого оплата труда:				**956,00**	**956**
		Накладные расходы	%	61		583,16	583
		Сметная прибыль	%	8		123,13	123
		Сметная стоимость:				**1662,29**	**1662**
21	**2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**1,0000**		**1506,00**	**1506**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		120,48	120
		Сметная стоимость:				**1626,48**	**1626**
22	**1310-0408-0505 РСНБ РК 2015**	**Звонок. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**1170,05**	**8190**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1	7	1144,00	8008
		Итого оплата труда:				**1144,00**	**8008**
22. 2	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,002	0,014	652,00	9
22. 3	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000028	6186588,00	173
		Итого материалов:				**26,05**	**182**
		Накладные расходы	%	61		697,84	4885
		Сметная прибыль	%	8		149,43	1046
		Сметная стоимость:				**2017,32**	**14121**
23	**2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**7,0000**		**925,00**	**6475**
		Сметная прибыль	%	8		74,00	518
		Сметная стоимость:				**999,00**	**6993**
24	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**9,0000**		**132,00**	**1188**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	95
		Сметная стоимость:				**142,56**	**1283**
25	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**260,0000**		**80,12**	**20830**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,05	13	1205,00	15665
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,052	1511,00	79
		Итого оплата труда:				**60,55**	**15744**
25. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,026	5219,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026	1778,00	46
25. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,026	3591,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026	1244,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**229**
25. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,416	652,00	271

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,052	2807,00	146
25. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001118	76261,00	85
25. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	13	28,00	364
25. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	31,72	12,00	381
25.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,806	4265,00	3438
25.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,08	121,00	252
		Итого материалов:				**18,99**	**4936**
		Накладные расходы	%	72		43,60	11335
		Сметная прибыль	%	8		9,90	2573
		Сметная стоимость:				**133,61**	**34739**
26	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2652**		**146913,00**	**38961**
		Сметная прибыль	%	8		11753,04	3117
		Сметная стоимость:				**158666,04**	**42078**
27	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**250,0000**		**160,84**	**40209**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	17,5	1413,00	24728
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	5,3	1244,00	6593
		Итого оплата труда:				**125,28**	**31321**
27. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	5,3	2921,00	15481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	5,3	1244,00	6593
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**15481**
		Накладные расходы	%	72		90,20	22551
		Сметная прибыль	%	8		20,08	5021
		Сметная стоимость:				**271,12**	**67780**
28	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм**	**м**	**255,0000**		**81,00**	**20655**
		Сметная прибыль	%	8		6,48	1652
		Сметная стоимость:				**87,48**	**22307**
				ТЕЛЕВИДЕНИЕ			

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**1310-0902-0902 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише**	**шкаф**	**2,0000**		**20401,94**	**40804**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	12	24	1042,00	25008
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89	1,78	1244,00	2214
		Итого оплата труда:				**13611,16**	**27222**
29. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,89	1,78	2921,00	5199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	1,78	1244,00	2214
		Итого эксплуатация машин:				**2599,69**	**5199**
29. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,11	0,22	1525,00	336
29. 5	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01375	0,0275	23532,00	647
29. 6	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,3	0,6	575,00	345
29. 7	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0007	0,0014	14741,00	21
29. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	4,4	825,00	3630
29. 9	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,063	0,126	1551,00	195
29.10	2404-0207-2401 РСНБ РК 2015	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	0,002	776398,00	1553
29.11	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00015	0,0003	70134,00	21
29.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,1	2,2	526,00	1157
29.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,91	1,82	1479,00	2692
		Итого материалов:				**5298,25**	**10597**
		Накладные расходы	%	72		9800,04	19600
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	4832
		Сметная стоимость:				**32618,14**	**65236**
30	**2306-1708-0301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	**шт.**	**2,0000**		**54792,00**	**109584**
		Сметная прибыль	%	8		4383,36	8767
		Сметная стоимость:				**59175,36**	**118351**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1310-0410-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство антенное развязывающее.Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**		**24160,36**	**24160**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	14	14	1244,00	17416
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,76	0,76	1244,00	945
		Итого оплата труда:				**18361,44**	**18361**
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,76	0,76	4428,00	3365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	0,76	1244,00	945
		Итого эксплуатация машин:				**3365,28**	**3365**
31. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,45	0,45	279,00	126
31. 5	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	0,00014	5882338,00	824
31. 6	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	45	54,00	2430
		Итого материалов:				**3379,08**	**3379**
		Накладные расходы	%	61		11200,48	11200
		Сметная прибыль	%	8		2828,87	2829
		Сметная стоимость:				**38189,70**	**38190**
32	**2308-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем**	**шт.**	**1,0000**		**5549,00**	**5549**
		Сметная прибыль	%	8		443,92	444
		Сметная стоимость:				**5992,92**	**5993**
33	**2308-0504-1106 РСНБ РК 2015**	**СУММАТОР 1-5/6-12/21-69**	**шт.**	**1,0000**		**3089,00**	**3089**
		Сметная прибыль	%	8		247,12	247
		Сметная стоимость:				**3336,12**	**3336**
34	**1310-0901-1504 РСНБ РК 2015**	**Ящик МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5305,02**	**5305**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	2	2	1487,00	2974
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,29	1778,00	516
		Итого оплата труда:				**3489,62**	**3490**
34. 3	3204-0203-1501 РСНБ РК 2015	Краны автомобильные в составе кабелеукладочной колонны, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	8038,00	2331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1778,00	516
		Итого эксплуатация машин:				**2331,02**	**2331**
		Накладные расходы	%	72		2512,53	2513

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		625,40	625
		Сметная стоимость:				**8442,95**	**8443**
35	**2308-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем**	**шт.**	**1,0000**		**5549,00**	**5549**
		Сметная прибыль	%	8		443,92	444
		Сметная стоимость:				**5992,92**	**5993**
36	**2307-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Ящик МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**	**шт.**	**1,0000**		**18132,00**	**18132**
		Сметная прибыль	%	8		1450,56	1451
		Сметная стоимость:				**19582,56**	**19583**
37	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка АНТЕННАЯ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**34,0000**		**1057,19**	**35944**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	1	34	1042,00	35428
		Итого оплата труда:				**1042,00**	**35428**
37. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,002	0,068	1082,00	74
37. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,034	652,00	22
37. 4	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000068	5882338,00	400
37. 5	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,408	19,00	8
37. 6	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,068	190,00	13
		Итого материалов:				**15,19**	**516**
		Накладные расходы	%	61		635,62	21611
		Сметная прибыль	%	8		135,42	4604
		Сметная стоимость:				**1828,23**	**62160**
38	**2307-0220-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**34,0000**		**351,00**	**11934**
		Сметная прибыль	%	8		28,08	955
		Сметная стоимость:				**379,08**	**12889**
39	**2308-0504-1104 РСНБ РК 2015**	**Разветвитель АНТЕННЫЙ**	**шт.**	**34,0000**		**5011,00**	**170374**
		Сметная прибыль	%	8		400,88	13630
		Сметная стоимость:				**5411,88**	**184004**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**760,0000**		**80,12**	**60889**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,05	38	1205,00	45790
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,152	1511,00	230
		Итого оплата труда:				**60,55**	**46020**
40. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,076	5219,00	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,076	1778,00	135
40. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,076	3591,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,076	1244,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**670**
40. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,216	652,00	793
40. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,152	2807,00	427
40. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,003268	76261,00	249
40. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	38	28,00	1064
40. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	92,72	12,00	1113
40.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,356	4265,00	10048
40.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,08	121,00	736
		Итого материалов:				**18,99**	**14429**
		Накладные расходы	%	72		43,60	33134
		Сметная прибыль	%	8		9,90	7522
		Сметная стоимость:				**133,61**	**101545**
41	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0,7752**		**87269,00**	**67651**
		Сметная прибыль	%	8		6981,52	5412
		Сметная стоимость:				**94250,52**	**73063**
42	**2308-0504-1104 РСНБ РК 2015**	**Разветвитель АНТЕННЫЙ**	**шт.**	**9,0000**		**5011,00**	**45099**
		Сметная прибыль	%	8		400,88	3608
		Сметная стоимость:				**5411,88**	**48707**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**565,0000**		**160,84**	**90872**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	39,55	1413,00	55884
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	11,978	1244,00	14901
		Итого оплата труда:				**125,28**	**70785**
43. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	11,978	2921,00	34988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	11,978	1244,00	14901
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**34988**
		Накладные расходы	%	72		90,20	50965
		Сметная прибыль	%	8		20,08	11347
		Сметная стоимость:				**271,12**	**153184**
44	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм**	**м**	**576,3000**		**81,00**	**46680**
		Сметная прибыль	%	8		6,48	3734
		Сметная стоимость:				**87,48**	**50415**
45	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**12,0000**		**256,43**	**3077**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,14	1,68	1205,00	2024
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0264	1511,00	40
		Итого оплата труда:				**172,02**	**2064**
45. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	5219,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0132	1778,00	23
45. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	3591,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0132	1244,00	16
45. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,0972	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,84**	**118**
45. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00252	15658,00	39
45. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,252	379,00	96
45. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,024	234,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	1,464	192,00	281
45.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	1,464	284,00	416
45.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,06	536,00	32
45.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	3,84	12,00	46
45.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,12	159,00	19
		Итого материалов:				**77,90**	**935**
		Накладные расходы	%	72		123,86	1486
		Сметная прибыль	%	8		30,42	365
		Сметная стоимость:				**410,71**	**4929**
46	**2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**12,0000**		**45,00**	**540**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	43
		Сметная стоимость:				**48,60**	**583**
47	**2307-0216-0802 РСНБ РК 2015**	**Разъем НАГРУЗКА 75ОМ**	**шт.**	**74,0000**		**564,00**	**41736**
		Сметная прибыль	%	8		45,12	3339
		Сметная стоимость:				**609,12**	**45075**
48	**2105-0307-1004 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1,5000**		**105,00**	**158**
		Сметная прибыль	%	8		8,40	13
		Сметная стоимость:				**113,40**	**170**
49	**2404-0207-4956 РСНБ РК 2015**	**ТАЛРЕПЫ**	**шт.**	**3,0000**		**701,00**	**2103**
		Сметная прибыль	%	8		56,08	168
		Сметная стоимость:				**757,08**	**2271**
				РАДИОФИКАЦИЯ			
50	**1310-0411-0101 РСНБ РК 2015**	**Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**16172,00**	**16172**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	13	13	1244,00	16172
		Итого оплата труда:				**16172,00**	**16172**
		Накладные расходы	%	61		9864,92	9865

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2082,95	2083
		Сметная стоимость:				**28119,87**	**28120**
51	**2308-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Радиостойка РС-1900**	**шт.**	**1,0000**		**21049,00**	**21049**
		Сметная прибыль	%	8		1683,92	1684
		Сметная стоимость:				**22732,92**	**22733**
52	**1310-0411-0205 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке**	**шт.**	**1,0000**		**2514,28**	**2514**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,9	1,9	1244,00	2364
		Итого оплата труда:				**2363,60**	**2364**
52. 2	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,011	0,011	4270,00	47
52. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,001	652,00	1
52. 4	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,002	0,002	51527,00	103
		Итого материалов:				**150,68**	**151**
		Накладные расходы	%	61		1441,80	1442
		Сметная прибыль	%	8		316,49	316
		Сметная стоимость:				**4272,56**	**4273**
53	**2308-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25**	**шт.**	**1,0000**		**17422,00**	**17422**
		Сметная прибыль	%	8		1393,76	1394
		Сметная стоимость:				**18815,76**	**18816**
54	**2308-0504-0602 РСНБ РК 2015**	**ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РОССИЯ ПТ-223**	**шт.**	**20,0000**		**8261,00**	**165220**
		Сметная прибыль	%	8		660,88	13218
		Сметная стоимость:				**8921,88**	**178438**
55	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**28,0000**		**638,24**	**17871**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,5	14	1268,00	17752
		Итого оплата труда:				**634,00**	**17752**
55. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00028	132,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0014	22194,00	31
55. 4	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00028	312746,00	88
		Итого материалов:				**4,24**	**119**
		Накладные расходы	%	61		386,74	10829
		Сметная прибыль	%	8		82,00	2296
		Сметная стоимость:				**1106,98**	**30995**
56	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**28,0000**		**132,00**	**3696**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	296
		Сметная стоимость:				**142,56**	**3992**
57	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка РАДИО. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**1057,19**	**21144**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	1	20	1042,00	20840
		Итого оплата труда:				**1042,00**	**20840**
57. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,002	0,04	1082,00	43
57. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,02	652,00	13
57. 4	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,00004	5882338,00	235
57. 5	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,24	19,00	5
57. 6	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,04	190,00	8
		Итого материалов:				**15,19**	**304**
		Накладные расходы	%	61		635,62	12712
		Сметная прибыль	%	8		135,42	2708
		Сметная стоимость:				**1828,23**	**36565**
58	**2307-0220-0704 РСНБ РК 2015**	**Розетка для радио**	**шт.**	**20,0000**		**304,00**	**6080**
		Сметная прибыль	%	8		24,32	486
		Сметная стоимость:				**328,32**	**6566**
59	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**480,0000**		**80,12**	**38456**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,05	24	1205,00	28920

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,096	1511,00	145
		Итого оплата труда:				**60,55**	**29065**
59. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,048	5219,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048	1778,00	85
59. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,048	3591,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048	1244,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**423**
59. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,768	652,00	501
59. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,096	2807,00	269
59. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,002064	76261,00	157
59. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	24	28,00	672
59. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	58,56	12,00	703
59.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,488	4265,00	6346
59.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	3,84	121,00	465
		Итого материалов:				**18,99**	**9113**
		Накладные расходы	%	72		43,60	20927
		Сметная прибыль	%	8		9,90	4751
		Сметная стоимость:				**133,61**	**64134**
60	**2306-1101-0403 РСНБ РК 2015**	**Провода для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2**	**км**	**0,4896**		**515493,00**	**252385**
		Сметная прибыль	%	8		41239,44	20191
		Сметная стоимость:				**556732,44**	**272576**
61	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**460,0000**		**160,84**	**73984**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	32,2	1413,00	45499
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	9,752	1244,00	12131
		Итого оплата труда:				**125,28**	**57630**
61. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	9,752	2921,00	28486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	9,752	1244,00	12131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**28486**
		Накладные расходы	%	72		90,20	41494
		Сметная прибыль	%	8		20,08	9238
		Сметная стоимость:				**271,12**	**124716**
62	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**469,2000**		**56,00**	**26275**
		Сметная прибыль	%	8		4,48	2102
		Сметная стоимость:				**60,48**	**28377**
63	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**110,0000**		**241,63**	**26579**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,16	17,6	1205,00	21208
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,308	1511,00	465
		Итого оплата труда:				**197,03**	**21673**
63. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,154	5219,00	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,154	1778,00	274
63. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,443	176,00	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,154	3591,00	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,154	1244,00	192
		Итого эксплуатация машин:				**17,84**	**1963**
63. 6	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,1012	--	--
63. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00066	234282,00	155
63. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2,2	1479,00	3254
		Итого материалов:				**30,99**	**3408**
		Накладные расходы	%	72		141,86	15605
		Сметная прибыль	%	8		30,68	3375
		Сметная стоимость:				**414,17**	**45559**
64	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**18,0000**		**603,90**	**10870**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,14	2,52	1205,00	3037

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0792	1511,00	120
		Итого оплата труда:				**175,35**	**3156**
64. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0396	5219,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0396	1778,00	70
64. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,5634	176,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0396	3591,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0396	1244,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**24,89**	**448**
64. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000162	234282,00	38
64. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,666	1479,00	985
64. 8	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0234	271904,00	6363
		Итого материалов:				**410,31**	**7386**
		Накладные расходы	%	72		126,25	2273
		Сметная прибыль	%	8		58,41	1051
		Сметная стоимость:				**788,56**	**14194**
65	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4392,88**	**13179**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,9	2,7	1205,00	3254
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	1511,00	172
		Итого оплата труда:				**1141,92**	**3426**
65. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057	5219,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1778,00	101
65. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	176,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057	3591,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1244,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**198,19**	**595**
65. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234282,00	46

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1479,00	887
65. 8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	241307,00	8397
		Итого материалов:				**3110,19**	**9331**
		Накладные расходы	%	72		822,18	2467
		Сметная прибыль	%	8		417,20	1252
		Сметная стоимость:				**5632,27**	**16897**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4647563**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**619795**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**142941**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**55515**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1761434**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**2123393**
Накладные расходы			Тенге				**456927**
ИТОГО:			Тенге				**5104491**
Сметная прибыль			Тенге				**238488**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5342979**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	10330,035
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2670,586
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,05

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3018,28**	**9055**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	2	6	1487,00	8922
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1244,00	37
		Итого оплата труда:				**2986,44**	**8959**
1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	4428,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**44,28**	**133**
		Накладные расходы	%	61		1821,73	5465
		Сметная прибыль	%	8		387,20	1162
		Сметная стоимость:				**5227,21**	**15682**
2	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**45,0000**		**3906,53**	**175794**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1461)	чел-ч	2,67	120,15	1461,00	175539
		Итого оплата труда:				**3900,87**	**175539**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	10,35	16,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11	4,95	18,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**255**
		Накладные расходы	%	72		2808,63	126388
		Сметная прибыль	%	8		537,21	24175
		Сметная стоимость:				**7252,37**	**326357**
3	**1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке на фундаменте**	**шкаф**	**1,0000**		**18778,20**	**18778**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	8	8	1042,00	8336
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,6	1244,00	746
		Итого оплата труда:				**9082,40**	**9082**
3. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,6	0,6	2921,00	1753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,6	1244,00	746
		Итого эксплуатация машин:				**1752,60**	**1753**
3. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,08	1525,00	122
3. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,07	0,07	50362,00	3525
3. 6	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01	0,01	23532,00	235
3. 7	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,3	0,3	575,00	173
3. 8	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0007	0,0007	14741,00	10
3. 9	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	2,2	825,00	1815
3.10	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,063	0,063	1551,00	98
3.11	2404-0207-2401 РСНБ РК 2015	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	0,001	776398,00	776
3.12	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00015	0,00015	70134,00	11
3.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,1	1,1	526,00	579

1	2	3	4	5	6	7	8
3.14	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,91	0,91	1479,00	1346
		Итого материалов:				**8689,60**	**8690**
		Накладные расходы	%	72		6539,33	6539
		Сметная прибыль	%	8		2025,40	2025
		Сметная стоимость:				**27342,93**	**27343**
4	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж настене**	**шт.**	**45,0000**		**638,24**	**28721**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,5	22,5	1268,00	28530
		Итого оплата труда:				**634,00**	**28530**
4. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00045	132,00	0
4. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00225	22194,00	50
4. 4	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00045	312746,00	141
		Итого материалов:				**4,24**	**191**
		Накладные расходы	%	61		386,74	17403
		Сметная прибыль	%	8		82,00	3690
		Сметная стоимость:				**1106,98**	**49814**
5	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**2325,0000**		**386,72**	**899118**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,15	348,75	1042,00	363398
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	15,81	1244,00	19668
		Итого оплата труда:				**164,76**	**383065**
5. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	15,81	4428,00	70007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	15,81	1244,00	19668
5. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	98,813	13,00	1285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,66**	**71291**
5. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,012788	22194,00	284
5. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	857,925	290,00	248798
5. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,032317	250653,00	8100

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	72,54	2857,00	207247
		Итого материалов:				**199,75**	**464429**
		Накладные расходы	%	61		100,50	233670
		Сметная прибыль	%	8		38,98	90623
		Сметная стоимость:				**526,20**	**1223411**
6	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2715,0000**		**80,12**	**217518**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,05	135,75	1205,00	163579
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,543	1511,00	820
		Итого оплата труда:				**60,55**	**164399**
6. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,2715	5219,00	1417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2715	1778,00	483
6. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,2715	3591,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2715	1244,00	338
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**2392**
6. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	4,344	652,00	2832
6. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,543	2807,00	1524
6. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,011675	76261,00	890
6. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	135,75	28,00	3801
6. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	331,23	12,00	3975
6.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	8,416	4265,00	35896
6.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	21,72	121,00	2628
		Итого материалов:				**18,99**	**51547**
		Накладные расходы	%	72		43,60	118367
		Сметная прибыль	%	8		9,90	26871
		Сметная стоимость:				**133,61**	**362756**
7	**1310-0501-0114 РСНБ РК 2015**	**Оборудование коллективного приемателевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/,аттенюатор телевизионный /АТ/**	**шт**	**96,0000**		**18973,50**	**1821456**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	13,9	1334,4	1365,00	1821456
		Итого оплата труда:				**18973,50**	**1821456**
		Накладные расходы	%	61		11573,83	1111088
		Сметная прибыль	%	8		2443,79	234604
		Сметная стоимость:				**32991,12**	**3167148**
8	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**635,0000**		**160,84**	**102130**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	44,45	1413,00	62808
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	13,462	1244,00	16747
		Итого оплата труда:				**125,28**	**79555**
8. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	13,462	2921,00	39323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	13,462	1244,00	16747
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**39323**
		Накладные расходы	%	72		90,20	57279
		Сметная прибыль	%	8		20,08	12753
		Сметная стоимость:				**271,12**	**172162**
				МАТЕРИАЛЫ			
9	**2308-0502-0406 РСНБ РК 2015**	**IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus**	**шт.**	**3,0000**		**275374,00**	**826122**
		Сметная прибыль	%	8		22029,92	66090
		Сметная стоимость:				**297403,92**	**892212**
10	**2308-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Ethernet-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220VAC**	**шт.**	**3,0000**		**242312,00**	**726936**
		Сметная прибыль	%	8		19384,96	58155
		Сметная стоимость:				**261696,96**	**785091**
11	**2308-0505-0701 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**6,0000**		**19028,00**	**114168**
		Сметная прибыль	%	8		1522,24	9133
		Сметная стоимость:				**20550,24**	**123301**
12	**2307-0220-0802 РСНБ РК 2015**	**Удлинитель 3 метра pilot**	**шт.**	**3,0000**		**7457,00**	**22371**
		Сметная прибыль	%	8		596,56	1790
		Сметная стоимость:				**8053,56**	**24161**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	3,0000		57277,00	171831
		Сметная прибыль	%	8		4582,16	13746
		Сметная стоимость:				61859,16	185577
14	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	96,0000		31,00	2976
		Сметная прибыль	%	8		2,48	238
		Сметная стоимость:				33,48	3214
15	2308-0501-2133 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EZN3340, типа EverFocus	шт.	17,0000		121853,00	2071501
		Сметная прибыль	%	8		9748,24	165720
		Сметная стоимость:				131601,24	2237221
16	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus	шт.	28,0000		8548,00	239344
		Сметная прибыль	%	8		683,84	19148
		Сметная стоимость:				9231,84	258492
17	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	45,0000		454,00	20430
		Сметная прибыль	%	8		36,32	1634
		Сметная стоимость:				490,32	22064
18	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1,0000		8204,00	8204
		Сметная прибыль	%	8		656,32	656
		Сметная стоимость:				8860,32	8860
19	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	3,0000		3729,00	11187
		Сметная прибыль	%	8		298,32	895
		Сметная стоимость:				4027,32	12082
20	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	1,0000		9803,00	9803
		Сметная прибыль	%	8		784,24	784
		Сметная стоимость:				10587,24	10587

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**2,7693**		**81222,00**	**224928**
		Сметная прибыль	%	8		6497,76	17994
		Сметная стоимость:				**87719,76**	**242922**
22	**2306-1710-0106 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 ммх 20 мм**	**м**	**260,1000**		**107,00**	**27831**
		Сметная прибыль	%	8		8,56	2226
		Сметная стоимость:				**115,56**	**30057**
23	**2306-1710-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**163,2000**		**149,00**	**24317**
		Сметная прибыль	%	8		11,92	1945
		Сметная стоимость:				**160,92**	**26262**
24	**2306-1710-0110 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**96,9000**		**287,00**	**27810**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	2225
		Сметная стоимость:				**309,96**	**30035**
25	**2306-1710-0115 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 100 ммх 50 мм**	**м**	**127,5000**		**677,00**	**86318**
		Сметная прибыль	%	8		54,16	6905
		Сметная стоимость:				**731,16**	**93223**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7888646**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2632567**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**115146**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**38019**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**5140933**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**1676201**
ИТОГО:			Тенге				**9564847**
Сметная прибыль			Тенге				**765188**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10330035**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Основание: 18-18 ПС

Сметная стоимость, тыс. тенге	9998,754
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3721,479
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,877

Составлена составлена в ценах 2 квартала 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА					
1	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**21379,45**	**42759**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	16	32	1317,00	42144
		Итого оплата труда:				**21072,00**	**42144**
1. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,32	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**4**
1. 3	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,8	290,00	232
1. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	0,000006	1256153,00	8
1. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00006	6186588,00	371
		Итого материалов:				**305,37**	**611**
		Накладные расходы	%	61		12853,92	25708
		Сметная прибыль	%	8		2738,67	5477
		Сметная стоимость:				**36972,04**	**73944**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**70,0000**		**2486,35**	**174045**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	2	140	1144,00	160160
		Итого оплата труда:				**2288,00**	**160160**
2. 2	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,011	0,77	4270,00	3288
2. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	1,05	652,00	685
2. 4	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,35	28320,00	9912
		Итого материалов:				**198,35**	**13885**
		Накладные расходы	%	61		1395,68	97698
		Сметная прибыль	%	8		310,56	21739
		Сметная стоимость:				**4192,59**	**293481**
3	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**466,0000**		**3323,16**	**1548594**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1604)	чел-ч	2	932	1604,00	1494928
		Итого оплата труда:				**3208,00**	**1494928**
3. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	88,54	13,00	1151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**1151**
3. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00932	22194,00	207
3. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	139,8	290,00	40542
3. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000186	1256153,00	234
3. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,001864	6186588,00	11532
		Итого материалов:				**112,69**	**52515**
		Накладные расходы	%	61		1956,88	911906
		Сметная прибыль	%	8		422,40	196840
		Сметная стоимость:				**5702,45**	**2657340**
4	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС ручной во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**3323,16**	**66463**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1604)	чел-ч	2	40	1604,00	64160

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3208,00**	**64160**
4. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	3,8	13,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**49**
4. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,0004	22194,00	9
4. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	6	290,00	1740
4. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000008	1256153,00	10
4. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,00008	6186588,00	495
		Итого материалов:				**112,69**	**2254**
		Накладные расходы	%	61		1956,88	39138
		Сметная прибыль	%	8		422,40	8448
		Сметная стоимость:				**5702,45**	**114049**
5	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка . Монтаж оборудования**	**шт.**	**137,0000**		**290,02**	**39733**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,23	31,51	1103,00	34756
		Итого оплата труда:				**253,69**	**34756**
5. 2	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	27,4	86,00	2356
5. 3	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000274	1722760,00	472
5. 4	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00822	261386,00	2149
		Итого материалов:				**36,33**	**4977**
		Накладные расходы	%	72		182,66	25024
		Сметная прибыль	%	8		37,81	5181
		Сметная стоимость:				**510,49**	**69937**
6	**1310-0408-0506 РСНБ РК 2015**	**Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**29,0000**		**7026,97**	**203782**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	6	174	1103,00	191922
		Итого оплата труда:				**6618,00**	**191922**
6. 2	2113-0201-0107 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0116	656737,00	7618
6. 3	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,01	0,29	1082,00	314

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	1,45	652,00	945
6. 5	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	1,45	279,00	405
6. 6	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00029	5882338,00	1706
6. 7	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	1,45	556,00	806
6. 8	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	1,74	19,00	33
6. 9	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,174	190,00	33
		Итого материалов:				**408,97**	**11860**
		Накладные расходы	%	61		4036,98	117072
		Сметная прибыль	%	8		885,12	25668
		Сметная стоимость:				**11949,06**	**346523**
7	**1308-0303-1804 РСНБ РК 2015**	**Выключатель путевой или конечныйконтактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**5,0000**		**1547,04**	**7735**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	1	5	1205,00	6025
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	1511,00	151
		Итого оплата труда:				**1235,22**	**6176**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	1,15	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	5219,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1778,00	89
7. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,45	176,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,05	3591,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1244,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**106,93**	**535**
7. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	0,00012	499540,00	60
7. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,003	0,015	856,00	13
7. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	304,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1075,00	5
7.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,02	652,00	13
7.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00005	234282,00	12
7.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,05	2807,00	140
7.14	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,031	0,155	2051,00	318
7.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	122,00	610
7.16	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,03	0,15	--	--
7.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,003	0,015	190,00	3
		Итого материалов:				**235,11**	**1176**
		Накладные расходы	%	72		889,36	4447
		Сметная прибыль	%	8		194,91	975
		Сметная стоимость:				**2631,31**	**13157**
8	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**6330,0000**		**386,72**	**2447921**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,15	949,5	1042,00	989379
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	43,044	1244,00	53547
		Итого оплата труда:				**164,76**	**1042926**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	43,044	4428,00	190599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	43,044	1244,00	53547
8. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	269,025	13,00	3497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,66**	**194096**
8. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,034815	22194,00	773
8. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	2335,77	290,00	677373
8. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,087987	250653,00	22054
8. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	197,496	2857,00	564246
		Итого материалов:				**199,75**	**1264446**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	61		100,50	636185
		Сметная прибыль	%	8		38,98	246728
		Сметная стоимость:				**526,20**	**3330835**
9	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**4895,0000**		**80,12**	**392173**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,05	244,75	1205,00	294924
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,979	1511,00	1479
		Итого оплата труда:				**60,55**	**296403**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,4895	5219,00	2555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,4895	1778,00	870
9. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,4895	3591,00	1758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,4895	1244,00	609
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**4312**
9. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	7,832	652,00	5106
9. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,979	2807,00	2748
9. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,021048	76261,00	1605
9. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	244,75	28,00	6853
9. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	597,19	12,00	7166
9.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	15,175	4265,00	64719
9.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	39,16	121,00	4738
		Итого материалов:				**18,99**	**92937**
		Накладные расходы	%	72		43,60	213410
		Сметная прибыль	%	8		9,90	48447
		Сметная стоимость:				**133,61**	**654030**
10	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**2860,0000**		**160,84**	**459989**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,07	200,2	1413,00	282883
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	60,632	1244,00	75426
		Итого оплата труда:				**125,28**	**358309**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0212	60,632	2921,00	177106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	60,632	1244,00	75426
		Итого эксплуатация машин:				**61,93**	**177106**
		Накладные расходы	%	72		90,20	257982
		Сметная прибыль	%	8		20,08	57438
		Сметная стоимость:				**271,12**	**775409**
11	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1331,33**	**23964**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,046	18,828	1244,00	23422
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00108	1511,02	2
		Итого оплата труда:				**1301,31**	**23424**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00054	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00054	1778,00	1
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00054	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00054	1244,00	1
11. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	1,589	18,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	3,632	66,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**272**
11. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	1,728	86,00	149
11. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	17,28	7,00	121
11. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	17,82	--	--
		Итого материалов:				**14,98**	**270**
		Накладные расходы	%	98		1275,29	22955
		Сметная прибыль	%	8		208,53	3754
		Сметная стоимость:				**2815,15**	**50673**
12	**1310-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**2,0000**		**4597,82**	**9196**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	2	4	1487,00	5948

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,18	1244,00	224
		Итого оплата труда:				**3085,96**	**6172**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	4428,00	797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	1244,00	224
		Итого эксплуатация машин:				**398,52**	**797**
12. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0002	22194,00	4
12. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00059	0,00118	499540,00	589
12. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,5	1	290,00	290
12. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,01	0,02	856,00	17
12. 8	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000001	0,000002	312267,00	1
12. 9	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00002	1256153,00	25
12.10	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	0,00004	439275,00	18
12.11	2113-0802-9902 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	1	445,00	445
12.12	2113-0805-0101 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,00002	527083,00	11
12.13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,04	652,00	26
12.14	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,004	0,008	3903,00	31
12.15	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	2	383,00	766
12.16	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,1	279,00	28
12.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00002	6186588,00	124
12.18	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,02	614,00	12
12.19	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,02	2738,00	55
12.20	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00002	284036,00	6
12.21	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,01	0,02	160,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1225,30**	**2451**
		Накладные расходы	%	61		1882,44	3765
		Сметная прибыль	%	8		518,42	1037
		Сметная стоимость:				**6998,68**	**13997**
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
13	**2308-0303-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П**	**шт.**	**2,0000**		**27791,00**	**55582**
		Сметная прибыль	%	8		2223,28	4447
		Сметная стоимость:				**30014,28**	**60029**
14	**2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**1,0000**		**8204,00**	**8204**
		Сметная прибыль	%	8		656,32	656
		Сметная стоимость:				**8860,32**	**8860**
15	**2308-0504-0601 РСНБ РК 2015**	**Блок речевого оповещания с аккумул. батар 2,2/час**	**шт.**	**8,0000**		**18742,00**	**149936**
		Сметная прибыль	%	8		1499,36	11995
		Сметная стоимость:				**20241,36**	**161931**
16	**2308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**70,0000**		**803,00**	**56210**
		Сметная прибыль	%	8		64,24	4497
		Сметная стоимость:				**867,24**	**60707**
17	**2308-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**187,0000**		**339,00**	**63393**
		Сметная прибыль	%	8		27,12	5071
		Сметная стоимость:				**366,12**	**68464**
18	**2308-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**276,0000**		**1413,00**	**389988**
		Сметная прибыль	%	8		113,04	31199
		Сметная стоимость:				**1526,04**	**421187**
19	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**20,0000**		**1740,00**	**34800**
		Сметная прибыль	%	8		139,20	2784
		Сметная стоимость:				**1879,20**	**37584**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**2308-0304-0312 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**2,0000**		**1991,00**	**3982**
		Сметная прибыль	%	8		159,28	319
		Сметная стоимость:				**2150,28**	**4301**
21	**2308-0306-0102 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-4П**	**шт.**	**137,0000**		**105,00**	**14385**
		Сметная прибыль	%	8		8,40	1151
		Сметная стоимость:				**113,40**	**15536**
22	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход"**	**шт.**	**29,0000**		**602,00**	**17458**
		Сметная прибыль	%	8		48,16	1397
		Сметная стоимость:				**650,16**	**18855**
23	**2307-0204-1531 РСНБ РК 2015**	**Микровыключатель(прим)**	**шт.**	**8,0000**		**2335,00**	**18680**
		Сметная прибыль	%	8		186,80	1494
		Сметная стоимость:				**2521,80**	**20174**
24	**2307-0204-0807 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**712,00**	**3560**
		Сметная прибыль	%	8		56,96	285
		Сметная стоимость:				**768,96**	**3845**
25	**2307-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**бокс для выключателей**	**шт.**	**5,0000**		**1285,00**	**6425**
		Сметная прибыль	%	8		102,80	514
		Сметная стоимость:				**1387,80**	**6939**
26	**2306-0410-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**4,5900**		**22547,00**	**103491**
		Сметная прибыль	%	8		1803,76	8279
		Сметная стоимость:				**24350,76**	**111770**
27	**2306-1623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,8600**		**61018,00**	**52475**
		Сметная прибыль	%	8		4881,44	4198
		Сметная стоимость:				**65899,44**	**56674**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**2306-0408-0406 РСНБ РК 2015**	**Провод ПКСВ 4х0,5**	**км**	**0,7854**		**32197,00**	**25288**
		Сметная прибыль	%	8		2575,76	2023
		Сметная стоимость:				**34772,76**	**27311**
29	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2040**		**171879,00**	**35063**
		Сметная прибыль	%	8		13750,32	2805
		Сметная стоимость:				**185629,32**	**37868**
30	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Кембрик из ПВХ**	**м**	**120,0000**		**26,00**	**3120**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	250
		Сметная стоимость:				**28,08**	**3370**
31	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм**	**м**	**2284,8000**		**56,00**	**127949**
		Сметная прибыль	%	8		4,48	10236
		Сметная стоимость:				**60,48**	**138185**
32	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм**	**м**	**632,4000**		**81,00**	**51224**
		Сметная прибыль	%	8		6,48	4098
		Сметная стоимость:				**87,48**	**55322**
33	**2306-1710-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 20 мм**	**м**	**240,0000**		**149,00**	**35760**
		Сметная прибыль	%	8		11,92	2861
		Сметная стоимость:				**160,92**	**38621**
34	**2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**18,0000**		**60,00**	**1080**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	86
		Сметная стоимость:				**64,80**	**1166**
35	**2308-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Комутатор УК/ВК-03**	**шт.**	**2,0000**		**114205,00**	**228410**
		Сметная прибыль	%	8		9136,40	18273
		Сметная стоимость:				**123341,40**	**246683**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6902816**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3590650**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**378323**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**130829**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2933843**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**2355290**
	ИТОГО:		Тенге				**9258106**
	Сметная прибыль		Тенге				**740648**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9998754**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - НВК

Объект номер - 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на НВК

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	9515,88
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1468,871
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,291

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫЛЯ В1					
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1470,0000**		**166,02**	**244047**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,00724	10,643	872,00	9281
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	46,305	1487,00	68856
		Итого оплата труда:				**53,15**	**78136**
1. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	46,305	5070,00	234766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	46,305	1487,00	68856
		Итого эксплуатация машин:				**159,71**	**234766**
		Накладные расходы	%	72		38,27	56258
		Сметная прибыль	%	8		16,34	24024
		Сметная стоимость:				**220,63**	**324329**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**60,0000**		**1859,09**	**111545**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,848	110,88	1006,00	111545
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**111545**
		Накладные расходы	%	72		1338,54	80313
		Сметная прибыль	%	8		255,81	15349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3453,44**	**207207**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**150,0000**		**808,70**	**121306**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	145,8	832,00	121306
		Итого оплата труда:				**808,70**	**121306**
		Накладные расходы	%	72		582,27	87340
		Сметная прибыль	%	8		111,28	16692
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**225337**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1380,0000**		**34,34**	**47394**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	11,123	1487,00	16540
		Итого оплата труда:				**11,99**	**16540**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,123	4261,00	47394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	11,123	1487,00	16540
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**47394**
		Накладные расходы	%	72		8,63	11909
		Сметная прибыль	%	8		3,44	4744
		Сметная стоимость:				**46,41**	**64047**
5	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**1,0000**		**736,32**	**736**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,885	0,885	832,00	736
		Итого оплата труда:				**736,32**	**736**
		Накладные расходы	%	72		530,15	530
		Сметная прибыль	%	8		101,32	101
		Сметная стоимость:				**1367,79**	**1368**
6	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**11,0000**		**54,70**	**602**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,0525	0,5775	1042,00	602
		Итого оплата труда:				**54,70**	**602**
		Накладные расходы	%	72		39,39	433
		Сметная прибыль	%	8		7,53	83
		Сметная стоимость:				**101,62**	**1118**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**525630**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**525630**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**328865**
		Накладные расходы -	Тенге				**236783**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60993**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**823406**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**328865**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**823406**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**328865**
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫЛЯ К1					
7	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**285,6500**		**166,02**	**47423**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,00724	2,068	872,00	1803
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	8,998	1487,00	13380
		Итого оплата труда:				**53,15**	**15183**
7. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	8,998	5070,00	45620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	8,998	1487,00	13380
		Итого эксплуатация машин:				**159,71**	**45620**
		Накладные расходы	%	72		38,27	10932
		Сметная прибыль	%	8		16,34	4668
		Сметная стоимость:				**220,63**	**63024**
8	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,3500**		**1859,09**	**2510**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,848	2,495	1006,00	2510
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**2510**
		Накладные расходы	%	72		1338,54	1807
		Сметная прибыль	%	8		255,81	345
		Сметная стоимость:				**3453,44**	**4662**
9	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,8000**		**808,70**	**11160**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	13,414	832,00	11160
		Итого оплата труда:				**808,70**	**11160**
		Накладные расходы	%	72		582,27	8035
		Сметная прибыль	%	8		111,28	1536
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**20731**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**273,2000**		**34,34**	**9383**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,202	1487,00	3274
		Итого оплата труда:				**11,99**	**3274**
10. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,202	4261,00	9383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,202	1487,00	3274
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**9383**
		Накладные расходы	%	72		8,63	2358
		Сметная прибыль	%	8		3,44	939
		Сметная стоимость:				**46,41**	**12679**
11	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**11,0000**		**736,32**	**8100**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,885	9,735	832,00	8100
		Итого оплата труда:				**736,32**	**8100**
		Накладные расходы	%	72		530,15	5832
		Сметная прибыль	%	8		101,32	1114
		Сметная стоимость:				**1367,79**	**15046**
12	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**60,5000**		**54,70**	**3310**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,0525	3,176	1042,00	3310
		Итого оплата труда:				**54,70**	**3310**
		Накладные расходы	%	72		39,39	2383
		Сметная прибыль	%	8		7,53	455
		Сметная стоимость:				**101,62**	**6148**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**81885**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81885**
Всего заработная плата -			Тенге				**43537**
Накладные расходы -			Тенге				**31346**
Сметная прибыль -			Тенге				**9059**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**122290**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43537**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**122290**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43537**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ К1					
13	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1580**		**448335,94**	**70837**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	247	39,026	1164,00	45426
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	6,042	1066,12	6441
		Итого оплата труда:				**328276,32**	**51868**
13. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	5,419	4013,00	21748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	5,419	1042,00	5647
13. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,08216	4351,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,08216	1487,00	122
13. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	3,16	75,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,36656	1577,00	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,36656	1244,00	456
13. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,1738	2630,00	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,1738	1244,00	216
		Итого эксплуатация машин:				**147960,06**	**23378**
13. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,06952	227,00	16
13. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	7,584	266,00	2017
		Итого материалов:				**12867,88**	**2033**
		Накладные расходы	%	99		324993,56	51349
		Сметная прибыль	%	8		61866,36	9775
		Сметная стоимость:				**835195,86**	**131961**
14	**2301-0501-1013 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**159,5800**		**2204,00**	**351714**
		Сметная прибыль	%	8		176,32	28137
		Сметная стоимость:				**2380,32**	**379851**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**545476,58**	**16364**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	286	8,58	1164,00	9987
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	1,497	1065,74	1595
		Итого оплата труда:				**386073,69**	**11582**
15. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	1,332	4013,00	5345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	1,332	1042,00	1388
15. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0093	4351,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0093	1487,00	14
15. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,05	75,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,1044	1577,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,1044	1244,00	130
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,051	2630,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,051	1244,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**192109,97**	**5763**
15. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,1029	227,00	23
15. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	2,22	266,00	591
15.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	30,3	--	--
		Итого материалов:				**20462,61**	**614**
		Накладные расходы	%	99		382212,95	11466
		Сметная прибыль	%	8		74215,16	2226
		Сметная стоимость:				**1001904,70**	**30057**
16	**2301-0501-1015 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**30,3000**		**3404,00**	**103141**
		Сметная прибыль	%	8		272,32	8251
		Сметная стоимость:				**3676,32**	**111392**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**542057**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**87201**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**2647**
	Всего заработная плата -		Тенге				**63450**
		Накладные расходы -	Тенге				**62815**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12001**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**162018**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63450**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**454856**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**454856**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36388**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**491244**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**653262**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63450**
		РАЗДЕЛ 4.ТРУБОПРОВОДЫ В1					
17	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2840**		**339349,63**	**96375**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	194	55,096	1185,00	65289
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	7,62	1061,69	8090
		Итого оплата труда:				**258375,08**	**73379**
17. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	6,986	4013,00	28036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	6,986	1042,00	7279
17. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,09088	4351,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,09088	1487,00	135
17. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,408	75,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,39476	1577,00	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,39476	1244,00	491
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,14768	2630,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,14768	1244,00	184
		Итого эксплуатация машин:				**104571,75**	**29698**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,12496	227,00	28
17. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	5,112	266,00	1360
		Итого материалов:				**4887,88**	**1388**
		Накладные расходы	%	99		255791,33	72645
		Сметная прибыль	%	8		47611,28	13522
		Сметная стоимость:				**642752,24**	**182542**
18	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0400**		**296916,70**	**11877**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	179	7,16	1185,00	8485
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,842	1055,73	889
		Итого оплата труда:				**234338,05**	**9374**
18. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,792	4013,00	3178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,792	1042,00	825
18. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,006	4351,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006	1487,00	9
18. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,32	75,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0372	1577,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,0372	1244,00	46
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,0068	2630,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0068	1244,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**82623,76**	**3305**
18. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,0088	227,00	2
18. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,32	266,00	85
		Итого материалов:				**2177,94**	**87**
		Накладные расходы	%	99		231994,67	9280
		Сметная прибыль	%	8		42312,91	1693
		Сметная стоимость:				**571224,28**	**22849**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**2301-0501-1009 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**286,8400**		**705,00**	**202222**
		Сметная прибыль	%	8		56,40	16178
		Сметная стоимость:				**761,40**	**218400**
20	**2301-0501-1007 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,4000**		**370,00**	**14948**
		Сметная прибыль	%	8		29,60	1196
		Сметная стоимость:				**399,60**	**16144**
21	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,2840**		**66981,68**	**19023**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	51,5	14,626	1042,00	15240
		Итого оплата труда:				**53663,00**	**15240**
21. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000667	347523,00	232
21. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	13,348	266,00	3551
		Итого материалов:				**13318,68**	**3783**
		Накладные расходы	%	99		53126,37	15088
		Сметная прибыль	%	8		9608,64	2729
		Сметная стоимость:				**129716,69**	**36840**
22	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0400**		**57006,84**	**2280**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	51,5	2,06	1042,00	2147
		Итого оплата труда:				**53663,00**	**2147**
22. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000024	347523,00	8
22. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,472	266,00	126
		Итого материалов:				**3343,84**	**134**
		Накладные расходы	%	99		53126,37	2125
		Сметная прибыль	%	8		8810,66	352
		Сметная стоимость:				**118943,87**	**4758**
23	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1950,42**	**1950**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	1,4	1,4	1103,00	1544

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1244,00	37
		Итого оплата труда:				**1581,52**	**1582**
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2630,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**78,90**	**79**
23. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	188483,00	283
23. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	446,00	45
		Итого материалов:				**327,32**	**327**
		Накладные расходы	%	99		1565,70	1566
		Сметная прибыль	%	8		281,29	281
		Сметная стоимость:				**3797,42**	**3797**
24	**2304-0102-1903 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**35384,00**	**35384**
		Сметная прибыль	%	8		2830,72	2831
		Сметная стоимость:				**38214,72**	**38215**
25	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1170,03**	**1170**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,88	0,88	1103,00	971
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
		Итого оплата труда:				**983,08**	**983**
25. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**26,30**	**26**
25. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188483,00	151
25. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446,00	22
		Итого материалов:				**173,09**	**173**
		Накладные расходы	%	99		973,25	973
		Сметная прибыль	%	8		171,46	171
		Сметная стоимость:				**2314,74**	**2315**
26	**2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**23909,00**	**23909**
		Сметная прибыль	%	8		1912,72	1913

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25821,72**	**25822**
27	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,отвод,тройники)**	**т фасонных частей**	**0,0113**		**1328227,25**	**15009**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	312,7	3,534	1487,00	5254
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,066	1481,36	1579
		Итого оплата труда:				**604676,83**	**6833**
27. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,041	5404,00	5625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,041	1487,00	1548
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,024747	2630,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,024747	1244,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**503522,14**	**5690**
27. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001017	207969,00	212
27. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0113	341003,00	3853
		Итого материалов:				**359720,21**	**4065**
		Накладные расходы	%	99		598630,06	6765
		Сметная прибыль	%	8		154148,58	1742
		Сметная стоимость:				**2081005,90**	**23515**
28	**1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**194460,00**	**1945**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	69,9	0,699	1293,00	904
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,51	0,1051	1490,42	157
		Итого оплата труда:				**106045,04**	**1060**
28. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,0485	7041,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,0485	1778,00	86
28. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,1072	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,0617	753,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,0536	1577,00	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,0536	1244,00	67
28. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,003	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,003	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**48336,74**	**483**
28. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	150	1,5	263,00	395
28. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,8	0,038	3348,00	127
28.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,032	0,00032	16978,00	5
28.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0008	6931,00	6
28.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	0,00006	389764,00	23
28.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,006	223,00	1
		Итого материалов:				**55742,56**	**557**
		Накладные расходы	%	99		104984,59	1050
		Сметная прибыль	%	8		23955,57	240
		Сметная стоимость:				**323400,16**	**3234**
29	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**10,0000**		**1379,51**	**13795**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,414	4,14	1144,00	4736
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,26	1044,86	2361
		Итого оплата труда:				**709,75**	**7098**
29. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,24	4013,00	8989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,24	1042,00	2334
29. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	4351,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	1487,00	15
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	1244,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**905,89**	**9059**
		Накладные расходы	%	99		702,66	7027
		Сметная прибыль	%	8		166,57	1666
		Сметная стоимость:				**2248,74**	**22487**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**2302-0302-2409 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1314,00**	**2628**
		Сметная прибыль	%	8		105,12	210
		Сметная стоимость:				**1419,12**	**2838**
31	**2302-0303-1005 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**685,00**	**1370**
		Сметная прибыль	%	8		54,80	110
		Сметная стоимость:				**739,80**	**1480**
32	**2302-0303-0306 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**719,00**	**3595**
		Сметная прибыль	%	8		57,52	288
		Сметная стоимость:				**776,52**	**3883**
33	**2302-0302-2407 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**706,00**	**706**
		Сметная прибыль	%	8		56,48	56
		Сметная стоимость:				**762,48**	**762**
34	**2302-0302-8009 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1064,00**	**6384**
		Сметная прибыль	%	8		85,12	511
		Сметная стоимость:				**1149,12**	**6895**
35	**2302-0304-2217 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**7239,00**	**7239**
		Сметная прибыль	%	8		579,12	579
		Сметная стоимость:				**7818,12**	**7818**
36	**2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4468,00**	**8936**
		Сметная прибыль	%	8		357,44	715
		Сметная стоимость:				**4825,44**	**9651**
37	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2068,00**	**12408**
		Сметная прибыль	%	8		165,44	993
		Сметная стоимость:				**2233,44**	**13401**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1369,00**	**2738**
		Сметная прибыль	%	8		109,52	219
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**2957**
39	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**423530,86**	**424**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	253	0,253	1365,00	345
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,01657	1413,73	23
		Итого оплата труда:				**368770,52**	**369**
39. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,00964	5404,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,00964	1487,00	14
39. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00088	6174,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00088	1778,00	2
39. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,00826	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,008	75,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0012	182,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,00586	1577,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,00586	1244,00	7
39. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00019	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00019	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**68318,28**	**68**
39.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00018	25443,00	5
39.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00002	211192,00	4
39.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,004	266,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
39.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	1,004	--	--
		Итого материалов:				**9867,58**	**10**
		Накладные расходы	%	99		365082,81	365
		Сметная прибыль	%	8		63089,09	63
		Сметная стоимость:				**851702,77**	**852**
40	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**494380,69**	**1978**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	270	1,08	1365,00	1474
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,1106	1398,56	155
		Итого оплата труда:				**407220,31**	**1629**
40. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,06068	5404,00	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,06068	1487,00	90
40. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0044	6174,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0044	1778,00	8
40. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,066	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,048	75,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0072	182,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,04468	1577,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,04468	1244,00	56
40. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00084	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00084	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**108627,07**	**435**
40.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00072	25443,00	18
40.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00016	211192,00	34
40.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,0628	266,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8
40.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	4,016	--	--
		Итого материалов:				**17203,62**	**69**
		Накладные расходы	%	99		403148,11	1613
		Сметная прибыль	%	8		71802,30	287
		Сметная стоимость:				**969331,10**	**3877**
41	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0010**		**1122,00**	**1123**
		Сметная прибыль	%	8		89,76	90
		Сметная стоимость:				**1211,76**	**1213**
42	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0040**		**2492,00**	**9978**
		Сметная прибыль	%	8		199,36	798
		Сметная стоимость:				**2691,36**	**10776**
43	**1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Кожухи стальные диаметром ДО 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**20,0000**		**28500,94**	**570019**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	8,41	168,2	1185,00	199317
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,197	63,94	1328,95	84973
		Итого оплата труда:				**14214,51**	**284290**
43. 3	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	3,68	6174,00	22720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	3,68	1778,00	6543
43. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,761	15,22	7041,00	107164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	15,22	1778,00	27061
43. 5	3205-0103-0301 РСНБ РК 2015	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,223	4,46	12485,00	55683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,223	4,46	872,00	3889
43. 6	3204-0101-0401 РСНБ РК 2015	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	15,74	5785,00	91056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	15,74	2124,00	33432
43. 7	3101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	5,9	10035,00	59207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	5,9	1778,00	10490
43. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143	2,86	2630,00	7522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	2,86	1244,00	3558

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	1,05	26,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17168,95**	**343379**
43.10	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,04	49347,00	1974
43.11	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,17	3,4	340,00	1156
43.12	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	0,68	35578,00	24193
		Итого материалов:				**1366,15**	**27323**
		Накладные расходы	%	91		12935,20	258704
		Сметная прибыль	%	8		3314,89	66298
		Сметная стоимость:				**44751,03**	**895021**
44	**2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0200**		**17080,00**	**341942**
		Сметная прибыль	%	8		1366,40	27355
		Сметная стоимость:				**18446,40**	**369297**
45	**1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**1083972,35**	**4336**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	161	0,644	1205,00	776
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,372	0,001488	1605,71	2
		Итого оплата труда:				**194602,32**	**778**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,13	0,00052	4428,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,00052	1244,00	1
45. 4	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	24,2	0,0968	1206,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,242	0,000968	1800,00	2
45. 5	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,07	0,21628	11,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30355,61**	**121**
45. 6	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	1,68	280,00	470
45. 7	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190	8,76	263,00	2304

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 8	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0,16	3348,00	536
45. 9	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00124	6931,00	9
45.10	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,056	0,000224	389764,00	87
45.11	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,001	31515,00	32
45.12	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0048	223,00	1
		Итого материалов:				**859611,74**	**3438**
		Накладные расходы	%	99		192656,30	771
		Сметная прибыль	%	8		102130,29	409
		Сметная стоимость:				**1378758,94**	**5515**
46	**2303-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**1,0000**		**861,00**	**861**
		Сметная прибыль	%	8		68,88	69
		Сметная стоимость:				**929,88**	**930**
47	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**20,0000**		**1195,00**	**23900**
		Сметная прибыль	%	8		95,60	1912
		Сметная стоимость:				**1290,60**	**25812**
48	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**7295,81**	**7296**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	2,01	2,01	1413,00	2840
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	1423,49	1253
		Итого оплата труда:				**4092,80**	**4093**
48. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	5404,00	3513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,65	1487,00	967
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	2630,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	1244,00	286
48. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4123,48**	**4123**

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5717,00	234
48. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	266,00	51
48. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	211192,00	46
		Итого материалов:				**332,20**	**332**
		Накладные расходы	%	99		4051,87	4052
		Сметная прибыль	%	8		907,81	908
		Сметная стоимость:				**12255,49**	**12255**
49	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм**	**км**	**0,0220**		**1104271,66**	**24294**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	376	8,272	1365,00	11291
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	2,361	1470,06	3472
		Итого оплата труда:				**671035,98**	**14763**
49. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	1,532	5404,00	8279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	1,532	1487,00	2278
49. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0363	6174,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0363	1778,00	65
49. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,2662	7041,00	1874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,2662	1778,00	473
49. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,726	28,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,66	75,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,1716	182,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,51744	1577,00	816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,51744	1244,00	644
49.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00946	2630,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00946	1244,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**514533,30**	**11320**
49.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	1,1	545,00	600
49.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0044	25443,00	112
49.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00286	211192,00	604
49.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	1,382	266,00	368
49.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	22,088	--	--
		Итого материалов:				**76498,36**	**1683**
		Накладные расходы	%	99		664325,62	14615
		Сметная прибыль	%	8		141487,78	3113
		Сметная стоимость:				**1910085,06**	**42022**
50	**2301-0201-0230 РСНБ РК 2015**	**Стальная труба футляр, 219х4 мм**	**м**	**2,2000**		**6653,00**	**14637**
		Сметная прибыль	%	8		532,24	1171
		Сметная стоимость:				**7185,24**	**15808**
51	**1122-0601-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм**	**км**	**0,0220**		**237708,90**	**5230**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	61,8	1,36	1293,00	1758
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,55	0,2321	1454,06	337
		Итого оплата труда:				**95247,70**	**2095**
51. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,15	0,0913	7041,00	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,15	0,0913	1778,00	162
51. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,8	0,2596	28,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,31	0,11682	753,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,9	0,1298	1577,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,9	0,1298	1244,00	161
51. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,011	2630,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,011	1244,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**44168,28**	**972**
51. 8	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	56,6	1,245	280,00	349
51. 9	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	280	6,16	263,00	1620
51.10	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,26	0,11572	3348,00	387
51.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00176	6931,00	12
51.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,00033	389764,00	129
51.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0132	223,00	3
		Итого материалов:				**113633,22**	**2500**
		Накладные расходы	%	99		94295,22	2074
		Сметная прибыль	%	8		26560,33	584
		Сметная стоимость:				**358564,45**	**7888**
52	**2306-0408-0501 РСНБ РК 2015**	**Провод**	**км**	**0,3240**		**15132,00**	**4903**
		Сметная прибыль	%	8		1210,56	392
		Сметная стоимость:				**16342,56**	**5295**
53	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2750**		**339349,63**	**93321**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	194	53,35	1185,00	63220
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	7,378	1061,69	7833
		Итого оплата труда:				**258375,08**	**71053**
53. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	6,765	4013,00	27148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	6,765	1042,00	7049
53. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,088	4351,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,088	1487,00	131
53. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,3	75,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,38225	1577,00	603

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,38225	1244,00	476
53. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,143	2630,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,143	1244,00	178
		Итого эксплуатация машин:				**104571,75**	**28757**
53. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,121	227,00	27
53. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,95	266,00	1317
		Итого материалов:				**4887,88**	**1344**
		Накладные расходы	%	99		255791,33	70343
		Сметная прибыль	%	8		47611,28	13093
		Сметная стоимость:				**642752,24**	**176757**
54	**2301-0501-1009 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**277,7500**		**705,00**	**195814**
		Сметная прибыль	%	8		56,40	15665
		Сметная стоимость:				**761,40**	**211479**
55	**СТПРАЙСТОО Виаст**	**Лента сигнальная**	**м**	**261,0000**		**16,29**	**4251**
		Сметная прибыль	%	8		1,30	340
		Сметная стоимость:				**17,59**	**4591**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1790195**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4903**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4903**
Сметная прибыль -			Тенге				**392**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5295**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**870320**
Материалы -			Тенге				**47214**
Всего заработная плата -			Тенге				**496765**
Накладные расходы -			Тенге				**469054**
Сметная прибыль -			Тенге				**107150**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1446524**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**412**
Сметная заработная плата -			Тенге				**496765**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**914972**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**914972**
Сметная прибыль -			Тенге				**73198**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**988170**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2439989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**496765**
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ В1					
56	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,7000**		**23111,73**	**39290**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	8,86	15,062	1082,00	16297
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,771	1581,06	5962
		Итого оплата труда:				**13093,31**	**22259**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,0425	4428,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,0425	1244,00	53
56. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,38	4856,00	11557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,38	1778,00	4232
56. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0544	226,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0272	1577,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,0272	1244,00	34
56. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,321	2630,00	3474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,321	1244,00	1643
		Итого эксплуатация машин:				**8985,07**	**15275**
56. 8	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,3842	6034,00	2318
56. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,2261	20947,00	4736
56.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,017	12984,00	221
56.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0068	25443,00	173
56.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000187	31768,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
56.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,136	409,00	56
56.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,000527	98,00	0
56.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,204	1022,00	208
		Итого материалов:				**4540,13**	**7718**
		Накладные расходы	%	99		12962,38	22036
		Сметная прибыль	%	8		2885,93	4906
		Сметная стоимость:				**38960,03**	**66232**
57	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**24782,00**	**24782**
		Сметная прибыль	%	8		1982,56	1983
		Сметная стоимость:				**26764,56**	**26765**
58	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14378,00**	**28756**
		Сметная прибыль	%	8		1150,24	2300
		Сметная стоимость:				**15528,24**	**31056**
59	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**21947,00**	**21947**
		Сметная прибыль	%	8		1755,76	1756
		Сметная стоимость:				**23702,76**	**23703**
60	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**19466,00**	**19466**
		Сметная прибыль	%	8		1557,28	1557
		Сметная стоимость:				**21023,28**	**21023**
61	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**4799,00**	**4799**
		Сметная прибыль	%	8		383,92	384
		Сметная стоимость:				**5182,92**	**5183**
62	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**4827,00**	**9654**
		Сметная прибыль	%	8		386,16	772
		Сметная стоимость:				**5213,16**	**10426**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19225,00**	**19225**
		Сметная прибыль	%	8		1538,00	1538
		Сметная стоимость:				**20763,00**	**20763**
64	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Лестница.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0052**		**221440,00**	**1147**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	92
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**1239**
65	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**495,0000**		**853,03**	**422249**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	104,94	1225,00	128552
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,99	1244,00	1232
		Итого оплата труда:				**262,19**	**129783**
65. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	9,652	753,00	7268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,99	2630,00	2604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,99	1244,00	1232
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**9872**
65. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1188	224,00	266112
65. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0792	143101,00	11334
65. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1188	53700,00	6380
		Итого материалов:				**573,38**	**283825**
		Накладные расходы	%	93		243,83	120698
		Сметная прибыль	%	8		87,75	43436
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**586383**
66	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4000**		**3432,86**	**1373**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	0,312	956,00	298
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,116	1311,03	152
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**450**

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,084	2740,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,084	1244,00	105
66. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,168	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,032	5166,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,032	1487,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**398**
66. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,44	1525,00	671
66. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,06	98,00	6
		Итого материалов:				**1692,20**	**677**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	419
		Сметная прибыль	%	8		358,39	143
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**1935**
67	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,0400**		**29133,51**	**1165**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,196	1042,00	204
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,00788	1264,06	10
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**214**
67. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000108	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000108	1244,00	0
67. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,011664	39,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,007044	5935,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,007044	1244,00	9
67. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000296	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000296	1778,00	1
67. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000432	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000432	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**45**

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	20947,00	855
67. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,03048	70,00	2
67.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00028	47434,00	13
67.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000033	31768,00	1
67.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,012	409,00	5
67.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,003	6931,00	21
67.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,00017	98,00	0
67.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,02604	729,00	19
		Итого материалов:				**22894,89**	**916**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	195
		Сметная прибыль	%	8		2720,51	109
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**1469**
68	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**3,0000**		**575,00**	**1725**
		Сметная прибыль	%	8		46,00	138
		Сметная стоимость:				**621,00**	**1863**
69	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Отмостка из бетона В7,5**	**м3**	**1,1000**		**29133,51**	**32047**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	5,39	1042,00	5616
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,2167	1264,06	274
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**5890**
69. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00297	4428,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00297	1244,00	4
69. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,32076	39,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,19371	5935,00	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,19371	1244,00	241

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00814	4856,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00814	1778,00	14
69. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,01188	2630,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,01188	1244,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**1246**
69. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	20947,00	23503
69. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,8382	70,00	59
69.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0077	47434,00	365
69.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000902	31768,00	29
69.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,33	409,00	135
69.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0825	6931,00	572
69.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,004664	98,00	0
69.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,7161	729,00	522
		Итого материалов:				**22894,89**	**25184**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	5360
		Сметная прибыль	%	8		2720,51	2993
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**40400**
70	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка деревянной крышки 120шт**	**м2**	**0,7428**		**3179,64**	**2362**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	1,23	0,913644	1023,00	935
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,071606	1292,75	93
		Итого оплата труда:				**1382,91**	**1027**
70. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,051402	5935,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,051402	1244,00	64
70. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,006537	4856,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,006537	1778,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,021244	753,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,018793	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,013668	2630,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,013668	1244,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**523,77**	**389**
70. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00124	18014,00	22
70. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,055	227,00	239
70.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000192	22194,00	4
70.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,024735	348,00	9
70.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000012	189831,00	2
70.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,285	575,00	739
70.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000279	80163,00	22
		Итого материалов:				**1397,59**	**1038**
		Накладные расходы	%	90		1244,62	925
		Сметная прибыль	%	8		353,94	263
		Сметная стоимость:				**4778,20**	**3549**
71	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,6080**		**47434,00**	**28840**
		Сметная прибыль	%	8		3794,72	2307
		Сметная стоимость:				**51228,72**	**31147**
72	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,0096**		**16838,00**	**162**
		Сметная прибыль	%	8		1347,04	13
		Сметная стоимость:				**18185,04**	**175**
73	**2107-0204-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта**	**м3**	**0,0400**		**16838,00**	**674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1347,04	54
		Сметная стоимость:				**18185,04**	**727**
74	**2107-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,0520**		**16838,00**	**876**
		Сметная прибыль	%	8		1347,04	70
		Сметная стоимость:				**18185,04**	**946**
75	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4,0000**		**595,00**	**2380**
		Сметная прибыль	%	8		47,60	190
		Сметная стоимость:				**642,60**	**2570**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**662917**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**643692**
	Материалы -		Тенге				**319359**
	Всего заработная плата -		Тенге				**159624**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35803**
	Местные материалы -		Тенге				**109404**
		Накладные расходы -	Тенге				**149633**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63466**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**856791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159624**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**19225**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19225**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1538**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**20763**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**877554**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159624**
		РАЗДЕЛ 6.КОЛОДЦЫ К1					
76	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**10,8040**		**23111,73**	**249699**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	8,86	95,723	1082,00	103573

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	23,963	1581,06	37887
		Итого оплата труда:				**13093,31**	**141460**
76. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,2701	4428,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,2701	1244,00	336
76. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	15,126	4856,00	73450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	15,126	1778,00	26894
76. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,345728	226,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,172864	1577,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,172864	1244,00	215
76. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	8,395	2630,00	22078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	8,395	1244,00	10443
		Итого эксплуатация машин:				**8985,07**	**97075**
76. 8	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,442	6034,00	14733
76. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,437	20947,00	30099
76.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,10804	12984,00	1403
76.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,043216	25443,00	1100
76.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001188	31768,00	38
76.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,86432	409,00	354
76.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,003349	98,00	0
76.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,296	1022,00	1325
		Итого материалов:				**4540,13**	**49052**
		Накладные расходы	%	99		12962,38	140046
		Сметная прибыль	%	8		2885,93	31180
		Сметная стоимость:				**38960,03**	**420924**
77	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**		**11959,00**	**83713**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		956,72	6697
		Сметная стоимость:				**12915,72**	**90410**
78	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**4,0000**		**24782,00**	**99128**
		Сметная прибыль	%	8		1982,56	7930
		Сметная стоимость:				**26764,56**	**107058**
79	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**14378,00**	**57512**
		Сметная прибыль	%	8		1150,24	4601
		Сметная стоимость:				**15528,24**	**62113**
80	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**		**13067,00**	**91469**
		Сметная прибыль	%	8		1045,36	7318
		Сметная стоимость:				**14112,36**	**98787**
81	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**21947,00**	**87788**
		Сметная прибыль	%	8		1755,76	7023
		Сметная стоимость:				**23702,76**	**94811**
82	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**		**8166,00**	**57162**
		Сметная прибыль	%	8		653,28	4573
		Сметная стоимость:				**8819,28**	**61735**
83	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**19466,00**	**77864**
		Сметная прибыль	%	8		1557,28	6229
		Сметная стоимость:				**21023,28**	**84093**
84	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**4799,00**	**52789**
		Сметная прибыль	%	8		383,92	4223
		Сметная стоимость:				**5182,92**	**57012**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	**м3**	**0,0630**		**32117,56**	**2023**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	6,545	0,412335	989,00	408
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02268	1244,00	28
		Итого оплата труда:				**6920,85**	**436**
85. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,02268	5935,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,02268	1244,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**135**
85. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,01512	11923,00	180
85. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0252	50362,00	1269
85. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000145	216144,00	31
85. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,002898	98,00	0
		Итого материалов:				**23507,96**	**1481**
		Накладные расходы	%	93		6436,39	405
		Сметная прибыль	%	8		3084,32	194
		Сметная стоимость:				**41638,27**	**2623**
86	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**11,0000**		**19225,00**	**211475**
		Сметная прибыль	%	8		1538,00	16918
		Сметная стоимость:				**20763,00**	**228393**
87	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Упоры из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**4,3200**		**23817,80**	**102893**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	4,19	1042,00	4366
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,87048	1256,99	1094
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**5461**
87. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011664	4428,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011664	1244,00	15
87. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,251856	39,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,806976	5935,00	4789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,806976	1244,00	1004
87. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,021168	4856,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,021168	1778,00	38
87. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,030672	2630,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,030672	1244,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**5034**
87. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,406	20947,00	92301
87. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001728	47434,00	82
87.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000432	31768,00	14
87.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0864	409,00	35
87.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1296	6931,00	898
87.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,031536	98,00	3
87.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,15552	1022,00	159
		Итого материалов:				**21641,71**	**93492**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	4969
		Сметная прибыль	%	8		1997,45	8629
		Сметная стоимость:				**26965,51**	**116491**
88	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**44,0000**		**3432,86**	**151046**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	34,32	956,00	32810
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	12,76	1311,03	16729
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**49539**
88. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	9,24	2740,00	25318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	9,24	1244,00	11495
88. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	18,48	15,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,52	5166,00	18184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,52	1487,00	5234
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**43779**
88. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	48,4	1525,00	73810
88. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	6,6	98,00	647
		Итого материалов:				**1692,20**	**74457**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	46071
		Сметная прибыль	%	8		358,39	15769
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**212886**
89	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,4400**		**29133,51**	**12819**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	2,156	1042,00	2247
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,08668	1264,06	110
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**2356**
89. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001188	4428,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001188	1244,00	1
89. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,128304	39,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,077484	5935,00	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,077484	1244,00	96
89. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,003256	4856,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,003256	1778,00	6
89. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,004752	2630,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,004752	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**498**
89. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4488	20947,00	9401
89. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,33528	70,00	23
89.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00308	47434,00	146

1	2	3	4	5	6	7	8
89.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000361	31768,00	11
89.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,132	409,00	54
89.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,033	6931,00	229
89.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,001866	98,00	0
89.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,28644	729,00	209
		Итого материалов:				**22894,89**	**10074**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	2144
		Сметная прибыль	%	8		2720,51	1197
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**16160**
90	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**33,0000**		**575,00**	**18975**
		Сметная прибыль	%	8		46,00	1518
		Сметная стоимость:				**621,00**	**20493**
91	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Отмостка из бетона В7,5**	**м3**	**6,0500**		**29133,51**	**176258**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	29,645	1042,00	30890
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,192	1264,06	1507
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**32397**
91. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016335	4428,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016335	1244,00	20
91. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,764	39,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,065	5935,00	6323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,065	1244,00	1325
91. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,04477	4856,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,04477	1778,00	80
91. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,06534	2630,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,06534	1244,00	81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**6854**
91. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,171	20947,00	129264
91. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	4,61	70,00	323
91.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,04235	47434,00	2009
91.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,004961	31768,00	158
91.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,815	409,00	742
91.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,45375	6931,00	3145
91.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,025652	98,00	3
91.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	3,939	729,00	2871
		Итого материалов:				**22894,89**	**138514**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	29481
		Сметная прибыль	%	8		2720,51	16459
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**222198**
92	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**495,0000**		**853,03**	**422249**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	104,94	1225,00	128552
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,99	1244,00	1232
		Итого оплата труда:				**262,19**	**129783**
92. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	9,652	753,00	7268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,99	2630,00	2604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,99	1244,00	1232
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**9872**
92. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1188	224,00	266112
92. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0792	143101,00	11334
92. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1188	53700,00	6380

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**573,38**	**283825**
		Накладные расходы	%	93		243,83	120698
		Сметная прибыль	%	8		87,75	43436
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**586383**
93	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм**	**км**	**0,0004**		**1104271,66**	**442**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	376	0,1504	1365,00	205
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,042936	1470,06	63
		Итого оплата труда:				**671035,98**	**268**
93. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,027856	5404,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,027856	1487,00	41
93. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00066	6174,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00066	1778,00	1
93. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,00484	7041,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,00484	1778,00	9
93. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0132	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,012	75,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,00312	182,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,009408	1577,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,009408	1244,00	12
93.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000172	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000172	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**514533,30**	**206**
93.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,02	545,00	11
93.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00008	25443,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
93.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000052	211192,00	11
93.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,02512	266,00	7
93.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	0,4016	--	--
		Итого материалов:				**76498,36**	**31**
		Накладные расходы	%	99		664325,62	266
		Сметная прибыль	%	8		141487,78	57
		Сметная стоимость:				**1910085,06**	**764**
94	**2301-0201-0230 РСНБ РК 2015**	**Стальная труба футляр, 219х4 мм**	**м**	**0,4016**		**6653,00**	**2672**
		Сметная прибыль	%	8		532,24	214
		Сметная стоимость:				**7185,24**	**2886**
95	**1122-0601-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм**	**км**	**0,0004**		**237708,90**	**95**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	61,8	0,02472	1293,00	32
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,55	0,00422	1454,05	6
		Итого оплата труда:				**95247,70**	**38**
95. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,15	0,00166	7041,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,15	0,00166	1778,00	3
95. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,8	0,00472	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,31	0,002124	753,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,9	0,00236	1577,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,9	0,00236	1244,00	3
95. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0002	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0002	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**44168,28**	**18**
95. 8	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	56,6	0,02264	280,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 9	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	280	0,112	263,00	29
95.10	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,26	0,002104	3348,00	7
95.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000032	6931,00	0
95.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000006	389764,00	2
95.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00024	223,00	0
		Итого материалов:				**113633,22**	**45**
		Накладные расходы	%	99		94295,22	38
		Сметная прибыль	%	8		26560,33	11
		Сметная стоимость:				**358564,45**	**143**
96	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0026**		**1476440,59**	**3839**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	504	1,31	1365,00	1789
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,377858	1462,37	553
		Итого оплата труда:				**900485,75**	**2341**
96. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	0,241566	5404,00	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	0,241566	1487,00	359
96. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00429	6174,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00429	1778,00	8
96. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,0403	7041,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,0403	1778,00	72
96. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,1287	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,091	75,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,04524	182,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,09048	1577,00	143

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,09048	1244,00	113
96.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,001222	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,001222	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**684701,74**	**1780**
96.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,156	545,00	85
96.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,000598	25443,00	15
96.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000338	211192,00	71
96.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	0,3692	266,00	98
96.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	2,61	--	--
		Итого материалов:				**103778,85**	**270**
		Накладные расходы	%	99		891480,89	2318
		Сметная прибыль	%	8		189433,72	493
		Сметная стоимость:				**2557355,20**	**6649**
97	**2301-0201-0236 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6104**		**11182,00**	**29189**
		Сметная прибыль	%	8		894,56	2335
		Сметная стоимость:				**12076,56**	**31525**
98	**1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0026**		**3110142,67**	**8086**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	263	0,6838	1205,00	824
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,32	0,055433	1769,14	98
		Итого оплата труда:				**354633,66**	**922**
98. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,38	0,000988	4428,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,000988	1244,00	1
98. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	20,3	0,05278	7041,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,3	0,05278	1778,00	94
98. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	64,03	0,166478	1206,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6403	0,0016648	1800,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	44,23	0,114998	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**222321,65**	**578**
98. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	3,38	280,00	946
98. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6580	17,108	263,00	4499
98. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,312	3348,00	1045
98.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000806	6931,00	6
98.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,000429	389764,00	167
98.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00065	31515,00	20
98.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00312	223,00	1
		Итого материалов:				**2570906,02**	**6684**
		Накладные расходы	%	99		351087,32	913
		Сметная прибыль	%	8		276898,40	720
		Сметная стоимость:				**3738128,39**	**9719**
99	**1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	**км трубопровода**	**0,0300**		**411258,24**	**12338**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	334	10,02	1144,00	11463
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,63	0,1089	1538,21	168
		Итого оплата труда:				**387679,72**	**11630**
99. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	2	0,06	7041,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,06	1778,00	107
99. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,36	75,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0417	1577,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,0417	1244,00	52
99. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0072	2630,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,0072	1244,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17805,23**	**534**
99. 7	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,0021	25443,00	53
99. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	1,08	266,00	287
99. 9	2301-1399-9915 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75	м	1000	30	--	--
		Итого материалов:				**11357,01**	**341**
		Накладные расходы	%	99		383802,92	11514
		Сметная прибыль	%	8		63604,89	1908
		Сметная стоимость:				**858666,06**	**25760**
100	**2301-1002-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98**	**м**	**30,0000**		**8218,00**	**246540**
		Сметная прибыль	%	8		657,44	19723
		Сметная стоимость:				**8875,44**	**266263**
101	**ПРАЙС 1985872тг**	**Жироуловитель**	**шт**	**1,0000**		**1773100,00**	**1773100**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4031162**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1773100**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1773100**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1768186**
	Материалы -		Тенге				**658265**
	Всего заработная плата -		Тенге				**376632**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18975**
	Местные материалы -		Тенге				**607425**
		Накладные расходы -	Тенге				**358863**
		Сметная прибыль -	Тенге				**170164**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2297213**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**376632**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**489876**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**489876**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39190**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**529066**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4599379**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**376632**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7633847**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1180416**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**997408**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**288455**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3682923**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**1773100**
	Накладные расходы		Тенге				**1308494**
	ИТОГО:		Тенге				**8942340**
	Сметная прибыль		Тенге				**573539**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9515880**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 240 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - СЕПТИК 13М3 2ШТ

Объект номер - 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2

на СЕПТИК 13М3 2ШТ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	8647,912
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2293,699
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,649

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ					
1	**1101-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**14,4000**		**24,93**	**359**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00295	0,04248	1778,00	76
		Итого оплата труда:				**5,25**	**76**
1. 2	3101-0101-0107 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00295	0,04248	8452,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00295	0,04248	1778,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**24,93**	**359**
		Накладные расходы	%	72		3,78	54
		Сметная прибыль	%	8		2,30	33
		Сметная стоимость:				**31,01**	**446**
2	**1101-0104-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**14,4000**		**22,40**	**323**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00265	0,03816	1778,00	68
		Итого оплата труда:				**4,71**	**68**
2. 2	3101-0101-0107 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00265	0,03816	8452,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00265	0,03816	1778,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**323**
		Накладные расходы	%	72		3,39	49
		Сметная прибыль	%	8		2,06	30
		Сметная стоимость:				**27,85**	**401**
3	**1101-0105-0302 РСНБ РК 2015**	**Укладка снятого плодородного слоя на откосы. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,4000**		**187,40**	**2699**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,0033	0,04752	872,00	41
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,60768	1175,50	714
		Итого оплата труда:				**52,48**	**756**
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,19584	4731,00	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,19584	1778,00	348
3. 4	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0143	0,20592	8404,00	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,20592	1778,00	366
		Итого эксплуатация машин:				**184,52**	**2657**
		Накладные расходы	%	72		37,79	544
		Сметная прибыль	%	8		18,01	259
		Сметная стоимость:				**243,20**	**3502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3380**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3380**
Всего заработная плата -			Тенге				**899**
Накладные расходы -			Тенге				**647**
Сметная прибыль -			Тенге				**322**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4350**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**899**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4350**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**899**
РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
4	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м**	**м3**	**256,0000**		**265,63**	**68001**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,011584	2,966	872,00	2586
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	8,064	2379,20	19186
		Итого оплата труда:				**85,05**	**21772**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0504	12,902	5070,00	65415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0504	12,902	1487,00	19185
		Итого эксплуатация машин:				**255,53**	**65415**
		Накладные расходы	%	72		61,23	15676
		Сметная прибыль	%	8		26,15	6694
		Сметная стоимость:				**353,01**	**90371**
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**8,0000**		**1859,09**	**14873**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,848	14,784	1006,00	14873
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**14873**
		Накладные расходы	%	72		1338,54	10708
		Сметная прибыль	%	8		255,81	2046
		Сметная стоимость:				**3453,44**	**27628**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**154,0000**		**34,34**	**5289**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,241	1487,00	1846
		Итого оплата труда:				**11,99**	**1846**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,241	4261,00	5289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,241	1487,00	1845
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**5289**
		Накладные расходы	%	72		8,63	1329
		Сметная прибыль	%	8		3,44	529
		Сметная стоимость:				**46,41**	**7147**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**88163**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88163**
Всего заработная плата -			Тенге				**38490**
Накладные расходы -			Тенге				**27713**
Сметная прибыль -			Тенге				**9270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125146**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**38490**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**125146**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**38490**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах**	**м3**	**34,0800**		**33674,19**	**1147617**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	8,062	274,753	1144,00	314317
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	58,447	1575,61	92090
		Итого оплата труда:				**11925,10**	**406407**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,5112	4428,00	2264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,5112	1244,00	636
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	36,295	4856,00	176249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	36,295	1778,00	64533
7. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,78384	226,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,40896	1577,00	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,40896	1244,00	509
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	21,232	2630,00	55840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	21,232	1244,00	26413
		Итого эксплуатация машин:				**6900,67**	**235175**
7. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	4,499	1525,00	6860
7. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	19,528	25659,00	501065
7.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	2,352	12984,00	30532
7.11	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,020448	21131,00	432
7.12	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0021	0,071568	827673,00	59235
		Итого материалов:				**17550,59**	**598124**
		Накладные расходы	%	99		11805,85	402343
		Сметная прибыль	%	8		3638,40	123997
		Сметная стоимость:				**49118,45**	**1673957**
8	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**4799,00**	**57588**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		383,92	4607
		Сметная стоимость:				**5182,92**	**62195**
9	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**9719,00**	**116628**
		Сметная прибыль	%	8		777,52	9330
		Сметная стоимость:				**10496,52**	**125958**
10	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**5,7600**		**51707,00**	**297832**
		Сметная прибыль	%	8		4136,56	23827
		Сметная стоимость:				**55843,56**	**321659**
11	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**12,0000**		**21980,00**	**263760**
		Сметная прибыль	%	8		1758,40	21101
		Сметная стоимость:				**23738,40**	**284861**
12	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**24,0000**		**32368,00**	**776832**
		Сметная прибыль	%	8		2589,44	62147
		Сметная стоимость:				**34957,44**	**838979**
13	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**36,0000**		**13067,00**	**470412**
		Сметная прибыль	%	8		1045,36	37633
		Сметная стоимость:				**14112,36**	**508045**
14	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**39722,00**	**476664**
		Сметная прибыль	%	8		3177,76	38133
		Сметная стоимость:				**42899,76**	**514797**
15	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм**	**т**	**0,0228**		**227283,00**	**5182**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	415
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**5597**
16	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12,0000**		**19225,00**	**230700**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1538,00	18456
		Сметная стоимость:				**20763,00**	**249156**
17	**1115-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика**	**м2**	**486,0000**		**4128,07**	**2006244**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1437)	чел-ч	2,63	1278,18	1437,00	1836745
		Итого оплата труда:				**3779,31**	**1836745**
17. 2	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316	15,358	63,00	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**968**
17. 3	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	9,234	16817,00	155288
17. 4	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,000128	0,062208	210213,00	13077
17. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	1,701	98,00	167
		Итого материалов:				**346,77**	**168532**
		Накладные расходы	%	80		3023,45	1469396
		Сметная прибыль	%	8		572,12	278051
		Сметная стоимость:				**7723,64**	**3753691**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5849459**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5618759**
Материалы -			Тенге				**766656**
Всего заработная плата -			Тенге				**2243152**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5182**
Местные материалы -			Тенге				**2459716**
Накладные расходы -			Тенге				**1871739**
Сметная прибыль -			Тенге				**599240**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8089738**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1611**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2243152**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**230700**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**230700**
Сметная прибыль -			Тенге				**18456**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**249156**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8338894**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1611**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2243152**
18	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**км**	**0,0021**		**1028922,86**	**2161**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	270	0,567	1164,00	660
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,005439	1314,10	7
		Итого оплата труда:				**317683,52**	**667**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,000714	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,000714	1778,00	1
18. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,0315	75,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,003654	1577,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,003654	1244,00	5
18. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,001071	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,001071	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**6861,32**	**14**
18. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,001386	12984,00	18
18. 8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,000126	25443,00	3
18. 9	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,117	688,00	1456
18.10	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,033012	266,00	9
		Итого материалов:				**707781,54**	**1486**
		Накладные расходы	%	99		314506,68	660
		Сметная прибыль	%	8		107474,36	226
		Сметная стоимость:				**1450903,91**	**3047**
19	**1122-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**км**	**0,0072**		**1571240,43**	**11313**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	314	2,261	1164,00	2632
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,020952	1330,25	28
		Итого оплата труда:				**369367,02**	**2659**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,003384	4856,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,003384	1778,00	6
19. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,108	75,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,012528	1577,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,012528	1244,00	16
19. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,00504	2630,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	0,00504	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**7992,30**	**58**
19. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,006696	12984,00	87
19. 8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,000504	25443,00	13
19. 9	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	7,258	1165,00	8455
19.10	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,2592	266,00	69
		Итого материалов:				**1197752,13**	**8624**
		Накладные расходы	%	99		365673,35	2633
		Сметная прибыль	%	8		154953,10	1116
		Сметная стоимость:				**2091866,88**	**15061**
20	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 50 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**км**	**0,0084**		**1028922,86**	**8643**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	270	2,268	1164,00	2640
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,021756	1314,10	29
		Итого оплата труда:				**317683,52**	**2669**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,002856	4856,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,002856	1778,00	5
20. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,126	75,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,014616	1577,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,014616	1244,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,004284	2630,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,004284	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**6861,32**	**58**
20. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,005544	12984,00	72
20. 8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,000504	25443,00	13
20. 9	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	8,467	688,00	5825
20.10	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,132048	266,00	35
		Итого материалов:				**707781,54**	**5945**
		Накладные расходы	%	99		314506,68	2642
		Сметная прибыль	%	8		107474,36	903
		Сметная стоимость:				**1450903,91**	**12188**
21	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,0045**		**339349,63**	**1527**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	194	0,873	1185,00	1035
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,120735	1061,69	128
		Итого оплата труда:				**258375,08**	**1163**
21. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1107	4013,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,1107	1042,00	115
21. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00144	4351,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00144	1487,00	2
21. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,054	75,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,006255	1577,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,006255	1244,00	8
21. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00234	2630,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00234	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**104571,75**	**471**
21. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00198	227,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,081	266,00	22
		Итого материалов:				**4887,88**	**22**
		Накладные расходы	%	99		255791,33	1151
		Сметная прибыль	%	8		47611,28	214
		Сметная стоимость:				**642752,24**	**2892**
22	**2301-0502-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**5,1120**		**1667,00**	**8522**
		Сметная прибыль	%	8		133,36	682
		Сметная стоимость:				**1800,36**	**9203**
23	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**2,0000**		**1379,51**	**2759**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,414	0,828	1144,00	947
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	1044,86	472
		Итого оплата труда:				**709,75**	**1420**
23. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	4013,00	1798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	1042,00	467
23. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	4351,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1487,00	3
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**905,89**	**1812**
		Накладные расходы	%	99		702,66	1405
		Сметная прибыль	%	8		166,57	333
		Сметная стоимость:				**2248,74**	**4497**
24	**2302-0301-0629 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6115,00**	**12230**
		Сметная прибыль	%	8		489,20	978
		Сметная стоимость:				**6604,20**	**13208**
25	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Флюгарка**	**т**	**0,0011**		**237482,00**	**256**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	21
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**277**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люки герметические**	**комплект**	**4,0000**		**19225,00**	**76900**
		Сметная прибыль	%	8		1538,00	6152
		Сметная стоимость:				**20763,00**	**83052**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**124311**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26659**
	Материалы -		Тенге				**16078**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8577**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**256**
		Накладные расходы -	Тенге				**8492**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2812**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37963**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8577**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**97652**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**97652**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7812**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**105464**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**143427**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8577**
		РАЗДЕЛ 5.Установка деревянной крышки 6шт					
27	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка деревянной крышки**	**м2**	**1,8000**		**3179,64**	**5723**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	1,23	2,214	1023,00	2265
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,17352	1292,75	224
		Итого оплата труда:				**1382,91**	**2489**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,12456	5935,00	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,12456	1244,00	155
27. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,01584	4856,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,01584	1778,00	28
27. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,05148	753,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,04554	16,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,03312	2630,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,03312	1244,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**523,77**	**943**
27. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,003006	18014,00	54
27. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,556	227,00	580
27.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000464	22194,00	10
27.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,05994	348,00	21
27.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000029	189831,00	5
27.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,114	575,00	1791
27.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000675	80163,00	54
		Итого материалов:				**1397,59**	**2516**
		Накладные расходы	%	90		1244,62	2240
		Сметная прибыль	%	8		353,94	637
		Сметная стоимость:				**4778,20**	**8601**
28	**2107-0203-0303 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	**м3**	**0,0900**		**47434,00**	**4269**
		Сметная прибыль	%	8		3794,72	342
		Сметная стоимость:				**51228,72**	**4611**
29	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование водными растворами деревянных крышек**	**м2**	**1,8000**		**63,55**	**114**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,0403	0,07254	1082,00	78
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00108	1422,04	2
		Итого оплата труда:				**44,46**	**80**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00036	4856,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00036	1778,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00072	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00072	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**4**
29. 5	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,000162	197348,00	32
29. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0016	0,00288	98,00	0
		Итого материалов:				**17,92**	**32**
		Накладные расходы	%	90		40,01	72
		Сметная прибыль	%	8		8,28	15
		Сметная стоимость:				**111,84**	**201**
30	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0216**		**261386,00**	**5646**
		Сметная прибыль	%	8		20910,88	452
		Сметная стоимость:				**282296,88**	**6098**
31	**2110-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм**	**т**	**0,0264**		**135599,00**	**3580**
		Сметная прибыль	%	8		10847,92	286
		Сметная стоимость:				**146446,92**	**3866**
32	**1110-0107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны**	**м2**	**0,0120**		**2247,34**	**27**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,96	0,01152	972,00	11
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,000038	1445,31	0
		Итого оплата труда:				**937,74**	**11**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,000014	4856,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,000014	1778,00	0
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000024	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000024	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**11,09**	**--**
32. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,06	0,00072	348,00	0
32. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,000036	90,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 7	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00303	0,000036	402931,00	15
32. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0589	0,000707	825,00	1
32. 9	2204-0401-0401 РСНБ РК 2015	Пигмент тертый	кг	0,0067	0,00008	1867,00	0
		Итого материалов:				**1303,13**	**16**
		Накладные расходы	%	90		843,97	10
		Сметная прибыль	%	8		247,30	3
		Сметная стоимость:				**3338,61**	**40**
33	**2113-0209-0401 РСНБ РК 2015**	**Гвозди строительные с плоской головкой**	**кг**	**3,0000**		**409,00**	**1227**
		Сметная прибыль	%	8		32,72	98
		Сметная стоимость:				**441,72**	**1325**
34	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0216**		**486737,00**	**10514**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	841
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**11355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**31100**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20587**
Материалы -			Тенге				**2564**
Всего заработная плата -			Тенге				**2581**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14722**
Накладные расходы -			Тенге				**2322**
Сметная прибыль -			Тенге				**1833**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24742**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2581**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10514**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10514**
Сметная прибыль -			Тенге				**841**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**11355**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**36096**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2581**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6096413**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2178830**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**313544**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**114869**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3604039**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1910913**
	ИТОГО:		Тенге				**8007326**
	Сметная прибыль		Тенге				**640586**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8647912**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - Резервуар стальной пожарный на 50м3 3ШТ

Объект номер - 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3

на Резервуар стальной пожарный на 50м3 3ШТ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	10304,946
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1044,469
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,846

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫЛЯ В2					
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**125,0000**		**166,02**	**20752**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,00724	0,905	872,00	789
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	3,938	1487,00	5855
		Итого оплата труда:				**53,15**	**6644**
1. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	3,938	5070,00	19963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	3,938	1487,00	5856
		Итого эксплуатация машин:				**159,71**	**19963**
		Накладные расходы	%	72		38,27	4784
		Сметная прибыль	%	8		16,34	2043
		Сметная стоимость:				**220,63**	**27579**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,0000**		**1859,09**	**9295**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,848	9,24	1006,00	9295
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**9295**
		Накладные расходы	%	72		1338,54	6693
		Сметная прибыль	%	8		255,81	1279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3453,44**	**17267**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**80,0000**		**1781,63**	**142530**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,771	141,68	1006,00	142530
		Итого оплата труда:				**1781,63**	**142530**
		Накладные расходы	%	72		1282,77	102622
		Сметная прибыль	%	8		245,15	19612
		Сметная стоимость:				**3309,55**	**264764**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0000**		**808,70**	**12131**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	14,58	832,00	12131
		Итого оплата труда:				**808,70**	**12131**
		Накладные расходы	%	72		582,27	8734
		Сметная прибыль	%	8		111,28	1669
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**22534**
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**195,0000**		**34,34**	**6697**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,572	1487,00	2337
		Итого оплата труда:				**11,99**	**2337**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,572	4261,00	6697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,572	1487,00	2338
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**6697**
		Накладные расходы	%	72		8,63	1683
		Сметная прибыль	%	8		3,44	670
		Сметная стоимость:				**46,41**	**9050**
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**35,0000**		**1549,24**	**54223**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,54	53,9	1006,00	54223
		Итого оплата труда:				**1549,24**	**54223**
		Накладные расходы	%	72		1115,45	39041
		Сметная прибыль	%	8		213,18	7461
		Сметная стоимость:				**2877,87**	**100725**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**25,0000**		**34,34**	**859**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,2015	1487,00	300
		Итого оплата труда:				**11,99**	**300**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,2015	4261,00	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,2015	1487,00	300
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**859**
		Накладные расходы	%	72		8,63	216
		Сметная прибыль	%	8		3,44	86
		Сметная стоимость:				**46,41**	**1160**
8	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**1,0000**		**736,32**	**736**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,885	0,885	832,00	736
		Итого оплата труда:				**736,32**	**736**
		Накладные расходы	%	72		530,15	530
		Сметная прибыль	%	8		101,32	101
		Сметная стоимость:				**1367,79**	**1368**
9	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**10,0000**		**54,70**	**547**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,0525	0,525	1042,00	547
		Итого оплата труда:				**54,70**	**547**
		Накладные расходы	%	72		39,39	394
		Сметная прибыль	%	8		7,53	75
		Сметная стоимость:				**101,62**	**1016**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД РЕЗЕРВУАР					
10	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**714,0000**		**49,00**	**34987**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	8,211	1487,00	12210
		Итого оплата труда:				**17,10**	**12210**
10. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,211	4261,00	34987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	8,211	1487,00	12210
		Итого эксплуатация машин:				**49,00**	**34987**
		Накладные расходы	%	72		12,31	8791
		Сметная прибыль	%	8		4,91	3502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**66,22**	**47280**
11	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,0000**		**2281,61**	**36506**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	2,268	36,288	1006,00	36506
		Итого оплата труда:				**2281,61**	**36506**
		Накладные расходы	%	72		1642,76	26284
		Сметная прибыль	%	8		313,95	5023
		Сметная стоимость:				**4238,32**	**67813**
12	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**505,0000**		**34,34**	**17344**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,07	1487,00	6053
		Итого оплата труда:				**11,99**	**6053**
12. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,07	4261,00	17344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,07	1487,00	6052
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**17344**
		Накладные расходы	%	72		8,63	4358
		Сметная прибыль	%	8		3,44	1736
		Сметная стоимость:				**46,41**	**23437**
13	**1101-0105-0302 РСНБ РК 2015**	**НАСЫПЬ. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**305,0000**		**187,40**	**57156**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,0033	1,006	872,00	878
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	12,871	1175,50	15130
		Итого оплата труда:				**52,48**	**16008**
13. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	4,148	4731,00	19624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	4,148	1778,00	7375
13. 4	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0143	4,361	8404,00	36654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	4,361	1778,00	7754
		Итого эксплуатация машин:				**184,52**	**56278**
		Накладные расходы	%	72		37,79	11525
		Сметная прибыль	%	8		18,01	5495
		Сметная стоимость:				**243,20**	**74176**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**362,0000**		**1,49**	**540**
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,1267	1487,00	188
		Итого оплата труда:				**0,52**	**188**
14. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,1267	4261,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,1267	1487,00	188
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**540**
		Накладные расходы	%	72		0,37	136
		Сметная прибыль	%	8		0,15	54
		Сметная стоимость:				**2,02**	**730**
15	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под резервуар песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**30,0000**		**3432,86**	**102986**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	23,4	956,00	22370
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	8,7	1311,03	11406
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**33776**
15. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	6,3	2740,00	17262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	6,3	1244,00	7837
15. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	12,6	15,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,4	5166,00	12398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,4	1487,00	3569
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**29849**
15. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	33	1525,00	50325
15. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	4,5	98,00	441
		Итого материалов:				**1692,20**	**50766**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	31412
		Сметная прибыль	%	8		358,39	10752
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**145150**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**26,4000**		**15907,54**	**419959**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	3,44	90,816	1042,00	94630
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	11,88	1163,20	13819
		Итого оплата труда:				**4107,92**	**108449**
16. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	7,128	4428,00	31563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	7,128	1244,00	8867
16. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	4,752	2065,00	9813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,752	1042,00	4952
		Итого эксплуатация машин:				**1567,26**	**41376**
16. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	29,04	9778,00	283953
		Итого материалов:				**10755,80**	**283953**
		Накладные расходы	%	94		3861,44	101942
		Сметная прибыль	%	8		1581,52	41752
		Сметная стоимость:				**21350,50**	**563653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**917248**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**917248**
Материалы -			Тенге				**334719**
Всего заработная плата -			Тенге				**441933**
		Накладные расходы -	Тенге				**349144**
		Сметная прибыль -	Тенге				**101311**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1367703**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**425**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441933**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1367703**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**425**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441933**
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ В1					
17	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,7000**		**23111,73**	**39290**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	8,86	15,062	1082,00	16297
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,771	1581,06	5962
		Итого оплата труда:				**13093,31**	**22259**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,0425	4428,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,0425	1244,00	53
17. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,38	4856,00	11557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,38	1778,00	4232
17. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0544	226,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0272	1577,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,0272	1244,00	34
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,321	2630,00	3474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,321	1244,00	1643
		Итого эксплуатация машин:				**8985,07**	**15275**
17. 8	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,3842	6034,00	2318
17. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,2261	20947,00	4736
17.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,017	12984,00	221
17.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0068	25443,00	173
17.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000187	31768,00	6
17.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,136	409,00	56
17.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,000527	98,00	0
17.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,204	1022,00	208
		Итого материалов:				**4540,13**	**7718**
		Накладные расходы	%	99		12962,38	22036
		Сметная прибыль	%	8		2885,93	4906
		Сметная стоимость:				**38960,03**	**66232**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**24782,00**	**24782**
		Сметная прибыль	%	8		1982,56	1983
		Сметная стоимость:				**26764,56**	**26765**
19	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**39722,00**	**39722**
		Сметная прибыль	%	8		3177,76	3178
		Сметная стоимость:				**42899,76**	**42900**
20	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**14378,00**	**14378**
		Сметная прибыль	%	8		1150,24	1150
		Сметная стоимость:				**15528,24**	**15528**
21	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**21947,00**	**43894**
		Сметная прибыль	%	8		1755,76	3512
		Сметная стоимость:				**23702,76**	**47406**
22	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**32368,00**	**97104**
		Сметная прибыль	%	8		2589,44	7768
		Сметная стоимость:				**34957,44**	**104872**
23	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**19466,00**	**19466**
		Сметная прибыль	%	8		1557,28	1557
		Сметная стоимость:				**21023,28**	**21023**
24	**2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**33505,00**	**33505**
		Сметная прибыль	%	8		2680,40	2680
		Сметная стоимость:				**36185,40**	**36185**
25	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**4799,00**	**9598**
		Сметная прибыль	%	8		383,92	768
		Сметная стоимость:				**5182,92**	**10366**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**4827,00**	**9654**
		Сметная прибыль	%	8		386,16	772
		Сметная стоимость:				**5213,16**	**10426**
27	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**18684,00**	**37368**
		Сметная прибыль	%	8		1494,72	2989
		Сметная стоимость:				**20178,72**	**40357**
28	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	**м3**	**0,0840**		**32117,56**	**2698**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	6,545	0,54978	989,00	544
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03024	1244,00	38
		Итого оплата труда:				**6920,85**	**581**
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,03024	5935,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,03024	1244,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**179**
28. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,02016	11923,00	240
28. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0336	50362,00	1692
28. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000193	216144,00	42
28. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,046	0,003864	98,00	0
		Итого материалов:				**23507,96**	**1975**
		Накладные расходы	%	93		6436,39	541
		Сметная прибыль	%	8		3084,32	259
		Сметная стоимость:				**41638,27**	**3498**
29	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**51,0000**		**853,03**	**43504**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	10,812	1225,00	13245
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,102	1244,00	127
		Итого оплата труда:				**262,19**	**13372**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,9945	753,00	749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,102	2630,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,102	1244,00	127
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**1017**
29. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	122,4	224,00	27418
29. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00816	143101,00	1168
29. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01224	53700,00	657
		Итого материалов:				**573,38**	**29243**
		Накладные расходы	%	93		243,83	12436
		Сметная прибыль	%	8		87,75	4475
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**60415**
30	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**2,0000**		**575,00**	**1150**
		Сметная прибыль	%	8		46,00	92
		Сметная стоимость:				**621,00**	**1242**
31	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,0500**		**29133,51**	**1457**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,245	1042,00	255
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,00985	1264,06	12
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**268**
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000135	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000135	1244,00	0
31. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,01458	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,008805	5935,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,008805	1244,00	11
31. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00037	4856,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00037	1778,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00054	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00054	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**57**
31. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	20947,00	1068
31. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,0381	70,00	3
31.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00035	47434,00	17
31.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000041	31768,00	1
31.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,015	409,00	6
31.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,00375	6931,00	26
31.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000212	98,00	0
31.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,03255	729,00	24
		Итого материалов:				**22894,89**	**1145**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	244
		Сметная прибыль	%	8		2720,51	136
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**1836**
32	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,5000**		**24536,97**	**85879**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	1,35	4,725	872,00	4120
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,63455	1244,00	789
		Итого оплата труда:				**1402,74**	**4910**
32. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,68	15,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,63	5935,00	3739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,63	1244,00	784
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00455	2630,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00455	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**3776**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,57	20145,00	71918
32. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,875	6931,00	6065
32. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,007	98,00	1
		Итого материалов:				**22280,85**	**77983**
		Накладные расходы	%	91		1276,49	4468
		Сметная прибыль	%	8		2065,08	7228
		Сметная стоимость:				**27878,53**	**97575**
33	**1127-0801-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Каменная отмостка**	**м2 покрытия обочин**	**10,0000**		**84,23**	**842**
33. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,117	1548,88	181
		Итого оплата труда:				**18,12**	**181**
33. 2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00396	0,0396	10251,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	0,0396	1778,00	70
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00502	0,0502	4428,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00502	0,0502	1244,00	62
33. 4	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00272	0,0272	7870,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00272	0,0272	1778,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**84,23**	**842**
		Накладные расходы	%	108		19,57	196
		Сметная прибыль	%	8		8,30	83
		Сметная стоимость:				**112,10**	**1121**
34	**2101-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,8000**		**6370,00**	**5096**
		Сметная прибыль	%	8		509,60	408
		Сметная стоимость:				**6879,60**	**5504**
35	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**1979033,50**	**1979**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	662	0,662	1365,00	904
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	0,19434	1478,11	287
		Итого оплата труда:				**1190885,52**	**1191**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	0,11482	5404,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	0,11482	1487,00	171
35. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00165	6174,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00165	1778,00	3
35. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,0313	7041,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,0313	1778,00	56
35. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	0,066	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,0425	75,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	0,0246	182,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,04606	1577,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	0,04606	1244,00	57
35.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,00051	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00051	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**934548,30**	**935**
35.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,07	545,00	38
35.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,00024	25443,00	6
35.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00014	211192,00	30
35.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	0,252	266,00	67
35.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	1,004	--	--
		Итого материалов:				**140855,20**	**141**
		Накладные расходы	%	99		1178976,66	1179
		Сметная прибыль	%	8		252640,81	253
		Сметная стоимость:				**3410650,98**	**3411**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**19632,00**	**19632**
		Сметная прибыль	%	8		1570,56	1571
		Сметная стоимость:				**21202,56**	**21203**
37	**1122-0601-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**494055,20**	**494**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	90,5	0,0905	1293,00	117
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,04	0,01504	1462,71	22
		Итого оплата труда:				**139015,70**	**139**
37. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	6,16	0,00616	7041,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,16	0,00616	1778,00	11
37. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	15,34	0,01534	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,93	0,00793	753,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	7,67	0,00767	1577,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,67	0,00767	1244,00	10
37. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,21	0,00121	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	0,00121	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**65051,26**	**65**
37. 8	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	156	0,156	280,00	44
37. 9	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	790	0,79	263,00	208
37.10	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	14,5	0,0145	3348,00	49
37.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00008	6931,00	1
37.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,029	0,000029	389764,00	11
37.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0006	223,00	0
		Итого материалов:				**311987,44**	**312**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		137625,54	138
		Сметная прибыль	%	8		50534,46	51
		Сметная стоимость:				**682215,20**	**682**
38	**5102-1203-0102 РСНБ РК 2015**	**Насос с бензиновым двигателем, модель MSA 40, Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст., типа Speroni**	**шт.**	**1,0000**		**86734,00**	**86734**
				ТРУБОПРОВОД			
39	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0290**		**1104271,66**	**32024**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	376	10,904	1365,00	14884
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	3,113	1470,06	4576
		Итого оплата труда:				**671035,98**	**19460**
39. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	2,02	5404,00	10914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	2,02	1487,00	3004
39. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,04785	6174,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,04785	1778,00	85
39. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,3509	7041,00	2471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,3509	1778,00	624
39. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,957	28,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,87	75,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,2262	182,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,68208	1577,00	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,68208	1244,00	849
39.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,01247	2630,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,01247	1244,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**514533,30**	**14921**
39.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	1,45	545,00	790

1	2	3	4	5	6	7	8
39.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0058	25443,00	148
39.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00377	211192,00	796
39.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	1,821	266,00	484
39.15	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	29,116	--	--
		Итого материалов:				**76498,36**	**2218**
		Накладные расходы	%	99		664325,62	19265
		Сметная прибыль	%	8		141487,78	4103
		Сметная стоимость:				**1910085,06**	**55392**
40	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,0000**		**5929,00**	**171941**
		Сметная прибыль	%	8		474,32	13755
		Сметная стоимость:				**6403,32**	**185696**
41	**1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0290**		**2139403,45**	**62043**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	203	5,887	1205,00	7094
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,472564	1770,48	837
		Итого оплата труда:				**273465,44**	**7930**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00725	4428,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00725	1244,00	9
41. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,45095	7041,00	3175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,45095	1778,00	802
41. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	1,436	1206,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,01436	1800,00	26
41. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,98774	11,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**170702,39**	**4950**
41. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	25,23	280,00	7064
41. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	127,31	263,00	33483

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	2,349	3348,00	7864
41.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00899	6931,00	62
41.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,003306	389764,00	1289
41.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00725	31515,00	228
41.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0348	223,00	8
		Итого материалов:				**1724086,06**	**49998**
		Накладные расходы	%	99		270730,79	7851
		Сметная прибыль	%	8		192810,74	5592
		Сметная стоимость:				**2602944,97**	**75485**
42	**1122-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**6094,21**	**18283**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	3,04	9,12	1164,00	10616
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,08	1614,83	1744
		Итого оплата труда:				**4119,90**	**12360**
42. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,09	4856,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	1778,00	160
42. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,66	7041,00	4647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66	1778,00	1173
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	2630,00	868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1244,00	411
		Итого эксплуатация машин:				**1984,00**	**5952**
42. 6	2113-0201-0511 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0075	192980,00	1447
42. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,6	446,00	268
42. 8	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**571,65**	**1715**
		Накладные расходы	%	99		4078,70	12236
		Сметная прибыль	%	8		813,83	2441
		Сметная стоимость:				**10986,74**	**32960**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**2304-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**67778,00**	**203334**
		Сметная прибыль	%	8		5422,24	16267
		Сметная стоимость:				**73200,24**	**219601**
44	**2304-0105-0906 РСНБ РК 2015**	**Штурвал для задвижек DN 200**	**шт.**	**3,0000**		**14404,00**	**43212**
		Сметная прибыль	%	8		1152,32	3457
		Сметная стоимость:				**15556,32**	**46669**
45	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)**	**т фасонных частей**	**0,0786**		**1328227,25**	**104399**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	312,7	24,578	1487,00	36548
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	7,412	1481,36	10980
		Итого оплата труда:				**604676,83**	**47528**
45. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	7,24	5404,00	39124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	7,24	1487,00	10766
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,172134	2630,00	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,172134	1244,00	214
		Итого эксплуатация машин:				**503522,14**	**39577**
45. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,007074	207969,00	1471
45. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0786	341003,00	26803
		Итого материалов:				**359720,21**	**28274**
		Накладные расходы	%	99		598630,06	47052
		Сметная прибыль	%	8		154148,58	12116
		Сметная стоимость:				**2081005,90**	**163567**
46	**1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**194460,00**	**1945**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	69,9	0,699	1293,00	904
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,51	0,1051	1490,42	157
		Итого оплата труда:				**106045,04**	**1060**
46. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,0485	7041,00	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,0485	1778,00	86
46. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,1072	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,0617	753,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,0536	1577,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,0536	1244,00	67
46. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,003	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,003	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**48336,74**	**483**
46. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	150	1,5	263,00	395
46. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,8	0,038	3348,00	127
46.10	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,032	0,00032	16978,00	5
46.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0008	6931,00	6
46.12	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	0,00006	389764,00	23
46.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,006	223,00	1
		Итого материалов:				**55742,56**	**557**
		Накладные расходы	%	99		104984,59	1050
		Сметная прибыль	%	8		23955,57	240
		Сметная стоимость:				**323400,16**	**3234**
47	**2113-0816-2404 РСНБ РК 2015**	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**70,0000**		**343,00**	**24010**
		Сметная прибыль	%	8		27,44	1921
		Сметная стоимость:				**370,44**	**25931**
				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА			
48	**1109-0202-0205 РСНБ РК 2015**	**Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж**	**т конструкций**	**10,9920**		**66945,59**	**735866**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	25,4	279,197	1487,00	415166
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,796	41,726	1345,26	56132

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**42876,41**	**471297**
48. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,9	152,789	298,00	45531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	1,319	4856,00	6405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,319	1778,00	2345
48. 5	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,54	5,936	5219,00	30978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,54	5,936	1778,00	10554
48. 6	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,26	2,858	6007,00	17168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	2,858	1487,00	4250
48. 7	3105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т	маш.-ч	0,67	7,365	8946,00	65884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	7,365	1778,00	13095
48. 8	3105-0402-0306 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	1,97	21,654	1495,00	32373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,97	21,654	1042,00	22563
48. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,05	0,5496	4474,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,5496	1487,00	817
48.10	3106-0203-0601 РСНБ РК 2015	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,04	0,43968	691,00	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,4 чел.	чел-ч	0,016	0,175872	1042,50	183
48.11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	1,869	2630,00	4915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,869	1244,00	2325
48.12	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	24,622	26,00	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18800,65**	**206657**
48.13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,32976	70,00	23
48.14	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,20555	4169,00	857
48.15	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,05496	439490,00	24154
48.16	2113-0104-1002 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	т	0,00088	0,009673	531097,00	5137

1	2	3	4	5	6	7	8
48.17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00185	0,020335	499540,00	10158
48.18	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,10992	409,00	45
48.19	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	21,434	266,00	5702
48.20	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	6,485	144,00	934
48.21	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00092	0,010113	53700,00	543
48.22	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001099	1863677,00	2049
48.23	2113-0812-1041 РСНБ РК 2015	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,076944	213876,00	16456
48.24	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,003408	468138,00	1595
48.25	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,006595	622834,00	4108
48.26	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	10,992	--	--
48.27	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	31,2	342,95	98,00	33609
48.28	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,021324	406722,00	8673
		Итого материалов:				**10375,14**	**114044**
		Накладные расходы	%	69		29584,72	325195
		Сметная прибыль	%	8		7722,43	84885
		Сметная стоимость:				**104252,74**	**1145946**
49	**2106-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т**	**т**	**10,9920**		**528792,00**	**5812482**
		Сметная прибыль	%	8		42303,36	464999
		Сметная стоимость:				**571095,36**	**6277480**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7827764**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**86734**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**86734**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**717195**
	Материалы -		Тенге				**201279**
	Всего заработная плата -		Тенге				**131238**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**25160**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**297199**
		Накладные расходы -	Тенге				**128691**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67671**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**913557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131238**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6548348**
	Материалы -		Тенге				**114044**
	Всего заработная плата -		Тенге				**471297**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5812482**
		Накладные расходы -	Тенге				**325195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**549883**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**7423426**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**321**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471297**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**475487**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**475487**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38039**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**513526**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8937243**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**602536**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8745011**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**895328**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**502579**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**149141**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7260370**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**86734**
	Накладные расходы		Тенге				**803030**
	ИТОГО:		Тенге				**9548041**
	Сметная прибыль		Тенге				**756905**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10304946**

Составил Руденко Е.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Объект номер - 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	88464,591
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1626,42
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,312

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**35,0000**		**166,02**	**5811**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,00724	0,2534	872,00	221
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,103	1487,00	1639
		Итого оплата труда:				**53,15**	**1860**
1. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,103	5070,00	5590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,103	1487,00	1640
		Итого эксплуатация машин:				**159,71**	**5590**
		Накладные расходы	%	72		38,27	1339
		Сметная прибыль	%	8		16,34	572
		Сметная стоимость:				**220,63**	**7722**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийсоткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,0000**		**1859,09**	**1859**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,848	1,848	1006,00	1859
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**1859**
		Накладные расходы	%	72		1338,54	1339
		Сметная прибыль	%	8		255,81	256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3453,44**	**3453**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**31,0000**		**808,70**	**25070**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	30,132	832,00	25070
		Итого оплата труда:				**808,70**	**25070**
		Накладные расходы	%	72		582,27	18050
		Сметная прибыль	%	8		111,28	3450
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**46570**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,0000**		**808,70**	**4044**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	4,86	832,00	4044
		Итого оплата труда:				**808,70**	**4044**
		Накладные расходы	%	72		582,27	2911
		Сметная прибыль	%	8		111,28	556
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**7511**
5	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**4,2800**		**166,02**	**711**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,00724	0,030987	872,00	27
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,13482	1487,00	200
		Итого оплата труда:				**53,15**	**227**
5. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,13482	5070,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,13482	1487,00	200
		Итого эксплуатация машин:				**159,71**	**684**
		Накладные расходы	%	72		38,27	164
		Сметная прибыль	%	8		16,34	70
		Сметная стоимость:				**220,63**	**944**
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,0700**		**1859,09**	**1989**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,848	1,977	1006,00	1989
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**1989**
		Накладные расходы	%	72		1338,54	1432
		Сметная прибыль	%	8		255,81	274
		Сметная стоимость:				**3453,44**	**3695**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3,2100**		**808,70**	**2596**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	3,12	832,00	2596
		Итого оплата труда:				**808,70**	**2596**
		Накладные расходы	%	72		582,27	1869
		Сметная прибыль	%	8		111,28	357
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**4822**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**66,8000**		**152,23**	**10169**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=729)	чел-ч	0,108	7,214	729,00	5259
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,753	1244,00	2181
		Итого оплата труда:				**111,39**	**7441**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,753	2740,00	4805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,753	1244,00	2181
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,014	15,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**73,50**	**4910**
		Накладные расходы	%	72		80,20	5357
		Сметная прибыль	%	8		18,59	1242
		Сметная стоимость:				**251,03**	**16768**
				Сборные железобетонные каналы			
9	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ**	**М3**	**21,0000**		**3432,86**	**72090**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	16,38	956,00	15659
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	6,09	1311,03	7984
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**23643**
9. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	4,41	2740,00	12083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	4,41	1244,00	5486
9. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	8,82	15,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,68	5166,00	8679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,68	1487,00	2498
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**20895**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	23,1	1525,00	35228
9. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,15	98,00	309
		Итого материалов:				**1692,20**	**35536**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	21988
		Сметная прибыль	%	8		358,39	7526
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**101605**
10	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ**	**М3**	**43,7000**		**10184,42**	**445059**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	3,33	145,521	1164,00	169386
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	23,991	1482,77	35574
		Итого оплата труда:				**4690,16**	**204960**
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	1,381	4856,00	6706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	1,381	1778,00	2455
10. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	20,539	4351,00	89365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	20,539	1487,00	30541
10. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	23,004	753,00	17322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	2,071	2630,00	5448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	2,071	1244,00	2576
		Итого эксплуатация машин:				**2719,46**	**118840**
10. 7	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,11362	47434,00	5389
10. 8	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	1,486	87414,00	129880
10. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	21,85	409,00	8937
10.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,07429	169961,00	12626
		Итого материалов:				**3588,84**	**156832**
		Накладные расходы	%	118		5534,39	241853
		Сметная прибыль	%	8		1257,50	54953
		Сметная стоимость:				**16976,31**	**741865**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**43,7000**		**65431,00**	**2859335**
		Сметная прибыль	%	8		5234,48	228747
		Сметная стоимость:				**70665,48**	**3088081**
12	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**25,5200**		**7231,47**	**184547**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,54	39,301	1144,00	44960
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	5,045	1656,51	8358
		Итого оплата труда:				**2089,25**	**53318**
12. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	2,96	16751,00	49588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	2,96	1778,00	5263
12. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	2,059	4508,00	9284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	2,059	1487,00	3062
12. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	1,822	176,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02552	2630,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02552	1244,00	32
12. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,211816	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	2,059	1710,00	3522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2460,32**	**62787**
12. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	1,812	23590,00	42743
12.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,387904	12984,00	5037
12.11	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,020416	639047,00	13047
12.12	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000046	622435,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
12.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,17864	266,00	48
12.14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	0,061248	259553,00	15897
		Итого материалов:				**3009,39**	**76800**
		Накладные расходы	%	118		2465,32	62915
		Сметная прибыль	%	8		775,74	19797
		Сметная стоимость:				**10472,54**	**267259**
13	**2104-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**25,5200**		**59218,00**	**1511243**
		Сметная прибыль	%	8		4737,44	120899
		Сметная стоимость:				**63955,44**	**1632143**
14	**2102-0101-1009 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3000**		**35754,00**	**46480**
		Сметная прибыль	%	8		2860,32	3718
		Сметная стоимость:				**38614,32**	**50199**
15	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Балка Б3 железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,5200**		**76321,00**	**116008**
		Сметная прибыль	%	8		6105,68	9281
		Сметная стоимость:				**82426,68**	**125289**
16	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**118,0000**		**696,00**	**82128**
		Сметная прибыль	%	8		55,68	6570
		Сметная стоимость:				**751,68**	**88698**
17	**2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**56,0000**		**1033,00**	**57848**
		Сметная прибыль	%	8		82,64	4628
		Сметная стоимость:				**1115,64**	**62476**
18	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**230,0000**		**2158,21**	**496388**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,468	107,64	1225,00	131859
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,265	1244,00	1574
		Итого оплата труда:				**580,14**	**133433**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	8,234	753,00	6200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	1,265	2630,00	3327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,265	1244,00	1574
		Итого эксплуатация машин:				**41,42**	**9527**
18. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	529	227,00	120083
18. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	1012	224,00	226688
18. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0368	143101,00	5266
18. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0552	53700,00	2964
		Итого материалов:				**1543,48**	**355001**
		Накладные расходы	%	93		539,53	124092
		Сметная прибыль	%	8		215,82	49638
		Сметная стоимость:				**2913,56**	**670118**
19	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**570,0000**		**853,03**	**486226**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	120,84	1225,00	148029
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,14	1244,00	1418
		Итого оплата труда:				**262,19**	**149447**
19. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	11,115	753,00	8370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,14	2630,00	2998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,14	1244,00	1418
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**11368**
19. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1368	224,00	306432
19. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0912	143101,00	13051
19. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1368	53700,00	7346
		Итого материалов:				**573,38**	**326829**
		Накладные расходы	%	93		243,83	138986

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		87,75	50017
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**675229**
				Трубы и арматура			
20	**1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**кмтрубопровода**	**0,1840**		**1153256,80**	**212199**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	494	90,896	1293,00	117529
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,55	13,533	1626,26	22008
		Итого оплата труда:				**758353,30**	**139537**
20. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	135	24,84	630,00	15649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	2,3	2740,00	6302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	2,3	1244,00	2861
20. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	0,0184	4856,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0184	1778,00	33
20. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,55	5,069	7041,00	35692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,55	5,069	1778,00	9013
20. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	3,036	28,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	4,6	6509,00	29941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	4,6	1778,00	8179
20. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,25	1,518	1577,00	2394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,25	1,518	1244,00	1888
20.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,0276	2630,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0276	1244,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**490356,90**	**90226**
20.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,002	0,000368	347523,00	128
20.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,093	0,017112	211192,00	3614
20.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	39	7,176	98,00	703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24157,90**	**4445**
		Накладные расходы	%	99		750769,77	138142
		Сметная прибыль	%	8		152322,13	28027
		Сметная стоимость:				**2056348,69**	**378368**
21	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**184,0000**		**2492,00**	**458528**
		Сметная прибыль	%	8		199,36	36682
		Сметная стоимость:				**2691,36**	**495210**
22	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**184,0000**		**4231,63**	**778620**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,555	102,12	1164,00	118868
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	2,613	1281,61	3349
		Итого оплата труда:				**664,22**	**122216**
22. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,3312	5935,00	1966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3312	1244,00	412
22. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,184	4856,00	894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,184	1778,00	327
22. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	2,098	2630,00	5517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	2,098	1244,00	2610
22. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	7,47	26,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,58**	**8570**
22. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,84	545,00	1003
22. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,003128	622435,00	1947
22. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	3,091	266,00	822
22.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1104	320,00	35
22.11	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	184	3506,00	645104
22.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	8,538	266,00	2271

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3539,03**	**651182**
		Накладные расходы	%	98		650,93	119772
		Сметная прибыль	%	8		390,61	71871
		Сметная стоимость:				**5273,17**	**970263**
23	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**92,0000**		**2745,01**	**252541**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,337	31,004	1244,00	38569
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,5428	1307,36	710
		Итого оплата труда:				**426,94**	**39279**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0736	5935,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0736	1244,00	92
23. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0644	4856,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0644	1778,00	115
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,4048	2630,00	1065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,4048	1244,00	504
23. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,279	26,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**1847**
23. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,368	545,00	201
23. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000175	622435,00	109
23. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,31464	266,00	84
23.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0552	320,00	18
23.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4876	612,00	298
23.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	92	2291,00	210772
23.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,619	266,00	431
23.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,4048	526,00	213
		Итого материалов:				**2305,70**	**212125**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		418,40	38493
		Сметная прибыль	%	8		253,07	23283
		Сметная стоимость:				**3416,49**	**314317**
24	**1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**10194,72**	**20389**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1341)	чел-ч	3,11	6,22	1341,00	8341
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,21	2,42	1499,97	3630
		Итого оплата труда:				**5985,47**	**11971**
24. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,79	1,58	630,00	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4856,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1778,00	71
24. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,56	1,12	7041,00	7886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56	1,12	1778,00	1991
24. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,2	2,4	28,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,6	1,2	1577,00	1892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	1,2	1244,00	1493
24. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2630,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1244,00	75
24. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	0,6	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5604,28**	**11209**
24.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	0,1	5717,00	572
24.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25	0,5	266,00	133
24.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	0,00064	211192,00	135
24.13	2305-1206-1101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**419,93**	**840**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		5925,62	11851
		Сметная прибыль	%	8		1289,63	2579
		Сметная стоимость:				**17409,96**	**34820**
25	**1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**5350,40**	**10701**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	3	6	1317,00	7902
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	1,06	1244,00	1319
		Итого оплата труда:				**4610,32**	**9221**
25. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,4	0,8	630,00	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,88	1,76	28,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,44	0,88	1577,00	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,88	1244,00	1095
25. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	2630,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	1244,00	224
25. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,12	0,24	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1210,34**	**2421**
25. 8	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,022	0,044	5717,00	252
25. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,095	0,19	266,00	51
25.10	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00036	211192,00	76
25.11	2305-1206-1101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**189,06**	**378**
		Накладные расходы	%	99		4564,22	9128
		Сметная прибыль	%	8		793,17	1586
		Сметная стоимость:				**10707,78**	**21416**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка**	**компенсатор**	**1,0000**		**4805,91**	**4806**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	2,8	2,8	1317,00	3688
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,4	1244,00	498
		Итого оплата труда:				**4185,20**	**4185**
26. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	0,38	630,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,64	0,64	28,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,32	0,32	1577,00	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,32	1244,00	398
26. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	2630,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	1244,00	100
26. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	0,08	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**974,44**	**974**
26. 8	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5717,00	91
26. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,062	0,062	266,00	16
26.10	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211192,00	36
26.11	2305-1206-1101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**143,87**	**144**
		Накладные расходы	%	99		4143,35	4143
		Сметная прибыль	%	8		715,94	716
		Сметная стоимость:				**9665,20**	**9665**
27	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0641**		**448959,00**	**28769**
		Сметная прибыль	%	8		35916,72	2302
		Сметная стоимость:				**484875,72**	**31071**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**158,2600**		**448959,00**	**71052251**
		Сметная прибыль	%	8		35916,72	5684180
		Сметная стоимость:				**484875,72**	**76736431**
29	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9,0000**		**471,00**	**4239**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	339
		Сметная стоимость:				**508,68**	**4578**
30	**2302-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**18,0000**		**784,00**	**14112**
		Сметная прибыль	%	8		62,72	1129
		Сметная стоимость:				**846,72**	**15241**
31	**2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**18,0000**		**1652,00**	**29736**
		Сметная прибыль	%	8		132,16	2379
		Сметная стоимость:				**1784,16**	**32115**
32	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**101,0000**		**354,28**	**35782**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1042)	чел-ч	0,34	34,34	1042,00	35782
		Итого оплата труда:				**354,28**	**35782**
		Накладные расходы	%	69		244,45	24690
		Сметная прибыль	%	8		47,90	4838
		Сметная стоимость:				**646,63**	**65310**
33	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**101,0000**		**84,94**	**8579**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1042)	чел-ч	0,07	7,07	1042,00	7367
		Итого оплата труда:				**72,94**	**7367**
33. 2	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1	10,1	120,00	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,00**	**1212**
		Накладные расходы	%	69		50,33	5083
		Сметная прибыль	%	8		10,82	1093
		Сметная стоимость:				**146,09**	**14755**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**101,0000**		**90,44**	**9134**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	2,979	1413,00	4210
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0202	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**41,93**	**4235**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0101	4428,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0101	1244,00	13
34. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0101	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0101	2630,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0101	1244,00	13
34. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,131	143,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**233**
34. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001515	287565,00	436
34. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00909	468138,00	4255
		Итого материалов:				**46,45**	**4691**
		Накладные расходы	%	69		28,93	2922
		Сметная прибыль	%	8		9,55	965
		Сметная стоимость:				**128,92**	**13021**
35	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**101,0000**		**122,67**	**12389**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,016	1,616	1144,00	1849
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0303	1244,00	38
		Итого оплата труда:				**18,68**	**1886**
35. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0101	4428,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0101	1244,00	13
35. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0101	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0202	2630,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0202	1244,00	25
35. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,414	143,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**300**
35. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,001313	287565,00	378
35. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	9,09	1085,00	9863
		Итого материалов:				**101,39**	**10240**
		Накладные расходы	%	69		12,89	1302
		Сметная прибыль	%	8		10,84	1095
		Сметная стоимость:				**146,40**	**14786**
36	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**7,5000**		**20962,53**	**157219**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	14,8	111	1185,00	131535
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	3,825	1244,00	4758
		Итого оплата труда:				**18172,44**	**136293**
36. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	1,5	34,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	3,825	2630,00	10060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	3,825	1244,00	4758
		Итого эксплуатация машин:				**1348,10**	**10111**
36. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,05445	131920,00	7183
36. 6	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	3,75	286,00	1073
36. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	10,5	263,00	2762
36. 8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	15	158,00	2370

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 9	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	22,5	91,00	2048
36.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,00045	308238,00	139
		Итого материалов:				**2076,43**	**15573**
		Накладные расходы	%	76		13811,05	103583
		Сметная прибыль	%	8		2781,89	20864
		Сметная стоимость:				**37555,47**	**281666**
37	**2111-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**7,5000**		**6606,00**	**49545**
		Сметная прибыль	%	8		528,48	3964
		Сметная стоимость:				**7134,48**	**53509**
38	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**177,0000**		**3355,17**	**593864**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	1,901	336,477	1365,00	459291
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	1,54	1244,00	1916
		Итого оплата труда:				**2605,69**	**461207**
38. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	14,744	13,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0639	11,31	34,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	1,54	2630,00	4050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	1,54	1244,00	1916
		Итого эксплуатация машин:				**26,14**	**4626**
38. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00036	0,06372	131920,00	8406
38. 7	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,003009	1588530,00	4780
38. 8	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000329	0,058233	313975,00	18284
38. 9	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001805	0,319485	308238,00	98477
		Итого материалов:				**734,16**	**129947**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	76		1980,32	350517
		Сметная прибыль	%	8		426,84	75551
		Сметная стоимость:				**5762,33**	**1019932**
39	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,1770**		**438576,00**	**77628**
		Сметная прибыль	%	8		35086,08	6210
		Сметная стоимость:				**473662,08**	**83838**
				ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1шт			
40	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка сальников**	**т**	**0,0239**		**1328227,25**	**31745**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	312,7	7,474	1487,00	11113
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	2,254	1481,36	3339
		Итого оплата труда:				**604676,83**	**14452**
40. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	2,201	5404,00	11897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	2,201	1487,00	3273
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,052341	2630,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,052341	1244,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**503522,14**	**12034**
40. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,002151	207969,00	447
40. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0239	341003,00	8150
		Итого материалов:				**359720,21**	**8597**
		Накладные расходы	%	99		598630,06	14307
		Сметная прибыль	%	8		154148,58	3684
		Сметная стоимость:				**2081005,90**	**49736**
41	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка вентиляционной трубы диам. 80 мм**	**м**	**8,0000**		**3893,89**	**31151**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	0,725	5,8	1268,00	7354
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,1416	1274,17	180
		Итого оплата труда:				**941,85**	**7535**
41. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0216	5935,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0216	1244,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,008	4856,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	1778,00	14
41. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,112	2630,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,112	1244,00	139
41. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	2,794	26,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,78**	**534**
41. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00168	12984,00	22
41. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,04	545,00	22
41. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0488	5717,00	279
41.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0536	266,00	14
41.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,5624	266,00	150
41.12	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	8	2847,00	22776
		Итого материалов:				**2907,81**	**23262**
		Накладные расходы	%	98		923,02	7384
		Сметная прибыль	%	8		385,35	3083
		Сметная стоимость:				**5202,26**	**41618**
42	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**8,0000**		**2818,69**	**22550**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,8	14,4	1144,00	16474
		Итого оплата труда:				**2059,20**	**16474**
42. 2	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	3,92	124,00	486
42. 3	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00512	191764,00	982
42. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	14,4	320,00	4608
		Итого материалов:				**759,49**	**6076**
		Накладные расходы	%	98		2018,02	16144
		Сметная прибыль	%	8		386,94	3095

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5223,64**	**41789**
43	**1126-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми**	**м3 изоляции**	**0,0150**		**70735,28**	**1061**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	53,96	0,8094	1268,00	1026
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	0,00705	1244,00	9
		Итого оплата труда:				**69005,96**	**1035**
43. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,24	0,0036	34,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00705	2630,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00705	1244,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1244,26**	**19**
43. 5	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,36	0,0054	1516,00	8
43. 6	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,55	0,02325	132,00	3
43. 7	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000001	1588530,00	1
43. 8	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00083	0,000012	308238,00	4
		Итого материалов:				**1069,74**	**16**
		Накладные расходы	%	76		52444,53	787
		Сметная прибыль	%	8		9854,38	148
		Сметная стоимость:				**133034,19**	**1996**
44	**2113-0406-0101 РСНБ РК 2015**	**Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/**	**т**	**0,0450**		**2403158,00**	**108142**
		Сметная прибыль	%	8		192252,64	8651
		Сметная стоимость:				**2595410,64**	**116793**
45	**2102-0401-2804 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100**	**м3**	**0,0554**		**12984,00**	**719**
		Сметная прибыль	%	8		1038,72	58
		Сметная стоимость:				**14022,72**	**777**
46	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой**	**1м2**	**3,2800**		**662,14**	**2172**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1461)	чел-ч	0,243	0,79704	1461,00	1164
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,014104	1159,44	16
		Итого оплата труда:				**360,01**	**1181**
46. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,0492	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	0,143336	753,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,005904	2065,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,005904	1042,00	6
46. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0082	2630,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0082	1244,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**43,59**	**143**
46. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,005773	105247,00	608
46. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,000262	228371,00	60
46. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0164	90,00	1
46.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,0041	21265,00	87
46.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00187	57878,00	108
		Итого материалов:				**263,53**	**864**
		Накладные расходы	%	94		338,41	1110
		Сметная прибыль	%	8		80,04	263
		Сметная стоимость:				**1080,59**	**3544**
47	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой**	**1м2**	**6,5600**		**246,95**	**1620**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1461)	чел-ч	0,082	0,53792	1461,00	786
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,015744	1159,83	18
		Итого оплата труда:				**122,59**	**804**
47. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,011	0,07216	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0219	0,143664	753,00	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,00656	2065,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00656	1042,00	7
47. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,009184	2630,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,009184	1244,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**22,52**	**148**
47. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00078	0,005117	105247,00	539
47. 8	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00004	0,000262	228371,00	60
47. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,004133	21265,00	88
		Итого материалов:				**104,62**	**686**
		Накладные расходы	%	94		115,23	756
		Сметная прибыль	%	8		28,97	190
		Сметная стоимость:				**391,16**	**2566**
48	**2110-0402-9901 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол**	**м2**	**9,8400**		**280,00**	**2755**
		Сметная прибыль	%	8		22,40	220
		Сметная стоимость:				**302,40**	**2976**
49	**2206-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм**	**м3**	**0,0138**		**131837,00**	**1819**
		Сметная прибыль	%	8		10546,96	146
		Сметная стоимость:				**142383,96**	**1965**
50	**1212-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	**м2**	**1,1200**		**657,54**	**736**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,592	0,66304	939,00	623
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,000112	1243,75	0
		Итого оплата труда:				**556,01**	**623**
50. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000112	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000112	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**--**
50. 4	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	0,00112	90,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 5	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	0,044128	825,00	36
50. 6	2204-0201-0602 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,156	0,17472	441,00	77
		Итого материалов:				**101,39**	**114**
		Накладные расходы	%	72		400,33	448
		Сметная прибыль	%	8		84,63	95
		Сметная стоимость:				**1142,50**	**1280**
51	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заделка бетоном В15**	**м3**	**0,3470**		**31903,25**	**11070**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	3,06	1,062	1082,00	1149
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,079359	1279,72	102
		Итого оплата труда:				**3603,59**	**1250**
51. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000937	4428,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000937	1244,00	1
51. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,063189	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,065236	5935,00	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,065236	1244,00	81
51. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,005309	4856,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,005309	1778,00	9
51. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,007877	2630,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,007877	1244,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1268,84**	**440**
51. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,35394	25659,00	9082
51. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000243	25443,00	6
51.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,002984	47434,00	142
51.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,00009	31768,00	3
51.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000174	499540,00	87

1	2	3	4	5	6	7	8
51.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,14921	409,00	61
51.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,000267	98,00	0
51.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,1388	729,00	101
		Итого материалов:				**27323,50**	**9481**
		Накладные расходы	%	91		3279,27	1138
		Сметная прибыль	%	8		2814,60	977
		Сметная стоимость:				**37997,12**	**13185**
52	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Гарнит Ду30**	**м**	**2,8000**		**531,00**	**1487**
		Сметная прибыль	%	8		42,48	119
		Сметная стоимость:				**573,48**	**1606**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**80437661**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1525578**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**379648**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**100842**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**78532435**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**1473997**
ИТОГО:	Тенге				**81911658**
Сметная прибыль	Тенге				**6552933**
ИТОГО по смете:	Тенге				**88464591**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ГСН

Объект номер - 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-5

на ГСН

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	4649,772
Сметная заработная плата, тыс. тенге	776,472
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,615

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ					
1	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1493,01**	**1493**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	1,07	1,07	1164,00	1245
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1244,00	37
		Итого оплата труда:				**1282,80**	**1283**
1. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2630,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**78,90**	**79**
1. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188483,00	151
1. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00	18
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1269,97	1270
		Сметная прибыль	%	8		221,04	221
		Сметная стоимость:				**2984,02**	**2984**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**29266,00**	**29266**
		Сметная прибыль	%	8		2341,28	2341
		Сметная стоимость:				**31607,28**	**31607**
3	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1369,00**	**2738**
		Сметная прибыль	%	8		109,52	219
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**2957**
4	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Отводы диаметром 50 мм. Установка**	**отвод**	**3,0000**		**1493,01**	**4479**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	1,07	3,21	1164,00	3736
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	1244,00	112
		Итого оплата труда:				**1282,80**	**3848**
4. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	2630,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	1244,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**78,90**	**237**
4. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0024	188483,00	452
4. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,12	446,00	54
		Итого материалов:				**168,63**	**506**
		Накладные расходы	%	99		1269,97	3810
		Сметная прибыль	%	8		221,04	663
		Сметная стоимость:				**2984,02**	**8952**
5	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**471,00**	**1413**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	113
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1526**
6	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0150**		**494380,69**	**7416**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	270	4,05	1365,00	5528
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,41475	1398,56	580
		Итого оплата труда:				**407220,31**	**6108**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,22755	5404,00	1230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,22755	1487,00	338
6. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0165	6174,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0165	1778,00	29
6. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,2475	28,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,18	75,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,027	182,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,16755	1577,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,16755	1244,00	208
6. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00315	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00315	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**108627,07**	**1629**
6.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0027	25443,00	69
6.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0006	211192,00	127
6.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,2355	266,00	63
		Итого материалов:				**17203,62**	**258**
		Накладные расходы	%	99		403148,11	6047
		Сметная прибыль	%	8		71802,30	1077
		Сметная стоимость:				**969331,10**	**14540**
7	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**972,00**	**14580**
		Сметная прибыль	%	8		77,76	1166
		Сметная стоимость:				**1049,76**	**15746**
8	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,4400**		**537,00**	**13661**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	1093

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**579,96**	**14754**
9	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0150**		**920975,84**	**13815**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	97	1,455	1317,00	1916
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	91,05	1,366	1449,26	1979
		Итого оплата труда:				**259704,00**	**3896**
9. 3	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	22,8	0,342	4823,00	1649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	0,342	1042,00	356
9. 4	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	22	0,33	5248,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,33	1487,00	491
9. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22	0,33	7041,00	2324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,33	1778,00	587
9. 6	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	0,024	6509,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	0,024	1778,00	43
9. 7	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	22	0,33	17844,00	5889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,33	1487,00	491
9. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,00975	2630,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,00975	1244,00	12
9. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,65	0,02475	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**785057,20**	**11776**
9.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,000015	499540,00	7
9.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,53	0,00795	266,00	2
9.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,8	0,027	144,00	4
9.13	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000006	490970,00	3
9.14	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,0405	2567,00	104

1	2	3	4	5	6	7	8
9.15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,001	0,000015	537,00	0
9.16	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1	0,0015	1421,00	2
		Итого материалов:				**8169,65**	**123**
		Накладные расходы	%	91		236330,64	3545
		Сметная прибыль	%	8		92584,52	1389
		Сметная стоимость:				**1249891,00**	**18748**
10	**1125-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1,0000**		**20095,46**	**20095**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,96	0,96	1244,00	1194
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,12	2,12	1778,00	3769
		Итого оплата труда:				**4963,60**	**4964**
10. 3	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,12	2,12	8911,00	18891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,12	2,12	1778,00	3769
		Итого эксплуатация машин:				**18891,32**	**18891**
10. 4	2113-0816-3518 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00	10
		Итого материалов:				**9,90**	**10**
		Накладные расходы	%	91		4516,88	4517
		Сметная прибыль	%	8		1968,99	1969
		Сметная стоимость:				**26581,32**	**26581**
11	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,0000**		**80,07**	**400**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0213	0,1065	1144,00	122
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001	1244,00	1
		Итого оплата труда:				**24,62**	**123**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	4428,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	1244,00	1
11. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0005	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	1244,00	1
11. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0325	143,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**8**
11. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00007	391379,00	27
11. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00045	539832,00	243
		Итого материалов:				**54,06**	**270**
		Накладные расходы	%	69		16,99	85
		Сметная прибыль	%	8		7,76	39
		Сметная стоимость:				**104,82**	**524**
12	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,0000**		**90,44**	**452**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,1475	1413,00	208
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001	1244,00	1
		Итого оплата труда:				**41,93**	**210**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	4428,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	1244,00	1
12. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0005	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0005	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	1244,00	1
12. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,056	143,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**12**
12. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000075	287565,00	22
12. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00045	468138,00	211
		Итого материалов:				**46,45**	**232**
		Накладные расходы	%	69		28,93	145
		Сметная прибыль	%	8		9,55	48
		Сметная стоимость:				**128,92**	**645**
				Опора Н=1,6М			

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	**опора**	**1,0000**		**26747,97**	**26748**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	12	12	1164,00	13968
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1417,63	3317
		Итого оплата труда:				**17285,25**	**17285**
13. 3	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	4351,00	7179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1487,00	2454
13. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	7434,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1778,00	18
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	2630,00	1788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1244,00	846
		Итого эксплуатация машин:				**9041,89**	**9042**
13. 6	2101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	6034,00	3077
13. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	47196,00	661
		Итого материалов:				**3738,08**	**3738**
		Накладные расходы	%	80		13828,20	13828
		Сметная прибыль	%	8		3246,09	3246
		Сметная стоимость:				**43822,27**	**43822**
14	**2102-0101-0604 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1800**		**26523,00**	**4774**
		Сметная прибыль	%	8		2121,84	382
		Сметная стоимость:				**28644,84**	**5156**
15	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,4000**		**1122,00**	**3815**
		Сметная прибыль	%	8		89,76	305
		Сметная стоимость:				**1211,76**	**4120**
16	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0028**		**237482,00**	**667**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	53
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**721**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2000**		**90,44**	**18**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,0059	1413,00	8
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00004	1245,00	0
		Итого оплата труда:				**41,93**	**8**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0
17. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0
17. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00224	143,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**--**
17. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000003	287565,00	1
17. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000018	468138,00	8
		Итого материалов:				**46,45**	**9**
		Накладные расходы	%	69		28,93	6
		Сметная прибыль	%	8		9,55	2
		Сметная стоимость:				**128,92**	**26**
18	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2000**		**80,07**	**16**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0213	0,00426	1144,00	5
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00004	1245,00	0
		Итого оплата труда:				**24,62**	**5**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0
18. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	2630,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0
18. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0013	143,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**--**
18. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000003	391379,00	1
18. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000018	539832,00	10
		Итого материалов:				**54,06**	**11**
		Накладные расходы	%	69		16,99	3
		Сметная прибыль	%	8		7,76	2
		Сметная стоимость:				**104,82**	**21**
				Установка ГРПШ-03БМ-1У1 с РДСК-50БМ 1шт			
19	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1901,34**	**7605**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,89	7,56	1006,00	7605
		Итого оплата труда:				**1901,34**	**7605**
		Накладные расходы	%	72		1368,96	5476
		Сметная прибыль	%	8		261,62	1046
		Сметная стоимость:				**3531,93**	**14128**
20	**1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**1061,93**	**9557**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,0604	0,5436	972,00	528
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,22194	1561,72	347
		Итого оплата труда:				**97,22**	**875**
20. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0288	10251,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0288	1778,00	51
20. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,04329	4428,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00481	0,04329	1244,00	54
20. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0135	3763,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0135	1487,00	20
20. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,06444	5646,00	364

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,06444	1778,00	115
20. 7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00027	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00027	1778,00	0
20. 8	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00317	0,02853	5953,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00634	0,05706	1487,00	85
20. 9	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00495	3870,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,00495	1487,00	7
20.10	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00102	0,00918	6657,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,00918	1487,00	14
20.11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00045	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00045	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**128,24**	**1154**
20.12	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0102	0,0918	7747,00	711
20.13	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,0963	7957,00	766
20.14	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,0963	7440,00	716
20.15	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	0,8262	6876,00	5681
20.16	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,01	0,09	--	--
		Итого материалов:				**874,98**	**7875**
		Накладные расходы	%	108		105,00	945
		Сметная прибыль	%	8		93,35	840
		Сметная стоимость:				**1260,28**	**11343**
21	**1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3**	**Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**-225,75**	**-2032**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,00132	0,01188	-972,00	-12
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,01242	-4249,69	-53
		Итого оплата труда:				**-7,15**	**-64**
21. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	-4428,00	-48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0108	-1244,00	-13
21. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00147	0,01323	-5953,00	-79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00294	0,02646	-1487,00	-39
		Итого эксплуатация машин:				**-14,06**	**-127**
21. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0306	0,2754	-6876,00	-1894
21. 6	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00489	0,04401	--	--
		Итого материалов:				**-210,41**	**-1894**
		Накладные расходы	%	108		-7,72	-69
		Сметная прибыль	%	8		-18,68	-168
		Сметная стоимость:				**-252,15**	**-2269**
22	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты П1 бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,6500**		**29121,80**	**18929**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,6305	1042,00	657
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,130975	1256,99	165
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**822**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001755	4428,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001755	1244,00	2
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,037895	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,12142	5935,00	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,12142	1244,00	151
22. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,003185	4856,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,003185	1778,00	6
22. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,004615	2630,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,004615	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**757**
22. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,663	26147,00	17335
22. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00026	47434,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
22.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000065	31768,00	2
22.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,013	409,00	5
22.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0195	6931,00	135
22.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,004745	98,00	0
22.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0234	1022,00	24
		Итого материалов:				**26945,71**	**17515**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	748
		Сметная прибыль	%	8		2421,77	1574
		Сметная стоимость:				**32693,83**	**21251**
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0450**		**221440,00**	**9965**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	797
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**10762**
24	**1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	**м2**	**6,4000**		**596,46**	**3817**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,571	3,654	1042,00	3808
		Итого оплата труда:				**594,98**	**3808**
24. 2	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,01024	753,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,20**	**8**
24. 3	2113-0104-0901 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0002	0,00128	--	--
24. 4	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0192	90,00	2
24. 5	2113-0104-9900 РСНБ РК 2015	Битум горячий	т	0,0021	0,01344	--	--
		Итого материалов:				**0,27**	**2**
		Накладные расходы	%	79		470,04	3008
		Сметная прибыль	%	8		85,32	546
		Сметная стоимость:				**1151,81**	**7372**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**1122-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**4271,73**	**4272**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	1,3	1,3	1413,00	1837
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1431,31	687
		Итого оплата труда:				**2523,93**	**2524**
25. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,37	5404,00	1999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,37	1487,00	550
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2630,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1244,00	137
25. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2291,12**	**2291**
25. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5717,00	103
25. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,074	266,00	20
25. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211192,00	21
		Итого материалов:				**143,71**	**144**
		Накладные расходы	%	99		2498,69	2499
		Сметная прибыль	%	8		541,63	542
		Сметная стоимость:				**7312,05**	**7312**
26	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,3000**		**972,00**	**292**
		Сметная прибыль	%	8		77,76	23
		Сметная стоимость:				**1049,76**	**315**
27	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм**	**км трубопровода**	**0,0080**		**676691,71**	**5414**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	336	2,688	1365,00	3669
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	0,54256	1285,47	697
		Итого оплата труда:				**545820,52**	**4367**
27. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,07712	5404,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,07712	1487,00	115

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00704	6174,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00704	1778,00	13
27. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,4176	2740,00	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,4176	1244,00	519
27. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,06608	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0096	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,03928	1577,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,03928	1244,00	49
27. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00152	2630,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00152	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**209248,13**	**1674**
27.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00144	25443,00	37
27.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00016	211192,00	34
		Итого материалов:				**8803,58**	**70**
		Накладные расходы	%	99		540362,31	4323
		Сметная прибыль	%	8		97364,32	779
		Сметная стоимость:				**1314418,35**	**10515**
28	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**219,00**	**1752**
		Сметная прибыль	%	8		17,52	140
		Сметная стоимость:				**236,52**	**1892**
29	**2304-0902-0106 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые , DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**16013,00**	**16013**
		Сметная прибыль	%	8		1281,04	1281
		Сметная стоимость:				**17294,04**	**17294**
30	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3200**		**90,44**	**29**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,00944	1413,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000064	1243,75	0
		Итого оплата труда:				**41,93**	**13**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000032	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000032	1244,00	0
30. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000032	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000032	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000032	1244,00	0
30. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003584	143,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**1**
30. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	287565,00	1
30. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	468138,00	13
		Итого материалов:				**46,45**	**15**
		Накладные расходы	%	69		28,93	9
		Сметная прибыль	%	8		9,55	3
		Сметная стоимость:				**128,92**	**41**
31	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3200**		**160,14**	**51**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0426	0,013632	1144,00	16
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000064	2487,50	0
		Итого оплата труда:				**49,23**	**16**
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000064	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000064	1244,00	0
31. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000064	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000064	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000064	1244,00	0
31. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,00416	143,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**1**
31. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000009	391379,00	4
31. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000058	539832,00	31
		Итого материалов:				**108,13**	**35**
		Накладные расходы	%	69		33,97	11
		Сметная прибыль	%	8		15,53	5
		Сметная стоимость:				**209,64**	**67**
32	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**25861,05**	**25861**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	11,2	11,2	1185,00	13272
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,21	1422,00	299
		Итого оплата труда:				**13570,62**	**13571**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	4856,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1778,00	124
32. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,39	1,39	176,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	2630,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,14	1244,00	174
32. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**954,32**	**954**
32. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	0,59	1525,00	900
32. 8	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,001	499204,00	499
32. 9	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,00064	309470,00	198
32.10	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	0,001	233975,00	234
32.11	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	0,007	5717,00	40
32.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	0,05	266,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
32.13	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,002	90,00	0
32.14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00013	0,00013	234282,00	30
32.15	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	825,00	41
32.16	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,61	0,61	390,00	238
32.17	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	1,85	383,00	709
32.18	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	1,33	2706,00	3599
32.19	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2035,00	4131
32.20	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1	131,00	131
32.21	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	492,00	492
32.22	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	31710,00	32
32.23	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	0,08	2114,00	169
32.24	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	0,00001	622315,00	6
32.25	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	1	134,00	134
32.26	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	1	38,00	38
		Итого материалов:				**11634,73**	**11635**
		Накладные расходы	%	98		13299,21	13299
		Сметная прибыль	%	8		3132,82	3133
		Сметная стоимость:				**42293,08**	**42293**
33	**"Газовик" 378000тг**	**Стоимость ГРПШ-03БМ-1У1 с РДСК-50БМ**	**шт**	**1,0000**		**357321,43**	**357321**
				Ограждение к ГРПШ 4х3 1шт			
34	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**14,0000**		**3981,65**	**55743**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	2,23	31,22	1185,00	36996
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	2,678	1754,83	4700
		Итого оплата труда:				**2978,25**	**41695**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	0,9674	435,00	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	2,562	4856,00	12441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	2,562	1778,00	4555
34. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,056	259,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,1162	2630,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,1162	1244,00	145
		Итого эксплуатация машин:				**941,57**	**13182**
34. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00098	12984,00	13
34. 8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,00224	50362,00	113
34. 9	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,28	96,00	27
34.10	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00028	639047,00	179
34.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00084	207969,00	175
34.12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,02226	227283,00	5059
		Итого материалов:				**397,53**	**5565**
		Накладные расходы	%	118		3514,33	49201
		Сметная прибыль	%	8		599,68	8395
		Сметная стоимость:				**8095,66**	**113339**
35	**1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**0,9600**		**1061,93**	**1019**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,0604	0,057984	972,00	56
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,023674	1561,72	37
		Итого оплата труда:				**97,22**	**93**
35. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,003072	10251,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,003072	1778,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,004618	4428,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00481	0,004618	1244,00	6
35. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,00144	3763,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00144	1487,00	2
35. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,006874	5646,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,006874	1778,00	12
35. 7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000029	4856,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000029	1778,00	0
35. 8	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00317	0,003043	5953,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00634	0,006086	1487,00	9
35. 9	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,000528	3870,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,000528	1487,00	1
35.10	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00102	0,000979	6657,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,000979	1487,00	1
35.11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,000048	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,000048	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**128,24**	**123**
35.12	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0102	0,009792	7747,00	76
35.13	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,010272	7957,00	82
35.14	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,010272	7440,00	76
35.15	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	0,088128	6876,00	606
35.16	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,01	0,0096	--	--
		Итого материалов:				**874,98**	**840**
		Накладные расходы	%	108		105,00	101
		Сметная прибыль	%	8		93,35	90
		Сметная стоимость:				**1260,28**	**1210**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3**	**Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**0,9600**		**-225,75**	**-217**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,00132	0,001267	-972,00	-1
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,001325	-4249,70	-6
		Итого оплата труда:				**-7,15**	**-7**
36. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,001152	-4428,00	-5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,001152	-1244,00	-1
36. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00147	0,001411	-5953,00	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00294	0,002822	-1487,00	-4
		Итого эксплуатация машин:				**-14,06**	**-14**
36. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0306	0,029376	-6876,00	-202
36. 6	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00489	0,004694	--	--
		Итого материалов:				**-210,41**	**-202**
		Накладные расходы	%	108		-7,72	-7
		Сметная прибыль	%	8		-18,68	-18
		Сметная стоимость:				**-252,15**	**-242**
37	**2102-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5500**		**27680,00**	**15224**
		Сметная прибыль	%	8		2214,40	1218
		Сметная стоимость:				**29894,40**	**16442**
38	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,1000**		**2158,21**	**2374**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,468	0,5148	1225,00	631
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,00605	1244,00	8
		Итого оплата труда:				**580,14**	**638**
38. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,03938	753,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,00605	2630,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00605	1244,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**41,42**	**46**
38. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	2,53	227,00	574
38. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	4,84	224,00	1084
38. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000176	143101,00	25
38. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000264	53700,00	14
		Итого материалов:				**1543,48**	**1698**
		Накладные расходы	%	93		539,53	593
		Сметная прибыль	%	8		215,82	237
		Сметная стоимость:				**2913,56**	**3205**
39	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,5500**		**2503,00**	**36419**
		Сметная прибыль	%	8		200,24	2913
		Сметная стоимость:				**2703,24**	**39332**
40	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0117**		**486737,00**	**5695**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	456
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**6150**
41	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**10314,52**	**10315**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	7,85	7,85	1293,00	10150
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	1250,44	38
		Итого оплата труда:				**10187,81**	**10188**
41. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	176,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	4039,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1487,00	1
41. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	2630,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	1244,00	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**102,67**	**103**
41. 7	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	10497,00	2
41. 8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	50362,00	19
41. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207969,00	42
		Итого материалов:				**61,80**	**62**
		Накладные расходы	%	118		12021,62	12022
		Сметная прибыль	%	8		1786,89	1787
		Сметная стоимость:				**24123,03**	**24123**
42	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетка плетенная "Рабица"**	**м2**	**32,9500**		**1460,00**	**48107**
		Сметная прибыль	%	8		116,80	3849
		Сметная стоимость:				**1576,80**	**51956**
43	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0410**		**540085,00**	**22143**
		Сметная прибыль	%	8		43206,80	1771
		Сметная стоимость:				**583291,80**	**23915**
44	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0410**		**7595,00**	**311**

ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**801827**
В том числе:					
Стоимость оборудования -	Тенге				**357321**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**357321**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**292690**
Материалы -	Тенге				**37050**
Всего заработная плата -	Тенге				**110303**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**80883**
Местные материалы -	Тенге				**19998**
Накладные расходы -	Тенге				**112114**
Сметная прибыль -	Тенге				**32384**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**437189**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**
Сметная заработная плата -	Тенге				**110303**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6006**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6006**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**480**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6487**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**145809**
		Материалы -	Тенге				**11635**
		Всего заработная плата -	Тенге				**13571**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**119948**
		Накладные расходы -	Тенге				**13299**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12729**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**171837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13571**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**972834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123874**
		РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка Г2					
45	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6200**		**296916,70**	**184088**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	179	110,98	1185,00	131511
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	13,051	1055,73	13778
		Итого оплата труда:				**234338,05**	**145290**
45. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	12,276	4013,00	49264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	12,276	1042,00	12792
45. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,093	4351,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,093	1487,00	138
45. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,96	75,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,5766	1577,00	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,5766	1244,00	717
45. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,1054	2630,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,1054	1244,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**82623,76**	**51227**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,1364	227,00	31
45. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	4,96	266,00	1319
45.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	626,2	--	--
		Итого материалов:				**2177,94**	**1350**
		Накладные расходы	%	99		231994,67	143837
		Сметная прибыль	%	8		42312,91	26234
		Сметная стоимость:				**571224,28**	**354159**
46	**2301-0405-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**620,0000**		**880,00**	**545600**
		Сметная прибыль	%	8		70,40	43648
		Сметная стоимость:				**950,40**	**589248**
47	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0100**		**676691,71**	**6767**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	336	3,36	1365,00	4586
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	0,6782	1285,47	872
		Итого оплата труда:				**545820,52**	**5458**
47. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,0964	5404,00	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,0964	1487,00	143
47. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0088	6174,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0088	1778,00	16
47. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,522	2740,00	1430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,522	1244,00	649
47. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,0826	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,012	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,0491	1577,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,0491	1244,00	61

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0019	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0019	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**209248,13**	**2092**
47.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	25443,00	46
47.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	211192,00	42
		Итого материалов:				**8803,58**	**88**
		Накладные расходы	%	99		540362,31	5404
		Сметная прибыль	%	8		97364,32	974
		Сметная стоимость:				**1314418,35**	**13144**
48	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**972,00**	**9720**
		Сметная прибыль	%	8		77,76	778
		Сметная стоимость:				**1049,76**	**10498**
49	**2302-0302-2407 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**706,00**	**4942**
		Сметная прибыль	%	8		56,48	395
		Сметная стоимость:				**762,48**	**5337**
50	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Отводы диаметром 50 мм. Установка**	**отвод**	**2,0000**		**1493,01**	**2986**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	1,07	2,14	1164,00	2491
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1244,00	75
		Итого оплата труда:				**1282,80**	**2566**
50. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2630,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1244,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**78,90**	**158**
50. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	188483,00	302
50. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,08	446,00	36
		Итого материалов:				**168,63**	**337**
		Накладные расходы	%	99		1269,97	2540
		Сметная прибыль	%	8		221,04	442
		Сметная стоимость:				**2984,02**	**5968**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**471,00**	**942**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	75
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1017**
52	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,0075**		**339349,63**	**2545**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	194	1,455	1185,00	1724
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,201225	1061,69	214
		Итого оплата труда:				**258375,08**	**1938**
52. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1845	4013,00	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,1845	1042,00	192
52. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0024	4351,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0024	1487,00	4
52. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,09	75,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,010425	1577,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,010425	1244,00	13
52. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0039	2630,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0039	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**104571,75**	**784**
52. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0033	227,00	1
52. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,135	266,00	36
52.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	7,575	--	--
		Итого материалов:				**4887,88**	**37**
		Накладные расходы	%	99		255791,33	1918
		Сметная прибыль	%	8		47611,28	357
		Сметная стоимость:				**642752,24**	**4821**
53	**2301-0405-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**7,5000**		**2488,00**	**18660**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		199,04	1493
		Сметная стоимость:				**2687,04**	**20153**
54	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,6300**		**920975,84**	**580215**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	97	61,11	1317,00	80482
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	91,05	57,361	1449,26	83132
		Итого оплата труда:				**259704,00**	**163614**
54. 3	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	22,8	14,364	4823,00	69278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	14,364	1042,00	14967
54. 4	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	22	13,86	5248,00	72737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	13,86	1487,00	20610
54. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22	13,86	7041,00	97588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	13,86	1778,00	24643
54. 6	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	1,008	6509,00	6561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,008	1778,00	1792
54. 7	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	22	13,86	17844,00	247318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	13,86	1487,00	20610
54. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,4095	2630,00	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,4095	1244,00	509
54. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,65	1,04	26,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**785057,20**	**494586**
54.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,00063	499540,00	315
54.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,53	0,3339	266,00	89
54.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,8	1,134	144,00	163
54.13	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000252	490970,00	124
54.14	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	1,701	2567,00	4366

1	2	3	4	5	6	7	8
54.15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,001	0,00063	537,00	0
54.16	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1	0,063	1421,00	90
		Итого материалов:				**8169,65**	**5147**
		Накладные расходы	%	91		236330,64	148888
		Сметная прибыль	%	8		92584,52	58328
		Сметная стоимость:				**1249891,00**	**787431**
55	**1125-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**13,0000**		**20095,46**	**261241**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,96	12,48	1244,00	15525
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,12	27,56	1778,00	49002
		Итого оплата труда:				**4963,60**	**64527**
55. 3	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,12	27,56	8911,00	245587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,12	27,56	1778,00	49002
		Итого эксплуатация машин:				**18891,32**	**245587**
55. 4	2113-0810-0202 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая рулонная	м	0,55	7,15	--	--
55. 5	2113-0816-3518 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,65	198,00	129
		Итого материалов:				**9,90**	**129**
		Накладные расходы	%	91		4516,88	58719
		Сметная прибыль	%	8		1968,99	25597
		Сметная стоимость:				**26581,32**	**345557**
56	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,0000**		**80,07**	**160**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0213	0,0426	1144,00	49
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	1244,00	1
		Итого оплата труда:				**24,62**	**49**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0
56. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,013	143,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**3**
56. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000028	391379,00	11
56. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00018	539832,00	97
		Итого материалов:				**54,06**	**108**
		Накладные расходы	%	69		16,99	34
		Сметная прибыль	%	8		7,76	16
		Сметная стоимость:				**104,82**	**210**
57	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,0000**		**90,44**	**181**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,059	1413,00	83
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	1244,00	1
		Итого оплата труда:				**41,93**	**84**
57. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0
57. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0
57. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0224	143,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**5**
57. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	287565,00	9
57. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00018	468138,00	84
		Итого материалов:				**46,45**	**93**
		Накладные расходы	%	69		28,93	58
		Сметная прибыль	%	8		9,55	19
		Сметная стоимость:				**128,92**	**258**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**9161,82**	**9162**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	5,26	5,26	1293,00	6801
		Итого оплата труда:				**6801,18**	**6801**
58. 2	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,745	1,745	630,00	1099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,726	0,726	28,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,247	2,247	26,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1178,10**	**1178**
58. 5	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	266,00	238
58. 6	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,757	0,757	144,00	109
58. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00043	0,00043	234282,00	101
58. 8	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	0,56	1312,00	735
		Итого материалов:				**1182,54**	**1183**
		Накладные расходы	%	99		6733,17	6733
		Сметная прибыль	%	8		1271,60	1272
		Сметная стоимость:				**17166,59**	**17167**
59	**СТПРАЙСТОО Виаст**	**Лента сигнальная**	**м**	**620,0000**		**16,29**	**10097**
		Сметная прибыль	%	8		1,30	808
		Сметная стоимость:				**17,59**	**10905**
60	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**620,0000**		**307,87**	**190880**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,11	68,2	1244,00	84841
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	24,8	1133,45	28110
		Итого оплата труда:				**182,18**	**112950**
60. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,418	5219,00	12620

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,418	1778,00	4299
60. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	19,964	3705,00	73967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	19,964	1042,00	20802
60. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	19,964	15,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,418	3591,00	8683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,418	1244,00	3008
		Итого эксплуатация машин:				**154,14**	**95569**
60. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,248	379,00	94
60. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00496	1812274,00	8989
60. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,05952	1755,00	104
60.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,2542	2807,00	714
60.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,051584	380,00	20
60.12	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,372	1479,00	550
		Итого материалов:				**16,89**	**10471**
		Накладные расходы	%	72		131,17	81324
		Сметная прибыль	%	8		35,12	21776
		Сметная стоимость:				**474,16**	**293981**
61	**2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,6200**		**14541,00**	**9015**
		Сметная прибыль	%	8		1163,28	721
		Сметная стоимость:				**15704,28**	**9737**
				Опознавательный знак-5шт			
62	**1125-0129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**шт**	**5,0000**		**2636,35**	**13182**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	1,68	8,4	972,00	8165
		Итого оплата труда:				**1632,96**	**8165**
62. 2	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,75	612,00	459

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 3	2204-0201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,001	2114446,00	2114
62. 4	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,5	450,00	225
62. 5	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1,5	1479,00	2219
		Итого материалов:				**1003,39**	**5017**
		Накладные расходы	%	91		1485,99	7430
		Сметная прибыль	%	8		329,79	1649
		Сметная стоимость:				**4452,13**	**22261**
63	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов столбов, В15**	**м3**	**1,6000**		**35207,61**	**56332**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	7,84	1042,00	8169
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,3152	1264,06	398
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**8568**
63. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	4428,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	1244,00	5
63. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,46656	39,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,28176	5935,00	1672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,28176	1244,00	351
63. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01184	4856,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,01184	1778,00	21
63. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,01728	2630,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,01728	1244,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**1813**
63. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,219	70,00	85
63. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0112	47434,00	531
63.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001312	31768,00	42
63.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,48	409,00	196

1	2	3	4	5	6	7	8
63.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,12	6931,00	832
63.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,006784	98,00	1
63.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,042	729,00	759
63.15	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,632	26902,00	43904
		Итого материалов:				**28968,99**	**46350**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	7797
		Сметная прибыль	%	8		3206,44	5130
		Сметная стоимость:				**43286,93**	**69259**
64	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Стоимость опор**	**т**	**0,0400**		**448959,00**	**17958**
		Сметная прибыль	%	8		35916,72	1437
		Сметная стоимость:				**484875,72**	**19395**
65	**2113-0816-3535 РСНБ РК 2015**	**Таблички и знаки эмалированные**	**шт.**	**5,0000**		**2650,00**	**13250**
		Сметная прибыль	%	8		212,00	1060
		Сметная стоимость:				**2862,00**	**14310**
						Выход газопровода из земли Д 57 -2ШТ	
66	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0032**		**778549,15**	**2491**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	360	1,152	1365,00	1572
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,164896	1474,44	243
		Итого оплата труда:				**567378,13**	**1816**
66. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,0696	5404,00	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,0696	1487,00	104
66. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,004928	6174,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,004928	1778,00	9
66. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,03456	7041,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,03456	1778,00	61
66. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,0792	28,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,064	75,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,0112	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,054688	1577,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,054688	1244,00	68
66.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,00112	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,00112	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**233789,19**	**748**
66.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,128	545,00	70
66.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00064	25443,00	16
66.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000256	211192,00	54
66.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,1152	266,00	31
		Итого материалов:				**53359,96**	**171**
		Накладные расходы	%	99		561704,35	1797
		Сметная прибыль	%	8		107220,28	343
		Сметная стоимость:				**1447473,78**	**4632**
67	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,2000**		**4341,00**	**13891**
		Сметная прибыль	%	8		347,28	1111
		Сметная стоимость:				**4688,28**	**15002**
68	**1122-0601-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0032**		**349674,41**	**1119**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	63,2	0,20224	1293,00	261
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,26	0,032832	1499,03	49
		Итого оплата труда:				**97097,64**	**311**
68. 3	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,9	0,01568	7041,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,9	0,01568	1778,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,16	0,032512	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,08	0,016256	1577,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,08	0,016256	1244,00	20
68. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,000896	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,000896	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**43532,94**	**139**
68. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	132	0,4224	280,00	118
68. 8	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0019	0,000006	1177788,00	7
68. 9	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,07	0,000224	6931,00	2
68.10	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	233	0,7456	774,00	577
68.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000035	389764,00	14
68.12	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,5	0,0016	223,00	0
		Итого материалов:				**224423,87**	**718**
		Накладные расходы	%	99		96126,66	308
		Сметная прибыль	%	8		35664,09	114
		Сметная стоимость:				**481465,16**	**1541**
69	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**15,1140**		**575,00**	**8691**
		Сметная прибыль	%	8		46,00	695
		Сметная стоимость:				**621,00**	**9386**
70	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1379,51**	**2759**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,414	0,828	1144,00	947
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	1044,86	472
		Итого оплата труда:				**709,75**	**1420**
70. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	4013,00	1798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	1042,00	467

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	4351,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1487,00	3
70. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**905,89**	**1812**
		Накладные расходы	%	99		702,66	1405
		Сметная прибыль	%	8		166,57	333
		Сметная стоимость:				**2248,74**	**4497**
71	**2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**4468,00**	**8936**
		Сметная прибыль	%	8		357,44	715
		Сметная стоимость:				**4825,44**	**9651**
72	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**		**987224,25**	**1185**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	312,7	0,37524	1487,00	558
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,11316	1481,36	168
		Итого оплата труда:				**604676,83**	**726**
72. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,110532	5404,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,110532	1487,00	164
72. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,002628	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,002628	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**503522,14**	**604**
72. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000108	207969,00	22
		Итого материалов:				**18717,21**	**22**
		Накладные расходы	%	99		598630,06	718
		Сметная прибыль	%	8		126868,34	152
		Сметная стоимость:				**1712722,66**	**2055**
73	**2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**565,00**	**1130**
		Сметная прибыль	%	8		45,20	90
		Сметная стоимость:				**610,20**	**1220**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонной подушки, В15**	**м3**	**0,4520**		**32762,76**	**14809**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	2,82	1,275	1062,00	1354
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,102197	1253,21	128
		Итого оплата труда:				**3278,19**	**1482**
74. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00122	4428,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00122	1244,00	2
74. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,075846	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,096276	5935,00	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,096276	1244,00	120
74. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001763	4856,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001763	1778,00	3
74. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,002938	2630,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,002938	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1318,69**	**596**
74. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,12656	70,00	9
74. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000994	47434,00	47
74.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000113	31768,00	4
74.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,08136	409,00	33
74.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,039866	6931,00	276
74.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,001279	98,00	0
74.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,202496	729,00	148
74.15	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,45878	26902,00	12342
		Итого материалов:				**28449,23**	**12859**
		Накладные расходы	%	91		2983,15	1348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2859,67	1293
		Сметная стоимость:				**38605,59**	**17450**
75	**1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж козырька. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**5083,48**	**10167**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,5145	1,029	1164,00	1198
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого оплата труда:				**611,94**	**1224**
75. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,252	53,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,126	176,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2630,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1244,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**45,38**	**91**
75. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	499540,00	180
75. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0001	206090,00	21
75. 8	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	2	4339,00	8678
		Итого материалов:				**4439,22**	**8878**
		Накладные расходы	%	98		599,70	1199
		Сметная прибыль	%	8		454,65	909
		Сметная стоимость:				**6137,84**	**12276**
76	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**221440,00**	**478**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	38
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**517**
77	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1170,03**	**2340**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,88	1,76	1103,00	1941
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1244,00	25
		Итого оплата труда:				**983,08**	**1966**
77. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2630,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1244,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**26,30**	**53**
77. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	188483,00	302
77. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	446,00	45
		Итого материалов:				**173,09**	**346**
		Накладные расходы	%	99		973,25	1946
		Сметная прибыль	%	8		171,46	343
		Сметная стоимость:				**2314,74**	**4629**
78	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**29266,00**	**58532**
		Сметная прибыль	%	8		2341,28	4683
		Сметная стоимость:				**31607,28**	**63215**
				Устройство контрольной трубки-1шт			
79	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство контрольной трубки**	**шт**	**1,0000**		**7184,37**	**7184**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	2,74	2,74	1205,00	3302
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1522,13	731
		Итого оплата труда:				**4032,32**	**4032**
79. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,41	630,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	4856,00	1214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,25	1778,00	445
79. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,18	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	2630,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	1244,00	286
79. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,01	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2082,50**	**2083**
79. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,02	1525,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,001	23590,00	24
79.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,015	266,00	4
79.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	3,5	144,00	504
79.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	234282,00	21
79.13	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	1	405,00	405
79.14	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	1	1	812,00	812
		Итого материалов:				**1800,17**	**1800**
		Накладные расходы	%	99		3992,00	3992
		Сметная прибыль	%	8		894,11	894
		Сметная стоимость:				**12070,47**	**12070**
80	**1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0350**		**331490,10**	**11602**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	161	5,635	1205,00	6790
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	0,406	1616,88	656
		Итого оплата труда:				**212760,80**	**7447**
80. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	2,135	1232,00	2630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,007	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,1	0,2835	5219,00	1480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,1	0,2835	1778,00	504
80. 6	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,049	235,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,0105	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	0,0735	463,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0175	3591,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0175	1244,00	22
80.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,063	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80.11	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,105	2318,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	0,105	1244,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**127534,50**	**4464**
80.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,0385	266,00	10
80.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,0105	144,00	2
80.14	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,001533	219516,00	337
		Итого материалов:				**9950,60**	**348**
		Накладные расходы	%	69		146804,95	5138
		Сметная прибыль	%	8		38263,60	1339
		Сметная стоимость:				**516558,66**	**18080**
81	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя**	**м2**	**0,5200**		**853,03**	**444**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	0,11024	1225,00	135
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00104	1244,04	1
		Итого оплата труда:				**262,19**	**136**
81. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,01014	753,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00104	2630,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00104	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**10**
81. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,248	224,00	280
81. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000083	143101,00	12
81. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000125	53700,00	7
		Итого материалов:				**573,38**	**298**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		243,83	127
		Сметная прибыль	%	8		87,75	46
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**616**
82	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом**	**м2**	**0,0140**		**2458,49**	**34**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,263	0,003682	972,00	4
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,000462	1441,34	1
		Итого оплата труда:				**303,20**	**4**
82. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,000108	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,000108	1244,00	0
82. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,000171	4731,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,000171	1778,00	0
82. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,000162	3532,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,000162	1244,00	0
82. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,000714	120,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,000021	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,000021	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**142,85**	**2**
82. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,000258	7747,00	2
82. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,000129	7957,00	1
82.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,000417	7440,00	3
82.11	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,000174	130850,00	23
		Итого материалов:				**2060,00**	**29**
		Накладные расходы	%	94		285,01	4
		Сметная прибыль	%	8		219,48	3
		Сметная стоимость:				**2962,98**	**41**
				Установка ГРПШ-07-01 с РДГК-1000М 1шт			
83	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1901,34**	**7605**

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,89	7,56	1006,00	7605
		Итого оплата труда:				**1901,34**	**7605**
		Накладные расходы	%	72		1368,96	5476
		Сметная прибыль	%	8		261,62	1046
		Сметная стоимость:				**3531,93**	**14128**
84	**1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**1061,93**	**9557**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,0604	0,5436	972,00	528
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,22194	1561,72	347
		Итого оплата труда:				**97,22**	**875**
84. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0288	10251,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0288	1778,00	51
84. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,04329	4428,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00481	0,04329	1244,00	54
84. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0135	3763,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0135	1487,00	20
84. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,06444	5646,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,06444	1778,00	115
84. 7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00027	4856,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00027	1778,00	0
84. 8	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00317	0,02853	5953,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00634	0,05706	1487,00	85
84. 9	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00495	3870,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,00495	1487,00	7
84.10	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00102	0,00918	6657,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,00918	1487,00	14
84.11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00045	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00045	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**128,24**	**1154**

1	2	3	4	5	6	7	8
84.12	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0102	0,0918	7747,00	711
84.13	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,0963	7957,00	766
84.14	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,0963	7440,00	716
84.15	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	0,8262	6876,00	5681
84.16	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,01	0,09	--	--
		Итого материалов:				**874,98**	**7875**
		Накладные расходы	%	108		105,00	945
		Сметная прибыль	%	8		93,35	840
		Сметная стоимость:				**1260,28**	**11343**
85	**1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3**	**Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**-225,75**	**-2032**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,00132	0,01188	-972,00	-12
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,01242	-4249,69	-53
		Итого оплата труда:				**-7,15**	**-64**
85. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	-4428,00	-48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0108	-1244,00	-13
85. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00147	0,01323	-5953,00	-79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00294	0,02646	-1487,00	-39
		Итого эксплуатация машин:				**-14,06**	**-127**
85. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0306	0,2754	-6876,00	-1894
85. 6	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00489	0,04401	--	--
		Итого материалов:				**-210,41**	**-1894**
		Накладные расходы	%	108		-7,72	-69
		Сметная прибыль	%	8		-18,68	-168
		Сметная стоимость:				**-252,15**	**-2269**
86	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты П1 бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,6500**		**29121,80**	**18929**

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,6305	1042,00	657
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,130975	1256,99	165
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**822**
86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001755	4428,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001755	1244,00	2
86. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,037895	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,12142	5935,00	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,12142	1244,00	151
86. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,003185	4856,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,003185	1778,00	6
86. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,004615	2630,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,004615	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**757**
86. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,663	26147,00	17335
86. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00026	47434,00	12
86.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000065	31768,00	2
86.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,013	409,00	5
86.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0195	6931,00	135
86.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,004745	98,00	0
86.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0234	1022,00	24
		Итого материалов:				**26945,71**	**17515**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	748
		Сметная прибыль	%	8		2421,77	1574
		Сметная стоимость:				**32693,83**	**21251**
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0450**		**221440,00**	**9965**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**10762**
88	**1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	**м2**	**6,4000**		**596,46**	**3817**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,571	3,654	1042,00	3808
		Итого оплата труда:				**594,98**	**3808**
88. 2	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,01024	753,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,20**	**8**
88. 3	2113-0104-0901 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0002	0,00128	--	--
88. 4	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0192	90,00	2
88. 5	2113-0104-9900 РСНБ РК 2015	Битум горячий	т	0,0021	0,01344	--	--
		Итого материалов:				**0,27**	**2**
		Накладные расходы	%	79		470,04	3008
		Сметная прибыль	%	8		85,32	546
		Сметная стоимость:				**1151,81**	**7372**
89	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0100**		**486737,00**	**4867**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	389
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**5257**
90	**1122-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**4271,73**	**4272**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	1,3	1,3	1413,00	1837
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1431,31	687
		Итого оплата труда:				**2523,93**	**2524**
90. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,37	5404,00	1999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,37	1487,00	550
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2630,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1244,00	137
90. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2291,12**	**2291**
90. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5717,00	103
90. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,074	266,00	20
90. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211192,00	21
		Итого материалов:				**143,71**	**144**
		Накладные расходы	%	99		2498,69	2499
		Сметная прибыль	%	8		541,63	542
		Сметная стоимость:				**7312,05**	**7312**
91	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,3000**		**972,00**	**292**
		Сметная прибыль	%	8		77,76	23
		Сметная стоимость:				**1049,76**	**315**
92	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм**	**км трубопровода**	**0,0080**		**676691,71**	**5414**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	336	2,688	1365,00	3669
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	0,54256	1285,47	697
		Итого оплата труда:				**545820,52**	**4367**
92. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,07712	5404,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,07712	1487,00	115
92. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00704	6174,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00704	1778,00	13
92. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,4176	2740,00	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,4176	1244,00	519
92. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,06608	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0096	182,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,03928	1577,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,03928	1244,00	49

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00152	2630,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00152	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**209248,13**	**1674**
92.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00144	25443,00	37
92.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00016	211192,00	34
		Итого материалов:				**8803,58**	**70**
		Накладные расходы	%	99		540362,31	4323
		Сметная прибыль	%	8		97364,32	779
		Сметная стоимость:				**1314418,35**	**10515**
93	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**219,00**	**1752**
		Сметная прибыль	%	8		17,52	140
		Сметная стоимость:				**236,52**	**1892**
94	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0015**		**1328227,25**	**2019**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1487)	чел-ч	312,7	0,475304	1487,00	707
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,143336	1481,36	212
		Итого оплата труда:				**604676,83**	**919**
94. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,140007	5404,00	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,140007	1487,00	208
94. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,003329	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,003329	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**503522,14**	**765**
94. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000137	207969,00	28
94. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,00152	341003,00	518
		Итого материалов:				**359720,21**	**547**
		Накладные расходы	%	99		598630,06	910
		Сметная прибыль	%	8		154148,58	234
		Сметная стоимость:				**2081005,90**	**3163**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**423530,86**	**424**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	253	0,253	1365,00	345
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,01657	1413,73	23
		Итого оплата труда:				**368770,52**	**369**
95. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,00964	5404,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,00964	1487,00	14
95. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00088	6174,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00088	1778,00	2
95. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,00826	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,008	75,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0012	182,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,00586	1577,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,00586	1244,00	7
95. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00019	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00019	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**68318,28**	**68**
95.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00018	25443,00	5
95.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00002	211192,00	4
95.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,004	266,00	1
		Итого материалов:				**9867,58**	**10**
		Накладные расходы	%	99		365082,81	365
		Сметная прибыль	%	8		63089,09	63
		Сметная стоимость:				**851702,77**	**852**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**2301-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,0000**		**957,00**	**957**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	77
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**1034**
97	**2304-0902-0106 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые , DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**16013,00**	**16013**
		Сметная прибыль	%	8		1281,04	1281
		Сметная стоимость:				**17294,04**	**17294**
98	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3200**		**90,44**	**29**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,00944	1413,00	13
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000064	1243,75	0
		Итого оплата труда:				**41,93**	**13**
98. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000032	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000032	1244,00	0
98. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000032	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000032	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000032	1244,00	0
98. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003584	143,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**1**
98. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	287565,00	1
98. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	468138,00	13
		Итого материалов:				**46,45**	**15**
		Накладные расходы	%	69		28,93	9
		Сметная прибыль	%	8		9,55	3
		Сметная стоимость:				**128,92**	**41**
99	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3200**		**160,14**	**51**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0426	0,013632	1144,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000064	2487,50	0
		Итого оплата труда:				**49,23**	**16**
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000064	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000064	1244,00	0
99. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000064	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000064	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000064	1244,00	0
99. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,00416	143,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**1**
99. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000009	391379,00	4
99. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000058	539832,00	31
		Итого материалов:				**108,13**	**35**
		Накладные расходы	%	69		33,97	11
		Сметная прибыль	%	8		15,53	5
		Сметная стоимость:				**209,64**	**67**
100	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**25861,05**	**25861**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	11,2	11,2	1185,00	13272
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,21	1422,00	299
		Итого оплата труда:				**13570,62**	**13571**
100. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	4856,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1778,00	124
100. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,39	1,39	176,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	2630,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,14	1244,00	174
100. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**954,32**	**954**
100. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	0,59	1525,00	900
100. 8	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,001	499204,00	499
100. 9	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,00064	309470,00	198
100.10	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	0,001	233975,00	234
100.11	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	0,007	5717,00	40
100.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	0,05	266,00	13
100.13	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,002	90,00	0
100.14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00013	0,00013	234282,00	30
100.15	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	825,00	41
100.16	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,61	0,61	390,00	238
100.17	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	1,85	383,00	709
100.18	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	1,33	2706,00	3599
100.19	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2035,00	4131
100.20	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1	131,00	131
100.21	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	492,00	492
100.22	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	31710,00	32
100.23	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	0,08	2114,00	169
100.24	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	0,00001	622315,00	6
100.25	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	1	134,00	134

1	2	3	4	5	6	7	8
100.26	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	1	38,00	38
		Итого материалов:				**11634,73**	**11635**
		Накладные расходы	%	98		13299,21	13299
		Сметная прибыль	%	8		3132,82	3133
		Сметная стоимость:				**42293,08**	**42293**
101	**"Газовик" 385000тг**	**Стоимость ГРПШ-07-01 с РДГК-1000М**	**шт**	**1,0000**		**343750,00**	**343750**
				Ограждение к ГРПШ 3х3 1шт			
102	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**12,0000**		**3981,65**	**47780**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	2,23	26,76	1185,00	31711
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	2,296	1754,83	4028
		Итого оплата труда:				**2978,25**	**35739**
102. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	0,8292	435,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	2,196	4856,00	10664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	2,196	1778,00	3904
102. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,048	259,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,0996	2630,00	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,0996	1244,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**941,57**	**11299**
102. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00084	12984,00	11
102. 8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,00192	50362,00	97
102. 9	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,24	96,00	23
102.10	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00024	639047,00	153
102.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00072	207969,00	150

1	2	3	4	5	6	7	8
102.12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,01908	227283,00	4337
		Итого материалов:				**397,53**	**4770**
		Накладные расходы	%	118		3514,33	42172
		Сметная прибыль	%	8		599,68	7196
		Сметная стоимость:				**8095,66**	**97148**
103	**1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**0,8000**		**1061,93**	**850**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,0604	0,04832	972,00	47
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,019728	1561,71	31
		Итого оплата труда:				**97,22**	**78**
103. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,00256	10251,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,00256	1778,00	5
103. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,003848	4428,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00481	0,003848	1244,00	5
103. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0012	3763,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0012	1487,00	2
103. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,005728	5646,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,005728	1778,00	10
103. 7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000024	4856,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000024	1778,00	0
103. 8	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00317	0,002536	5953,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00634	0,005072	1487,00	8
103. 9	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00044	3870,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,00044	1487,00	1
103.10	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00102	0,000816	6657,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,000816	1487,00	1
103.11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00004	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00004	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**128,24**	**103**

1	2	3	4	5	6	7	8
103.12	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0102	0,00816	7747,00	63
103.13	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,00856	7957,00	68
103.14	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0107	0,00856	7440,00	64
103.15	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	0,07344	6876,00	505
103.16	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,01	0,008	--	--
		Итого материалов:				**874,98**	**700**
		Накладные расходы	%	108		105,00	84
		Сметная прибыль	%	8		93,35	75
		Сметная стоимость:				**1260,28**	**1008**
104	**1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3**	**Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704**	**м2 покрытия**	**0,8000**		**-225,75**	**-181**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=972)	чел-ч	0,00132	0,001056	-972,00	-1
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,001104	-4249,73	-5
		Итого оплата труда:				**-7,15**	**-6**
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,00096	-4428,00	-4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00096	-1244,00	-1
104. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00147	0,001176	-5953,00	-7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00294	0,002352	-1487,00	-4
		Итого эксплуатация машин:				**-14,06**	**-11**
104. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0306	0,02448	-6876,00	-168
104. 6	2113-0104-0200 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00489	0,003912	--	--
		Итого материалов:				**-210,41**	**-168**
		Накладные расходы	%	108		-7,72	-6
		Сметная прибыль	%	8		-18,68	-15
		Сметная стоимость:				**-252,15**	**-202**
105	**2102-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5500**		**27680,00**	**15224**
		Сметная прибыль	%	8		2214,40	1218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29894,40**	**16442**
106	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,1000**		**2158,21**	**2374**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,468	0,5148	1225,00	631
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,00605	1244,00	8
		Итого оплата труда:				**580,14**	**638**
106. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,03938	753,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,00605	2630,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00605	1244,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**41,42**	**46**
106. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	2,53	227,00	574
106. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	4,84	224,00	1084
106. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000176	143101,00	25
106. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000264	53700,00	14
		Итого материалов:				**1543,48**	**1698**
		Накладные расходы	%	93		539,53	593
		Сметная прибыль	%	8		215,82	237
		Сметная стоимость:				**2913,56**	**3205**
107	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,5500**		**2503,00**	**36419**
		Сметная прибыль	%	8		200,24	2913
		Сметная стоимость:				**2703,24**	**39332**
108	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0117**		**486737,00**	**5695**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	456
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**6150**
109	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**10314,52**	**10315**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	7,85	7,85	1293,00	10150

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	1250,44	38
		Итого оплата труда:				**10187,81**	**10188**
109. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	176,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 5	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	4039,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1487,00	1
109. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	2630,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**102,67**	**103**
109. 7	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	10497,00	2
109. 8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	50362,00	19
109. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207969,00	42
		Итого материалов:				**61,80**	**62**
		Накладные расходы	%	118		12021,62	12022
		Сметная прибыль	%	8		1786,89	1787
		Сметная стоимость:				**24123,03**	**24123**
110	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетка плетенная "Рабица"**	**м2**	**24,7200**		**1460,00**	**36091**
		Сметная прибыль	%	8		116,80	2887
		Сметная стоимость:				**1576,80**	**38978**
111	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0308**		**540085,00**	**16635**
		Сметная прибыль	%	8		43206,80	1331
		Сметная стоимость:				**583291,80**	**17965**
112	**ТАБЛ.12,П.12.7**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0308**		**7595,00**	**234**
						ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2708693**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**343750**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**343750**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**199896**
	Материалы -		Тенге				**10471**
	Всего заработная плата -		Тенге				**112950**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9015**
		Накладные расходы -	Тенге				**81324**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22498**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**303717**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112950**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1360780**
	Материалы -		Тенге				**107462**
	Всего заработная плата -		Тенге				**486841**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**85109**
	Местные материалы -		Тенге				**15224**
		Накладные расходы -	Тенге				**468093**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146310**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1975183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**378**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486841**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**40357**
	Материалы -		Тенге				**348**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7447**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28754**
		Накладные расходы -	Тенге				**5138**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3640**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**49134**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7447**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**763911**
	Материалы -		Тенге				**20513**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14795**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**727883**
	Сдача и испытание -		Тенге				**61**
		Накладные расходы -	Тенге				**14499**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62273**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**840682**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14795**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3512467**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622032**
		РАЗДЕЛ 3. Надземная прокладка					
113	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1493,01**	**1493**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	1,07	1,07	1164,00	1245
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1244,00	37
		Итого оплата труда:				**1282,80**	**1283**
113. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2630,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**78,90**	**79**
113. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188483,00	151
113. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00	18
		Итого материалов:				**168,63**	**169**
		Накладные расходы	%	99		1269,97	1270
		Сметная прибыль	%	8		221,04	221
		Сметная стоимость:				**2984,02**	**2984**
114	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**29266,00**	**29266**
		Сметная прибыль	%	8		2341,28	2341
		Сметная стоимость:				**31607,28**	**31607**
115	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1369,00**	**2738**
		Сметная прибыль	%	8		109,52	219
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**2957**
116	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Отводы диаметром 76 мм. Установка**	**отвод**	**3,0000**		**1493,01**	**4479**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	1,07	3,21	1164,00	3736
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	1244,00	112
		Итого оплата труда:				**1282,80**	**3848**
116. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	2630,00	237

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	1244,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**78,90**	**237**
116. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0024	188483,00	452
116. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,12	446,00	54
		Итого материалов:				**168,63**	**506**
		Накладные расходы	%	99		1269,97	3810
		Сметная прибыль	%	8		221,04	663
		Сметная стоимость:				**2984,02**	**8952**
117	**2302-0101-0164 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**784,00**	**2352**
		Сметная прибыль	%	8		62,72	188
		Сметная стоимость:				**846,72**	**2540**
118	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0120**		**494380,69**	**5933**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1365)	чел-ч	270	3,24	1365,00	4423
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,3318	1398,56	464
		Итого оплата труда:				**407220,31**	**4887**
118. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,18204	5404,00	984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,18204	1487,00	271
118. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0132	6174,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0132	1778,00	23
118. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,198	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,144	75,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0216	182,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,13404	1577,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,13404	1244,00	167

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00252	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00252	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**108627,07**	**1304**
118.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00216	25443,00	55
118.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00048	211192,00	101
118.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,1884	266,00	50
		Итого материалов:				**17203,62**	**206**
		Накладные расходы	%	99		403148,11	4838
		Сметная прибыль	%	8		71802,30	862
		Сметная стоимость:				**969331,10**	**11632**
119	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**1521,00**	**18252**
		Сметная прибыль	%	8		121,68	1460
		Сметная стоимость:				**1642,68**	**19712**
120	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**25,4400**		**537,00**	**13661**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	1093
		Сметная стоимость:				**579,96**	**14754**
121	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0120**		**920975,84**	**11052**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	97	1,164	1317,00	1533
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	91,05	1,093	1449,26	1583
		Итого оплата труда:				**259704,00**	**3116**
121. 3	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	22,8	0,2736	4823,00	1320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	0,2736	1042,00	285
121. 4	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	22	0,264	5248,00	1385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,264	1487,00	393
121. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22	0,264	7041,00	1859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,264	1778,00	469

1	2	3	4	5	6	7	8
121. 6	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	0,0192	6509,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	0,0192	1778,00	34
121. 7	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	22	0,264	17844,00	4711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,264	1487,00	393
121. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0078	2630,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,0078	1244,00	10
121. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,65	0,0198	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**785057,20**	**9421**
121.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,000012	499540,00	6
121.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,53	0,00636	266,00	2
121.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,8	0,0216	144,00	3
121.13	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000005	490970,00	2
121.14	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,0324	2567,00	83
121.15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,001	0,000012	537,00	0
121.16	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1	0,0012	1421,00	2
		Итого материалов:				**8169,65**	**98**
		Накладные расходы	%	91		236330,64	2836
		Сметная прибыль	%	8		92584,52	1111
		Сметная стоимость:				**1249891,00**	**14999**
122	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,0000**		**80,07**	**160**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0213	0,0426	1144,00	49
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	1244,00	1
		Итого оплата труда:				**24,62**	**49**
122. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0
122. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,013	143,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**3**
122. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000028	391379,00	11
122. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00018	539832,00	97
		Итого материалов:				**54,06**	**108**
		Накладные расходы	%	69		16,99	34
		Сметная прибыль	%	8		7,76	16
		Сметная стоимость:				**104,82**	**210**
123	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,0000**		**90,44**	**181**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,059	1413,00	83
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004	1244,00	1
		Итого оплата труда:				**41,93**	**84**
123. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0
123. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1244,00	0
123. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0224	143,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**5**
123. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	287565,00	9
123. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00018	468138,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46,45**	**93**
		Накладные расходы	%	69		28,93	58
		Сметная прибыль	%	8		9,55	19
		Сметная стоимость:				**128,92**	**258**
				Опора Н=1,6М			
124	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	**опора**	**1,0000**		**26747,97**	**26748**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	12	12	1164,00	13968
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1417,63	3317
		Итого оплата труда:				**17285,25**	**17285**
124. 3	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	4351,00	7179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1487,00	2454
124. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	7434,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1778,00	18
124. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	2630,00	1788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1244,00	846
		Итого эксплуатация машин:				**9041,89**	**9042**
124. 6	2101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	6034,00	3077
124. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	47196,00	661
		Итого материалов:				**3738,08**	**3738**
		Накладные расходы	%	80		13828,20	13828
		Сметная прибыль	%	8		3246,09	3246
		Сметная стоимость:				**43822,27**	**43822**
125	**2102-0101-0604 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1800**		**26523,00**	**4774**
		Сметная прибыль	%	8		2121,84	382
		Сметная стоимость:				**28644,84**	**5156**
126	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,4000**		**1122,00**	**3815**
		Сметная прибыль	%	8		89,76	305
		Сметная стоимость:				**1211,76**	**4120**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0028**		**237482,00**	**667**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	53
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**721**
128	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,2000**		**90,44**	**18**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1413)	чел-ч	0,0295	0,0059	1413,00	8
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00004	1245,00	0
		Итого оплата труда:				**41,93**	**8**
128. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0
128. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0
128. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00224	143,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,31**	**--**
128. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000003	287565,00	1
128. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000018	468138,00	8
		Итого материалов:				**46,45**	**9**
		Накладные расходы	%	69		28,93	6
		Сметная прибыль	%	8		9,55	2
		Сметная стоимость:				**128,92**	**26**
129	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2000**		**80,07**	**16**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,0213	0,00426	1144,00	5
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00004	1245,00	0
		Итого оплата труда:				**24,62**	**5**
129. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	4428,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00002	2630,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00002	1244,00	0
129. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0013	143,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**--**
129. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000003	391379,00	1
129. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000018	539832,00	10
		Итого материалов:				**54,06**	**11**
		Накладные расходы	%	69		16,99	3
		Сметная прибыль	%	8		7,76	2
		Сметная стоимость:				**104,82**	**21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**125605**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55521**
Материалы -			Тенге				**4938**
Всего заработная плата -			Тенге				**30566**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**667**
Местные материалы -			Тенге				**4774**
		Накладные расходы -	Тенге				**26683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6576**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88780**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30566**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**70084**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70084**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5607**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**75691**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**164471**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30566**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3636125**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**569682**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1004608**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**206790**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1360764**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**701071**
	Накладные расходы		Тенге				**721151**
	ИТОГО:		Тенге				**4357276**
	Сметная прибыль		Тенге				**292496**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4649772**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - БМК

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2

на БМК

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	28746,47
Сметная заработная плата, тыс. тенге	66,634
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,064

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ					
1	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**13,0000**		**1901,34**	**24717**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,89	24,57	1006,00	24717
		Итого оплата труда:				**1901,34**	**24717**
		Накладные расходы	%	72		1368,96	17797
		Сметная прибыль	%	8		261,62	3401
		Сметная стоимость:				**3531,93**	**45915**
2	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,5000**		**3432,86**	**22314**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	5,07	956,00	4847
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,885	1311,03	2471
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**7318**
2. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,365	2740,00	3740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,365	1244,00	1698
2. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,73	15,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,52	5166,00	2686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,52	1487,00	773
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**6467**
2. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,15	1525,00	10904
2. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,975	98,00	96
		Итого материалов:				**1692,20**	**10999**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	6806
		Сметная прибыль	%	8		358,39	2330
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**31449**
3	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**12,2400**		**29891,90**	**365877**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	11,873	1042,00	12371
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,466	1256,99	3100
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**15472**
3. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,033048	4428,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,033048	1244,00	41
3. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,713592	39,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,286	5935,00	13570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	2,286	1244,00	2844
3. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,059976	4856,00	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,059976	1778,00	107
3. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,086904	2630,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,086904	1244,00	108
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**14264**
3. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004896	47434,00	232
3. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001224	31768,00	39
3.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2448	409,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
3.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3672	6931,00	2545
3.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,089352	98,00	9
3.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,44064	1022,00	450
3.14	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,485	26902,00	335866
		Итого материалов:				**27715,81**	**339241**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	14079
		Сметная прибыль	%	8		2483,37	30396
		Сметная стоимость:				**33525,54**	**410353**
4	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0384**		**486737,00**	**18691**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	1495
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**20186**
5	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1448**		**221440,00**	**32073**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	2566
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**34639**
				ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ			
6	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,0500**		**1901,34**	**95**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,89	0,0945	1006,00	95
		Итого оплата труда:				**1901,34**	**95**
		Накладные расходы	%	72		1368,96	68
		Сметная прибыль	%	8		261,62	13
		Сметная стоимость:				**3531,93**	**177**
7	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0525**		**3432,86**	**180**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	0,04095	956,00	39
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,015225	1311,03	20
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**59**
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,011025	2740,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011025	1244,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,02205	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0042	5166,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0042	1487,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**52**
7. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,05775	1525,00	88
7. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,007875	98,00	1
		Итого материалов:				**1692,20**	**89**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	55
		Сметная прибыль	%	8		358,39	19
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**254**
8	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,4800**		**29891,90**	**133916**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	4,346	1042,00	4528
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,90272	1256,99	1135
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**5663**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012096	4428,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012096	1244,00	15
8. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,261184	39,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,836864	5935,00	4967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,836864	1244,00	1041
8. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,021952	4856,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,021952	1778,00	39
8. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,031808	2630,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,031808	1244,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**5221**
8. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001792	47434,00	85

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000448	31768,00	14
8.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0896	409,00	37
8.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1344	6931,00	932
8.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,032704	98,00	3
8.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,16128	1022,00	165
8.14	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,57	26902,00	122931
		Итого материалов:				**27715,81**	**124167**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	5153
		Сметная прибыль	%	8		2483,37	11126
		Сметная стоимость:				**33525,54**	**150194**
9	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0986**		**486737,00**	**48012**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	3841
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**51853**
10	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1751**		**221440,00**	**38774**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	3102
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**41876**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**684649**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**617946**
Материалы -			Тенге				**474496**
Всего заработная плата -			Тенге				**53324**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70848**
Накладные расходы -			Тенге				**43958**
Сметная прибыль -			Тенге				**52952**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**714857**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**53324**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**66702**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**66702**
Сметная прибыль -			Тенге				**5336**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**72039**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**786896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53324**
		РАЗДЕЛ 2.ПАНДУС ВЫХОДА					
11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**24536,97**	**4417**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	1,35	0,243	872,00	212
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,032634	1244,00	41
		Итого оплата труда:				**1402,74**	**252**
11. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0864	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0324	5935,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0324	1244,00	40
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000234	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000234	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**194**
11. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1836	20145,00	3699
11. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,045	6931,00	312
11. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00036	98,00	0
		Итого материалов:				**22280,85**	**4011**
		Накладные расходы	%	91		1276,49	230
		Сметная прибыль	%	8		2065,08	372
		Сметная стоимость:				**27878,53**	**5018**
12	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,3400**		**29891,90**	**10163**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,3298	1042,00	344
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,06851	1256,99	86
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**430**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000918	4428,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000918	1244,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,019822	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,063512	5935,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,063512	1244,00	79
12. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001666	4856,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001666	1778,00	3
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,002414	2630,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,002414	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**396**
12. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000136	47434,00	6
12. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000034	31768,00	1
12.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0068	409,00	3
12.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0102	6931,00	71
12.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,002482	98,00	0
12.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01224	1022,00	13
12.14	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3468	26902,00	9330
		Итого материалов:				**27715,81**	**9423**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	391
		Сметная прибыль	%	8		2483,37	844
		Сметная стоимость:				**33525,54**	**11399**
13	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0107**		**221440,00**	**2369**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	190
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**2559**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16949**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16949**
Материалы -			Тенге				**13434**
Всего заработная плата -			Тенге				**682**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2369**
		Накладные расходы -	Тенге				**621**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1406**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**682**
		РАЗДЕЛ 3.ПРИЯМОК					
14	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,4300**		**27321,50**	**39070**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,387	1042,00	1445
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,288145	1256,99	362
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1808**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003861	4428,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003861	1244,00	5
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,083369	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,267124	5935,00	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,267124	1244,00	332
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,007007	4856,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,007007	1778,00	12
14. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,010153	2630,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,010153	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1666**
14. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000572	47434,00	27
14. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000143	31768,00	5
14.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0286	409,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
14.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0429	6931,00	297
14.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,010439	98,00	1
14.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,05148	1022,00	53
14.14	2102-0101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,459	24382,00	35564
		Итого материалов:				**25145,41**	**35958**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1645
		Сметная прибыль	%	8		2277,74	3257
		Сметная стоимость:				**30749,50**	**43972**
15	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2189,05**	**4378**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,813	1,626	1082,00	1759
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432	1244,00	537
		Итого оплата труда:				**1148,37**	**2297**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432	5935,00	2564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,432	1244,00	537
		Итого эксплуатация машин:				**1281,96**	**2564**
15. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0046	11923,00	55
15. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**27,42**	**55**
		Накладные расходы	%	118		1355,08	2710
		Сметная прибыль	%	8		283,53	567
		Сметная стоимость:				**3827,66**	**7655**
16	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0960**		**88786,00**	**8523**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	682
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**9205**
17	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0595**		**91995,38**	**5474**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	82,1	4,885	1042,00	5090
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,07259	1458,47	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**87327,54**	**5196**
17. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,04522	298,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,029155	4856,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,029155	1778,00	52
17. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0119	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,00357	182,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,043435	2630,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,043435	1244,00	54
17. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,04165	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4560,54**	**271**
17. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001785	70,00	0
17.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001113	4169,00	5
17.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000595	409,00	0
17.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,02975	266,00	8
17.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,008925	144,00	1
17.14	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863677,00	11
17.15	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000042	219516,00	9
17.16	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	468138,00	9
17.17	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000036	622834,00	22
17.18	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,0595	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17.19	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000115	406722,00	47
		Итого материалов:				**1886,64**	**112**
		Накладные расходы	%	69		60256,00	3585
		Сметная прибыль	%	8		12180,11	725
		Сметная стоимость:				**164431,50**	**9784**
18	**2106-0405-1301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0595**		**467442,00**	**27813**
		Сметная прибыль	%	8		37395,36	2225
		Сметная стоимость:				**504837,36**	**30038**
				ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК			
19	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,4600**		**27321,50**	**12568**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,4462	1042,00	465
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,09269	1256,99	117
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**581**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001242	4428,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001242	1244,00	2
19. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,026818	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,085928	5935,00	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,085928	1244,00	107
19. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,002254	4856,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,002254	1778,00	4
19. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,003266	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,003266	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**536**
19. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000184	47434,00	9
19. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000046	31768,00	1
19.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0092	409,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
19.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0138	6931,00	96
19.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,003358	98,00	0
19.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01656	1022,00	17
19.14	2102-0101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4692	24382,00	11440
		Итого материалов:				**25145,41**	**11567**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	529
		Сметная прибыль	%	8		2277,74	1048
		Сметная стоимость:				**30749,50**	**14145**
20	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0184**		**91995,38**	**1694**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	82,1	1,511	1042,00	1575
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,02246	1458,47	33
		Итого оплата труда:				**87327,54**	**1608**
20. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,013992	298,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,009021	4856,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,009021	1778,00	16
20. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,003682	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,001105	182,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,013439	2630,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,013439	1244,00	17
20. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,012887	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4560,54**	**84**
20. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000552	70,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000344	4169,00	1
20.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000184	409,00	0
20.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,009205	266,00	2
20.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,002762	144,00	0
20.14	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1863677,00	3
20.15	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000013	219516,00	3
20.16	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000006	468138,00	3
20.17	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000011	622834,00	7
20.18	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,01841	--	--
20.19	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000036	406722,00	15
		Итого материалов:				**1886,64**	**35**
		Накладные расходы	%	69		60256,00	1109
		Сметная прибыль	%	8		12180,11	224
		Сметная стоимость:				**164431,50**	**3027**
21	**2106-0405-1301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0184**		**467442,00**	**8606**
		Сметная прибыль	%	8		37395,36	688
		Сметная стоимость:				**504837,36**	**9294**
22	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0096**		**486737,00**	**4673**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	374
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**5046**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**112798**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64539**
	Материалы -		Тенге				**47580**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4686**
	Местные материалы -		Тенге				**8523**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**4884**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5554**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**74977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4686**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**48258**
		Материалы -	Тенге				**147**
		Всего заработная плата -	Тенге				**6804**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**41091**
		Накладные расходы -	Тенге				**4695**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4236**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**57189**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6804**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**132166**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11489**
		РАЗДЕЛ 4.ОТЯЖКИ					
23	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**29891,90**	**26903**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,873	1042,00	910
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,18135	1256,99	228
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1138**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00243	4428,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00243	1244,00	3
23. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,05247	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,16812	5935,00	998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,16812	1244,00	209
23. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00441	4856,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00441	1778,00	8
23. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00639	2630,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00639	1244,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1049**
23. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00036	47434,00	17
23. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00009	31768,00	3
23.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,018	409,00	7
23.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,027	6931,00	187
23.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,00657	98,00	1
23.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0324	1022,00	33
23.14	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	26902,00	24696
		Итого материалов:				**27715,81**	**24944**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1035
		Сметная прибыль	%	8		2483,37	2235
		Сметная стоимость:				**33525,54**	**30173**
24	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0845**		**486737,00**	**41129**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	3290
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**44420**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**68032**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26903**
Материалы -			Тенге				**24944**
Всего заработная плата -			Тенге				**1138**
Накладные расходы -			Тенге				**1035**
Сметная прибыль -			Тенге				**2235**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30173**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1138**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**41129**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**41129**
Сметная прибыль -			Тенге				**3290**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44420**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**74593**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1138**
		РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖ					
25	**ПРАЙС**	**Стоимость С МОНТАЖЕМ КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ**	**шт**	**1,0000**		**27733839,29**	**27733839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**27733839**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**27733839**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**27733839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**27733839**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**28616267**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**58398**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**32765**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8236**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**791264**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**27733839**
	Накладные расходы		Тенге				**55193**
	ИТОГО:		Тенге				**28671460**
	Сметная прибыль		Тенге				**75010**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**28746470**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - Туалет на 6 очков

Объект номер - 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1

на Туалет на 6 очков

Основание: 18-18 АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	2298,74
Сметная заработная плата, тыс. тенге	359,904
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,334

Составлена составлена в ценах 2 квартала 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**47,0000**		**200,78**	**9437**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,0115	0,5405	872,00	471
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,175	1778,00	2089
		Итого оплата труда:				**54,48**	**2560**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1,175	7630,00	8965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,175	1778,00	2089
		Итого эксплуатация машин:				**190,75**	**8965**
		Накладные расходы	%	72		39,22	1844
		Сметная прибыль	%	8		19,20	902
		Сметная стоимость:				**259,20**	**12183**
2	**1101-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**4,7000**		**3573,31**	**16795**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	3,552	16,694	1006,00	16795
		Итого оплата труда:				**3573,31**	**16795**
		Накладные расходы	%	72		2572,78	12092
		Сметная прибыль	%	8		491,69	2311

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6637,78**	**31198**
3	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,9000**		**152,23**	**289**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=729)	чел-ч	0,108	0,2052	729,00	150
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,049875	1244,00	62
		Итого оплата труда:				**111,39**	**212**
3. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,049875	2740,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,049875	1244,00	62
3. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,1995	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**73,50**	**140**
		Накладные расходы	%	72		80,20	152
		Сметная прибыль	%	8		18,59	35
		Сметная стоимость:				**251,03**	**477**
4	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основанияпод фундаменты**	**м3**	**0,7000**		**11070,78**	**7750**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,85	0,595	956,00	569
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,378	1280,00	484
		Итого оплата труда:				**1503,80**	**1053**
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,322	2740,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,322	1244,00	401
4. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,644	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,056	5166,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,056	1487,00	83
		Итого эксплуатация машин:				**1687,48**	**1181**
4. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,805	7440,00	5989
4. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,105	98,00	10
		Итого материалов:				**8570,70**	**5999**
		Накладные расходы	%	93		1398,53	979
		Сметная прибыль	%	8		997,55	698
		Сметная стоимость:				**13466,86**	**9427**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**0,7000**		**40125,99**	**28088**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	11	7,7	1123,00	8647
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	0,855925	1406,79	1204
		Итого оплата труда:				**14073,15**	**9851**
5. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,37632	753,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,17395	3748,00	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	0,260925	1778,00	464
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,595	2630,00	1565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	0,595	1244,00	740
		Итого эксплуатация машин:				**3571,69**	**2500**
5. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,0756	143101,00	10818
5. 7	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,01379	321612,00	4435
5. 8	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,0756	21265,00	1608
5. 9	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,001379	57878,00	80
		Итого материалов:				**24201,30**	**16941**
		Накладные расходы	%	69		9710,47	6797
		Сметная прибыль	%	8		3986,92	2791
		Сметная стоимость:				**53823,39**	**37676**
6	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские В15. Устройство**	**м3**	**16,1000**		**29505,32**	**475036**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	15,617	1042,00	16273
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	3,244	1256,99	4078
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**20351**
6. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04347	4428,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04347	1244,00	54
6. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,93863	39,00	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	3,007	5935,00	17849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	3,007	1244,00	3741
6. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,07889	4856,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,07889	1778,00	140
6. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,11431	2630,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,11431	1244,00	142
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**18762**
6. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00644	47434,00	305
6. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00161	31768,00	51
6.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,322	409,00	132
6.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,483	6931,00	3348
6.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,11753	98,00	12
6.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,5796	1022,00	592
6.14	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,422	26523,00	435561
		Итого материалов:				**27329,23**	**440001**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	18519
		Сметная прибыль	%	8		2452,45	39484
		Сметная стоимость:				**33108,03**	**533039**
7	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки В12,5**	**м3**	**2,6000**		**28506,81**	**74118**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	1,35	3,51	872,00	3061
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,47138	1244,00	586
		Итого оплата труда:				**1402,74**	**3647**
7. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,248	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,468	5935,00	2778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,468	1244,00	582

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00338	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00338	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**2805**
7. 6	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,652	24037,00	63746
7. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,65	6931,00	4505
7. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0052	98,00	1
		Итого материалов:				**26250,69**	**68252**
		Накладные расходы	%	91		1276,49	3319
		Сметная прибыль	%	8		2382,66	6195
		Сметная стоимость:				**32165,96**	**83631**
8	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**0,2240**		**639,00**	**143**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,356	0,079744	905,00	72
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,002845	1042,01	3
		Итого оплата труда:				**335,41**	**75**
8. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,020317	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,002845	2065,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,002845	1042,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**6**
8. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,00457	14010,00	64
8. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,00784	98,00	1
		Итого материалов:				**289,23**	**65**
		Накладные расходы	%	94		315,29	71
		Сметная прибыль	%	8		76,34	17
		Сметная стоимость:				**1030,63**	**231**
9	**1111-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4000**		**17956,36**	**25139**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	7,65	10,71	989,00	10592
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,28	1,792	1244,00	2229
		Итого оплата труда:				**9158,17**	**12821**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,14	4428,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,14	1244,00	174
9. 4	3103-0208-0101 РСНБ РК 2015	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,58	0,812	1603,00	1302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,812	1244,00	1010
9. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,6	0,84	2740,00	2302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,84	1244,00	1045
9. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,21	1,694	15,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3034,69**	**4249**
9. 7	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,2	0,28	1633,00	457
9. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,91	1,274	6876,00	8760
9. 9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,46	0,644	1525,00	982
9.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,72	1,008	98,00	99
		Итого материалов:				**7355,82**	**10298**
		Накладные расходы	%	94		8608,68	12052
		Сметная прибыль	%	8		2125,20	2975
		Сметная стоимость:				**28690,24**	**40166**
10	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**224,0000**		**853,03**	**191078**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,212	47,488	1225,00	58173
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,448	1244,00	557
		Итого оплата труда:				**262,19**	**58730**
10. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,368	753,00	3289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,448	2630,00	1178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,448	1244,00	557
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**4467**
10. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	537,6	224,00	120422

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,03584	143101,00	5129
10. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,05376	53700,00	2887
		Итого материалов:				**573,38**	**128438**
		Накладные расходы	%	93		243,83	54619
		Сметная прибыль	%	8		87,75	19656
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**265353**
11	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**18,0000**		**29,44**	**530**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,12438	1487,00	185
		Итого оплата труда:				**10,28**	**185**
11. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,12438	4261,00	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,12438	1487,00	185
		Итого эксплуатация машин:				**29,44**	**530**
		Накладные расходы	%	72		7,40	133
		Сметная прибыль	%	8		2,95	53
		Сметная стоимость:				**39,79**	**716**
12	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен и перегородок наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**8,7000**		**10334,75**	**89912**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,54	39,498	989,00	39064
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,48	1244,00	4329
		Итого оплата труда:				**4987,66**	**43393**
12. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,48	5935,00	20654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,48	1244,00	4329
		Итого эксплуатация машин:				**2374,00**	**20654**
12. 4	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,088	14405,00	30078
12. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00435	18358,00	80
12. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,3828	98,00	38
		Итого материалов:				**3470,69**	**30195**
		Накладные расходы	%	93		4638,52	40355
		Сметная прибыль	%	8		1197,86	10421
		Сметная стоимость:				**16171,14**	**140689**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**2103-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**3,3060**		**39558,00**	**130779**
		Сметная прибыль	%	8		3164,64	10462
		Сметная стоимость:				**42722,64**	**141241**
14	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**13,8000**		**9948,99**	**137296**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,38	60,444	989,00	59779
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,52	1244,00	6867
		Итого оплата труда:				**4829,42**	**66646**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,52	5935,00	32761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,52	1244,00	6867
		Итого эксплуатация машин:				**2374,00**	**32761**
14. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,312	13457,00	44570
14. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0069	18358,00	127
14. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	5,244	--	--
14. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,6072	98,00	60
		Итого материалов:				**3243,17**	**44756**
		Накладные расходы	%	93		4491,36	61981
		Сметная прибыль	%	8		1155,23	15942
		Сметная стоимость:				**15595,58**	**215219**
15	**2103-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**5,2440**		**39558,00**	**207442**
		Сметная прибыль	%	8		3164,64	16595
		Сметная стоимость:				**42722,64**	**224038**
16	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массадо 0,3 т**	**шт**	**15,0000**		**441,85**	**6628**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,148	2,22	1082,00	2402
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,645	1244,00	802
		Итого оплата труда:				**213,63**	**3204**
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,618	5935,00	3668

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,618	1244,00	769
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,027	2630,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,027	1244,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**249,26**	**3739**
16. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0375	12984,00	487
		Итого материалов:				**32,46**	**487**
		Накладные расходы	%	118		252,08	3781
		Сметная прибыль	%	8		55,51	833
		Сметная стоимость:				**749,45**	**11242**
17	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**0,5820**		**88786,00**	**51673**
		Сметная прибыль	%	8		7102,88	4134
		Сметная стоимость:				**95888,88**	**55807**
18	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**73,4000**		**1066,72**	**78297**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	0,65	47,71	1144,00	54580
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,905	1042,00	4069
		Итого оплата труда:				**799,03**	**58649**
18. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,45	1210,00	4174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,45	1042,00	3595
18. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,45508	2065,00	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,45508	1042,00	474
		Итого эксплуатация машин:				**69,67**	**5114**
18. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,108	16676,00	18483
18. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,004404	22194,00	98
18. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,05138	441,00	23
		Итого материалов:				**253,45**	**18603**
		Накладные расходы	%	80		639,23	46919
		Сметная прибыль	%	8		136,48	10017
		Сметная стоимость:				**1842,42**	**135234**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**73,4000**		**49,47**	**3631**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,044	3,23	956,00	3087
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02202	1176,67	26
		Итого оплата труда:				**42,42**	**3113**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00734	2065,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00734	1042,00	8
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01468	2630,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01468	1244,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**54**
19. 5	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,015414	31768,00	490
		Итого материалов:				**6,67**	**490**
		Накладные расходы	%	80		33,93	2491
		Сметная прибыль	%	8		6,67	490
		Сметная стоимость:				**90,07**	**6611**
20	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка стропил**	**м3**	**0,0600**		**102757,86**	**6165**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	22,1	1,326	989,00	1311
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0222	1460,49	32
		Итого оплата труда:				**22397,28**	**1344**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009	4856,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009	1778,00	16
20. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0264	165,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0132	2630,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0132	1244,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**1379,60**	**83**
20. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00228	216144,00	493
20. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,2628	70,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0096	47196,00	453
20. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0036	59546,00	214
20.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,0498	66239,00	3299
20.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,2028	227,00	46
20.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,432	409,00	177
20.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000118	605477,00	71
		Итого материалов:				**79521,36**	**4771**
		Накладные расходы	%	90		20157,55	1209
		Сметная прибыль	%	8		9833,23	590
		Сметная стоимость:				**132748,64**	**7965**
21	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**13,9800**		**2776,61**	**38817**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	1,71	23,906	1062,00	25388
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,27261	1323,42	361
		Итого оплата труда:				**1841,83**	**25749**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,169158	5935,00	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,169158	1244,00	210
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,040542	4856,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,040542	1778,00	72
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,06291	2630,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,06291	1244,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**97,73**	**1366**
21. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000699	216144,00	151
21. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001398	309850,00	433
21. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,075492	47196,00	3563
21. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0699	54447,00	3806
21.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001482	1588530,00	2354

1	2	3	4	5	6	7	8
21.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,005592	313975,00	1756
		Итого материалов:				**862,86**	**12063**
		Накладные расходы	%	92		1694,48	23689
		Сметная прибыль	%	8		357,69	5000
		Сметная стоимость:				**4828,78**	**67506**
22	**2110-0104-0512 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16,2168**		**3498,00**	**56726**
		Сметная прибыль	%	8		279,84	4538
		Сметная стоимость:				**3777,84**	**61264**
23	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,9800**		**331,66**	**4637**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,0694	0,970212	1082,00	1050
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,029358	1371,14	40
		Итого оплата труда:				**77,97**	**1090**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,011184	5935,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,011184	1244,00	14
23. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00699	4856,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00699	1778,00	12
23. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,057318	753,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,011184	2630,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,011184	1244,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**173**
23. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	15,378	162,00	2491
23. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	6,99	132,00	923
		Итого материалов:				**244,20**	**3414**
		Накладные расходы	%	92		71,73	1003
		Сметная прибыль	%	8		32,27	451
		Сметная стоимость:				**435,66**	**6091**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**15,4000**		**305,46**	**4704**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,029	0,4466	1082,00	483
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,012166	1399,47	17
		Итого оплата труда:				**32,48**	**500**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,003542	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,003542	1778,00	6
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,008624	2630,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,008624	1244,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**40**
24. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000616	70347,00	43
24. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000924	74589,00	69
24. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003542	1148360,00	4067
24. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,012166	98,00	1
		Итого материалов:				**271,49**	**4181**
		Накладные расходы	%	90		29,24	450
		Сметная прибыль	%	8		26,78	412
		Сметная стоимость:				**361,47**	**5567**
25	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0600**		**102757,86**	**6165**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	22,1	1,326	989,00	1311
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0222	1460,49	32
		Итого оплата труда:				**22397,28**	**1344**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009	4856,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009	1778,00	16
25. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0264	165,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0132	2630,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0132	1244,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**1379,60**	**83**
25. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00228	216144,00	493
25. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,2628	70,00	18
25. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0096	47196,00	453
25. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0036	59546,00	214
25.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,0498	66239,00	3299
25.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,2028	227,00	46
25.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,432	409,00	177
25.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000118	605477,00	71
		Итого материалов:				**79521,36**	**4771**
		Накладные расходы	%	90		20157,55	1209
		Сметная прибыль	%	8		9833,23	590
		Сметная стоимость:				**132748,64**	**7965**
26	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,2940**		**93856,39**	**27594**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	6,615	1006,00	6655
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,10584	1244,00	132
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**6786**
26. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,06762	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,09702	165,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,10584	2630,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,10584	1244,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**295**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000911	216144,00	197
26. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,27342	59546,00	16281
26. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,03528	54447,00	1921
26. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00294	16838,00	50
26.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,4263	227,00	97
26.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002205	517580,00	1141
26.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,882	409,00	361
26.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000759	80163,00	61
26.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000885	605477,00	536
		Итого материалов:				**70217,15**	**20644**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	6108
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	2696
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**36398**
27	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**15,4000**		**872,91**	**13443**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,322	4,959	1042,00	5167
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,06776	1161,36	79
		Итого оплата труда:				**340,63**	**5246**
27. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,04928	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,02772	2065,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,02772	1042,00	29
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,04004	2630,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,04004	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**10,59**	**163**
27. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	3,234	227,00	734
27. 7	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,12628	58429,00	7378

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**526,79**	**8113**
		Накладные расходы	%	94		320,20	4931
		Сметная прибыль	%	8		95,45	1470
		Сметная стоимость:				**1288,55**	**19844**
28	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**м2**	**15,4000**		**5174,65**	**79690**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,601	9,255	1042,00	9644
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,28644	1161,46	333
		Итого оплата труда:				**647,85**	**9977**
28. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,4158	42,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,1386	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,11704	2065,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,11704	1042,00	122
28. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,1694	2630,00	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,1694	1244,00	211
		Итого эксплуатация машин:				**45,87**	**706**
28. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	4,035	409,00	1650
28. 8	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,57134	118474,00	67689
		Итого материалов:				**4502,54**	**69339**
		Накладные расходы	%	94		608,97	9378
		Сметная прибыль	%	8		462,69	7125
		Сметная стоимость:				**6246,32**	**96193**
29	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка вытяжной трубы**	**м3**	**0,0880**		**93856,39**	**8259**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	1,98	1006,00	1992
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03168	1244,00	39
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**2031**
29. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,02024	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,02904	165,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,03168	2630,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,03168	1244,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**88**
29. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000273	216144,00	59
29. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,08184	59546,00	4873
29. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,01056	54447,00	575
29. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00088	16838,00	15
29.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1276	227,00	29
29.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00066	517580,00	342
29.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,264	409,00	108
29.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000227	80163,00	18
29.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000265	605477,00	160
		Итого материалов:				**70217,15**	**6179**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	1828
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	807
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**10895**
30	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка крышки люка**	**м3**	**0,0730**		**67881,89**	**4955**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	20,1	1,467	1006,00	1476
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,02774	1244,00	35
		Итого оплата труда:				**20693,32**	**1511**
30. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0146	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0219	165,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,02774	2630,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,02774	1244,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**1051,50**	**77**
30. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,000307	216144,00	66
30. 7	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,02409	35578,00	857
30. 8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,002555	16838,00	43
30. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,03358	227,00	8
30.10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,001351	517580,00	699
30.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,0365	409,00	15
30.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000136	80163,00	11
30.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,05256	31515,00	1656
30.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000078	605477,00	47
		Итого материалов:				**46609,79**	**3403**
		Накладные расходы	%	90		18623,99	1360
		Сметная прибыль	%	8		6920,47	505
		Сметная стоимость:				**93426,35**	**6820**
31	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,5150**		**8777,61**	**4520**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,78	0,4017	1062,00	427
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,008755	1401,06	12
		Итого оплата труда:				**852,18**	**439**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002575	4856,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002575	1778,00	5
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00618	2630,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00618	1244,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**29**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000515	70347,00	36
31. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000875	74589,00	65
31. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003451	1148360,00	3962
31. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,011845	98,00	1
		Итого материалов:				**7893,41**	**4065**
		Накладные расходы	%	90		766,96	395
		Сметная прибыль	%	8		763,57	393
		Сметная стоимость:				**10308,14**	**5309**
32	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**1,6800**		**2572,05**	**4321**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1164)	чел-ч	0,899	1,51	1164,00	1758
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,16968	1306,92	222
		Итого оплата труда:				**1178,43**	**1980**
32. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,116256	5935,00	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,116256	1244,00	145
32. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,019992	4856,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,019992	1778,00	36
32. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,030072	753,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,033432	2630,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,033432	1244,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**534,30**	**898**
32. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001764	18014,00	32
32. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001344	47434,00	64
32. 9	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	1,68	--	--
32.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,495	227,00	339

1	2	3	4	5	6	7	8
32.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,72576	1422,00	1032
32.12	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03528	348,00	12
32.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,069384	409,00	28
32.14	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	0,63	200,00	126
32.15	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000396	80163,00	32
		Итого материалов:				**991,31**	**1665**
		Накладные расходы	%	90		1060,59	1782
		Сметная прибыль	%	8		290,61	488
		Сметная стоимость:				**3923,26**	**6591**
33	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**1,6800**		**5239,00**	**8802**
		Сметная прибыль	%	8		419,12	704
		Сметная стоимость:				**5658,12**	**9506**
34	**1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка в жилыхи общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**0,2280**		**5149,37**	**1174**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	2,35	0,5358	1103,00	591
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	0,02321	1323,73	31
		Итого оплата труда:				**2726,81**	**622**
34. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	0,014546	5935,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	0,014546	1244,00	18
34. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,003466	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,003466	1778,00	6
34. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	0,012221	753,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,023188	16,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,005198	2630,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,005198	1244,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**554,42**	**126**
34. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,000315	18014,00	6
34. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	0,40128	227,00	91
34.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	0,23712	1422,00	337
34.11	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,000099	22194,00	2
34.12	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	0,009576	348,00	3
34.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,006749	409,00	3
34.14	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000026	189831,00	5
34.15	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,000118	80163,00	9
		Итого материалов:				**2002,90**	**457**
		Накладные расходы	%	90		2454,13	560
		Сметная прибыль	%	8		608,28	139
		Сметная стоимость:				**8211,77**	**1872**
35	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Фрамуги деревянные**	**м2**	**0,4560**		**9700,00**	**4423**
		Сметная прибыль	%	8		776,00	354
		Сметная стоимость:				**10476,00**	**4777**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**1808457**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**330968**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**110055**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**28936**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1367434**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**320006**
ИТОГО:	Тенге	**2128463**
Сметная прибыль	Тенге	**170277**
ИТОГО по смете:	Тенге	**2298740**

Составил Руденко

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ

Объект номер - 4-4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-4

на РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	24055,459
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2763,477
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,795

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДЕМОНТАЖ				
1	**1217-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж**	**м**	**12100,0000**		**137,08**	**1658649**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,1572	1902,12	872,00	1658649
		Итого оплата труда:				**137,08**	**1658649**
1. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0007	8,47	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		98,70	1194227
		Сметная прибыль	%	8		18,86	228230
		Сметная стоимость:				**254,64**	**3081106**
2	**1133-0303-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**55,0000**		**5403,76**	**297207**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,54	84,7	1144,00	96897
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	41,25	1778,00	73343
		Итого оплата труда:				**3095,26**	**170239**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,75	41,25	4856,00	200310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	41,25	1778,00	73343

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3642,00**	**200310**
		Накладные расходы	%	80		2476,21	136191
		Сметная прибыль	%	8		630,40	34672
		Сметная стоимость:				**8510,37**	**468070**
		МОНТАЖ					
3	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**57,0000**		**7014,54**	**399829**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	3,06	174,42	1082,00	188722
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	49,59	1661,38	82388
		Итого оплата труда:				**4756,32**	**271110**
3. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	38,76	3653,00	141590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	38,76	1778,00	68915
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	10,83	2630,00	28483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	10,83	1244,00	13473
		Итого эксплуатация машин:				**2983,74**	**170073**
3. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00171	336103,00	575
3. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	5,7	1373,00	7826
3. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	1,14	90,00	103
3. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	342	45,00	15390
3. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	22,8	526,00	11993
3.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	5,7	903,00	5147
		Итого материалов:				**719,88**	**41033**
		Накладные расходы	%	80		3805,06	216888
		Сметная прибыль	%	8		865,57	49337
		Сметная стоимость:				**11685,17**	**666055**
4	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**5,0000**		**14087,04**	**70435**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	5,98	29,9	1082,00	32352
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10	1671,20	16712
		Итого оплата труда:				**9812,76**	**49064**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	8	3653,00	29224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	8	1778,00	14224
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2	2630,00	5260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2	1244,00	2488
		Итого эксплуатация машин:				**6896,80**	**34484**
4. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	336103,00	50
4. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1373,00	687
4. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,1	90,00	9
4. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	45,00	1350
4. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	526,00	1052
4.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	903,00	452
		Итого материалов:				**719,88**	**3599**
		Накладные расходы	%	80		7850,21	39251
		Сметная прибыль	%	8		1754,98	8775
		Сметная стоимость:				**23692,23**	**118461**
5	**1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3,0000**		**21559,98**	**64680**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	9	27	1082,00	29214
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	9,63	1676,52	16145
		Итого оплата труда:				**15119,64**	**45359**
5. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	7,8	3653,00	28493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	7,8	1778,00	13868
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,83	2630,00	4813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,83	1244,00	2277
		Итого эксплуатация машин:				**11102,10**	**33306**
5. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	336103,00	30
5. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1373,00	412

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,06	90,00	5
5. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	45,00	810
5. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	526,00	631
5.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	903,00	271
		Итого материалов:				**719,88**	**2160**
		Накладные расходы	%	80		12095,71	36287
		Сметная прибыль	%	8		2692,46	8077
		Сметная стоимость:				**36348,15**	**109044**
6	**2104-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**69,0000**		**44034,00**	**3038346**
		Сметная прибыль	%	8		3522,72	243068
		Сметная стоимость:				**47556,72**	**3281414**
7	**2104-0405-0110 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**7,0000**		**45236,00**	**316652**
		Сметная прибыль	%	8		3618,88	25332
		Сметная стоимость:				**48854,88**	**341984**
8	**1133-0203-0206 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**19,0000**		**4143,74**	**78731**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,59	30,21	1144,00	34560
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	9,88	1685,58	16654
		Итого оплата труда:				**2695,46**	**51214**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	8,17	4856,00	39674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	8,17	1778,00	14526
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	1,71	2630,00	4497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,71	1244,00	2127
		Итого эксплуатация машин:				**2324,78**	**44171**
		Накладные расходы	%	80		2156,37	40971
		Сметная прибыль	%	8		504,01	9576
		Сметная стоимость:				**6804,12**	**129278**
9	**2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**19,0000**		**2712,00**	**51528**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		216,96	4122
		Сметная стоимость:				**2928,96**	**55650**
10	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,9000**		**111386,76**	**434408**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	43,7	170,43	1185,00	201960
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,14	59,046	1244,00	73453
		Итого оплата труда:				**70618,66**	**275413**
10. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,82	22,698	4663,00	105841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,82	22,698	1244,00	28236
10. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	26,793	3386,00	90721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	26,793	1244,00	33330
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45	9,555	2630,00	25130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,45	9,555	1244,00	11886
		Итого эксплуатация машин:				**56843,98**	**221692**
10. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,39	1373,00	535
10. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,195	90,00	18
10. 8	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000234	57878,00	14
10. 9	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000858	391379,00	336
10.10	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	13,26	423,00	5609
10.11	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,0078	544352,00	4246
		Итого материалов:				**2758,28**	**10757**
		Накладные расходы	%	80		56494,93	220330
		Сметная прибыль	%	8		13430,54	52379
		Сметная стоимость:				**181312,22**	**707118**
11	**2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**12,7720**		**254567,00**	**3251330**
		Сметная прибыль	%	8		20365,36	260106
		Сметная стоимость:				**274932,36**	**3511436**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**2404-0207-1935 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ2001**	**шт.**	**55,0000**		**13294,00**	**731170**
		Сметная прибыль	%	8		1063,52	58494
		Сметная стоимость:				**14357,52**	**789664**
13	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ2006**	**шт.**	**6,0000**		**9265,00**	**55590**
		Сметная прибыль	%	8		741,20	4447
		Сметная стоимость:				**10006,20**	**60037**
14	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ2002**	**шт.**	**4,0000**		**9265,00**	**37060**
		Сметная прибыль	%	8		741,20	2965
		Сметная стоимость:				**10006,20**	**40025**
15	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ2003**	**шт.**	**4,0000**		**9265,00**	**37060**
		Сметная прибыль	%	8		741,20	2965
		Сметная стоимость:				**10006,20**	**40025**
16	**2404-0207-1935 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ2005**	**шт.**	**2,0000**		**13294,00**	**26588**
		Сметная прибыль	%	8		1063,52	2127
		Сметная стоимость:				**14357,52**	**28715**
17	**2404-0207-1910 РСНБ РК 2015**	**Траверсы ТМ2004**	**шт.**	**2,0000**		**2221,00**	**4442**
		Сметная прибыль	%	8		177,68	355
		Сметная стоимость:				**2398,68**	**4797**
18	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ2010**	**шт.**	**1,0000**		**9265,00**	**9265**
		Сметная прибыль	%	8		741,20	741
		Сметная стоимость:				**10006,20**	**10006**
19	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ2011**	**шт.**	**1,0000**		**9265,00**	**9265**
		Сметная прибыль	%	8		741,20	741
		Сметная стоимость:				**10006,20**	**10006**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**2404-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Узлы крепления типа У1/У51**	**шт.**	**10,0000**		**1402,00**	**14020**
		Сметная прибыль	%	8		112,16	1122
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**15142**
21	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**19,0000**		**489,85**	**9307**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,13	2,47	1205,00	2976
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,209	1511,00	316
		Итого оплата труда:				**173,27**	**3292**
21. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,1045	5219,00	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1045	1778,00	186
21. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	1,366	176,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,1045	3591,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1045	1244,00	130
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**1161**
21. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,095	379,00	36
21. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000304	234282,00	71
21. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,703	1479,00	1040
21. 9	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,01539	261386,00	4023
		Итого материалов:				**272,09**	**5170**
		Накладные расходы	%	72		124,76	2370
		Сметная прибыль	%	8		49,17	934
		Сметная стоимость:				**663,77**	**12612**
22	**2113-0814-2803 РСНБ РК 2015**	**Стяжки СМ1**	**т**	**0,0477**		**121637,00**	**5802**
		Сметная прибыль	%	8		9730,96	464
		Сметная стоимость:				**131367,96**	**6266**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**2404-0207-0709 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**55,0000**		**1220,00**	**67100**
		Сметная прибыль	%	8		97,60	5368
		Сметная стоимость:				**1317,60**	**72468**
24	**2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х51.Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**18,0000**		**239,00**	**4302**
		Сметная прибыль	%	8		19,12	344
		Сметная стоимость:				**258,12**	**4646**
25	**2404-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы опорные штыревые полимерные ШП-20 ГОСТ Р 52082-2003**	**шт.**	**199,0000**		**14563,00**	**2898037**
		Сметная прибыль	%	8		1165,04	231843
		Сметная стоимость:				**15728,04**	**3129880**
26	**2404-0109-0404 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**199,0000**		**55,00**	**10945**
		Сметная прибыль	%	8		4,40	876
		Сметная стоимость:				**59,40**	**11821**
27	**2404-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**78,0000**		**1292,00**	**100776**
		Сметная прибыль	%	8		103,36	8062
		Сметная стоимость:				**1395,36**	**108838**
28	**2404-0106-0303 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АП ГОСТ 28856-90**	**шт.**	**48,0000**		**5643,00**	**270864**
		Сметная прибыль	%	8		451,44	21669
		Сметная стоимость:				**6094,44**	**292533**
29	**2404-0207-3236 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные DN35 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**48,0000**		**2168,00**	**104064**
		Сметная прибыль	%	8		173,44	8325
		Сметная стоимость:				**2341,44**	**112389**
30	**2404-0204-1402 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПАМ-3-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**83,0000**		**2009,00**	**166747**
		Сметная прибыль	%	8		160,72	13340
		Сметная стоимость:				**2169,72**	**180087**

1	2	3	4	5	6	7	8
				УСТАНОВКА КРУН			
31	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3345,81**	**20075**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,937	5,622	1123,00	6314
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	1475,14	3967
		Итого оплата труда:				**1713,41**	**10280**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	4856,00	2112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1778,00	773
31. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	4351,00	6970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	1487,00	2382
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	2630,00	1715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	1244,00	811
		Итого эксплуатация машин:				**1799,66**	**10798**
31. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	23590,00	665
31. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	12984,00	2298
		Итого материалов:				**493,90**	**2963**
		Накладные расходы	%	118		2021,82	12131
		Сметная прибыль	%	8		429,41	2576
		Сметная стоимость:				**5797,04**	**34782**
32	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,3880**		**31978,00**	**76363**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	6109
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**82473**
33	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**50328,26**	**150985**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	33	99	1244,00	123156
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	5,01	1627,71	8155
		Итого оплата труда:				**43770,28**	**131311**
33. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	3,6	5219,00	18788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	3,6	1778,00	6401

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	7,38	176,00	1299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	1,41	3591,00	5063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,41	1244,00	1754
		Итого эксплуатация машин:				**8383,53**	**25151**
33. 6	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00017	0,00051	773715,00	395
33. 7	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,09	2826,00	254
33. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0024	234282,00	562
33. 9	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0006	70134,00	42
33.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,006	237482,00	1425
		Итого материалов:				**892,73**	**2678**
		Накладные расходы	%	72		31514,60	94544
		Сметная прибыль	%	8		6547,43	19642
		Сметная стоимость:				**88390,29**	**265171**
34	**ПРАЙС**	**Шкаф КРУН-10**	**шт**	**3,0000**		**1946428,57**	**5839286**
35	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20,0000**		**492,57**	**9851**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,15	3	1205,00	3615
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,22	1511,00	332
		Итого оплата труда:				**197,37**	**3947**
35. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,11	5219,00	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,11	1778,00	196
35. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	1,438	176,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,11	3591,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,11	1244,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**1222**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,1	379,00	38
35. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00036	234282,00	84
35. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	0,48	1479,00	710
35. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0184	227283,00	4182
		Итого материалов:				**250,71**	**5014**
		Накладные расходы	%	72		142,11	2842
		Сметная прибыль	%	8		50,77	1015
		Сметная стоимость:				**685,45**	**13709**
36	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20,0000**		**489,85**	**9797**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,13	2,6	1205,00	3133
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,22	1511,00	332
		Итого оплата труда:				**173,27**	**3465**
36. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,11	5219,00	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,11	1778,00	196
36. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	1,438	176,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,11	3591,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,11	1244,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**1222**
36. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,1	379,00	38
36. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,00032	234282,00	75
36. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,74	1479,00	1094
36. 9	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,0162	261386,00	4234
		Итого материалов:				**272,09**	**5442**
		Накладные расходы	%	72		124,76	2495

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		49,17	983
		Сметная стоимость:				**663,77**	**13275**
				ОГРАЖДЕНИЕ 5Х5			
37	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**20,0000**		**3964,42**	**79288**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	2,23	44,6	1185,00	52851
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	3,826	1754,83	6714
		Итого оплата труда:				**2978,25**	**59565**
37. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	1,382	435,00	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	3,66	4856,00	17773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	3,66	1778,00	6507
37. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,08	259,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,166	2630,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,166	1244,00	207
		Итого эксплуатация машин:				**941,57**	**18831**
37. 7		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,0157	0,314	--	--
37. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,0014	12984,00	18
37. 9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,0032	50362,00	161
37.10	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,4	96,00	38
37.11	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0004	639047,00	256
37.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0012	207969,00	250
37.13	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,0318	216446,00	6883
		Итого материалов:				**380,30**	**7606**
		Накладные расходы	%	118		3514,33	70287
		Сметная прибыль	%	8		598,30	11966
		Сметная стоимость:				**8077,05**	**161541**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**10314,52**	**10315**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	7,85	7,85	1293,00	10150
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	1250,44	38
		Итого оплата труда:				**10187,81**	**10188**
38. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	176,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	4039,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1487,00	1
38. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	2630,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	1244,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**102,67**	**103**
38. 7		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		0,05	0,05	--	--
38. 8	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	10497,00	2
38. 9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	50362,00	19
38.10	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207969,00	42
		Итого материалов:				**61,80**	**62**
		Накладные расходы	%	118		12021,62	12022
		Сметная прибыль	%	8		1786,89	1787
		Сметная стоимость:				**24123,03**	**24123**
39	**2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**29,8700**		**1460,00**	**43610**
		Сметная прибыль	%	8		116,80	3489
		Сметная стоимость:				**1576,80**	**47099**
40	**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2684**		**259039,00**	**69521**
		Сметная прибыль	%	8		20723,12	5562
		Сметная стоимость:				**279762,12**	**75083**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0238**		**259256,00**	**6170**
		Сметная прибыль	%	8		20740,48	494
		Сметная стоимость:				**279996,48**	**6664**
42	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1989**		**241307,00**	**48001**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	3840
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**51841**
43	**1212-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**26,0000**		**890,04**	**23141**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,738	19,188	1062,00	20378
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0026	1244,00	3
		Итого оплата труда:				**783,88**	**20381**
43. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0026	2630,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0026	1244,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**7**
43. 4	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	0,026	90,00	2
43. 5	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	1,768	825,00	1459
43. 6	2204-0201-0602 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	2,938	441,00	1296
		Итого материалов:				**106,02**	**2757**
		Накладные расходы	%	72		564,39	14674
		Сметная прибыль	%	8		116,35	3025
		Сметная стоимость:				**1570,79**	**40841**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20610602**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2464926**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**762531**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**298551**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11543860**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**5839286**
	Накладные расходы		Тенге				**2095511**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**22706113**
	Сметная прибыль		Тенге				**1349346**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**24055459**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - ВЛЗ-10КВ

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на ВЛЗ-10КВ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	41137,99
Сметная заработная плата, тыс. тенге	11193,469
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	9,093

Составлена составлена в ценах 2 квартала 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2,0000**		**7014,54**	**14029**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	3,06	6,12	1082,00	6622
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74	1661,38	2891
		Итого оплата труда:				**4756,32**	**9513**
1. 3	1070 С (С231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36	3653,00	4968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1778,00	2418
1. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38	2630,00	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38	1244,00	473
		Итого эксплуатация машин:				**2983,74**	**5967**
1. 5	146692 С (С121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	336103,00	20
1. 6	146693 С (С121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1373,00	275

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	147047 С (С121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00	4
1. 8	242810 С (С124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	45,00	540
1. 9	249408 С (С122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	526,00	421
1.10	249502 С (С122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	903,00	181
		Итого материалов:				**719,88**	**1440**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5611,63	11223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,09	2020
		Сметная стоимость:				**13636,27**	**27273**
2	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**14087,04**	**28174**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	5,98	11,96	1082,00	12941
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1671,20	6685
		Итого оплата труда:				**9812,76**	**19626**
2. 3	1070 С (С231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3653,00	11690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1778,00	5690
2. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	2630,00	2104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	1244,00	995
		Итого эксплуатация машин:				**6896,80**	**13794**
2. 5	146692 С (С121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	336103,00	20
2. 6	146693 С (С121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1373,00	275
2. 7	147047 С (С121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00	4
2. 8	242810 С (С124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	45,00	540

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 9	249408 С (С122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	526,00	421
2.10	249502 С (С122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	903,00	181
		Итого материалов:				**719,88**	**1440**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		11269,63	22539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2028,53	4057
		Сметная стоимость:				**27385,21**	**54770**
3	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,0000**		**21559,98**	**21560**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	9	9	1082,00	9738
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1676,52	5382
		Итого оплата труда:				**15119,64**	**15120**
3. 3	1070 С (С231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6	3653,00	9498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6	1778,00	4623
3. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61	2630,00	1604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	1244,00	759
		Итого эксплуатация машин:				**11102,10**	**11102**
3. 5	146692 С (С121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	336103,00	10
3. 6	146693 С (С121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1373,00	137
3. 7	147047 С (С121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00	2
3. 8	242810 С (С124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	45,00	270
3. 9	249408 С (С122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	526,00	210
3.10	249502 С (С122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	903,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**719,88**	**720**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		17247,99	17248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3104,64	3105
		Сметная стоимость:				**41912,61**	**41913**
4	**С121-040405-0111**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,0000**		**44034,00**	**396306**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3522,72	31704
		Сметная стоимость:				**47556,72**	**428010**
5	**Е11-330203-0206**	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**4143,74**	**29006**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,59	11,13	1144,00	12733
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	3,64	1685,58	6136
		Итого оплата труда:				**2695,46**	**18868**
5. 3	762 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	3,01	4856,00	14617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	3,01	1778,00	5352
5. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,63	2630,00	1657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,63	1244,00	784
		Итого эксплуатация машин:				**2324,78**	**16273**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3314,99	23205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,70	4177
		Сметная стоимость:				**8055,43**	**56388**
6	**С121-049999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) плиты анкерные марки П3и 7 шт**	**м3**	**2,4500**		**51667,00**	**126584**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4133,36	10127
		Сметная стоимость:				**55800,36**	**136711**
7	**С124-040207-1901**	**Траверса ТМ51, ТМ53, ТМ74для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**9265,00**	**46325**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		741,20	3706
		Сметная стоимость:				**10006,20**	**50031**
8	**С124-040207-1910**	**Траверсы ТМ54 стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2221,00**	**4442**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,68	355
		Сметная стоимость:				**2398,68**	**4797**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С124-040207-1909**	**Траверсы ТМ55 стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1466,00**	**1466**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,28	117
		Сметная стоимость:				**1583,28**	**1583**
10	**С124-040207-1935**	**Траверса ТМ56 для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**13294,00**	**13294**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1063,52	1064
		Сметная стоимость:				**14357,52**	**14358**
11	**С124-040207-1905**	**Траверсы ТМ53 деревянные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3154,00**	**3154**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,32	252
		Сметная стоимость:				**3406,32**	**3406**
12	**С124-040207-0709**	**Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1220,00**	**2440**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,60	195
		Сметная стоимость:				**1317,60**	**2635**
13	**С121-050302-0104**	**Хомут 51.Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**2,0000**		**239,00**	**478**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,12	38
		Сметная стоимость:				**258,12**	**516**
14	**С124-040207-2305**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**3263,00**	**13052**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,04	1044
		Сметная стоимость:				**3524,04**	**14096**
15	**С121-050304-0121**	**СтяжкаГ1.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,3780**		**218040,00**	**82419**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17443,20	6594
		Сметная стоимость:				**235483,20**	**89013**
16	**С124-040102-0107**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**14,0000**		**2175,00**	**30450**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,00	2436
		Сметная стоимость:				**2349,00**	**32886**
17	**С124-040102-0405**	**Изоляторы опорные штыревые полимерные ШП-20 ГОСТ Р 52082-2003**	**шт.**	**18,0000**		**14563,00**	**262134**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1165,04	20971
		Сметная стоимость:				**15728,04**	**283105**
18	**С124-040204-1301**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**165,00**	**4620**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	370

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**178,20**	**4990**
19	**С124-040207-3262**	**Зажимы анкерные (СИП) PAS 35 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**1664,00**	**29952**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,12	2396
		Сметная стоимость:				**1797,12**	**32348**
20	**С124-040207-3132**	**Зажимы ответвительные плашечные SL2.11 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**861,00**	**2583**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,88	207
		Сметная стоимость:				**929,88**	**2790**
21	**С124-040201-0211**	**Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**1292,00**	**23256**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,36	1860
		Сметная стоимость:				**1395,36**	**25116**
22	**С124-040207-4701**	**Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТР 51177-98**	**комплект**	**28,0000**		**511,00**	**14308**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,88	1145
		Сметная стоимость:				**551,88**	**15453**
23	**Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**4,5000**		**489,85**	**2204**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,13	0,585	1205,00	705
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0495	1511,00	75
		Итого оплата труда:				**173,27**	**780**
23. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,02475	5219,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,02475	1778,00	44
23. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,32355	176,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,02475	3591,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,02475	1244,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**275**
23. 6	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,0225	379,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 7	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000072	234282,00	17
23. 8	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,1665	1479,00	246
23. 9	279800 С (С121-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,003645	261386,00	953
		Итого материалов:				**272,09**	**1224**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		112,79	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,21	217
		Сметная стоимость:				**650,85**	**2929**
24	**Ц13-080101-1501 Изм. и доп. вып. 9**	**Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**5,0000**		**339198,81**	**1695994**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	11	55	1244,00	68420
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	6,85	1233,71	8451
		Итого оплата труда:				**15374,18**	**76871**
24. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,28	1,4	5219,00	7307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	1,4	1778,00	2489
24. 4	1488 С (С231-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,81	4,05	1446,00	5856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81	4,05	1042,00	4220
24. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	2,1	176,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,28	1,4	3591,00	5027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	1,4	1244,00	1742
		Итого эксплуатация машин:				**3711,98**	**18560**
24. 7	144746 С (С121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0149	0,0745	499540,00	37216
24. 8	145782 С (С121-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,9	4,5	192,00	864

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 9	146704 С (С121-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00015	0,00075	547509,00	411
24.10	147023 С (С121-130803-0102)	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,039	0,195	3867,00	754
24.11	147246 С (С121-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,9	4,5	284,00	1278
24.12	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00075	234282,00	176
24.13	279800 С (С121-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2	6	261386,00	1568316
		Итого материалов:				**321802,83**	**1609014**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		9852,48	49262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27924,10	139621
		Сметная стоимость:				**376975,39**	**1884877**
25	**51-080401-1302**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**7430,00**	**37150**
26	**Е11-330208-0104**	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**2,0000**		**10908,12**	**21816**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	7,42	14,84	1317,00	19544
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,74	1244,00	921
		Итого оплата труда:				**10232,42**	**20465**
26. 3	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,74	2630,00	1946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,74	1244,00	921
		Итого эксплуатация машин:				**973,10**	**1946**
26. 4	146692 С (С121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	336103,00	20
26. 5	146693 С (С121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,02	1373,00	27
26. 6	147047 С (С121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 7	149372 С (С122-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	391379,00	94
26. 8	249502 С (С122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	903,00	181
		Итого материалов:				**162,88**	**326**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8726,49	17453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1570,77	3142
		Сметная стоимость:				**21205,38**	**42411**
27	**51-080301-1103**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2,0000**		**79440,00**	**158880**
28	**С124-040207-2301**	**Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**25,0000**		**799,00**	**19975**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	1598
		Сметная стоимость:				**862,92**	**21573**
29	**ПРАЙС 7425г./1,12**	**Вал привода**	**шт**	**2,0000**		**6629,46**	**13259**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,36	1061
		Сметная стоимость:				**7159,82**	**14320**
30	**С124-040207-0709**	**Хомут Х7 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1220,00**	**3660**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,60	293
		Сметная стоимость:				**1317,60**	**3953**
31	**С124-040207-0709**	**Хомут Х8 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1220,00**	**1220**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,60	98
		Сметная стоимость:				**1317,60**	**1318**
32	**С124-040102-0107**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**14,0000**		**2175,00**	**30450**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,00	2436
		Сметная стоимость:				**2349,00**	**32886**
33	**С124-040109-0404**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**4,0000**		**55,00**	**220**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,40	18
		Сметная стоимость:				**59,40**	**238**
34	**С124-040204-1301**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**165,00**	**495**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	40
		Сметная стоимость:				**178,20**	**535**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С124-040207-4701**	**Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**8,0000**		**511,00**	**4088**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,88	327
		Сметная стоимость:				**551,88**	**4415**
36	**Ц13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**3089,16**	**15446**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,7	3,5	1205,00	4218
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,14	1511,00	212
		Итого оплата труда:				**885,81**	**4429**
36. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,07	5219,00	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07	1778,00	124
36. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,27	176,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,07	3591,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07	1244,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**168,04**	**840**
36. 6	127755 С (С121-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0405	217721,00	8818
36. 7	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00039	234282,00	91
36. 8	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1	1479,00	1479
		Итого материалов:				**2077,61**	**10388**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		607,32	3037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,72	1479
		Сметная стоимость:				**3992,20**	**19961**
37	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10,0000**		**480,40**	**4804**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,16	1,6	1205,00	1928
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038	1511,00	57
		Итого оплата труда:				**198,54**	**1985**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019	5219,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	1778,00	34
37. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336	176,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019	3591,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	1244,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**22,65**	**227**
37. 6	145782 С (С121-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	192,00	157
37. 7	147246 С (С121-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,82	284,00	233
37. 8	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000055	234282,00	13
37. 9	241448 С (С124-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	227,00	34
37.10	247900 С (С121-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	237482,00	95
37.11	279800 С (С121-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,0081	261386,00	2117
		Итого материалов:				**264,95**	**2649**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		138,82	1388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,54	495
		Сметная стоимость:				**668,75**	**6688**
38	**Е11-330204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**120,6000**		**157574,93**	**19003536**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	51,1	6162,66	1225,00	7549259
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	2741,238	1244,00	3410100
		Итого оплата труда:				**90873,62**	**10959359**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	102 С (С231-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	1567,8	4663,00	7310651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	1567,8	1244,00	1950343
38. 4	1853 С (С233-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	828,522	3386,00	2805375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	828,522	1244,00	1030681
38. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	344,916	2630,00	907129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	344,916	1244,00	429076
		Итого эксплуатация машин:				**91402,62**	**11023156**
38. 6	146693 С (С121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	12,06	1373,00	16558
38. 7	147047 С (С121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	6,03	90,00	543
38. 8	149365 С (С122-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,007236	57878,00	419
38. 9	149372 С (С122-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,026532	391379,00	10384
38.10	242985 С (С124-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	410,04	423,00	173447
38.11	244660 С (С121-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,4221	544352,00	229771
		Итого материалов:				**3574,81**	**431122**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		126059,94	15202829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22690,79	2736509
		Сметная стоимость:				**306325,66**	**36942875**
39	**С123-061201-0703**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,3620**		**254567,00**	**92153**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20365,36	7372
		Сметная стоимость:				**274932,36**	**99526**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**8,0000**		**492,57**	**3941**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,15	1,2	1205,00	1446
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,088	1511,00	133
		Итого оплата труда:				**197,37**	**1579**
40. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,044	5219,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,044	1778,00	78
40. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,5752	176,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,044	3591,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,044	1244,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**489**
40. 6	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,04	379,00	15
40. 7	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000144	234282,00	34
40. 8	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	0,192	1479,00	284
40. 9	279845 С (С121-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,00736	227283,00	1673
		Итого материалов:				**250,71**	**2006**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		130,14	1041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,82	399
		Сметная стоимость:				**672,52**	**5380**
41	**Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола**	**м**	**25,0000**		**489,85**	**12246**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,13	3,25	1205,00	3916
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,275	1511,00	416
		Итого оплата труда:				**173,27**	**4332**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,1375	5219,00	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1375	1778,00	244
41. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	1,798	176,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,1375	3591,00	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1375	1244,00	171
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**1528**
41. 6	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,125	379,00	47
41. 7	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,0004	234282,00	94
41. 8	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,925	1479,00	1368
41. 9	279800 С (С121-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,02025	261386,00	5293
		Итого материалов:				**272,09**	**6802**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		112,79	2820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,21	1205
		Сметная стоимость:				**650,85**	**16271**
42	**Ц13-080206-1715 Изм. и доп. вып. 9**	**Прокладка гибкой двустеной трубы**	**м**	**60,0000**		**1420,08**	**85205**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,79	47,4	1205,00	57117
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,268	1511,00	3427
		Итого оплата труда:				**1009,07**	**60544**
42. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	1,134	5219,00	5918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,134	1778,00	2016
42. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0681	4,086	176,00	719

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	1,134	3591,00	4072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,134	1244,00	1411
		Итого эксплуатация машин:				**178,49**	**10710**
42. 6	126265 С (С121-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00075	0,045	--	--
42. 7	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,26	379,00	478
42. 8	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000948	234282,00	222
42. 9	147614 С (С121-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00038	0,0228	5164,00	118
42.10	147763 С (С121-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,3	18	860,00	15480
42.11	242695 С (С124-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,048	8169,00	392
42.12	242966 С (С124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	3,6	122,00	439
42.13	249081 С (С121-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	0,15	1664,00	250
		Итого материалов:				**289,64**	**17378**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		685,40	41124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,44	10106
		Сметная стоимость:				**2273,93**	**136436**
43	**С123-010803-0101**	**Трубы гибкие двустенные диаметром 110/41,5 мм**	**м**	**60,0000**		**730,00**	**43800**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,40	3504
		Сметная стоимость:				**788,40**	**47304**
44	**С121-130809-1306**	**Лента сигнальная**	**м**	**1000,0000**		**311,00**	**311000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,88	24880

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**335,88**	**335880**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**22711575**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7748586**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11104867**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3444883**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3662093**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**196030**
	Накладные расходы		Тенге				**15393677**
	ИТОГО:		Тенге				**38105253**
	Сметная прибыль		Тенге				**3032738**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**41137990**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - КЛ-0,4кВ. Наружнее освещение

Объект номер - 4-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-3-1

на КЛ-0,4кВ. Наружнее освещение

Основание: 18-18-ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	13103,539
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1586,969
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,434

Составлена составлена в ценах 2 квартала 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ					
1	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**353,6000**		**1549,24**	**547811**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,54	544,544	1006,00	547811
		Итого оплата труда:				**1549,24**	**547811**
2	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**192,6000**		**808,70**	**155756**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	187,207	832,00	155756
		Итого оплата труда:				**808,70**	**155756**
3	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**192,6000**		**59,92**	**11540**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,552	1778,00	2760
		Итого оплата труда:				**14,33**	**2760**
3. 2	2264 С (С231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,00806	1,552	7434,00	11540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,552	1778,00	2759
		Итого эксплуатация машин:				**59,92**	**11540**
4	**Ц13-080201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**73,2000**		**448,18**	**32807**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,06	4,392	1244,00	5464

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	6,207	1511,00	9379
		Итого оплата труда:				**202,77**	**14843**
4. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	3,104	5219,00	16198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	3,104	1778,00	5519
4. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	3,104	3591,00	11145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	3,104	1244,00	3861
		Итого эксплуатация машин:				**373,54**	**27343**
5	**Ц13-080206-1715 Изм. и доп. вып. 9**	**Прокладка гибкой двустеной трубы**	**м**	**80,0000**		**1420,08**	**113607**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,79	63,2	1205,00	76156
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,024	1511,00	4569
		Итого оплата труда:				**1009,07**	**80725**
5. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	1,512	5219,00	7891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,512	1778,00	2688
5. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0681	5,448	176,00	959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	1,512	3591,00	5430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,512	1244,00	1881
		Итого эксплуатация машин:				**178,49**	**14280**
5. 6	126265 С (С121-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00075	0,06	--	--
5. 7	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,68	379,00	637
5. 8	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,001264	234282,00	296
5. 9	147614 С (С121-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00038	0,0304	5164,00	157

1	2	3	4	5	6	7	8
5.10	147763 С (С121-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,3	24	860,00	20640
5.11	242695 С (С124-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,064	8169,00	523
5.12	242966 С (С124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	4,8	122,00	586
5.13	249081 С (С121-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	0,2	1664,00	333
		Итого материалов:				**289,64**	**23171**
6	**С123-010803-0101**	**Трубы гибкие двустенные диаметром 110/41,5 мм**	**м**	**80,0000**		**730,00**	**58400**
7	**С121-130809-1306**	**Лента сигнальная**	**м**	**1000,0000**		**311,00**	**311000**
8	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**978,0000**		**336,12**	**328726**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,11	107,58	1244,00	133830
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	39,12	1133,45	44341
		Итого оплата труда:				**182,18**	**178170**
8. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,814	5219,00	19906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,814	1778,00	6781
8. 4	983 С (С231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	31,492	3705,00	116676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	31,492	1042,00	32815
8. 5	1039 С (С231-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	31,492	15,00	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3,814	3591,00	13697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,814	1244,00	4745
		Итого эксплуатация машин:				**154,14**	**150752**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,3912	379,00	148
8. 8	129039 С (С121-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,007824	1812274,00	14179
8. 9	147184 С (С121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,093888	1755,00	165
8.10	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,40098	2807,00	1126
8.11	242938 С (С124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,08137	380,00	31
8.12	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,5868	1479,00	868
8.13	279800 С (С121-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00978	261386,00	2556
8.14	279842 С (С121-050206-0902)	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0001	0,0978	256353,00	25071
		Итого материалов:				**45,14**	**44144**
9	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**80,0000**		**93,54**	**7483**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,06	4,8	1205,00	5784
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,032	1511,00	48
		Итого оплата труда:				**72,90**	**5832**
9. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,016	5219,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1778,00	28
9. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,016	3591,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016	1244,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**141**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,128	652,00	83
9. 6	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,016	2807,00	45
9. 7	147838 С (С121-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00048	76261,00	37
9. 8	238444 С (С123-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4	33,00	132
9. 9	242691 С (С124-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,76	12,00	117
9.10	242794 С (С124-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,248	4265,00	1058
9.11	242809 С (С124-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,64	121,00	77
9.12	249434 С (С122-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0002	0,016	561,00	9
		Итого материалов:				**19,48**	**1558**
				КЛ 0,4 кВ			
10	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1285,0000**		**307,87**	**395614**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,11	141,35	1244,00	175839
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	51,4	1133,45	58260
		Итого оплата труда:				**182,18**	**234099**
10. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5,011	5219,00	26155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	5,011	1778,00	8910
10. 4	983 С (С231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	41,377	3705,00	153302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	41,377	1042,00	43115

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	1039 С (С231-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	41,377	15,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	5,011	3591,00	17996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	5,011	1244,00	6234
		Итого эксплуатация машин:				**154,14**	**198074**
10. 7	125883 С (С121-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,01285	--	--
10. 8	126265 С (С121-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,1285	--	--
10. 9	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,514	379,00	195
10.10	129039 С (С121-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01028	1812274,00	18630
10.11	147184 С (С121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,12336	1755,00	216
10.12	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,52685	2807,00	1479
10.13	242938 С (С124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,106912	380,00	41
10.14	249432 С (С122-040201-9901)	Краска	кг	0,0025	3,212	--	--
10.15	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,771	1479,00	1140
		Итого материалов:				**16,89**	**21701**
11	**С123-060133-0804**	**Кабели силовые ВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3107**		**785258,00**	**1029238**
				Строительство ВЛИ 0,4 кВ			

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**300,0000**		**307,87**	**92361**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,11	33	1244,00	41052
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	12	1133,45	13601
		Итого оплата труда:				**182,18**	**54653**
12. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,17	5219,00	6106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,17	1778,00	2080
12. 4	983 С (С231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	9,66	3705,00	35790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	9,66	1042,00	10066
12. 5	1039 С (С231-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	9,66	15,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,17	3591,00	4201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,17	1244,00	1455
		Итого эксплуатация машин:				**154,14**	**46243**
12. 7	125883 С (С121-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,003	--	--
12. 8	126265 С (С121-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,03	--	--
12. 9	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,12	379,00	45
12.10	129039 С (С121-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0024	1812274,00	4349
12.11	147184 С (С121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,0288	1755,00	51
12.12	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,123	2807,00	345

1	2	3	4	5	6	7	8
12.13	242938 С (С124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,02496	380,00	9
12.14	249432 С (С122-040201-9901)	Краска	кг	0,0025	0,75	--	--
12.15	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,18	1479,00	266
		Итого материалов:				**16,89**	**5066**
13	**С123-060137-0805**	**Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3060**		**956908,00**	**292814**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**3377158**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			тенге				**2292650**
Материалы -			тенге				**95641**
Всего заработная плата -			тенге				**568323**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**1322052**
Сметная прибыль -			тенге				**183412**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				**2476062**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**466**
Сметная заработная плата -			тенге				**568323**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**1026108**
Всего заработная плата -			тенге				**706328**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**311000**
Сметная прибыль -			тенге				**82089**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**1108196**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**733**
Сметная заработная плата -			тенге				**706328**
Стоимость сантехнических работ -			тенге				**58400**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**58400**
Сметная прибыль -			тенге				**4672**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге				**63072**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**3647330**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1199**
Сметная заработная плата -			тенге				**1274651**
РАЗДЕЛ 2.Наружнее освещение							
14	**Ц13-080104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**		**25039,31**	**50079**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	13	26	1244,00	32344
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	3,2	1511,00	4835
		Итого оплата труда:				**18589,60**	**37179**
14. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	1,6	5219,00	8350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1,6	1778,00	2845
14. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	1,6	3591,00	5746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1,6	1244,00	1990
		Итого эксплуатация машин:				**7048,00**	**14096**
14. 5	144746 С (С121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00154	499540,00	769
14. 6	147184 С (С121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0096	1755,00	17
14. 7	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2807,00	112
14. 8	147732 С (С121-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,032	376,00	12
14. 9	242739 С (С124-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	4,08	462,00	1885
14.10	242938 С (С124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0082	380,00	3
14.11	242957 С (С124-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	1,224	487,00	596
14.12	242966 С (С124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	122,00	244
		Итого материалов:				**1819,31**	**3639**
15	**51-080401-1202**	**Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**527262,00**	**1054524**
16	**Ц13-100902-1212**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**94,0000**		**290,02**	**27262**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,23	21,62	1103,00	23847

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**253,69**	**23847**
16. 2	145632 С (С121-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	18,8	86,00	1617
16. 3	149506 С (С122-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000188	1722760,00	324
16. 4	279801 С (С121-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00564	261386,00	1474
		Итого материалов:				**36,33**	**3415**
17	**С123-070202-0310**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм**	**шт.**	**47,0000**		**14319,00**	**672993**
18	**С123-070202-1301**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**47,0000**		**3558,00**	**167226**
19	**ПРАЙС**	**ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НП-6,0/7,0-0,2Ц**	**шт**	**26,0000**		**48169,64**	**1252411**
20	**ПРАЙС**	**ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ фЛАНЦЕВАЯ НП-15,0/17,0-0,2Ц**	**шт**	**18,0000**		**154267,86**	**2776821**
21	**ПРАЙС**	**КРОНШТЕЙН**	**шт**	**47,0000**		**5616,96**	**263997**
22	**Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**44,0000**		**7317,42**	**321966**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,98	87,12	1244,00	108377
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,14	50,16	1735,84	87070
		Итого оплата труда:				**4441,98**	**195447**
22. 3	762 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	28,6	4856,00	138882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	28,6	1778,00	50851
22. 4	1070 С (С231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,4	17,6	3653,00	64293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	17,6	1778,00	31293
22. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	3,96	2630,00	10415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	3,96	1244,00	4926
		Итого эксплуатация машин:				**4854,30**	**213589**
23	**С123-070106-0362**	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-200W, световой поток 21000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**10,0000**		**60912,00**	**609120**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С123-070106-0360**	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**8,0000**		**45785,00**	**366280**
25	**С123-070106-0356**	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**29,0000**		**21869,00**	**634201**
26	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**766,0000**		**93,54**	**71652**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,06	45,96	1205,00	55382
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,3064	1511,00	463
		Итого оплата труда:				**72,90**	**55845**
26. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,1532	5219,00	800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1532	1778,00	272
26. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,1532	3591,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1532	1244,00	191
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**1350**
26. 5	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,226	652,00	799
26. 6	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1532	2807,00	430
26. 7	147838 С (С121-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,004596	76261,00	350
26. 8	238444 С (С123-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	38,3	33,00	1264
26. 9	242691 С (С124-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	93,452	12,00	1121
26.10	242794 С (С124-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,375	4265,00	10128
26.11	242809 С (С124-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,128	121,00	741

1	2	3	4	5	6	7	8
26.12	249434 С (С122-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0002	0,1532	561,00	86
		Итого материалов:				**19,48**	**14920**
27	**С124-040207-3303**	**Зажим струновой КС-046-2 (КС-330) ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**94,0000**		**509,00**	**47846**
28	**С123-061702-0203**	**Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**3,5200**		**2187,00**	**7698**
29	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,8000**		**2047,00**	**56907**
30	**С121-020101-0713**	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**15,5000**		**29218,00**	**452879**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**8833862**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			тенге				**1054524**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге				**1054524**
Стоимость монтажных работ -			тенге				**2606510**
Материалы -			тенге				**21974**
Всего заработная плата -			тенге				**116871**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**2457518**
		Сметная прибыль -	тенге				**208521**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				**2815031**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	тенге				**116871**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**5172828**
Всего заработная плата -			тенге				**195447**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**4341075**
Местные материалы -			тенге				**509786**
		Сметная прибыль -	тенге				**413826**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**5586654**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**
		Сметная заработная плата -	тенге				**195447**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**9456209**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**234**
		Сметная заработная плата -	тенге				**312318**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				**12211019**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**1361642**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**677408**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**225327**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**9117446**
		- перевозка грузов	тенге				**0**
		- оборудование	тенге				**1054524**
	Накладные расходы		тенге				**0**
	ИТОГО:		тенге				**12211019**
	Сметная прибыль		тенге				**892520**
	ИТОГО по смете:		тенге				**13103539**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	368014,228
Сметная заработная плата, тыс. тенге	31002,664
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	29,349

Составлена составлена в ценах 2 КВАРТАЛА 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС			
1	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**25032,5000**		**1,49**	**37332**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	8,761	1487,00	13028
		Итого оплата труда:				**0,52**	**13028**
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	8,761	4261,00	37332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	8,761	1487,00	13028
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**37332**
		Накладные расходы	%	72		0,37	9380
		Сметная прибыль	%	8		0,15	3737
		Сметная стоимость:				**2,02**	**50449**
2	**1101-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**11559,0000**		**56,70**	**655349**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,00517	59,76	1103,00	65915
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01432	165,525	1805,50	298855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,56**	**364770**
2. 3	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00716	82,762	7122,00	589434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01432	165,524	1805,50	298854
		Итого эксплуатация машин:				**50,99**	**589434**
		Накладные расходы	%	72		22,72	262635
		Сметная прибыль	%	8		6,35	73439
		Сметная стоимость:				**85,77**	**991423**
3	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11559,0000**		**67,65**	**782004**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	165,294	1778,00	293892
		Итого оплата труда:				**25,43**	**293892**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	165,294	4731,00	782004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	165,294	1778,00	293893
		Итого эксплуатация машин:				**67,65**	**782004**
		Накладные расходы	%	72		18,31	211602
		Сметная прибыль	%	8		6,88	79489
		Сметная стоимость:				**92,84**	**1073095**
4	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3467,7000**		**60,97**	**211420**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	46,814	1698,89	79532
		Итого оплата труда:				**22,93**	**79532**
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	39,879	4731,00	188665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	39,879	1778,00	70905
4. 3	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	6,935	3281,00	22755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	6,935	1244,00	8627
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**211420**
		Накладные расходы	%	72		16,51	57263
		Сметная прибыль	%	8		6,20	21495
		Сметная стоимость:				**83,68**	**290178**

Покрытие из асфальтабетона 3788м2 сечение 3-3

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**568,2000**		**1160,90**	**659622**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	81,821	922,00	75439
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	77,105	1583,60	122103
		Итого оплата труда:				**347,66**	**197542**
5. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,807	10251,00	90282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,807	1778,00	15659
5. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	24,376	4428,00	107936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	24,376	1244,00	30324
5. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	40,229	9012,00	362540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	40,229	1778,00	71527
5. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,693	5589,00	20642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,693	1244,00	4594
		Итого эксплуатация машин:				**1023,23**	**581399**
5. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	28,41	98,00	2784
		Итого материалов:				**4,90**	**2784**
		Накладные расходы	%	108		375,48	213345
		Сметная прибыль	%	8		122,91	69837
		Сметная стоимость:				**1659,28**	**942805**
6	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**568,2000**		**2047,00**	**1163105**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	93048
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**1256154**
7	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**606,0800**		**1764,51**	**1069434**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,216	130,913	939,00	122928
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	119,519	1686,74	201598
		Итого оплата труда:				**535,45**	**324525**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	10,849	10251,00	111211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	10,849	1778,00	19290
7. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	14,91	4428,00	66020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	14,91	1244,00	18548
7. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	14,243	4731,00	67383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	14,243	1778,00	25324
7. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	74,002	9012,00	666909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	74,002	1778,00	131576
7. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5,515	5589,00	30825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	5,515	1244,00	6861
		Итого эксплуатация машин:				**1554,83**	**942349**
7. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	42,426	98,00	4158
		Итого материалов:				**6,86**	**4158**
		Накладные расходы	%	108		578,29	350487
		Сметная прибыль	%	8		187,42	113594
		Сметная стоимость:				**2530,22**	**1533515**
8	**2101-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**763,6608**		**6370,00**	**4864519**
		Сметная прибыль	%	8		509,60	389162
		Сметная стоимость:				**6879,60**	**5253681**
9	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0304**		**81714,11**	**247626**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,758	1487,00	2614
		Итого оплата труда:				**862,46**	**2614**
9. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,878816	5953,00	5232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,757632	1487,00	2614
		Итого эксплуатация машин:				**1726,37**	**5232**
9. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	3,121	77658,00	242395
		Итого материалов:				**79987,74**	**242395**
		Накладные расходы	%	108		931,46	2823
		Сметная прибыль	%	8		6611,65	20036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**89257,21**	**270485**
10	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3788,0000**		**145,11**	**549683**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,0336	127,277	1244,00	158332
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	63,752	1704,36	108656
		Итого оплата труда:				**70,48**	**266989**
10. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	13,144	3763,00	49462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	13,144	1487,00	19545
10. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	38,259	5646,00	216009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	38,259	1778,00	68025
10. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,11364	4856,00	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,11364	1778,00	202
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,477	5589,00	8257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,477	1244,00	1837
10. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,303	120,00	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	10,606	8799,00	93326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	10,606	1778,00	18857
10. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,15152	2630,00	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,15152	1244,00	188
		Итого эксплуатация машин:				**97,32**	**368641**
10.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,023486	216144,00	5076
10.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,5682	25443,00	14457
10.12	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,04091	77658,00	3177
		Итого материалов:				**6,00**	**22710**
		Накладные расходы	%	108		76,12	288348
		Сметная прибыль	%	8		17,70	67042
		Сметная стоимость:				**238,93**	**905073**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3788,0000**		**0,48**	**1836**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,00018	0,68184	1244,00	848
		Итого оплата труда:				**0,22**	**848**
11. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	1,364	120,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**164**
11. 3	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,010606	77658,00	824
		Итого материалов:				**0,22**	**824**
		Накладные расходы	%	108		0,24	916
		Сметная прибыль	%	8		0,06	220
		Сметная стоимость:				**0,78**	**2972**
12	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**457,5904**		**21135,00**	**9671173**
		Сметная прибыль	%	8		1690,80	773694
		Сметная стоимость:				**22825,80**	**10444867**
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
13	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**981,0000**		**1783,01**	**1749129**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,698	684,738	1023,00	700487
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	6,377	1745,14	11128
		Итого оплата труда:				**725,40**	**711615**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5,984	4856,00	29059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,984	1778,00	10640
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3924	2630,00	1032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3924	1244,00	488
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**30091**
13. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	38,259	25659,00	981688
13. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,5886	12984,00	7642
13. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,668	15116,00	25209

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	9,81	409,00	4012
		Итого материалов:				**1038,28**	**1018551**
		Накладные расходы	%	108		783,43	768544
		Сметная прибыль	%	8		205,31	201414
		Сметная стоимость:				**2771,75**	**2719087**
14	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона БР 100.30.15 класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**44,1450**		**54396,00**	**2401311**
		Сметная прибыль	%	8		4351,68	192105
		Сметная стоимость:				**58747,68**	**2593416**
				ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК СПЕЦСМЕСЬЮ 1301м2 сечение2-2			
15	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**130,1000**		**1160,90**	**151033**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	18,734	922,00	17273
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	17,655	1583,60	27958
		Итого оплата труда:				**347,66**	**45231**
15. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,017	10251,00	20672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,017	1778,00	3586
15. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,581	4428,00	24714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	5,581	1244,00	6943
15. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9,211	9012,00	83010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	9,211	1778,00	16377
15. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,84565	5589,00	4726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,84565	1244,00	1052
		Итого эксплуатация машин:				**1023,23**	**133122**
15. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	6,505	98,00	637
		Итого материалов:				**4,90**	**637**
		Накладные расходы	%	108		375,48	48849
		Сметная прибыль	%	8		122,91	15991
		Сметная стоимость:				**1659,28**	**215873**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**143,1100**		**1525,00**	**218243**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	17459
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**235702**
17	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**65,0500**		**1764,51**	**114781**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,216	14,051	939,00	13194
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	12,828	1686,74	21637
		Итого оплата труда:				**535,45**	**34831**
17. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,164	10251,00	11936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,164	1778,00	2070
17. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	1,6	4428,00	7086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	1,6	1244,00	1990
17. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	1,529	4731,00	7232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	1,529	1778,00	2719
17. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	7,943	9012,00	71579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	7,943	1778,00	14123
17. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,591955	5589,00	3308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,591955	1244,00	736
		Итого эксплуатация машин:				**1554,83**	**101141**
17. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	4,554	98,00	446
		Итого материалов:				**6,86**	**446**
		Накладные расходы	%	108		578,29	37617
		Сметная прибыль	%	8		187,42	12192
		Сметная стоимость:				**2530,22**	**164591**
18	**2101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**81,9630**		**5611,00**	**459894**
		Сметная прибыль	%	8		448,88	36792
		Сметная стоимость:				**6059,88**	**496686**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1127-1001-0501 РСНБ РК 2015**	**СПЕЦСМЕСЬ. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**52,0400**		**664,16**	**34563**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	0,0515	2,68	1082,00	2900
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1261	6,562	1470,49	9650
		Итого оплата труда:				**241,15**	**12550**
19. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028	1,457	4731,00	6894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	1,457	1778,00	2591
19. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0141	0,733764	5589,00	4101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0141	0,733764	1244,00	913
19. 5	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,028	1,457	10961,00	15971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,056	2,914	1365,50	3979
19. 6	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	0,028	1,457	2842,00	4141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	1,457	1487,00	2167
		Итого эксплуатация машин:				**597,76**	**31107**
19. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,109	5,672	98,00	556
		Итого материалов:				**10,68**	**556**
		Накладные расходы	%	108		260,44	13553
		Сметная прибыль	%	8		73,97	3849
		Сметная стоимость:				**998,57**	**51966**
20	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои ИЗ СПЕЦСМЕСИ. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,0400**		**1198,20**	**62354**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	7,494	922,00	6909
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,442	1566,27	11656
		Итого оплата труда:				**356,74**	**18565**
20. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,80662	10251,00	8269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,80662	1778,00	1434
20. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,477	4428,00	10969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,477	1244,00	3081
20. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,684	9012,00	33204

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,684	1778,00	6550
20. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,473564	5589,00	2647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,473564	1244,00	589
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**55088**
20. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	3,643	98,00	357
		Итого материалов:				**6,86**	**357**
		Накладные расходы	%	108		385,28	20050
		Сметная прибыль	%	8		126,68	6592
		Сметная стоимость:				**1710,16**	**88997**
21	**2113-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), без добавок, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	**т**	**13,5304**		**46174,00**	**624753**
		Сметная прибыль	%	8		3693,92	49980
		Сметная стоимость:				**49867,92**	**674733**
22	**2101-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Щебень кирпичный**	**м3**	**31,2240**		**2578,00**	**80495**
		Сметная прибыль	%	8		206,24	6440
		Сметная стоимость:				**2784,24**	**86935**
					Покрытие из брусчатки 818м2 сечение 1-1		
23	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**81,8000**		**1198,20**	**98013**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	11,779	922,00	10860
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	11,697	1566,27	18321
		Итого оплата труда:				**356,74**	**29182**
23. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,268	10251,00	12997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,268	1778,00	2255
23. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,894	4428,00	17241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,894	1244,00	4844
23. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,791	9012,00	52192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,791	1778,00	10296

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,74438	5589,00	4160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,74438	1244,00	926
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**86591**
23. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	5,726	98,00	561
		Итого материалов:				**6,86**	**561**
		Накладные расходы	%	108		385,28	31516
		Сметная прибыль	%	8		126,68	10362
		Сметная стоимость:				**1710,16**	**139891**
24	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**81,8000**		**2047,00**	**167445**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	13396
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**180840**
25	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**122,7000**		**1764,51**	**216505**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,216	26,503	939,00	24887
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	24,196	1686,74	40813
		Итого оплата труда:				**535,45**	**65700**
25. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	2,196	10251,00	22515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	2,196	1778,00	3904
25. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	3,018	4428,00	13366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	3,018	1244,00	3754
25. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	2,883	4731,00	13642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	2,883	1778,00	5126
25. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	14,982	9012,00	135015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	14,982	1778,00	26638
25. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,117	5589,00	6241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,117	1244,00	1390
		Итого эксплуатация машин:				**1554,83**	**190777**
25. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	8,589	98,00	842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6,86**	**842**
		Накладные расходы	%	108		578,29	70956
		Сметная прибыль	%	8		187,42	22997
		Сметная стоимость:				**2530,22**	**310458**
26	**2101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**154,6020**		**5611,00**	**867472**
		Сметная прибыль	%	8		448,88	69398
		Сметная стоимость:				**6059,88**	**936870**
27	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**40,9000**		**1160,90**	**47481**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	5,89	922,00	5430
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,55	1583,60	8789
		Итого оплата труда:				**347,66**	**14219**
27. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,63395	10251,00	6499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,63395	1778,00	1127
27. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,755	4428,00	7769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,755	1244,00	2183
27. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,896	9012,00	26096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,896	1778,00	5149
27. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,26585	5589,00	1486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,26585	1244,00	331
		Итого эксплуатация машин:				**1023,23**	**41850**
27. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	2,045	98,00	200
		Итого материалов:				**4,90**	**200**
		Накладные расходы	%	108		375,48	15357
		Сметная прибыль	%	8		122,91	5027
		Сметная стоимость:				**1659,28**	**67865**
28	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**44,9900**		**1525,00**	**68610**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	5489
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**74099**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**818,0000**		**1192,37**	**975356**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,948	775,464	1123,00	870846
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	23,149	1244,00	28798
		Итого оплата труда:				**1099,81**	**899644**
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	23,149	4428,00	102506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	23,149	1244,00	28797
		Итого эксплуатация машин:				**125,31**	**102506**
29. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	20,45	98,00	2004
		Итого материалов:				**2,45**	**2004**
		Накладные расходы	%	94		1033,82	845665
		Сметная прибыль	%	8		178,09	145682
		Сметная стоимость:				**2404,28**	**1966703**
30	**2104-0509-0404 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**818,0000**		**2747,00**	**2247046**
		Сметная прибыль	%	8		219,76	179764
		Сметная стоимость:				**2966,76**	**2426810**
		БОРТОВЫЕ КАМНИ сечение 3-3 981м2					
31	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**1020,0000**		**1783,01**	**1818666**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,698	711,96	1023,00	728335
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	6,63	1745,14	11570
		Итого оплата труда:				**725,40**	**739905**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	6,222	4856,00	30214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	6,222	1778,00	11063
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,408	2630,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,408	1244,00	508
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**31287**
31. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	39,78	25659,00	1020715
31. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,612	12984,00	7946

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,734	15116,00	26211
31. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	10,2	409,00	4172
		Итого материалов:				**1038,28**	**1059044**
		Накладные расходы	%	108		783,43	799098
		Сметная прибыль	%	8		205,31	209421
		Сметная стоимость:				**2771,75**	**2827185**
32	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**16,3200**		**54396,00**	**887743**
		Сметная прибыль	%	8		4351,68	71019
		Сметная стоимость:				**58747,68**	**958762**
				Покрытие из асфальта 951м2 сечение 4-4			
33	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**76,0800**		**1160,90**	**88321**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	10,956	922,00	10101
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,324	1583,60	16349
		Итого оплата труда:				**347,66**	**26450**
33. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,179	10251,00	12088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,179	1778,00	2096
33. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,264	4428,00	14452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,264	1244,00	4060
33. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,386	9012,00	48543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,386	1778,00	9576
33. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,49452	5589,00	2764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,49452	1244,00	615
		Итого эксплуатация машин:				**1023,23**	**77847**
33. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	3,804	98,00	373
		Итого материалов:				**4,90**	**373**
		Накладные расходы	%	108		375,48	28566
		Сметная прибыль	%	8		122,91	9351
		Сметная стоимость:				**1659,28**	**126238**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**76,0800**		**1525,00**	**116022**
		Сметная прибыль	%	8		122,00	9282
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**125304**
35	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**95,1000**		**1764,51**	**167805**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,216	20,542	939,00	19289
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	18,754	1686,74	31633
		Итого оплата труда:				**535,45**	**50921**
35. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,702	10251,00	17450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,702	1778,00	3026
35. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	2,339	4428,00	10359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	2,339	1244,00	2910
35. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	2,235	4731,00	10573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	2,235	1778,00	3974
35. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	11,612	9012,00	104645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	11,612	1778,00	20646
35. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,86541	5589,00	4837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,86541	1244,00	1077
		Итого эксплуатация машин:				**1554,83**	**147864**
35. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	6,657	98,00	652
		Итого материалов:				**6,86**	**652**
		Накладные расходы	%	108		578,29	54995
		Сметная прибыль	%	8		187,42	17824
		Сметная стоимость:				**2530,22**	**240624**
36	**2101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**119,8260**		**5611,00**	**672344**
		Сметная прибыль	%	8		448,88	53787
		Сметная стоимость:				**6059,88**	**726131**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7608**		**81714,11**	**62168**
37. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,441264	1487,00	656
		Итого оплата труда:				**862,46**	**656**
37. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,220632	5953,00	1313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,441264	1487,00	656
		Итого эксплуатация машин:				**1726,37**	**1313**
37. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,783624	77658,00	60855
		Итого материалов:				**79987,74**	**60855**
		Накладные расходы	%	108		931,46	709
		Сметная прибыль	%	8		6611,65	5030
		Сметная стоимость:				**89257,21**	**67907**
38	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**951,0000**		**145,11**	**138001**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,0336	31,954	1244,00	39750
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,005	1704,36	27279
		Итого оплата труда:				**70,48**	**67029**
38. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,3	3763,00	12418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,3	1487,00	4907
38. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,605	5646,00	54230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,605	1778,00	17078
38. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02853	4856,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02853	1778,00	51
38. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,37089	5589,00	2073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,37089	1244,00	461
38. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,331	120,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,663	8799,00	23430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,663	1778,00	4735
38. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03804	2630,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03804	1244,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**97,32**	**92549**
38.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005896	216144,00	1274
38.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,14265	25443,00	3629
38.12	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,010271	77658,00	798
		Итого материалов:				**6,00**	**5701**
		Накладные расходы	%	108		76,12	72391
		Сметная прибыль	%	8		17,70	16831
		Сметная стоимость:				**238,93**	**227224**
39	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**91,8666**		**21135,00**	**1941601**
		Сметная прибыль	%	8		1690,80	155328
		Сметная стоимость:				**22825,80**	**2096929**
		Покрытие из асфальтабетона 1208м2 сечение 3-3					
40	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**181,2000**		**1160,90**	**210355**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	26,093	922,00	24058
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	24,589	1583,60	38939
		Итого оплата труда:				**347,66**	**62997**
40. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,809	10251,00	28791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,809	1778,00	4994
40. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	7,773	4428,00	34421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,773	1244,00	9670
40. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,829	9012,00	115615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,829	1778,00	22810
40. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,178	5589,00	6583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,178	1244,00	1465
		Итого эксплуатация машин:				**1023,23**	**185409**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	9,06	98,00	888
		Итого материалов:				**4,90**	**888**
		Накладные расходы	%	108		375,48	68036
		Сметная прибыль	%	8		122,91	22271
		Сметная стоимость:				**1659,28**	**300662**
41	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**181,2000**		**2047,00**	**370916**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	29673
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**400590**
42	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**193,2800**		**1764,51**	**341044**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,216	41,748	939,00	39202
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	38,115	1686,74	64290
		Итого оплата труда:				**535,45**	**103492**
42. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	3,46	10251,00	35466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	3,46	1778,00	6152
42. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	4,755	4428,00	21054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	4,755	1244,00	5915
42. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	4,542	4731,00	21489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	4,542	1778,00	8076
42. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	23,599	9012,00	212679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	23,599	1778,00	41959
42. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,759	5589,00	9830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,759	1244,00	2188
		Итого эксплуатация машин:				**1554,83**	**300517**
42. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	13,53	98,00	1326
		Итого материалов:				**6,86**	**1326**
		Накладные расходы	%	108		578,29	111771
		Сметная прибыль	%	8		187,42	36225
		Сметная стоимость:				**2530,22**	**489041**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**2101-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**243,5328**		**6370,00**	**1551304**
		Сметная прибыль	%	8		509,60	124104
		Сметная стоимость:				**6879,60**	**1675408**
44	**1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1208,0000**		**86498,45**	**104490128**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,95	1147,6	1123,00	1288755
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,74	893,92	1778,00	1589390
		Итого оплата труда:				**2382,57**	**2878145**
44. 3	3201-0201-0201 РСНБ РК 2015	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	893,92	8406,00	7514292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	893,92	1778,00	1589390
		Итого эксплуатация машин:				**6220,44**	**7514292**
44. 4	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,02	1232,16	77658,00	95687081
		Итого материалов:				**79211,16**	**95687081**
		Накладные расходы	%	108		2573,18	3108396
		Сметная прибыль	%	8		7125,73	8607882
		Сметная стоимость:				**96197,36**	**116206406**
45	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9664**		**81714,11**	**78969**
45. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,560512	1487,00	833
		Итого оплата труда:				**862,46**	**833**
45. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,280256	5953,00	1668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,560512	1487,00	833
		Итого эксплуатация машин:				**1726,37**	**1668**
45. 3	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,995392	77658,00	77300
		Итого материалов:				**79987,74**	**77300**
		Накладные расходы	%	108		931,46	900
		Сметная прибыль	%	8		6611,65	6389
		Сметная стоимость:				**89257,21**	**86258**
46	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1208,0000**		**145,11**	**175295**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,0336	40,589	1244,00	50492
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	20,331	1704,36	34651
		Итого оплата труда:				**70,48**	**85143**
46. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,192	3763,00	15774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,192	1487,00	6234
46. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,201	5646,00	68886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,201	1778,00	21693
46. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03624	4856,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03624	1778,00	64
46. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,47112	5589,00	2633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,47112	1244,00	586
46. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,691	120,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,382	8799,00	29762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,382	1778,00	6013
46. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04832	2630,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04832	1244,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**97,32**	**117560**
46.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00749	216144,00	1619
46.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1812	25443,00	4610
46.12	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,013046	77658,00	1013
		Итого материалов:				**6,00**	**7242**
		Накладные расходы	%	108		76,12	91955
		Сметная прибыль	%	8		17,70	21380
		Сметная стоимость:				**238,93**	**288629**
47	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1208,0000**		**0,48**	**585**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,00018	0,21744	1244,00	270
		Итого оплата труда:				**0,22**	**270**

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,43488	120,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**52**
47. 3	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,003382	77658,00	263
		Итого материалов:				**0,22**	**263**
		Накладные расходы	%	108		0,24	292
		Сметная прибыль	%	8		0,06	70
		Сметная стоимость:				**0,78**	**948**
48	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**145,9264**		**21135,00**	**3084154**
		Сметная прибыль	%	8		1690,80	246732
		Сметная стоимость:				**22825,80**	**3330887**
		ОБОЧИНА 290М2					
49	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**43,5000**		**1160,90**	**50499**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	6,264	922,00	5775
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,903	1583,60	9348
		Итого оплата труда:				**347,66**	**15123**
49. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,67425	10251,00	6912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,67425	1778,00	1199
49. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,866	4428,00	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,866	1244,00	2321
49. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,08	9012,00	27755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,08	1778,00	5476
49. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,28275	5589,00	1580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,28275	1244,00	352
		Итого эксплуатация машин:				**1023,23**	**44510**
49. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	2,175	98,00	213
		Итого материалов:				**4,90**	**213**
		Накладные расходы	%	108		375,48	16333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		122,91	5347
		Сметная стоимость:				**1659,28**	**72179**
50	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**114,5000**		**2047,00**	**234382**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	18751
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**253132**
51	**2101-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**65,7720**		**6370,00**	**418968**
		Сметная прибыль	%	8		509,60	33517
		Сметная стоимость:				**6879,60**	**452485**
52	**2113-0703-1405 РСНБ РК 2015**	**Вода техническая**	**м3**	**7,0000**		**98,00**	**686**
		Сметная прибыль	%	8		7,84	55
		Сметная стоимость:				**105,84**	**741**
		ЛОТОК ПОД ПРОЕЗДЫ сечение 5-5					
53	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,5000**		**1549,24**	**6972**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,54	6,93	1006,00	6972
		Итого оплата труда:				**1549,24**	**6972**
		Накладные расходы	%	72		1115,45	5020
		Сметная прибыль	%	8		213,18	959
		Сметная стоимость:				**2877,87**	**12950**
54	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2000**		**1755,36**	**2106**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	0,936	956,00	895
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,348	1311,03	456
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**1351**
54. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,252	2740,00	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,252	1244,00	313
54. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,504	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,096	5166,00	496

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,096	1487,00	143
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**1194**
54. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,18	98,00	18
		Итого материалов:				**14,70**	**18**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	1256
		Сметная прибыль	%	8		224,19	269
		Сметная стоимость:				**3026,62**	**3632**
55	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,2000**		**2047,00**	**2456**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	197
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**2653**
56	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,5000**		**808,70**	**3639**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	4,374	832,00	3639
		Итого оплата труда:				**808,70**	**3639**
		Накладные расходы	%	72		582,27	2620
		Сметная прибыль	%	8		111,28	501
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**6760**
57	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**4,5000**		**2047,00**	**9212**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	737
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**9948**
58	**1107-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,5000**		**19307,38**	**28961**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	8,06	12,09	1144,00	13831
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,053	3,08	1370,60	4221
		Итого оплата труда:				**12034,75**	**18052**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0021	0,00315	4428,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,00315	1244,00	4
58. 4	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,9802	1,47	255,00	375

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,019604	0,0294	1250,00	37
58. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9802	1,47	2740,00	4029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9802	1,47	1244,00	1829
58. 6	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,183	0,2745	6932,00	1903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	0,2745	1778,00	488
58. 7	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,667	1	4351,00	4353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,667	1	1487,00	1487
58. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	0,261	176,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2013	0,30195	2630,00	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2013	0,30195	1244,00	376
		Итого эксплуатация машин:				**7675,71**	**11514**
58.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0039	0,00585	12984,00	76
58.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,003	216144,00	648
58.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,23	0,345	70,00	24
58.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148	0,0222	47434,00	1053
58.14	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,03435	47434,00	1629
58.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,15	0,225	409,00	92
58.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,00045	207969,00	94
		Итого материалов:				**2411,03**	**3617**
		Накладные расходы	%	118		14201,00	21302
		Сметная прибыль	%	8		2680,67	4021
		Сметная стоимость:				**36189,05**	**54284**
59	**2104-0303-0181 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,5000**		**98174,00**	**147261**
		Сметная прибыль	%	8		7853,92	11781
		Сметная стоимость:				**106027,92**	**159042**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**8216,29**	**41081**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1144)	чел-ч	1,53	7,65	1144,00	8752
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	1,276	1408,79	1797
		Итого оплата труда:				**2109,70**	**10549**
60. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,865	6007,00	5196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	0,865	1487,00	1286
60. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,298	176,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,4105	2630,00	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	0,4105	1244,00	511
		Итого эксплуатация машин:				**1265,62**	**6328**
60. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,785	25659,00	20142
60. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,75	70,00	123
60. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0065	639047,00	4154
60. 9	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,0368	21618,00	796
60.10	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	4,2	120,00	504
60.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,000225	336103,00	76
60.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	207969,00	208
		Итого материалов:				**5200,35**	**26002**
		Накладные расходы	%	118		2489,45	12447
		Сметная прибыль	%	8		856,46	4282
		Сметная стоимость:				**11562,20**	**57811**
61	**2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,3993**		**65051,00**	**91027**
		Сметная прибыль	%	8		5204,08	7282
		Сметная стоимость:				**70255,08**	**98309**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОГРАЖДЕНИЕ					
62	**86-010602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**9,0000**		**40166,00**	**361494**
		Итого оплата труда рабочих:				**4135,00**	**37215**
		Итого эксплуатация машин:				**2091,00**	**18819**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				726,00	6534
		Итого материалов:				**33940,00**	**305460**
		Накладные расходы				4423,51	39812
		Сметная прибыль				3567,16	32104
		Сметная стоимость:				**48156,67**	**433410**
62.1	**8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**9,0000**		**40166,00**	**361494**
62.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	3,376	30,381	1244,00	37215
62.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,436	3,924	1665,14	6534
		Итого оплата труда:				**4861,00**	**43749**
		Накладные расходы	%	91		4423,51	39812
		Сметная прибыль	%	8		3567,16	32104
		Сметная стоимость:				**48156,67**	**433410**
63	**86-010602-0303**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**62,0000**		**127990,00**	**7935380**
		Итого оплата труда рабочих:				**20812,00**	**1290344**
		Итого эксплуатация машин:				**566,00**	**35092**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				139,00	8618
		Итого материалов:				**106612,00**	**6609944**
		Накладные расходы				19065,41	1182055
		Сметная прибыль				11764,43	729395
		Сметная стоимость:				**158819,84**	**9846830**
63.1	**8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2018**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**62,0000**		**127990,00**	**7935380**
63.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	19,473	1207,345	1244,00	1290344
63.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1049	6,504	1325,07	8618
		Итого оплата труда:				**20951,00**	**1298962**
		Накладные расходы	%	91		19065,41	1182055
		Сметная прибыль	%	8		11764,43	729395

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**158819,84**	**9846830**
64	**86-010602-0303**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**229,0000**		**127990,00**	**29309710**
		Итого оплата труда рабочих:				**20812,00**	**4765948**
		Итого эксплуатация машин:				**566,00**	**129614**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				139,00	31831
		Итого материалов:				**106612,00**	**24414148**
		Накладные расходы				19065,41	4365979
		Сметная прибыль				11764,43	2694055
		Сметная стоимость:				**158819,84**	**36369744**
64.1	**8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2018**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**229,0000**		**127990,00**	**29309710**
64.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	19,473	4459,386	1244,00	4765948
64.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1049	24,022	1325,07	31831
		Итого оплата труда:				**20951,00**	**4797779**
		Накладные расходы	%	91		19065,41	4365979
		Сметная прибыль	%	8		11764,43	2694055
		Сметная стоимость:				**158819,84**	**36369744**
65	**86-010605-0102**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**3,0000**		**141140,00**	**423420**
		Итого оплата труда рабочих:				**22416,00**	**67248**
		Итого эксплуатация машин:				**1168,00**	**3504**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				355,00	1065
		Итого материалов:				**117556,00**	**352668**
		Накладные расходы				20721,61	62165
		Сметная прибыль				12948,93	38847
		Сметная стоимость:				**174810,54**	**524432**
65.1	**8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2018**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**3,0000**		**141140,00**	**423420**
65.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	21,968	65,905	1244,00	67248
65.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2642	0,7926	1343,68	1065
		Итого оплата труда:				**22771,00**	**68313**
		Накладные расходы	%	91		20721,61	62165
		Сметная прибыль	%	8		12948,93	38847

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**174810,54**	**524432**
66	**86-010605-0502**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**7,0000**		**75834,00**	**530838**
		Итого оплата труда рабочих:				**13223,00**	**92561**
		Итого эксплуатация машин:				**682,00**	**4774**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				175,00	1225
		Итого материалов:				**61929,00**	**433503**
		Накладные расходы				12192,18	85345
		Сметная прибыль				7042,09	49295
		Сметная стоимость:				**95068,27**	**665478**
66.1	**8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2018**	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**шт.**	**7,0000**		**75834,00**	**530838**
66.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	13,157	92,097	1244,00	92561
66.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1338	0,9366	1307,92	1225
		Итого оплата труда:				**13398,00**	**93786**
		Накладные расходы	%	91		12192,18	85345
		Сметная прибыль	%	8		7042,09	49295
		Сметная стоимость:				**95068,27**	**665478**
		РАЗДЕЛ 1. Мафы и Оборудование					
67	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2,0000**		**109221,00**	**218442**
		Итого оплата труда рабочих:				**5364,00**	**10728**
		Итого эксплуатация машин:				**1758,00**	**3516**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				511,00	1022
		Итого материалов:				**102099,00**	**204198**
		Накладные расходы				5346,25	10693
		Сметная прибыль				9165,38	18331
		Сметная стоимость:				**123732,63**	**247466**
67.1	**8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2,0000**		**109221,00**	**218442**
67.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	5,085	10,17	1244,00	10728
67.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3641	0,7282	1403,46	1022
		Итого оплата труда:				**5875,00**	**11750**
		Накладные расходы	%	91		5346,25	10693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9165,38	18331
		Сметная стоимость:				**123732,63**	**247465**
68.1	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0720**		**29133,51**	**2098**
68.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,3528	1042,00	368
68.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,014184	1264,06	18
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**386**
68.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000194	4428,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000194	1244,00	0
68.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,020995	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,012679	5935,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,012679	1244,00	16
68.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000533	4856,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000533	1778,00	1
68.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000778	2630,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000778	1244,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**82**
68.1. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,07344	20947,00	1538
68.1. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,054864	70,00	4
68.1.1 0	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,000504	47434,00	24
68.1.1 1	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000059	31768,00	2
68.1.1 2	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0216	409,00	9
68.1.1 3	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0054	6931,00	37
68.1.1 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000305	98,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
68.1.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,046872	729,00	34
		Итого материалов:				**22894,89**	**1648**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	351
		Сметная прибыль	%	8		2720,51	196
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**2644**
69	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**41198,00**	**41198**
		Итого оплата труда рабочих:				**4140,00**	**4140**
		Итого эксплуатация машин:				**199,00**	**199**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				44,00	44
		Итого материалов:				**36859,00**	**36859**
		Накладные расходы				3807,44	3807
		Сметная прибыль				3600,44	3600
		Сметная стоимость:				**48605,88**	**48605**
69.1	**8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**41198,00**	**41198**
69.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	4,364	4,364	1244,00	4140
69.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0364	0,0364	1208,79	44
		Итого оплата труда:				**4184,00**	**4184**
		Накладные расходы	%	91		3807,44	3807
		Сметная прибыль	%	8		3600,44	3600
		Сметная стоимость:				**48605,88**	**48606**
70	**86-010204-0202**	**Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	**комплект**	**2,0000**		**238707,00**	**477414**
		Итого оплата труда рабочих:				**21859,00**	**43718**
		Итого эксплуатация машин:				**4761,00**	**9522**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1318,00	2636
		Итого материалов:				**212087,00**	**424174**
		Накладные расходы				21091,07	42182
		Сметная прибыль				20783,85	41568
		Сметная стоимость:				**280581,92**	**561164**
70.1	**8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2018**	**Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	**комплект**	**2,0000**		**238707,00**	**477414**
70.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	21,4	42,801	1244,00	43718

1	2	3	4	5	6	7	8
70.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9603	1,921	1372,49	2636
		Итого оплата труда:				**23177,00**	**46354**
		Накладные расходы	%	91		21091,07	42182
		Сметная прибыль	%	8		20783,85	41568
		Сметная стоимость:				**280581,92**	**561164**
71	**86-010207-0101**	**Бум, тип 1А**	**шт.**	**6,0000**		**31835,00**	**191010**
		Итого оплата труда рабочих:				**10078,00**	**60468**
		Итого эксплуатация машин:				**800,00**	**4800**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				220,00	1320
		Итого материалов:				**20957,00**	**125742**
		Накладные расходы				9268,20	55609
		Сметная прибыль				3288,26	19730
		Сметная стоимость:				**44391,46**	**266349**
71.1	**8601-0207-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Бум, тип 1А**	**шт.**	**6,0000**		**31835,00**	**191010**
71.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	9,971	59,825	1244,00	60468
71.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1641	0,9846	1340,65	1320
		Итого оплата труда:				**10298,00**	**61788**
		Накладные расходы	%	90		9268,20	55609
		Сметная прибыль	%	8		3288,26	19730
		Сметная стоимость:				**44391,46**	**266349**
72	**86-010207-0102**	**Бум, тип 1Б**	**шт.**	**2,0000**		**26791,00**	**53582**
		Итого оплата труда рабочих:				**9121,00**	**18242**
		Итого эксплуатация машин:				**621,00**	**1242**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				167,00	334
		Итого материалов:				**17049,00**	**34098**
		Накладные расходы				8359,20	16718
		Сметная прибыль				2812,02	5624
		Сметная стоимость:				**37962,22**	**75924**
72.1	**8601-0207-0102 УСН РК 8.02-03-2018**	**Бум, тип 1Б**	**шт.**	**2,0000**		**26791,00**	**53582**
72.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	9,123	18,245	1244,00	18242

1	2	3	4	5	6	7	8
72.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,254	1314,96	334
		Итого оплата труда:				**9288,00**	**18576**
		Накладные расходы	%	90		8359,20	16718
		Сметная прибыль	%	8		2812,02	5624
		Сметная стоимость:				**37962,22**	**75924**
73	**86-010207-0103**	**Бум, тип 1В**	**шт.**	**2,0000**		**25597,00**	**51194**
		Итого оплата труда рабочих:				**9052,00**	**18104**
		Итого эксплуатация машин:				**570,00**	**1140**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				153,00	306
		Итого материалов:				**15975,00**	**31950**
		Накладные расходы				8284,50	16569
		Сметная прибыль				2710,52	5421
		Сметная стоимость:				**36592,02**	**73184**
73.1	**8601-0207-0103 УСН РК 8.02-03-2018**	**Бум, тип 1В**	**шт.**	**2,0000**		**25597,00**	**51194**
73.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	9,065	18,13	1244,00	18104
73.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1165	0,233	1313,30	306
		Итого оплата труда:				**9205,00**	**18410**
		Накладные расходы	%	90		8284,50	16569
		Сметная прибыль	%	8		2710,52	5421
		Сметная стоимость:				**36592,02**	**73184**
74	**86-010203-0107**	**Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	**комплект**	**4,0000**		**331583,00**	**1326332**
		Итого оплата труда рабочих:				**11012,00**	**44048**
		Итого эксплуатация машин:				**3580,00**	**14320**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1038,00	4152
		Итого материалов:				**316991,00**	**1267964**
		Накладные расходы				10965,50	43862
		Сметная прибыль				27403,88	109616
		Сметная стоимость:				**369952,38**	**1479810**
74.1	**8601-0203-0107 УСН РК 8.02-03-2018**	**Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	**комплект**	**4,0000**		**331583,00**	**1326332**
74.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	10,111	40,446	1244,00	44048

1	2	3	4	5	6	7	8
74.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,815	19,26	215,57	4152
		Итого оплата труда:				**12050,00**	**48200**
		Накладные расходы	%	91		10965,50	43862
		Сметная прибыль	%	8		27403,88	109616
		Сметная стоимость:				**369952,38**	**1479810**
75	**86-010201-0106**	**Гимнастический комплекс для детей младших классов**	**комплект**	**4,0000**		**328301,00**	**1313204**
		Итого оплата труда рабочих:				**15230,00**	**60920**
		Итого эксплуатация машин:				**6082,00**	**24328**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1758,00	7032
		Итого материалов:				**306989,00**	**1227956**
		Накладные расходы				15459,08	61836
		Сметная прибыль				27500,81	110003
		Сметная стоимость:				**371260,89**	**1485043**
75.1	**8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2018**	**Гимнастический комплекс для детей младших классов**	**комплект**	**4,0000**		**328301,00**	**1313204**
75.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	14,828	59,31	1244,00	60920
75.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,248	4,99	1409,22	7032
		Итого оплата труда:				**16988,00**	**67952**
		Накладные расходы	%	91		15459,08	61836
		Сметная прибыль	%	8		27500,81	110003
		Сметная стоимость:				**371260,89**	**1485044**
76	**86-010205-0101**	**Качающееся бревно**	**шт.**	**1,0000**		**48645,00**	**48645**
		Итого оплата труда рабочих:				**14227,00**	**14227**
		Итого эксплуатация машин:				**861,00**	**861**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				213,00	213
		Итого материалов:				**33557,00**	**33557**
		Накладные расходы				12996,00	12996
		Сметная прибыль				4931,28	4931
		Сметная стоимость:				**66572,28**	**66572**
76.1	**8601-0205-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Качающееся бревно**	**шт.**	**1,0000**		**48645,00**	**48645**
76.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	14,065	14,065	1244,00	14227

1	2	3	4	5	6	7	8
76.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1772	0,1772	1202,03	213
		Итого оплата труда:				**14440,00**	**14440**
		Накладные расходы	%	90		12996,00	12996
		Сметная прибыль	%	8		4931,28	4931
		Сметная стоимость:				**66572,28**	**66572**
77	**86-010206-0101**	**Волна**	**шт.**	**2,0000**		**250171,00**	**500342**
		Итого оплата труда рабочих:				**32181,00**	**64362**
		Итого эксплуатация машин:				**26757,00**	**53514**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8561,00	17122
		Итого материалов:				**191233,00**	**382466**
		Накладные расходы				48075,56	96151
		Сметная прибыль				23859,72	47719
		Сметная стоимость:				**322106,28**	**644212**
77.1	**8601-0206-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Волна**	**шт.**	**2,0000**		**250171,00**	**500342**
77.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	28,952	57,903	1244,00	64362
77.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,165	12,33	1388,65	17122
		Итого оплата труда:				**40742,00**	**81484**
		Накладные расходы	%	118		48075,56	96151
		Сметная прибыль	%	8		23859,72	47719
		Сметная стоимость:				**322106,28**	**644213**
78	**86-010201-0107**	**Гимнастический комплекс для детей старших классов**	**комплект**	**8,0000**		**275299,00**	**2202392**
		Итого оплата труда рабочих:				**14917,00**	**119336**
		Итого эксплуатация машин:				**5853,00**	**46824**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1691,00	13528
		Итого материалов:				**254529,00**	**2036232**
		Накладные расходы				15113,28	120906
		Сметная прибыль				23232,98	185864
		Сметная стоимость:				**313645,26**	**2509162**
78.1	**8601-0201-0107 УСН РК 8.02-03-2018**	**Гимнастический комплекс для детей старших классов**	**комплект**	**8,0000**		**275299,00**	**2202392**
78.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	14,567	116,539	1244,00	119336

1	2	3	4	5	6	7	8
78.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2	9,602	1408,81	13528
		Итого оплата труда:				**16608,00**	**132864**
		Накладные расходы	%	91		15113,28	120906
		Сметная прибыль	%	8		23232,98	185864
		Сметная стоимость:				**313645,26**	**2509162**
79	**86-010103-0103**	**Сетка "Пирамида" большая**	**комплект**	**8,0000**		**1145465,00**	**9163720**
		Итого оплата труда рабочих:				**4078,00**	**32624**
		Итого эксплуатация машин:				**311,00**	**2488**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	560
		Итого материалов:				**1141076,00**	**9128608**
		Накладные расходы				3774,68	30197
		Сметная прибыль				91939,17	735513
		Сметная стоимость:				**1241178,85**	**9929430**
79.1	**8601-0103-0103 УСН РК 8.02-03-2018**	**Сетка "Пирамида" большая**	**комплект**	**8,0000**		**1145465,00**	**9163720**
79.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	4,21	33,682	1244,00	32624
79.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,058	0,464	1206,90	560
		Итого оплата труда:				**4148,00**	**33184**
		Накладные расходы	%	91		3774,68	30197
		Сметная прибыль	%	8		91939,17	735513
		Сметная стоимость:				**1241178,85**	**9929431**
80	**86-010213-0103**	**Брусья-лабиринт**	**шт.**	**4,0000**		**165511,00**	**662044**
		Итого оплата труда рабочих:				**15837,00**	**63348**
		Итого эксплуатация машин:				**7845,00**	**31380**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				2258,00	9032
		Итого материалов:				**141829,00**	**567316**
		Накладные расходы				12485,55	49942
		Сметная прибыль				14239,72	56959
		Сметная стоимость:				**192236,27**	**768945**
80.1	**8601-0213-0103 УСН РК 8.02-03-2018**	**Брусья-лабиринт**	**шт.**	**4,0000**		**165511,00**	**662044**
80.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	14,301	57,204	1244,00	63348

1	2	3	4	5	6	7	8
80.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,611	6,442	1402,05	9032
		Итого оплата труда:				**18095,00**	**72380**
		Накладные расходы	%	69		12485,55	49942
		Сметная прибыль	%	8		14239,72	56959
		Сметная стоимость:				**192236,27**	**768945**
81	**86-010203-0107**	**Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1,0000**		**331583,00**	**331583**
		Итого оплата труда рабочих:				**11012,00**	**11012**
		Итого эксплуатация машин:				**3580,00**	**3580**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1038,00	1038
		Итого материалов:				**316991,00**	**316991**
		Накладные расходы				10965,50	10966
		Сметная прибыль				27403,88	27404
		Сметная стоимость:				**369952,38**	**369953**
81.1	**8601-0203-0107 УСН РК 8.02-03-2018**	**Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1,0000**		**331583,00**	**331583**
81.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	10,111	10,111	1244,00	11012
81.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,815	4,815	215,57	1038
		Итого оплата труда:				**12050,00**	**12050**
		Накладные расходы	%	91		10965,50	10966
		Сметная прибыль	%	8		27403,88	27404
		Сметная стоимость:				**369952,38**	**369952**
82	**86-010201-0107**	**Гимнастический комплекс для детей старших классов**	**комплект**	**1,0000**		**275299,00**	**275299**
		Итого оплата труда рабочих:				**14917,00**	**14917**
		Итого эксплуатация машин:				**5853,00**	**5853**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1691,00	1691
		Итого материалов:				**254529,00**	**254529**
		Накладные расходы				15113,28	15113
		Сметная прибыль				23232,98	23233
		Сметная стоимость:				**313645,26**	**313645**
82.1	**8601-0201-0107 УСН РК 8.02-03-2018**	**Гимнастический комплекс для детей старших классов**	**комплект**	**1,0000**		**275299,00**	**275299**
82.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	14,567	14,567	1244,00	14917

1	2	3	4	5	6	7	8
82.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2	1,2	1408,81	1691
		Итого оплата труда:				**16608,00**	**16608**
		Накладные расходы	%	91		15113,28	15113
		Сметная прибыль	%	8		23232,98	23233
		Сметная стоимость:				**313645,26**	**313645**
				тип 1 групповая площадка для детей в возрасте от 3 до 4 лет			
83	**86-010302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**20010,00**	**80040**
		Итого оплата труда рабочих:				**6867,00**	**27468**
		Итого эксплуатация машин:				**251,00**	**1004**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				74,00	296
		Итого материалов:				**12892,00**	**51568**
		Накладные расходы				6246,90	24988
		Сметная прибыль				2100,55	8402
		Сметная стоимость:				**28357,45**	**113430**
83.1	**8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**20010,00**	**80040**
83.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	6,33	25,32	1244,00	27468
83.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	0,25	1184,00	296
		Итого оплата труда:				**6941,00**	**27764**
		Накладные расходы	%	90		6246,90	24988
		Сметная прибыль	%	8		2100,55	8402
		Сметная стоимость:				**28357,45**	**113430**
84	**86-010301-0107**	**Столик детский**	**шт.**	**2,0000**		**73052,00**	**146104**
		Итого материалов:				**73052,00**	**146104**
		Сметная прибыль				5844,16	11688
		Сметная стоимость:				**78896,16**	**157792**
84.1	**8601-0301-0107 УСН РК 8.02-03-2018**	**Столик детский**	**шт.**	**2,0000**		**73052,00**	**146104**
		Итого материалов:				**73052,00**	**146104**
		Сметная прибыль	%	8		5844,16	11688
		Сметная стоимость:				**78896,16**	**157792**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**1,0000**		**16665,00**	**16665**
		Итого материалов:				**16665,00**	**16665**
		Сметная прибыль				1333,20	1333
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**17998**
85.1	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**1,0000**		**16665,00**	**16665**
		Итого материалов:				**16665,00**	**16665**
		Сметная прибыль	%	8		1333,20	1333
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**17998**
86	**86-010109-0301**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**1,0000**		**66443,00**	**66443**
		Итого оплата труда рабочих:				**3286,00**	**3286**
		Итого эксплуатация машин:				**199,00**	**199**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				44,00	44
		Итого материалов:				**62958,00**	**62958**
		Накладные расходы				3030,30	3030
		Сметная прибыль				5557,86	5558
		Сметная стоимость:				**75031,16**	**75031**
86.1	**8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2018**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**1,0000**		**66443,00**	**66443**
86.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	3,373	3,373	1244,00	3286
86.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,0365	1205,48	44
		Итого оплата труда:				**3330,00**	**3330**
		Накладные расходы	%	91		3030,30	3030
		Сметная прибыль	%	8		5557,86	5558
		Сметная стоимость:				**75031,16**	**75031**
87	**86-010104-0116**	**Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**1,0000**		**92007,00**	**92007**
		Итого оплата труда рабочих:				**8446,00**	**8446**
		Итого эксплуатация машин:				**218,00**	**218**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				58,00	58
		Итого материалов:				**83343,00**	**83343**
		Накладные расходы				7738,64	7739
		Сметная прибыль				7979,65	7980
		Сметная стоимость:				**107725,29**	**107726**

1	2	3	4	5	6	7	8
87.1	**8601-0104-0116 УСН РК 8.02-03-2018**	**Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**1,0000**		**92007,00**	**92007**
87.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	8,121	8,121	1244,00	8446
87.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0479	0,0479	1210,86	58
		Итого оплата труда:				**8504,00**	**8504**
		Накладные расходы	%	91		7738,64	7739
		Сметная прибыль	%	8		7979,65	7980
		Сметная стоимость:				**107725,29**	**107725**
88	**86-010104-0303**	**Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**1,0000**		**57850,00**	**57850**
		Итого оплата труда рабочих:				**5268,00**	**5268**
		Итого эксплуатация машин:				**474,00**	**474**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				127,00	127
		Итого материалов:				**52108,00**	**52108**
		Накладные расходы				4909,45	4909
		Сметная прибыль				5020,76	5021
		Сметная стоимость:				**67780,21**	**67780**
88.1	**8601-0104-0303 УСН РК 8.02-03-2018**	**Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**1,0000**		**57850,00**	**57850**
88.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	5,112	5,112	1244,00	5268
88.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	0,0997	1273,82	127
		Итого оплата труда:				**5395,00**	**5395**
		Накладные расходы	%	91		4909,45	4909
		Сметная прибыль	%	8		5020,76	5021
		Сметная стоимость:				**67780,21**	**67780**
89	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**41198,00**	**41198**
		Итого оплата труда рабочих:				**4140,00**	**4140**
		Итого эксплуатация машин:				**199,00**	**199**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				44,00	44
		Итого материалов:				**36859,00**	**36859**
		Накладные расходы				3807,44	3807
		Сметная прибыль				3600,44	3600
		Сметная стоимость:				**48605,88**	**48605**

1	2	3	4	5	6	7	8
89.1	**8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**41198,00**	**41198**
89.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	4,364	4,364	1244,00	4140
89.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0364	0,0364	1208,79	44
		Итого оплата труда:				**4184,00**	**4184**
		Накладные расходы	%	91		3807,44	3807
		Сметная прибыль	%	8		3600,44	3600
		Сметная стоимость:				**48605,88**	**48606**
90	**86-010202-0103**	**Параллельные перекладины**	**шт.**	**1,0000**		**115145,00**	**115145**
		Итого оплата труда рабочих:				**32238,00**	**32238**
		Итого эксплуатация машин:				**1356,00**	**1356**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				466,00	466
		Итого материалов:				**81551,00**	**81551**
		Накладные расходы				29433,60	29434
		Сметная прибыль				11566,29	11566
		Сметная стоимость:				**156144,89**	**156145**
90.1	**8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2018**	**Параллельные перекладины**	**шт.**	**1,0000**		**115145,00**	**115145**
90.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	30,526	30,526	1244,00	32238
90.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,377	0,377	1236,07	466
		Итого оплата труда:				**32704,00**	**32704**
		Накладные расходы	%	90		29433,60	29434
		Сметная прибыль	%	8		11566,29	11566
		Сметная стоимость:				**156144,89**	**156145**
				тип 2 площадка для детей в возрасте от 4 до 5 лет			
91	**86-010302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**20010,00**	**80040**
		Итого оплата труда рабочих:				**6867,00**	**27468**
		Итого эксплуатация машин:				**251,00**	**1004**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				74,00	296
		Итого материалов:				**12892,00**	**51568**
		Накладные расходы				6246,90	24988

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				2100,55	8402
		Сметная стоимость:				**28357,45**	**113430**
91.1	**8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**20010,00**	**80040**
91.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	6,33	25,32	1244,00	27468
91.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	0,25	1184,00	296
		Итого оплата труда:				**6941,00**	**27764**
		Накладные расходы	%	90		6246,90	24988
		Сметная прибыль	%	8		2100,55	8402
		Сметная стоимость:				**28357,45**	**113430**
92	**86-010301-0107**	**Столик детский**	**шт.**	**2,0000**		**73052,00**	**146104**
		Итого материалов:				**73052,00**	**146104**
		Сметная прибыль				5844,16	11688
		Сметная стоимость:				**78896,16**	**157792**
92.1	**8601-0301-0107 УСН РК 8.02-03-2018**	**Столик детский**	**шт.**	**2,0000**		**73052,00**	**146104**
		Итого материалов:				**73052,00**	**146104**
		Сметная прибыль	%	8		5844,16	11688
		Сметная стоимость:				**78896,16**	**157792**
93	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**1,0000**		**16665,00**	**16665**
		Итого материалов:				**16665,00**	**16665**
		Сметная прибыль				1333,20	1333
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**17998**
93.1	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**1,0000**		**16665,00**	**16665**
		Итого материалов:				**16665,00**	**16665**
		Сметная прибыль	%	8		1333,20	1333
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**17998**
94	**86-010109-0301**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**1,0000**		**66443,00**	**66443**
		Итого оплата труда рабочих:				**3286,00**	**3286**
		Итого эксплуатация машин:				**199,00**	**199**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				44,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**62958,00**	**62958**
		Накладные расходы				3030,30	3030
		Сметная прибыль				5557,86	5558
		Сметная стоимость:				**75031,16**	**75031**
94.1	**8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2018**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**1,0000**		**66443,00**	**66443**
94.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	3,373	3,373	1244,00	3286
94.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,0365	1205,48	44
		Итого оплата труда:				**3330,00**	**3330**
		Накладные расходы	%	91		3030,30	3030
		Сметная прибыль	%	8		5557,86	5558
		Сметная стоимость:				**75031,16**	**75031**
95	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**41198,00**	**41198**
		Итого оплата труда рабочих:				**4140,00**	**4140**
		Итого эксплуатация машин:				**199,00**	**199**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				44,00	44
		Итого материалов:				**36859,00**	**36859**
		Накладные расходы				3807,44	3807
		Сметная прибыль				3600,44	3600
		Сметная стоимость:				**48605,88**	**48605**
95.1	**8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**41198,00**	**41198**
95.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	4,364	4,364	1244,00	4140
95.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0364	0,0364	1208,79	44
		Итого оплата труда:				**4184,00**	**4184**
		Накладные расходы	%	91		3807,44	3807
		Сметная прибыль	%	8		3600,44	3600
		Сметная стоимость:				**48605,88**	**48606**
96	**86-010104-0110**	**Качалка "Ванька-встанька"**	**шт.**	**1,0000**		**101432,00**	**101432**
		Итого материалов:				**101432,00**	**101432**
		Сметная прибыль				8114,56	8115
		Сметная стоимость:				**109546,56**	**109547**

1	2	3	4	5	6	7	8
96.1	**8601-0104-0110 УСН РК 8.02-03-2018**	**Качалка "Ванька-встанька"**	**шт.**	**1,0000**		**101432,00**	**101432**
		Итого материалов:				**101432,00**	**101432**
		Сметная прибыль	%	8		8114,56	8115
		Сметная стоимость:				**109546,56**	**109547**
97	**86-010104-0203**	**Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**1,0000**		**113692,00**	**113692**
		Итого оплата труда рабочих:				**8059,00**	**8059**
		Итого эксплуатация машин:				**262,00**	**262**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				59,00	59
		Итого материалов:				**105371,00**	**105371**
		Накладные расходы				7387,38	7387
		Сметная прибыль				9686,35	9686
		Сметная стоимость:				**130765,73**	**130765**
97.1	**8601-0104-0203 УСН РК 8.02-03-2018**	**Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**1,0000**		**113692,00**	**113692**
97.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	7,882	7,882	1244,00	8059
97.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,049	0,049	1204,08	59
		Итого оплата труда:				**8118,00**	**8118**
		Накладные расходы	%	91		7387,38	7387
		Сметная прибыль	%	8		9686,35	9686
		Сметная стоимость:				**130765,73**	**130766**
				тип 3 площадка для подвижных игр 1 класса			
98	**86-010302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**20010,00**	**80040**
		Итого оплата труда рабочих:				**6867,00**	**27468**
		Итого эксплуатация машин:				**251,00**	**1004**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				74,00	296
		Итого материалов:				**12892,00**	**51568**
		Накладные расходы				6246,90	24988
		Сметная прибыль				2100,55	8402
		Сметная стоимость:				**28357,45**	**113430**
98.1	**8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**20010,00**	**80040**

1	2	3	4	5	6	7	8
98.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	6,33	25,32	1244,00	27468
98.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	0,25	1184,00	296
		Итого оплата труда:				**6941,00**	**27764**
		Накладные расходы	%	90		6246,90	24988
		Сметная прибыль	%	8		2100,55	8402
		Сметная стоимость:				**28357,45**	**113430**
99	**86-010402-0202**	**Грибок со столиком**	**шт.**	**2,0000**		**50059,00**	**100118**
		Итого оплата труда рабочих:				**1764,00**	**3528**
		Итого эксплуатация машин:				**103,00**	**206**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				22,00	44
		Итого материалов:				**48192,00**	**96384**
		Накладные расходы				1625,26	3251
		Сметная прибыль				4134,74	8269
		Сметная стоимость:				**55819,00**	**111638**
99.1	**8601-0402-0202 УСН РК 8.02-03-2018**	**Грибок со столиком**	**шт.**	**2,0000**		**50059,00**	**100118**
99.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,681	3,362	1244,00	3528
99.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,0372	1182,80	44
		Итого оплата труда:				**1786,00**	**3572**
		Накладные расходы	%	91		1625,26	3251
		Сметная прибыль	%	8		4134,74	8269
		Сметная стоимость:				**55819,00**	**111638**
100	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2,0000**		**16665,00**	**33330**
		Итого материалов:				**16665,00**	**33330**
		Сметная прибыль				1333,20	2666
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**35996**
0.1	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2,0000**		**16665,00**	**33330**
		Итого материалов:				**16665,00**	**33330**
		Сметная прибыль	%	8		1333,20	2666
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**35996**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2,0000**		**16665,00**	**33330**
		Итого материалов:				**16665,00**	**33330**
		Сметная прибыль				1333,20	2666
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**35996**
1.1	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2,0000**		**16665,00**	**33330**
		Итого материалов:				**16665,00**	**33330**
		Сметная прибыль	%	8		1333,20	2666
		Сметная стоимость:				**17998,20**	**35996**
102	**86-010109-0311**	**Песочный дворик со счетами, без входной арки**	**комплект**	**2,0000**		**318651,00**	**637302**
		Итого оплата труда рабочих:				**29352,00**	**58704**
		Итого эксплуатация машин:				**869,00**	**1738**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				245,00	490
		Итого материалов:				**288430,00**	**576860**
		Накладные расходы				26933,27	53867
		Сметная прибыль				27646,74	55293
		Сметная стоимость:				**373231,01**	**746462**
2.1	**8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03-2018**	**Песочный дворик со счетами, без входной арки**	**комплект**	**2,0000**		**318651,00**	**637302**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	26,787	53,575	1244,00	58704
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1952	0,3904	1255,12	490
		Итого оплата труда:				**29597,00**	**59194**
		Накладные расходы	%	91		26933,27	53867
		Сметная прибыль	%	8		27646,74	55293
		Сметная стоимость:				**373231,01**	**746462**
103	**86-010104-0112**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1,0000**		**98940,00**	**98940**
		Итого оплата труда рабочих:				**6812,00**	**6812**
		Итого эксплуатация машин:				**209,00**	**209**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				54,00	54
		Итого материалов:				**91919,00**	**91919**
		Накладные расходы				6248,06	6248
		Сметная прибыль				8415,04	8415
		Сметная стоимость:				**113603,10**	**113603**

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	**8601-0104-0112 УСН РК 8.02-03-2018**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1,0000**		**98940,00**	**98940**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	6,693	6,693	1244,00	6812
3.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0443	0,0443	1218,96	54
		Итого оплата труда:				**6866,00**	**6866**
		Накладные расходы	%	91		6248,06	6248
		Сметная прибыль	%	8		8415,04	8415
		Сметная стоимость:				**113603,10**	**113603**
104	**86-010104-0203**	**Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**2,0000**		**113692,00**	**227384**
		Итого оплата труда рабочих:				**8059,00**	**16118**
		Итого эксплуатация машин:				**262,00**	**524**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				59,00	118
		Итого материалов:				**105371,00**	**210742**
		Накладные расходы				7387,38	14775
		Сметная прибыль				9686,35	19373
		Сметная стоимость:				**130765,73**	**261532**
4.1	**8601-0104-0203 УСН РК 8.02-03-2018**	**Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**2,0000**		**113692,00**	**227384**
4.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	7,882	15,763	1244,00	16118
4.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,049	0,098	1204,08	118
		Итого оплата труда:				**8118,00**	**16236**
		Накладные расходы	%	91		7387,38	14775
		Сметная прибыль	%	8		9686,35	19373
		Сметная стоимость:				**130765,73**	**261531**
105	**86-010103-0104**	**Сетка "Пирамида" малая**	**комплект**	**1,0000**		**821103,00**	**821103**
		Итого оплата труда рабочих:				**4078,00**	**4078**
		Итого эксплуатация машин:				**311,00**	**311**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	70
		Итого материалов:				**816714,00**	**816714**
		Накладные расходы				3774,68	3775
		Сметная прибыль				65990,21	65990
		Сметная стоимость:				**890867,89**	**890868**
5.1	**8601-0103-0104 УСН РК 8.02-03-2018**	**Сетка "Пирамида" малая**	**комплект**	**1,0000**		**821103,00**	**821103**
5.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	4,21	4,21	1244,00	4078

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,058	0,058	1206,90	70
		Итого оплата труда:				**4148,00**	**4148**
		Накладные расходы	%	91		3774,68	3775
		Сметная прибыль	%	8		65990,21	65990
		Сметная стоимость:				**890867,89**	**890868**
				тип 4 площадка для подвижных игр 2-х,3-х классов 3шт			
106	**86-010204-0203**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**2,0000**		**161129,00**	**322258**
		Итого оплата труда рабочих:				**5452,00**	**10904**
		Итого эксплуатация машин:				**2159,00**	**4318**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				627,00	1254
		Итого материалов:				**153518,00**	**307036**
		Накладные расходы				5531,89	11064
		Сметная прибыль				13332,87	26666
		Сметная стоимость:				**179993,76**	**359988**
6.1	**8601-0204-0203 УСН РК 8.02-03-2018**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**2,0000**		**161129,00**	**322258**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	4,995	9,99	1244,00	10904
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,804	3,607	347,64	1254
		Итого оплата труда:				**6079,00**	**12158**
		Накладные расходы	%	91		5531,89	11064
		Сметная прибыль	%	8		13332,87	26666
		Сметная стоимость:				**179993,76**	**359988**
107	**86-010302-0104**	**Скамья, тип 1С-1Б**	**шт.**	**2,0000**		**26873,00**	**53746**
		Итого оплата труда рабочих:				**9981,00**	**19962**
		Итого эксплуатация машин:				**297,00**	**594**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				88,00	176
		Итого материалов:				**16595,00**	**33190**
		Накладные расходы				9062,10	18124
		Сметная прибыль				2874,81	5750
		Сметная стоимость:				**38809,91**	**77620**
7.1	**8601-0302-0104 УСН РК 8.02-03-2018**	**Скамья, тип 1С-1Б**	**шт.**	**2,0000**		**26873,00**	**53746**
7.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	9,139	18,279	1244,00	19962
7.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,074	0,148	1189,19	176
		Итого оплата труда:				**10069,00**	**20138**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		9062,10	18124
		Сметная прибыль	%	8		2874,81	5750
		Сметная стоимость:				**38809,91**	**77620**
108	**86-010104-0105**	**Балансир, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**55677,00**	**111354**
		Итого оплата труда рабочих:				**29153,00**	**58306**
		Итого эксплуатация машин:				**1158,00**	**2316**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				245,00	490
		Итого материалов:				**25366,00**	**50732**
		Накладные расходы				34689,64	69379
		Сметная прибыль				7229,33	14459
		Сметная стоимость:				**97595,97**	**195192**
8.1	**8601-0104-0105 УСН РК 8.02-03-2018**	**Балансир, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**55677,00**	**111354**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	26,169	52,338	1244,00	58306
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2116	0,4232	1157,84	490
		Итого оплата труда:				**29398,00**	**58796**
		Накладные расходы	%	118		34689,64	69379
		Сметная прибыль	%	8		7229,33	14459
		Сметная стоимость:				**97595,97**	**195192**
109	**86-010208-0103**	**Теннисный стол для детей**	**комплект**	**2,0000**		**127789,00**	**255578**
		Итого оплата труда рабочих:				**4873,00**	**9746**
		Итого эксплуатация машин:				**255,00**	**510**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				85,00	170
		Итого материалов:				**122661,00**	**245322**
		Накладные расходы				5850,44	11701
		Сметная прибыль				10691,16	21382
		Сметная стоимость:				**144330,60**	**288661**
9.1	**8601-0208-0103 УСН РК 8.02-03-2018**	**Теннисный стол для детей**	**комплект**	**2,0000**		**127789,00**	**255578**
9.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	4,804	9,607	1244,00	9746
9.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0743	0,1486	1144,01	170
		Итого оплата труда:				**4958,00**	**9916**
		Накладные расходы	%	118		5850,44	11701
		Сметная прибыль	%	8		10691,16	21382
		Сметная стоимость:				**144330,60**	**288661**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**86-010113-0101**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2,0000**		**533259,00**	**1066518**
		Итого оплата труда рабочих:				**28027,00**	**56054**
		Итого эксплуатация машин:				**1103,00**	**2206**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				304,00	608
		Итого материалов:				**504129,00**	**1008258**
		Накладные расходы				25781,21	51562
		Сметная прибыль				44723,22	89446
		Сметная стоимость:				**603763,43**	**1207526**
0.1	**8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2,0000**		**533259,00**	**1066518**
0.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	25,81	51,62	1244,00	56054
0.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2413	0,4826	1259,84	608
		Итого оплата труда:				**28331,00**	**56662**
		Накладные расходы	%	91		25781,21	51562
		Сметная прибыль	%	8		44723,22	89446
		Сметная стоимость:				**603763,43**	**1207527**
111	**86-010111-0101**	**Уровни подъема, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**214666,00**	**429332**
		Итого оплата труда рабочих:				**39839,00**	**79678**
		Итого эксплуатация машин:				**13463,00**	**26926**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4405,00	8810
		Итого материалов:				**161364,00**	**322728**
		Накладные расходы				39819,60	79639
		Сметная прибыль				20358,85	40718
		Сметная стоимость:				**274844,45**	**549689**
1.1	**8601-0111-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Уровни подъема, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**214666,00**	**429332**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	37,043	74,086	1244,00	79678
1.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,216	6,431	1369,84	8810
		Итого оплата труда:				**44244,00**	**88488**
		Накладные расходы	%	90		39819,60	79639
		Сметная прибыль	%	8		20358,85	40718
		Сметная стоимость:				**274844,45**	**549689**
112	**86-010111-0101**	**Уровни подъема, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**214666,00**	**429332**
		Итого оплата труда рабочих:				**39839,00**	**79678**
		Итого эксплуатация машин:				**13463,00**	**26926**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4405,00	8810
		Итого материалов:				**161364,00**	**322728**
		Накладные расходы				39819,60	79639
		Сметная прибыль				20358,85	40718
		Сметная стоимость:				**274844,45**	**549689**
2.1	**8601-0111-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Уровни подъема, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**214666,00**	**429332**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	37,043	74,086	1244,00	79678
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,216	6,431	1369,84	8810
		Итого оплата труда:				**44244,00**	**88488**
		Накладные расходы	%	90		39819,60	79639
		Сметная прибыль	%	8		20358,85	40718
		Сметная стоимость:				**274844,45**	**549689**
113	**86-010203-0105**	**Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)**	**комплект**	**2,0000**		**157764,00**	**315528**
		Итого оплата труда рабочих:				**13520,00**	**27040**
		Итого эксплуатация машин:				**518,00**	**1036**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				117,00	234
		Итого материалов:				**143726,00**	**287452**
		Накладные расходы				12409,67	24819
		Сметная прибыль				13613,89	27228
		Сметная стоимость:				**183787,56**	**367575**
3.1	**8601-0203-0105 УСН РК 8.02-03-2018**	**Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)**	**комплект**	**2,0000**		**157764,00**	**315528**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	12,441	24,882	1244,00	27040
3.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0976	0,1952	1198,77	234
		Итого оплата труда:				**13637,00**	**27274**
		Накладные расходы	%	91		12409,67	24819
		Сметная прибыль	%	8		13613,89	27228
		Сметная стоимость:				**183787,56**	**367575**
114	**86-010103-0304**	**Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2,0000**		**90075,00**	**180150**
		Итого оплата труда рабочих:				**8540,00**	**17080**
		Итого эксплуатация машин:				**393,00**	**786**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				93,00	186
		Итого материалов:				**81142,00**	**162284**
		Накладные расходы				7856,03	15712
		Сметная прибыль				7834,48	15669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**105765,51**	**211531**
4.1	**8601-0103-0304 УСН РК 8.02-03-2018**	**Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2,0000**		**90075,00**	**180150**
4.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	8,617	17,235	1244,00	17080
4.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0767	0,1534	1212,52	186
		Итого оплата труда:				**8633,00**	**17266**
		Накладные расходы	%	91		7856,03	15712
		Сметная прибыль	%	8		7834,48	15669
		Сметная стоимость:				**105765,51**	**211531**
			ФЛАГШТОК ТИП 2				
5.1	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,8000**		**1901,34**	**1521**
5.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,89	1,512	1006,00	1521
		Итого оплата труда:				**1901,34**	**1521**
		Накладные расходы	%	72		1368,96	1095
		Сметная прибыль	%	8		261,62	209
		Сметная стоимость:				**3531,93**	**2826**
6.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**23817,80**	**16672**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,679	1042,00	708
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,14105	1256,99	177
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**885**
6.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4428,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1244,00	2
6.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,04081	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,13076	5935,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,13076	1244,00	163
6.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00343	4856,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00343	1778,00	6
6.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00497	2630,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00497	1244,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**816**
6.1. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,714	20947,00	14956
6.1. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00028	47434,00	13
6.1.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00007	31768,00	2
6.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,014	409,00	6
6.1.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,021	6931,00	146
6.1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,00511	98,00	1
6.1.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0252	1022,00	26
		Итого материалов:				**21641,71**	**15149**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	805
		Сметная прибыль	%	8		1997,45	1398
		Сметная стоимость:				**26965,51**	**18876**
7.1	**1109-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры мачтового типа на расчалках высотой до 70 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2730**		**136335,91**	**37220**
7.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	40,2	10,975	1268,00	13916
7.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,22	3,336	1466,94	4894
		Итого оплата труда:				**68899,59**	**18810**
7.1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,87	0,23751	298,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.1. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,91	0,24843	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.1. 5	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,44	0,12012	5248,00	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,12012	1487,00	179
7.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,03003	4856,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,03003	1778,00	53
7.1. 7	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	6,63	1,81	6007,00	10873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,63	1,81	1487,00	2691

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1. 8	3105-0402-0306 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,53	0,14469	1495,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,53	0,14469	1042,00	151
7.1. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,34	1,185	4474,00	5301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,34	1,185	1487,00	1762
7.1.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,04641	2630,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,04641	1244,00	58
7.1.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,23	0,33579	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63629,37**	**17371**
7.1.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00819	70,00	1
7.1.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005105	4169,00	21
7.1.14	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,035	0,009555	463127,00	4425
7.1.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000164	60021,00	10
7.1.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	0,001638	499540,00	818
7.1.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00273	409,00	1
7.1.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,2457	266,00	65
7.1.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,27	0,07371	144,00	11
7.1.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1863677,00	51
7.1.21	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,000819	211192,00	173
7.1.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	468138,00	40
7.1.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000164	622834,00	102
7.1.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00053	406722,00	215
		Итого материалов:				**21732,94**	**5933**
		Накладные расходы	%	69		47540,72	12979

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14710,13	4016
		Сметная стоимость:				**198586,75**	**54214**
				ММ-45			
8.1	**2301-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,8000**		**2706,00**	**12989**
		Сметная прибыль	%	8		216,48	1039
		Сметная стоимость:				**2922,48**	**14028**
9.1	**2301-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**17,0000**		**1830,00**	**31110**
		Сметная прибыль	%	8		146,40	2489
		Сметная стоимость:				**1976,40**	**33599**
0.1	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**КМИ-40.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0094**		**237482,00**	**2232**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	179
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**2411**
1.1	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0004**		**237482,00**	**104**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	8
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**113**
				ММ-46			
2.1	**2301-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**21,8000**		**2706,00**	**58991**
		Сметная прибыль	%	8		216,48	4719
		Сметная стоимость:				**2922,48**	**63710**
3.1	**2301-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 90, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**7,0000**		**2706,00**	**18942**
		Сметная прибыль	%	8		216,48	1515
		Сметная стоимость:				**2922,48**	**20457**
4.1	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**КМИ-40.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0119**		**237482,00**	**2821**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	226
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**3047**

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0012**		**237482,00**	**275**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	22
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**298**
				ОГРАЖДЕНИЕ мусоросборников			
6.1	**1107-0111-0106 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические с панелями из профлиста высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**21,8000**		**5445,44**	**118711**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	2,26	49,268	1205,00	59368
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4069	8,87	1757,13	15587
		Итого оплата труда:				**3438,28**	**74954**
6.1. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0477	1,04	435,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,391	8,524	4856,00	41392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,391	8,524	1778,00	15156
6.1. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,11336	259,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0159	0,34662	2630,00	912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,34662	1244,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**1962,61**	**42785**
6.1. 7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0346	0,75428	20947,00	15800
6.1. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,001962	12984,00	25
6.1. 9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,004578	50362,00	231
6.1.10	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,436	96,00	42
6.1.11	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,000436	639047,00	279
6.1.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000872	207969,00	181
		Итого материалов:				**759,53**	**16558**
		Накладные расходы	%	118		4057,17	88446

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		760,21	16573
		Сметная стоимость:				**10262,82**	**223729**
7.1	**2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**31,2000**		**2041,00**	**63679**
		Сметная прибыль	%	8		163,28	5094
		Сметная стоимость:				**2204,28**	**68774**
8.1	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2466**		**241307,00**	**59497**
		Сметная прибыль	%	8		19304,56	4760
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**64256**
9.1	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0168**		**271904,00**	**4568**
		Сметная прибыль	%	8		21752,32	365
		Сметная стоимость:				**293656,32**	**4933**
0.1	**2110-0104-0212 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**38,1600**		**3656,00**	**139513**
		Сметная прибыль	%	8		292,48	11161
		Сметная стоимость:				**3948,48**	**150674**
				ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
		ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ					
1.1	**1147-0102-0318 РСНБ РК 2015**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**ЯМА**	**478,0000**		**4302,79**	**2056735**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	4,086	1953,108	872,00	1703110
		Итого оплата труда:				**3562,99**	**1703110**
1.1. 2	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,45	215,1	875,00	188213
1.1. 3	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,15	71,7	2307,00	165412
		Итого материалов:				**739,80**	**353624**
		Накладные расходы	%	88		3135,43	1498737
		Сметная прибыль	%	8		595,06	284438
		Сметная стоимость:				**8033,28**	**3839909**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	**1147-0108-0113 РСНБ РК 2015**	**КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**М ТРАНШЕИ**	**370,0000**		**781,69**	**289224**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,771	285,27	872,00	248755
		Итого оплата труда:				**672,31**	**248755**
2.1. 2	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,125	46,25	875,00	40469
		Итого материалов:				**109,38**	**40469**
		Накладные расходы	%	88		591,63	218905
		Сметная прибыль	%	8		109,87	40650
		Сметная стоимость:				**1483,19**	**548779**
3.1	**1147-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА**	**М ИЗГОРОДИ**	**370,0000**		**554,88**	**205305**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,404	149,48	1123,00	167866
3.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	6,29	1244,00	7825
		Итого оплата труда:				**474,84**	**175691**
3.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	6,29	5589,00	35155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	6,29	1244,00	7825
		Итого эксплуатация машин:				**95,01**	**35155**
3.1. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,063	23,31	98,00	2284
		Итого материалов:				**6,17**	**2284**
		Накладные расходы	%	88		417,86	154608
		Сметная прибыль	%	8		77,82	28793
		Сметная стоимость:				**1050,56**	**388706**
4.1	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА**	**ШТ.**	**314,0000**		**2542,50**	**798346**
4.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,254	393,756	1244,00	489832
4.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	52,438	1608,53	84348
		Итого оплата труда:				**1828,60**	**574180**
4.1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	35,796	4856,00	173825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	35,796	1778,00	63645
4.1. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	16,642	5589,00	93012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	16,642	1244,00	20703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**849,80**	**266838**
4.1. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	4,71	6931,00	32645
4.1. 6	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00942	240081,00	2262
4.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,22	69,08	98,00	6770
		Итого материалов:				**132,73**	**41676**
		Накладные расходы	%	88		1609,17	505279
		Сметная прибыль	%	8		332,13	104290
		Сметная стоимость:				**4483,81**	**1407915**
5.1	**2501-0203-1801 РСНБ РК 2015**	**Ива плакучая, с комом, высотой до 1 м**	**шт.**	**18,0000**		**2807,00**	**50526**
		Сметная прибыль	%	8		224,56	4042
		Сметная стоимость:				**3031,56**	**54568**
6.1	**2501-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (береза,яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа,ТУЯ) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**132,0000**		**1574,98**	**207897**
		Сметная прибыль	%	8		126,00	16632
		Сметная стоимость:				**1700,98**	**224529**
7.1	**2501-0203-2104 РСНБ РК 2015**	**Каштан конский, с комом, высотой более 2 до 2,5 м**	**шт.**	**36,0000**		**3571,43**	**128571**
		Сметная прибыль	%	8		285,71	10286
		Сметная стоимость:				**3857,14**	**138857**
8.1	**2501-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м**	**шт.**	**8,0000**		**15715,00**	**125720**
		Сметная прибыль	%	8		1257,20	10058
		Сметная стоимость:				**16972,20**	**135778**
9.1	**2501-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81**	**ШТ.**	**18,0000**		**6615,00**	**119070**
		Сметная прибыль	%	8		529,20	9526
		Сметная стоимость:				**7144,20**	**128596**

1	2	3	4	5	6	7	8
0.1	**2501-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Ель Шренка (Тянь-шаньская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**24,0000**		**8928,57**	**214286**
		Сметная прибыль	%	8		714,29	17143
		Сметная стоимость:				**9642,86**	**231429**
1.1	**2501-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (СУМАХ ОЛЕНЕРОГИЙ,вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**14,0000**		**2232,14**	**31250**
		Сметная прибыль	%	8		178,57	2500
		Сметная стоимость:				**2410,71**	**33750**
2.1	**2501-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (КАЛИНА КРАСНАЯ,ТАМАРИС ,ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**1140,0000**		**995,00**	**1134300**
		Сметная прибыль	%	8		79,60	90744
		Сметная стоимость:				**1074,60**	**1225044**
3.1	**2501-0303-4002 РСНБ РК 2015**	**Чубушник (жасмин), высотой до 0,5 м**	**шт.**	**90,0000**		**2232,14**	**200893**
		Сметная прибыль	%	8		178,57	16071
		Сметная стоимость:				**2410,71**	**216964**
4.1	**2501-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**30,0000**		**3125,00**	**93750**
		Сметная прибыль	%	8		250,00	7500
		Сметная стоимость:				**3375,00**	**101250**
5.1	**2501-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, ЧУБУШНИК,арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**4376,0000**		**452,63**	**1980709**
		Сметная прибыль	%	8		36,21	158457
		Сметная стоимость:				**488,84**	**2139166**
6.1	**1147-0118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход**	**шт.**	**4812,0000**		**1417,39**	**6820469**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	1,04	5004,48	1042,00	5214668

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	182,856	1244,00	227473
		Итого оплата труда:				**1130,95**	**5442141**
6.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,038	182,856	5589,00	1021982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	182,856	1244,00	227473
		Итого эксплуатация машин:				**212,38**	**1021982**
6.1. 4	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	72,18	6931,00	500280
6.1. 5	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000007	0,033684	240081,00	8087
6.1. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,16	769,92	98,00	75452
		Итого материалов:				**121,33**	**583819**
		Накладные расходы	%	88		995,24	4789084
		Сметная прибыль	%	8		193,01	928764
		Сметная стоимость:				**2605,64**	**12538317**
				ЦВЕТНИКИ			
7.1	**1147-0113-0101 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	**м2**	**620,0000**		**332,46**	**206126**
7.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,2=759)	чел-ч	0,3598	223,076	759,00	169315
7.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	9,114	1487,00	13553
		Итого оплата труда:				**294,95**	**182867**
7.1. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0147	9,114	4039,00	36811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	9,114	1487,00	13553
		Итого эксплуатация машин:				**59,37**	**36811**
		Накладные расходы	%	88		259,55	160923
		Сметная прибыль	%	8		47,36	29364
		Сметная стоимость:				**639,38**	**396413**
8.1	**1147-0113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**620,0000**		**597,63**	**370534**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,467	289,54	905,00	262034
		Итого оплата труда:				**422,63**	**262034**
8.1. 2	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	124	875,00	108500
		Итого материалов:				**175,00**	**108500**
		Накладные расходы	%	88		371,92	230590
		Сметная прибыль	%	8		77,56	48090
		Сметная стоимость:				**1047,12**	**649213**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	**1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**200,0000**		**1898,77**	**379754**
9.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,35	270,02	1006,00	271640
9.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	16,42	1244,00	20426
		Итого оплата труда:				**1460,33**	**292067**
9.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	16,42	5589,00	91771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	16,42	1244,00	20426
		Итого эксплуатация машин:				**458,86**	**91771**
9.1. 4	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,016	21618,00	346
9.1. 5	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,0016	240081,00	384
9.1. 6	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,02	4	2307,00	9228
9.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3	60	98,00	5880
9.1. 8	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0168	3,36	150,00	504
		Итого материалов:				**81,71**	**16342**
		Накладные расходы	%	88		1285,09	257019
		Сметная прибыль	%	8		254,71	50942
		Сметная стоимость:				**3438,57**	**687714**
0.1	**1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=3,2**	**Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301**	**м2**	**200,0000**		**233,82**	**46764**
0.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	0,22016	44,032	1006,00	44296
		Итого оплата труда:				**221,48**	**44296**
0.1. 2	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,032	21618,00	692
0.1. 3	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000016	0,0032	240081,00	768
0.1. 4	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0336	6,72	150,00	1008
		Итого материалов:				**12,34**	**2468**
		Накладные расходы	%	88		194,90	38981
		Сметная прибыль	%	8		34,30	6860

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**463,02**	**92604**
1.1	**СТ ПРАЙС**	**Цветы ОДНОЛЕТНИЕ**	**шт.**	**19200,0000**		**133,93**	**2571429**
		Сметная прибыль	%	8		10,71	205714
		Сметная стоимость:				**144,64**	**2777143**
2.1	**1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**200,0000**		**1898,77**	**379754**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,35	270,02	1006,00	271640
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	16,42	1244,00	20426
		Итого оплата труда:				**1460,33**	**292067**
2.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	16,42	5589,00	91771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	16,42	1244,00	20426
		Итого эксплуатация машин:				**458,86**	**91771**
2.1. 4	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,016	21618,00	346
2.1. 5	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,0016	240081,00	384
2.1. 6	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,02	4	2307,00	9228
2.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3	60	98,00	5880
2.1. 8	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0168	3,36	150,00	504
		Итого материалов:				**81,71**	**16342**
		Накладные расходы	%	88		1285,09	257019
		Сметная прибыль	%	8		254,71	50942
		Сметная стоимость:				**3438,57**	**687714**
3.1	**1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301**	**м2**	**200,0000**		**-43,84**	**-8768**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	0,04128	8,256	-1006,00	-8306
		Итого оплата труда:				**-41,53**	**-8306**
3.1. 2	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00003	0,006	-21618,00	-130
3.1. 3	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000003	0,0006	-240081,00	-144

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1. 4	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0063	1,26	-150,00	-189
		Итого материалов:				**-2,31**	**-463**
		Накладные расходы	%	88		-36,54	-7309
		Сметная прибыль	%	8		-6,43	-1286
		Сметная стоимость:				**-86,82**	**-17363**
4.1	**СТ ПРАЙС**	**Цветы МНОГОЛЕТНИЕ**	**шт.**	**2000,0000**		**750,00**	**1500000**
		Сметная прибыль	%	8		60,00	120000
		Сметная стоимость:				**810,00**	**1620000**
5.1	**1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**20,0000**		**1898,77**	**37975**
5.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,35	27,002	1006,00	27164
5.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	1,642	1244,00	2043
		Итого оплата труда:				**1460,33**	**29207**
5.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	1,642	5589,00	9177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	1,642	1244,00	2043
		Итого эксплуатация машин:				**458,86**	**9177**
5.1. 4	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,0016	21618,00	35
5.1. 5	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,00016	240081,00	38
5.1. 6	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,02	0,4	2307,00	923
5.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3	6	98,00	588
5.1. 8	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0168	0,336	150,00	50
		Итого материалов:				**81,71**	**1634**
		Накладные расходы	%	88		1285,09	25702
		Сметная прибыль	%	8		254,71	5094
		Сметная стоимость:				**3438,57**	**68771**
6.1	**1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,4**	**Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	**м2**	**20,0000**		**-102,30**	**-2046**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	0,09632	1,926	-1006,00	-1938
		Итого оплата труда:				**-96,90**	**-1938**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1. 2	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00007	0,0014	-21618,00	-30
6.1. 3	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000007	0,00014	-240081,00	-34
6.1. 4	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0147	0,294	-150,00	-44
		Итого материалов:				**-5,40**	**-108**
		Накладные расходы	%	88		-85,27	-1705
		Сметная прибыль	%	8		-15,01	-300
		Сметная стоимость:				**-202,57**	**-4051**
7.1	**СТ ПРАЙС**	**РОЗЫ СОРТОВЫЕ**	**шт.**	**40,0000**		**1339,29**	**53571**
		Сметная прибыль	%	8		107,14	4286
		Сметная стоимость:				**1446,43**	**57857**
8.1	**1147-0118-0401 РСНБ РК 2015**	**Цветники из многолетников. Уход**	**м2**	**620,0000**		**1084,16**	**672181**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,7953	493,086	956,00	471390
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,054	33,48	1244,00	41649
		Итого оплата труда:				**827,48**	**513039**
8.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,054	33,48	5589,00	187120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	33,48	1244,00	41649
		Итого эксплуатация машин:				**301,81**	**187120**
8.1. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,225	139,5	98,00	13671
		Итого материалов:				**22,05**	**13671**
		Накладные расходы	%	88		728,18	451475
		Сметная прибыль	%	8		144,99	89892
		Сметная стоимость:				**1957,34**	**1213548**
9.1	**1147-0224-0102 РСНБ РК 2015**	**Травы многолетние. Посев**	**га**	**1,7826**		**1839,15**	**3278**
9.1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,80217	1244,00	998
		Итого оплата труда:				**559,80**	**998**
9.1. 2	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,45	0,80217	701,00	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.1. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,45	0,80217	3386,00	2716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,80217	1244,00	998
		Итого эксплуатация машин:				**1839,15**	**3278**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	88		492,62	878
		Сметная прибыль	%	8		186,54	333
		Сметная стоимость:				**2518,32**	**4489**
0.1	**2503-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**267,3400**		**1383,00**	**369731**
		Сметная прибыль	%	8		110,64	29578
		Сметная стоимость:				**1493,64**	**399310**
		ГАЗОН					
1.1	**1147-0112-0102 РСНБ РК 2015**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ. БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ**	**М2**	**2400,0000**		**150,59**	**361427**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,1727	414,48	872,00	361427
		Итого оплата труда:				**150,59**	**361427**
		Накладные расходы	%	88		132,52	318055
		Сметная прибыль	%	8		22,65	54359
		Сметная стоимость:				**305,77**	**733840**
2.1	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ**	**М2**	**2400,0000**		**244,31**	**586335**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,0525	126	1023,00	128898
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	65,76	1244,00	81805
		Итого оплата труда:				**87,79**	**210703**
2.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	65,76	5589,00	367533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	65,76	1244,00	81805
		Итого эксплуатация машин:				**153,14**	**367533**
2.1. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,02	48	1383,00	66384
2.1. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	240	98,00	23520
		Итого материалов:				**37,46**	**89904**
		Накладные расходы	%	88		77,26	185419
		Сметная прибыль	%	8		25,73	61740
		Сметная стоимость:				**347,29**	**833494**
				ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ			

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	**1147-0102-0318 РСНБ РК 2015**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**ЯМА**	**20,0000**		**4302,79**	**86056**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	4,086	81,72	872,00	71260
		Итого оплата труда:				**3562,99**	**71260**
3.1. 2	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,45	9	875,00	7875
3.1. 3	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,15	3	2307,00	6921
		Итого материалов:				**739,80**	**14796**
		Накладные расходы	%	88		3135,43	62709
		Сметная прибыль	%	8		595,06	11901
		Сметная стоимость:				**8033,28**	**160666**
4.1	**2501-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**20,0000**		**1339,29**	**26786**
		Сметная прибыль	%	8		107,14	2143
		Сметная стоимость:				**1446,43**	**28929**
5.1	**1147-0118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход**	**шт.**	**20,0000**		**1417,39**	**28348**
5.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	1,04	20,8	1042,00	21674
5.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,76	1244,00	945
		Итого оплата труда:				**1130,95**	**22619**
5.1. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,038	0,76	5589,00	4248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	0,76	1244,00	945
		Итого эксплуатация машин:				**212,38**	**4248**
5.1. 4	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,3	6931,00	2079
5.1. 5	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000007	0,00014	240081,00	34
5.1. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,16	3,2	98,00	314
		Итого материалов:				**121,33**	**2427**
		Накладные расходы	%	88		995,24	19905
		Сметная прибыль	%	8		193,01	3860
		Сметная стоимость:				**2605,64**	**52113**

1	2	3	4	5	6	7	8
				ПЛОЩАДКА НАЧАЛЬНО-ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ			
				ПЛОЩАДКА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
6.1	**1147-0113-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	**м2**	**8820,0000**		**332,46**	**2932310**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,2=759)	чел-ч	0,3598	3173,436	759,00	2408638
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	129,654	1487,00	192795
		Итого оплата труда:				**294,95**	**2601433**
6.1. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0147	129,654	4039,00	523673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	129,654	1487,00	192796
		Итого эксплуатация машин:				**59,37**	**523673**
		Накладные расходы	%	88		259,55	2289261
		Сметная прибыль	%	8		47,36	417726
		Сметная стоимость:				**639,38**	**5639298**
7.1	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**8820,0000**		**1,49**	**13154**
7.1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	3,087	1487,00	4590
		Итого оплата труда:				**0,52**	**4590**
7.1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	3,087	4261,00	13154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	3,087	1487,00	4590
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**13154**
		Накладные расходы	%	72		0,37	3305
		Сметная прибыль	%	8		0,15	1317
		Сметная стоимость:				**2,02**	**17775**
8.1	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2646,0000**		**152,23**	**402806**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=729)	чел-ч	0,108	285,768	729,00	208325
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	69,457	1244,00	86405
		Итого оплата труда:				**111,39**	**294730**
8.1. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	69,457	2740,00	190314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	69,457	1244,00	86405

1	2	3	4	5	6	7	8
8.1. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	277,83	15,00	4167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**73,50**	**194481**
		Накладные расходы	%	72		80,20	212206
		Сметная прибыль	%	8		18,59	49201
		Сметная стоимость:				**251,03**	**664212**
				БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 1240М2			
9.1	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**372,0000**		**1764,51**	**656397**
9.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,216	80,352	939,00	75451
9.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	73,358	1686,74	123737
		Итого оплата труда:				**535,45**	**199187**
9.1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	6,659	10251,00	68259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	6,659	1778,00	11840
9.1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	9,151	4428,00	40522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	9,151	1244,00	11384
9.1. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	8,742	4731,00	41358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	8,742	1778,00	15543
9.1. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	45,421	9012,00	409336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	45,421	1778,00	80759
9.1. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,385	5589,00	18920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,385	1244,00	4211
		Итого эксплуатация машин:				**1554,83**	**578395**
9.1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	26,04	98,00	2552
		Итого материалов:				**6,86**	**2552**
		Накладные расходы	%	108		578,29	215122
		Сметная прибыль	%	8		187,42	69722
		Сметная стоимость:				**2530,22**	**941241**
0.1	**2101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**372,0000**		**6195,00**	**2304540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		495,60	184363
		Сметная стоимость:				**6690,60**	**2488903**
1.1	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2480,0000**		**145,11**	**359877**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,0336	83,328	1244,00	103660
1.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	41,738	1704,36	71137
		Итого оплата труда:				**70,48**	**174797**
1.1. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,606	3763,00	32383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,606	1487,00	12797
1.1. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	25,048	5646,00	141421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	25,048	1778,00	44535
1.1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0744	4856,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0744	1778,00	132
1.1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,9672	5589,00	5406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,9672	1244,00	1203
1.1. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,472	120,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.1. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,944	8799,00	61100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,944	1778,00	12346
1.1. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0992	2630,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0992	1244,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**97,32**	**241349**
1.1.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015376	216144,00	3323
1.1.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,372	25443,00	9465
1.1.12	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,026784	77658,00	2080
		Итого материалов:				**6,00**	**14868**
		Накладные расходы	%	108		76,12	188781
		Сметная прибыль	%	8		17,70	43893
		Сметная стоимость:				**238,93**	**592551**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**239,5680**		**21135,00**	**5063270**
		Сметная прибыль	%	8		1690,80	405062
		Сметная стоимость:				**22825,80**	**5468331**
3.1	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2480,0000**		**145,11**	**359877**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,0336	83,328	1244,00	103660
3.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	41,738	1704,36	71137
		Итого оплата труда:				**70,48**	**174797**
3.1. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,606	3763,00	32383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,606	1487,00	12797
3.1. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	25,048	5646,00	141421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	25,048	1778,00	44535
3.1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0744	4856,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0744	1778,00	132
3.1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,9672	5589,00	5406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,9672	1244,00	1203
3.1. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,472	120,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.1. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,944	8799,00	61100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,944	1778,00	12346
3.1. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0992	2630,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0992	1244,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**97,32**	**241349**
3.1.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015376	216144,00	3323
3.1.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,372	25443,00	9465
3.1.12	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,026784	77658,00	2080
		Итого материалов:				**6,00**	**14868**
		Накладные расходы	%	108		76,12	188781

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17,70	43893
		Сметная стоимость:				**238,93**	**592551**
4.1	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**2480,0000**		**0,48**	**1196**
4.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,00018	0,4464	1244,00	555
		Итого оплата труда:				**0,22**	**555**
4.1. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,8432	120,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**101**
4.1. 3	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,006944	77658,00	539
		Итого материалов:				**0,22**	**539**
		Накладные расходы	%	108		0,24	600
		Сметная прибыль	%	8		0,06	144
		Сметная стоимость:				**0,78**	**1939**
5.1	**2102-0501-0502 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**297,1040**		**17081,00**	**5074833**
		Сметная прибыль	%	8		1366,48	405987
		Сметная стоимость:				**18447,48**	**5480820**
6.1	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия искуственного**	**м2**	**2480,0000**		**148,72**	**368831**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,0336	83,328	1244,00	103660
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01689	41,887	1703,36	71349
		Итого оплата труда:				**70,57**	**175009**
6.1. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,606	3763,00	32383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,606	1487,00	12797
6.1. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	25,048	5646,00	141421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	25,048	1778,00	44535
6.1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,124	4856,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,124	1778,00	220
6.1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,9672	5589,00	5406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,9672	1244,00	1203

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,472	120,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,944	8799,00	61100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,944	1778,00	12346
6.1. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,1984	2630,00	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,1984	1244,00	247
		Итого эксплуатация машин:				**97,52**	**241850**
6.1.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000002	0,005307	216144,00	1147
6.1.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,7192	25443,00	18299
6.1.12	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,026784	130850,00	3505
6.1.13	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,006894	53700,00	370
		Итого материалов:				**9,40**	**23321**
		Накладные расходы	%	108		76,21	189010
		Сметная прибыль	%	8		17,99	44627
		Сметная стоимость:				**242,93**	**602468**
7.1	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**2480,0000**		**14758,00**	**36599840**
		Сметная прибыль	%	8		1180,64	2927987
		Сметная стоимость:				**15938,64**	**39527827**
				СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН 3060М2			
8.1	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**0,6120**		**36,04**	**22**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=846)	чел-ч	0,0406	0,024847	846,00	21
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,000306	1244,12	0
		Итого оплата труда:				**34,97**	**21**
8.1. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,000306	3386,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000306	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1**
		Накладные расходы	%	88		30,77	19
		Сметная прибыль	%	8		5,35	3
		Сметная стоимость:				**72,16**	**44**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	**1147-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,6120**		**281850,67**	**172493**
9.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,59	0,36108	1244,00	449
9.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,81396	1244,00	1013
		Итого оплата труда:				**2388,48**	**1462**
9.1. 3	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,01787	106,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.1. 4	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,008935	701,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.1. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,33	0,81396	3386,00	2756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,81396	1244,00	1013
		Итого эксплуатация машин:				**4516,71**	**2764**
9.1. 6	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	200	122,4	1383,00	169279
		Итого материалов:				**276600,00**	**169279**
		Накладные расходы	%	88		2101,86	1286
		Сметная прибыль	%	8		22716,20	13902
		Сметная стоимость:				**306668,73**	**187681**
				ПРЫЖКОВЫЕ ЯМЫ 252М2			
0.1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**50,4000**		**1198,20**	**60389**
0.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	7,258	922,00	6692
0.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,207	1566,27	11288
		Итого оплата труда:				**356,74**	**17980**
0.1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,7812	10251,00	8008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,7812	1778,00	1389
0.1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,399	4428,00	10623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,399	1244,00	2984
0.1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,568	9012,00	32158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,568	1778,00	6344

1	2	3	4	5	6	7	8
0.1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,45864	5589,00	2563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,45864	1244,00	571
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**53352**
0.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	3,528	98,00	346
		Итого материалов:				**6,86**	**346**
		Накладные расходы	%	108		385,28	19418
		Сметная прибыль	%	8		126,68	6385
		Сметная стоимость:				**1710,16**	**86192**
1.1	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**50,4000**		**2047,00**	**103169**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	8254
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**111422**
2.1	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**50,4000**		**1764,51**	**88931**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,216	10,886	939,00	10222
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	9,939	1686,74	16764
		Итого оплата труда:				**535,45**	**26987**
2.1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,90216	10251,00	9248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,90216	1778,00	1604
2.1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	1,24	4428,00	5490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	1,24	1244,00	1543
2.1. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	1,184	4731,00	5603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	1,184	1778,00	2105
2.1. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	6,154	9012,00	55458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	6,154	1778,00	10942
2.1. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,45864	5589,00	2563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,45864	1244,00	571
		Итого эксплуатация машин:				**1554,83**	**78363**
2.1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	3,528	98,00	346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6,86**	**346**
		Накладные расходы	%	108		578,29	29146
		Сметная прибыль	%	8		187,42	9446
		Сметная стоимость:				**2530,22**	**127523**
3.1	**2101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**50,4000**		**6195,00**	**312228**
		Сметная прибыль	%	8		495,60	24978
		Сметная стоимость:				**6690,60**	**337206**
4.1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**20,1600**		**1160,90**	**23404**
4.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	2,903	922,00	2677
4.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,736	1583,60	4332
		Итого оплата труда:				**347,66**	**7009**
4.1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,31248	10251,00	3203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31248	1778,00	556
4.1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,864864	4428,00	3830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,864864	1244,00	1076
4.1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,427	9012,00	12863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,427	1778,00	2537
4.1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,13104	5589,00	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,13104	1244,00	163
		Итого эксплуатация машин:				**1023,23**	**20628**
4.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	1,008	98,00	99
		Итого материалов:				**4,90**	**99**
		Накладные расходы	%	108		375,48	7570
		Сметная прибыль	%	8		122,91	2478
		Сметная стоимость:				**1659,28**	**33451**
5.1	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**20,1600**		**2465,00**	**49694**
		Сметная прибыль	%	8		197,20	3976
		Сметная стоимость:				**2662,20**	**53670**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1480**		**67881,89**	**10047**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	20,1	2,975	1006,00	2993
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,05624	1244,00	70
		Итого оплата труда:				**20693,32**	**3063**
6.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0296	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0444	165,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,05624	2630,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,05624	1244,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**1051,50**	**156**
6.1. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,000622	216144,00	134
6.1. 7	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,04884	35578,00	1738
6.1. 8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00518	16838,00	87
6.1. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,06808	227,00	15
6.1.10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,002738	517580,00	1417
6.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,074	409,00	30
6.1.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000275	80163,00	22
6.1.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,10656	31515,00	3358
6.1.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000158	605477,00	96
		Итого материалов:				**46609,79**	**6898**
		Накладные расходы	%	90		18623,99	2756
		Сметная прибыль	%	8		6920,47	1024
		Сметная стоимость:				**93426,35**	**13827**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,2000**		**25052,00**	**80166**
7.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	3,104	1042,00	3234
7.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,6448	1256,99	811
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**4045**
7.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864	4428,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864	1244,00	11
7.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,18656	39,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,59776	5935,00	3548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,59776	1244,00	744
7.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,01568	4856,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,01568	1778,00	28
7.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,02272	2630,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,02272	1244,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**3729**
7.1. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00128	47434,00	61
7.1. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00032	31768,00	10
7.1.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,064	409,00	26
7.1.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,096	6931,00	665
7.1.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,02336	98,00	2
7.1.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1152	1022,00	118
7.1.14	2102-0101-0310 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,264	22157,00	72320
		Итого материалов:				**22875,91**	**73203**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	3681
		Сметная прибыль	%	8		2096,18	6708
		Сметная стоимость:				**28298,44**	**90555**

1	2	3	4	5	6	7	8
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
8.1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1030,0000**		**2296,19**	**2365072**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,698	718,94	1023,00	735476
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	6,695	1745,14	11684
		Итого оплата труда:				**725,40**	**747159**
8.1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	6,283	4856,00	30510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	6,283	1778,00	11171
8.1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,412	2630,00	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,412	1244,00	513
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**31594**
8.1. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	60,77	25659,00	1559297
8.1. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,618	12984,00	8024
8.1. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,751	15116,00	26468
8.1. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	10,3	409,00	4213
		Итого материалов:				**1551,46**	**1598002**
		Накладные расходы	%	108		783,43	806932
		Сметная прибыль	%	8		246,37	253760
		Сметная стоимость:				**3325,98**	**3425764**
9.1	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона БР 100.80.8 класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**65,9200**		**54396,00**	**3585784**
		Сметная прибыль	%	8		4351,68	286863
		Сметная стоимость:				**58747,68**	**3872647**
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА					
0.1	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия искуственного**	**м2**	**720,0000**		**148,72**	**107080**
0.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,0336	24,192	1244,00	30095
0.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01689	12,161	1703,36	20714
		Итого оплата труда:				**70,57**	**50809**
0.1. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,498	3763,00	9401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,498	1487,00	3715

1	2	3	4	5	6	7	8
0.1. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,272	5646,00	41058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,272	1778,00	12930
0.1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,036	4856,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,036	1778,00	64
0.1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,2808	5589,00	1569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,2808	1244,00	349
0.1. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,008	120,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
0.1. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,016	8799,00	17739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,016	1778,00	3584
0.1. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0576	2630,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0576	1244,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**97,52**	**70215**
0.1.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000002	0,001541	216144,00	333
0.1.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,2088	25443,00	5312
0.1.12	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,007776	130850,00	1017
0.1.13	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,002002	53700,00	107
		Итого материалов:				**9,40**	**6771**
		Накладные расходы	%	108		76,21	54874
		Сметная прибыль	%	8		17,99	12956
		Сметная стоимость:				**242,93**	**174910**
1.1	**2206-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**720,0000**		**14758,00**	**10625760**
		Сметная прибыль	%	8		1180,64	850061
		Сметная стоимость:				**15938,64**	**11475821**
		ЯМА С ПЕСКОМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1120**		**67881,89**	**7603**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	20,1	2,251	1006,00	2265
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,04256	1244,00	53
		Итого оплата труда:				**20693,32**	**2318**
2.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0224	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.1. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0336	165,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,04256	2630,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,04256	1244,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**1051,50**	**118**
2.1. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,00047	216144,00	102
2.1. 7	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,03696	35578,00	1315
2.1. 8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00392	16838,00	66
2.1. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,05152	227,00	12
2.1.10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,002072	517580,00	1072
2.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,056	409,00	23
2.1.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000208	80163,00	17
2.1.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,08064	31515,00	2541
2.1.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107	0,00012	605477,00	73
		Итого материалов:				**46609,79**	**5220**
		Накладные расходы	%	90		18623,99	2086
		Сметная прибыль	%	8		6920,47	775
		Сметная стоимость:				**93426,35**	**10464**

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**25052,00**	**25052**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,97	1042,00	1011
3.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,2015	1256,99	253
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1264**
3.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027	4428,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0027	1244,00	3
3.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,0583	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,1868	5935,00	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,1868	1244,00	232
3.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,0049	4856,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,0049	1778,00	9
3.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,0071	2630,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,0071	1244,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1165**
3.1. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0004	47434,00	19
3.1. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0001	31768,00	3
3.1.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,02	409,00	8
3.1.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,03	6931,00	208
3.1.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,0073	98,00	1
3.1.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,036	1022,00	37
3.1.14	2102-0101-0310 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	22157,00	22600
		Итого материалов:				**22875,91**	**22876**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1150
		Сметная прибыль	%	8		2096,18	2096
		Сметная стоимость:				**28298,44**	**28298**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РОВ					
4.1	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1120**		**67881,89**	**7603**
4.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	20,1	2,251	1006,00	2265
4.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,04256	1244,00	53
		Итого оплата труда:				**20693,32**	**2318**
4.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0224	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.1. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0336	165,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,04256	2630,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,04256	1244,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**1051,50**	**118**
4.1. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,00047	216144,00	102
4.1. 7	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,03696	35578,00	1315
4.1. 8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00392	16838,00	66
4.1. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,05152	227,00	12
4.1.10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,002072	517580,00	1072
4.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,056	409,00	23
4.1.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000208	80163,00	17
4.1.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,08064	31515,00	2541
4.1.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107	0,00012	605477,00	73
		Итого материалов:				**46609,79**	**5220**
		Накладные расходы	%	90		18623,99	2086
		Сметная прибыль	%	8		6920,47	775

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**93426,35**	**10464**
5.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8800**		**25052,00**	**97202**
5.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	3,764	1042,00	3922
5.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,78182	1256,99	983
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**4904**
5.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010476	4428,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010476	1244,00	13
5.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,226204	39,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,724784	5935,00	4302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,724784	1244,00	902
5.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,019012	4856,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,019012	1778,00	34
5.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,027548	2630,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,027548	1244,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**4522**
5.1. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001552	47434,00	74
5.1. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000388	31768,00	12
5.1.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0776	409,00	32
5.1.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1164	6931,00	807
5.1.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,028324	98,00	3
5.1.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,13968	1022,00	143
5.1.14	2102-0101-0310 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,958	22157,00	87689
		Итого материалов:				**22875,91**	**88759**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	4463
		Сметная прибыль	%	8		2096,18	8133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28298,44**	**109798**
		ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ					
6.1	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1380**		**67881,89**	**9368**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	20,1	2,774	1006,00	2790
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,05244	1244,00	65
		Итого оплата труда:				**20693,32**	**2856**
6.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0276	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0414	165,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,05244	2630,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,05244	1244,00	65
		Итого эксплуатация машин:				**1051,50**	**145**
6.1. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,00058	216144,00	125
6.1. 7	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,04554	35578,00	1620
6.1. 8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00483	16838,00	81
6.1. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,06348	227,00	14
6.1.10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,002553	517580,00	1321
6.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,069	409,00	28
6.1.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000257	80163,00	21
6.1.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,09936	31515,00	3131
6.1.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000148	605477,00	89
		Итого материалов:				**46609,79**	**6432**
		Накладные расходы	%	90		18623,99	2570

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6920,47	955
		Сметная стоимость:				**93426,35**	**12893**
7.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,1800**		**25052,00**	**79665**
7.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	3,085	1042,00	3214
7.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,64077	1256,99	805
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**4020**
7.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008586	4428,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008586	1244,00	11
7.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,185394	39,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,594024	5935,00	3526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,594024	1244,00	739
7.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,015582	4856,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,015582	1778,00	28
7.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,022578	2630,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,022578	1244,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**3706**
7.1. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001272	47434,00	60
7.1. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000318	31768,00	10
7.1.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0636	409,00	26
7.1.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0954	6931,00	661
7.1.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,023214	98,00	2
7.1.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,11448	1022,00	117
7.1.14	2102-0101-0310 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,244	22157,00	71868
		Итого материалов:				**22875,91**	**72745**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	3658

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2096,18	6666
		Сметная стоимость:				**28298,44**	**89989**
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТОЛКАНИЯ ЯДРА					
8.1	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0640**		**67881,89**	**4344**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	20,1	1,286	1006,00	1294
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,02432	1244,00	30
		Итого оплата труда:				**20693,32**	**1324**
8.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0128	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,0192	165,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,02432	2630,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,02432	1244,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**1051,50**	**67**
8.1. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,000269	216144,00	58
8.1. 7	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,02112	35578,00	751
8.1. 8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00224	16838,00	38
8.1. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,02944	227,00	7
8.1.10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,001184	517580,00	613
8.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,032	409,00	13
8.1.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000119	80163,00	10
8.1.13	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,04608	31515,00	1452
8.1.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000068	605477,00	41
		Итого материалов:				**46609,79**	**2983**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		18623,99	1192
		Сметная прибыль	%	8		6920,47	443
		Сметная стоимость:				**93426,35**	**5979**
9.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,6800**		**25052,00**	**42087**
9.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,63	1042,00	1698
9.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,33852	1256,99	426
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**2124**
9.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004536	4428,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004536	1244,00	6
9.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,097944	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,313824	5935,00	1863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,313824	1244,00	390
9.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,008232	4856,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,008232	1778,00	15
9.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,011928	2630,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,011928	1244,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1958**
9.1. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000672	47434,00	32
9.1. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000168	31768,00	5
9.1.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0336	409,00	14
9.1.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0504	6931,00	349
9.1.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,012264	98,00	1
9.1.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,06048	1022,00	62
9.1.14	2102-0101-0310 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,714	22157,00	37968
		Итого материалов:				**22875,91**	**38432**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1932
		Сметная прибыль	%	8		2096,18	3522
		Сметная стоимость:				**28298,44**	**47541**
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС 3ШТ					
0.1	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**54,8100**		**1901,34**	**104212**
0.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,89	103,591	1006,00	104212
		Итого оплата труда:				**1901,34**	**104212**
		Накладные расходы	%	72		1368,96	75033
		Сметная прибыль	%	8		261,62	14340
		Сметная стоимость:				**3531,93**	**193585**
1.1	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,8000**		**3432,86**	**6179**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,78	1,404	956,00	1342
1.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,522	1311,03	684
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**2027**
1.1. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,378	2740,00	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,378	1244,00	470
1.1. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,756	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.1. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,144	5166,00	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,144	1487,00	214
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**1791**
1.1. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,98	1525,00	3020
1.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,27	98,00	26
		Итого материалов:				**1692,20**	**3046**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	1885
		Сметная прибыль	%	8		358,39	645
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**8709**
2.1	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**27,0000**		**2140,63**	**57797**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1103)	чел-ч	0,825	22,275	1103,00	24569

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	8,13	1428,81	11616
		Итого оплата труда:				**1340,19**	**36185**
2.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,6534	4428,00	2893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,6534	1244,00	813
2.1. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,1809	2740,00	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,1809	1244,00	225
2.1. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	6,183	4351,00	26902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	6,183	1487,00	9194
2.1. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,7236	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	1,112	2630,00	2926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,112	1244,00	1383
		Итого эксплуатация машин:				**1230,65**	**33228**
		Накладные расходы	%	118		1581,42	42698
		Сметная прибыль	%	8		297,76	8040
		Сметная стоимость:				**4019,82**	**108535**
3.1	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,3850**		**33610,00**	**80160**
		Сметная прибыль	%	8		2688,80	6413
		Сметная стоимость:				**36298,80**	**86573**
4.1	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,3080**		**31978,00**	**233695**
		Сметная прибыль	%	8		2558,24	18696
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**252391**
5.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**23817,80**	**85744**
5.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	3,492	1042,00	3639
5.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,7254	1256,99	912
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**4550**
5.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972	4428,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972	1244,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,20988	39,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,67248	5935,00	3991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,67248	1244,00	837
5.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,01764	4856,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,01764	1778,00	31
5.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,02556	2630,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,02556	1244,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**4195**
5.1. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,672	20947,00	76917
5.1. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00144	47434,00	68
5.1.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00036	31768,00	11
5.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,072	409,00	29
5.1.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,108	6931,00	749
5.1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,02628	98,00	3
5.1.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1296	1022,00	132
		Итого материалов:				**21641,71**	**77910**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	4141
		Сметная прибыль	%	8		1997,45	7191
		Сметная стоимость:				**26965,51**	**97076**
6.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**31005,74**	**18603**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	0,582	1042,00	606
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,1209	1256,99	152
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**758**
6.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	4428,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1244,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,03498	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,11208	5935,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,11208	1244,00	139
6.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00294	4856,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00294	1778,00	5
6.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00426	2630,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00426	1244,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**699**
6.1. 8	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	27994,00	17132
6.1. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00024	47434,00	11
6.1.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00006	31768,00	2
6.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,012	409,00	5
6.1.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,018	6931,00	125
6.1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,00438	98,00	0
6.1.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0216	1022,00	22
		Итого материалов:				**28829,65**	**17298**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	690
		Сметная прибыль	%	8		2572,48	1543
		Сметная стоимость:				**34728,48**	**20837**
7.1	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**126,0000**		**1639,73**	**206605**
7.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,447	56,322	1042,00	58688
7.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,7812	1244,00	972
		Итого оплата труда:				**473,49**	**59659**
7.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1764	4428,00	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1764	1244,00	219

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,567	12,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,6048	2630,00	1591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6048	1244,00	752
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**2379**
7.1. 6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,3528	10497,00	3703
7.1. 7	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,6426	50362,00	32363
7.1. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,3024	47434,00	14344
7.1. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	28,98	227,00	6578
7.1.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	2,016	409,00	825
7.1.11	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,004284	197348,00	845
7.1.12	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,487	58429,00	86872
7.1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,0882	98,00	9
		Итого материалов:				**1155,07**	**145539**
		Накладные расходы	%	94		445,08	56080
		Сметная прибыль	%	8		166,78	21015
		Сметная стоимость:				**2251,59**	**283700**
8.1	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**126,0000**		**4452,49**	**561013**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,547	68,922	1042,00	71817
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	1,789	1161,49	2078
		Итого оплата труда:				**586,47**	**73895**
8.1. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	3,402	42,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	1,033	12,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,7308	2065,00	1509

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,7308	1042,00	761
8.1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	1,058	2630,00	2784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,058	1244,00	1316
		Итого эксплуатация машин:				**35,30**	**4448**
8.1. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	15,498	409,00	6339
8.1. 8	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	3,629	131837,00	478410
		Итого материалов:				**3847,21**	**484749**
		Накладные расходы	%	94		551,28	69461
		Сметная прибыль	%	8		400,30	50438
		Сметная стоимость:				**5404,07**	**680913**
9.1	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**1,4910**		**71315,56**	**106332**
9.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	42,5	63,367	1244,00	78829
9.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	6,531	1457,36	9517
		Итого оплата труда:				**59253,22**	**88347**
9.1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	2,609	4856,00	12671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	2,609	1778,00	4639
9.1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	13,151	176,00	2315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	3,921	2630,00	10313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	3,921	1244,00	4878
		Итого эксплуатация машин:				**16967,22**	**25298**
9.1. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,010437	211192,00	2204
		Итого материалов:				**1478,34**	**2204**
		Накладные расходы	%	91		53920,43	80395
		Сметная прибыль	%	8		10018,88	14938
		Сметная стоимость:				**135254,87**	**201665**
0.1	**2301-0201-0226 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**62,1000**		**6082,00**	**377692**
		Сметная прибыль	%	8		486,56	30215
		Сметная стоимость:				**6568,56**	**407908**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ14637-89**	**т**	**0,0090**		**237482,00**	**2137**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	171
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**2308**
2.1	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**10,9800**		**93856,39**	**1030543**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	247,05	1006,00	248532
2.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,953	1244,00	4917
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**253450**
2.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	2,525	13,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.1. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	3,623	165,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	3,953	2630,00	10396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,953	1244,00	4918
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**11027**
2.1. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,034038	216144,00	7357
2.1. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	10,211	59546,00	608048
2.1. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	1,318	54447,00	71739
2.1. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,1098	16838,00	1849
2.1.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	15,921	227,00	3614
2.1.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,08235	517580,00	42623
2.1.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	32,94	409,00	13472
2.1.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,028328	80163,00	2271
2.1.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,03305	605477,00	20011
		Итого материалов:				**70217,15**	**770984**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	228105

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	100692
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**1359340**
3.1	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**10,9800**		**8915,83**	**97896**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1062)	чел-ч	0,897	9,849	1062,00	10460
3.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,18666	1751,32	327
		Итого оплата труда:				**982,39**	**10787**
3.1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,068625	4856,00	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,068625	1778,00	122
3.1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,1647	2630,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,1647	1244,00	205
		Итого эксплуатация машин:				**69,80**	**766**
3.1. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01098	70347,00	772
3.1. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,018666	74589,00	1392
3.1. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,073566	1148360,00	84480
3.1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,25254	98,00	25
		Итого материалов:				**7893,41**	**86670**
		Накладные расходы	%	90		884,15	9708
		Сметная прибыль	%	8		784,00	8608
		Сметная стоимость:				**10583,97**	**116212**
4.1	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**78,0000**		**745,73**	**58167**
4.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	44,171	1123,00	49604
4.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,351	1647,47	578
		Итого оплата труда:				**643,37**	**50183**
4.1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,2652	4856,00	1288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,2652	1778,00	472
4.1. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	2,293	12,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.1. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	5,07	16,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0858	2630,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0858	1244,00	107
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**1622**
4.1. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,5538	7616,00	4218
4.1. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	236,34	3,00	709
4.1. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,56	1291,00	2014
		Итого материалов:				**88,98**	**6941**
		Накладные расходы	%	92		591,90	46168
		Сметная прибыль	%	8		107,01	8347
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**112682**
5.1	**2105-0109-0222 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК EN 508-1-2012**	**м2**	**89,7000**		**2437,00**	**218599**
		Сметная прибыль	%	8		194,96	17488
		Сметная стоимость:				**2631,96**	**236087**
6.1	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из ПОЛИКАРБОНАТА. Устройство**	**м2 кровли**	**180,0000**		**745,73**	**134232**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,5663	101,934	1123,00	114472
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,81	1647,47	1334
		Итого оплата труда:				**643,37**	**115806**
6.1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,612	4856,00	2972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,612	1778,00	1088
6.1. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	5,292	12,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	11,7	16,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,198	2630,00	521

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,198	1244,00	246
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**3743**
6.1. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,278	7616,00	9733
6.1. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	545,4	3,00	1636
6.1. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	3,6	1291,00	4648
		Итого материалов:				**88,98**	**16017**
		Накладные расходы	%	92		591,90	106542
		Сметная прибыль	%	8		107,01	19262
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**260036**
7.1	**2113-0502-0704 РСНБ РК 2015**	**Листы монолитные поликарбонатныецветные толщиной 5 мм**	**м2**	**207,0000**		**11857,00**	**2454399**
		Сметная прибыль	%	8		948,56	196352
		Сметная стоимость:				**12805,56**	**2650751**
8.1	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**5,6700**		**1810,91**	**10268**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	1,122	6,359	1082,00	6881
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,143451	1587,81	228
		Итого оплата труда:				**1253,74**	**7109**
8.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	1,117	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,014175	4856,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,014175	1778,00	25
8.1. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,014175	2065,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,014175	1042,00	15
8.1. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,338074	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,150964	2630,00	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	0,150964	1244,00	188
8.1. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,28917	42,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**92,98**	**527**
8.1. 9	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00567	29841,00	169
8.1.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,361	1422,00	1935
8.1.11	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	17,18	43,00	739
8.1.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,040881	409,00	17
		Итого материалов:				**504,36**	**2860**
		Накладные расходы	%	90		1128,36	6398
		Сметная прибыль	%	8		235,14	1333
		Сметная стоимость:				**3174,41**	**17999**
9.1	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,6700**		**4293,00**	**24341**
		Сметная прибыль	%	8		343,44	1947
		Сметная стоимость:				**4636,44**	**26289**
0.1	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия**	**пара**	**3,0000**		**4209,00**	**12627**
		Сметная прибыль	%	8		336,72	1010
		Сметная стоимость:				**4545,72**	**13637**
1.1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**29,1000**		**10022,27**	**291648**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	4,54	132,114	989,00	130661
1.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	11,64	1244,00	14480
		Итого оплата труда:				**4987,66**	**145141**
1.1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	11,64	5935,00	69083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	11,64	1244,00	14480
		Итого эксплуатация машин:				**2374,00**	**69083**
1.1. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,984	13103,00	91511
1.1. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01455	18358,00	267
1.1. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,28	98,00	125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3158,21**	**91904**
		Накладные расходы	%	93		4638,52	134981
		Сметная прибыль	%	8		1172,86	34130
		Сметная стоимость:				**15833,66**	**460759**
2.1	**2103-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**11,0580**		**48171,00**	**532675**
		Сметная прибыль	%	8		3853,68	42614
		Сметная стоимость:				**52024,68**	**575289**
		ЛЕСТНИЦА ТРИБУНА 4 ШТ					
		ФУНДАМЕНТ МЖ-3-7 6ШТ					
3.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,2720**		**28624,04**	**36410**
3.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,234	1042,00	1286
3.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,256308	1256,99	322
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1608**
3.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003434	4428,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003434	1244,00	4
3.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,074158	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,23761	5935,00	1410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,23761	1244,00	296
3.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,006233	4856,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,006233	1778,00	11
3.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,009031	2630,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,009031	1244,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1482**
3.1. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,297	25659,00	33291
3.1. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000509	47434,00	24
3.1.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000127	31768,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,02544	409,00	10
3.1.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,03816	6931,00	264
3.1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,009286	98,00	1
3.1.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,045792	1022,00	47
		Итого материалов:				**26447,95**	**33642**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1463
		Сметная прибыль	%	8		2381,94	3030
		Сметная стоимость:				**32156,25**	**40903**
4.1	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0038**		**221440,00**	**850**
		Сметная прибыль	%	8		17715,20	68
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**918**
5.1	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0211**		**237482,00**	**5016**
		Сметная прибыль	%	8		18998,56	401
		Сметная стоимость:				**256480,56**	**5417**
				ЛЕСТНИЧНЫЙ КОСОУР МЖ-3-8 3ШТ			
6.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,4640**		**28624,04**	**41906**
6.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	1,42	1042,00	1480
6.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,294996	1256,99	371
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**1851**
6.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003953	4428,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003953	1244,00	5
6.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,085351	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,273475	5935,00	1623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,273475	1244,00	340
6.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,007174	4856,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,007174	1778,00	13
6.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,010394	2630,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,010394	1244,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**1706**
6.1. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,493	25659,00	38316
6.1. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000586	47434,00	28
6.1.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000146	31768,00	5
6.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,02928	409,00	12
6.1.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,04392	6931,00	304
6.1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,010687	98,00	1
6.1.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,052704	1022,00	54
		Итого материалов:				**26447,95**	**38720**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	1684
		Сметная прибыль	%	8		2381,94	3487
		Сметная стоимость:				**32156,25**	**47077**
7.1	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,2200**		**486737,00**	**593819**
		Сметная прибыль	%	8		38938,96	47506
		Сметная стоимость:				**525675,96**	**641325**
8.1	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5216**		**93856,39**	**48955**
8.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	22,5	11,736	1006,00	11806
8.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,187776	1244,00	234
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**12040**
8.1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,119968	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,172128	165,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,187776	2630,00	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,187776	1244,00	234
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**524**
8.1. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001617	216144,00	349
8.1. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,485088	59546,00	28885
8.1. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,062592	54447,00	3408
8.1. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,005216	16838,00	88
8.1.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,75632	227,00	172
8.1.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003912	517580,00	2025
8.1.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,565	409,00	640
8.1.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001346	80163,00	108
8.1.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00157	605477,00	951
		Итого материалов:				**70217,15**	**36625**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	10836
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	4783
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**64575**
				СТУПЕНЬ МЖ-3-19 8ШТ			
9.1	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**ПЕТЛЯ П-6.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0192**		**227283,00**	**4364**
		Сметная прибыль	%	8		18182,64	349
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**4713**
0.1	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**СЕТКА С-32.Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1539**		**264954,00**	**40782**
		Сметная прибыль	%	8		21196,32	3263
		Сметная стоимость:				**286150,32**	**44044**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,4800**		**28624,04**	**128236**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,97	4,346	1042,00	4528
1.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,90272	1256,99	1135
		Итого оплата труда:				**1264,02**	**5663**
1.1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012096	4428,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012096	1244,00	15
1.1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,261184	39,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.1. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,836864	5935,00	4967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,836864	1244,00	1041
1.1. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,021952	4856,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,021952	1778,00	39
1.1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,031808	2630,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,031808	1244,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**1165,35**	**5221**
1.1. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,57	25659,00	117251
1.1. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001792	47434,00	85
1.1.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000448	31768,00	14
1.1.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0896	409,00	37
1.1.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1344	6931,00	932
1.1.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,032704	98,00	3
1.1.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,16128	1022,00	165
		Итого материалов:				**26447,95**	**118487**
		Накладные расходы	%	91		1150,26	5153
		Сметная прибыль	%	8		2381,94	10671
		Сметная стоимость:				**32156,25**	**144060**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**125529997**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**124322928**
	Материалы -		Тенге				**27183425**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17234461**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**54679830**
	Местные материалы -		Тенге				**21653807**
		Накладные расходы -	Тенге				**15539486**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11188993**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**151051407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17622**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17234461**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**643666**
	Материалы -		Тенге				**5933**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18810**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**606446**
		Накладные расходы -	Тенге				**12979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52532**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**709176**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18810**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**563403**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**563403**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45072**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**608475**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**152369058**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17253271**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**311821099**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**26477113**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**17945677**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4525552**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**267398310**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**28932816**
	ИТОГО:		Тенге				**340753915**
	Сметная прибыль		Тенге				**27260313**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**368014228**

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки - Строительство средней общеобразовательной школы на 308 ученических мест в с.Жамбыл Зеленовского района ЗКО
Наименование объекта - КТПК-10/0,4КВ-250КВА

Объект номер - 4-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2

на КТПК-10/0,4КВ-250КВА

Основание: 18-18-ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге	9864,991
Сметная заработная плата, тыс. тенге	318,756
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,298

Составлена составлена в ценах 2 квартала 2019года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**12393,02**	**12393**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1082)	чел-ч	3	3	1082,00	3246
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	1,81	1727,85	3127
		Итого оплата труда:				**6373,40**	**6373**
1. 3	1070 С (С231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,64	1,64	3653,00	5991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,64	1,64	1778,00	2916
1. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	2630,00	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1244,00	211
		Итого эксплуатация машин:				**6438,02**	**6438**
1. 5	249502 С (С122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	3	903,00	2709
		Итого материалов:				**2709,00**	**2709**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		9914,42	9914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1784,59	1785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**24092,03**	**24092**
2	**Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**34874,07**	**34874**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1268)	чел-ч	12,1	12,1	1268,00	15343
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,9	1589,69	3020
		Итого оплата труда:				**18363,22**	**18363**
2. 3	128 С (С231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	1,86	630,00	1172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	762 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	1,23	4856,00	5973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,23	1,23	1778,00	2187
2. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	0,67	2630,00	1762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,67	1244,00	833
		Итого эксплуатация машин:				**8906,78**	**8907**
2. 6	146127 С (С121-130406-0103)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2288698,00	2289
2. 7	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	234282,00	319
2. 8	149529 С (С122-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00018	539832,00	97
2. 9	242737 С (С124-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,5	22,5	352,00	7920
		Итого материалов:				**10624,49**	**10624**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		27899,26	27899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5021,87	5022
		Сметная стоимость:				**67795,19**	**67795**
3	**51-080102-0109**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	**шт.**	**1,0000**		**3921226,00**	**3921226**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**51-080101-0107**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**1380357,00**	**1380357**
5	**Ц13-080305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1234,38**	**1234**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1293)	чел-ч	0,87	0,87	1293,00	1125
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1511,00	30
		Итого оплата труда:				**1155,13**	**1155**
5. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5219,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1778,00	18
5. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3591,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1244,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**88,10**	**88**
5. 5	145001 С (С121-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	712194,00	21
		Итого материалов:				**21,37**	**21**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		809,94	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,54	164
		Сметная стоимость:				**2207,86**	**2208**
6	**С123-070501-0705**	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**70757,00**	**70757**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5660,56	5661
		Сметная стоимость:				**76417,56**	**76418**
7	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5400**		**11070,78**	**5978**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,85	0,459	956,00	439
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2916	1280,00	373
		Итого оплата труда:				**1503,80**	**812**
7. 3	660 С (С231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2484	2740,00	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,2484	1244,00	309

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	1866 С (С234-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,4968	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3007 С (С231-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0432	5166,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0432	1487,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**1687,48**	**911**
7. 6	100080 С (С121-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,621	7440,00	4620
7. 7	249132 С (С121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,081	98,00	8
		Итого материалов:				**8570,70**	**4628**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		10295,83	5560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,33	923
		Сметная стоимость:				**23075,93**	**12461**
8	**Е11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3345,81**	**20075**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,937	5,622	1123,00	6314
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	1475,14	3967
		Итого оплата труда:				**1713,41**	**10280**
8. 3	762 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	4856,00	2112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1778,00	773
8. 4	783 С (С231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	4351,00	6970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	1487,00	2382
8. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	2630,00	1715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	1244,00	811
		Итого эксплуатация машин:				**1799,66**	**10798**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6	100511 С (С121-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	23590,00	665
8. 7	102636 С (С121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	12984,00	2298
		Итого материалов:				**493,90**	**2963**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3948,06	23688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		583,51	3501
		Сметная стоимость:				**7877,38**	**47264**
9	**С121-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,3880**		**31978,00**	**76363**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2558,24	6109
		Сметная стоимость:				**34536,24**	**82473**
10	**Ц13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**3089,16**	**123566**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,7	28	1205,00	33740
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	1,12	1511,00	1692
		Итого оплата труда:				**885,81**	**35432**
10. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,56	5219,00	2923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,56	1778,00	996
10. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	10,16	176,00	1788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,56	3591,00	2011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,56	1244,00	697
		Итого эксплуатация машин:				**168,04**	**6722**
10. 6	127755 С (С121-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,324	217721,00	70542
10. 7	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00312	234282,00	731
10. 8	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	8	1479,00	11832

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2077,61**	**83105**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		607,32	24293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,72	11829
		Сметная стоимость:				**3992,20**	**159688**
11	**Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**30,0000**		**489,85**	**14695**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,13	3,9	1205,00	4700
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,33	1511,00	499
		Итого оплата труда:				**173,27**	**5198**
11. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,165	5219,00	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,165	1778,00	293
11. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	2,157	176,00	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,165	3591,00	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,165	1244,00	205
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**1833**
11. 6	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,15	379,00	57
11. 7	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,00048	234282,00	112
11. 8	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	1479,00	1642
11. 9	279800 С (С121-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,0243	261386,00	6352
		Итого материалов:				**272,09**	**8163**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		112,79	3384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,21	1446
		Сметная стоимость:				**650,85**	**19525**
РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ							

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**77,3700**		**1549,24**	**119865**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,54	119,15	1006,00	119865
		Итого оплата труда:				**1549,24**	**119865**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1115,45	86303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,18	16493
		Сметная стоимость:				**2877,87**	**222661**
13	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**56,1900**		**808,70**	**45441**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	54,617	832,00	45441
		Итого оплата труда:				**808,70**	**45441**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		582,27	32718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,28	6253
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**84411**
14	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**56,1900**		**59,92**	**3367**
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,452891	1778,00	805
		Итого оплата труда:				**14,33**	**805**
14. 2	2264 С (С231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,00806	0,452891	7434,00	3367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,452891	1778,00	805
		Итого эксплуатация машин:				**59,92**	**3367**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		43,14	2424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,24	463
		Сметная стоимость:				**111,30**	**6254**
15	**Ц13-080201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**21,0800**		**448,18**	**9448**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,06	1,265	1244,00	1573
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	1,788	1511,00	2701
		Итого оплата труда:				**202,77**	**4274**
15. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	0,893792	5219,00	4665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,893792	1778,00	1589
15. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	0,893792	3591,00	3210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,893792	1244,00	1112
		Итого эксплуатация машин:				**373,54**	**7874**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		53,74	1133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,15	846
		Сметная стоимость:				**542,08**	**11427**
16	**Ц13-080206-1715 Изм. и доп. вып. 9**	**Прокладка гибкой двустеной трубы**	**м**	**10,0000**		**1420,08**	**14201**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,79	7,9	1205,00	9520
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,378	1511,00	571
		Итого оплата труда:				**1009,07**	**10091**
16. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	0,189	5219,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,189	1778,00	336
16. 4	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0681	0,681	176,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	0,189	3591,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,189	1244,00	235
		Итого эксплуатация машин:				**178,49**	**1785**
16. 6	126265 С (С121-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00075	0,0075	--	--
16. 7	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,21	379,00	80
16. 8	147338 С (С121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000158	234282,00	37
16. 9	147614 С (С121-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00038	0,0038	5164,00	20
16.10	147763 С (С121-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,3	3	860,00	2580
16.11	242695 С (С124-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,008	8169,00	65
16.12	242966 С (С124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	0,6	122,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8
16.13	249081 С (С121-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	0,025	1664,00	42
		Итого материалов:				**289,64**	**2896**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		685,40	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,44	1684
		Сметная стоимость:				**2273,93**	**22739**
17	**С123-010803-0101**	**Трубы гибкие двустенные диаметром 110/41,5 мм**	**м**	**10,0000**		**730,00**	**7300**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,40	584
		Сметная стоимость:				**788,40**	**7884**
18	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**329,0000**		**336,12**	**110584**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,11	36,19	1244,00	45020
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	13,16	1133,45	14916
		Итого оплата труда:				**182,18**	**59937**
18. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,283	5219,00	6696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,283	1778,00	2281
18. 4	983 С (С231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	10,594	3705,00	39250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	10,594	1042,00	11039
18. 5	1039 С (С231-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	10,594	15,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,283	3591,00	4608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,283	1244,00	1596
		Итого эксплуатация машин:				**154,14**	**50713**
18. 7	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1316	379,00	50
18. 8	129039 С (С121-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002632	1812274,00	4770

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 9	147184 С (С121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,031584	1755,00	55
18.10	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,13489	2807,00	379
18.11	242938 С (С124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,027373	380,00	10
18.12	249504 С (С122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1974	1479,00	292
18.13	279800 С (С121-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00329	261386,00	860
18.14	279842 С (С121-050206-0902)	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0001	0,0329	256353,00	8434
		Итого материалов:				**45,14**	**14850**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		98,52	32415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,77	11440
		Сметная стоимость:				**469,42**	**154438**
19	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10,0000**		**93,54**	**935**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1205)	чел-ч	0,06	0,6	1205,00	723
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004	1511,00	6
		Итого оплата труда:				**72,90**	**729**
19. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,002	5219,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	1778,00	4
19. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,002	3591,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**18**
19. 5	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,016	652,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,002	2807,00	6
19. 7	147838 С (С121-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00006	76261,00	5
19. 8	238444 С (С123-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,5	33,00	17
19. 9	242691 С (С124-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,22	12,00	15
19.10	242794 С (С124-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,031	4265,00	132
19.11	242809 С (С124-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,08	121,00	10
19.12	249434 С (С122-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0002	0,002	561,00	1
		Итого материалов:				**19,48**	**195**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		52,06	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,65	116
		Сметная стоимость:				**157,24**	**1572**
20	**С123-060133-1024**	**Кабели силовые ВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0857**		**27673369,00**	**2371054**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2213869,52	189684
		Сметная стоимость:				**29887238,52**	**2560739**
21	**С123-060137-0805**	**Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3060**		**956908,00**	**292814**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76552,64	23425
		Сметная стоимость:				**1033460,64**	**316239**
22	**С123-061703-2801**	**Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4,0000**		**3825,00**	**15300**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,00	1224
		Сметная стоимость:				**4131,00**	**16524**
23	**С123-061702-0203**	**Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**3,5200**		**2187,00**	**7698**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,96	616

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2361,96**	**8314**
24	**С123-061709-0201**	**Зажимы**	**шт.**	**94,0000**		**1061,00**	**99734**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	7979
		Сметная стоимость:				**1145,88**	**107713**
25	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,8000**		**2047,00**	**56907**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,76	4553
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**61459**
26	**С121-020101-0713**	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**15,5000**		**29218,00**	**452879**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2337,44	36230
		Сметная стоимость:				**31555,44**	**489109**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3607526**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2921768**
Материалы -			Тенге				**17941**
Всего заработная плата -			Тенге				**75031**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2786600**
		Накладные расходы -	Тенге				**40922**
		Сметная прибыль -	Тенге				**237015**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3199705**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75031**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**678458**
Всего заработная плата -			Тенге				**166111**
Местные материалы -			Тенге				**509786**
		Накладные расходы -	Тенге				**121444**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63992**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**863895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166111**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7300**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7300**
		Сметная прибыль -	Тенге				**584**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7884**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4071484**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241142**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9269046**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**287048**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**99454**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31709**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3580961**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**5301583**
	Накладные расходы		Тенге				**257914**
	ИТОГО:		Тенге				**9526960**
	Сметная прибыль		Тенге				**338030**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9864991**

Составил Гулицкая Н.А.