"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Приложение 7 к ГНОССС в РК Заказ 70401

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Курчумского района ВКО"

(наименование организации)

"Утвержден" вр. и. о. руководителя М. Кеблев

Сводный сметный расчет в сумме 222349,109 тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 23823,119 тысяч тенге

Приказ N 01-05/2

(ссылка на документ об утверждении)

"04" 01 2018 г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО

Составлен в в текущих ценах по состоянию на с 03.04.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	194 633,324			194 633,324
2		Итого	194 633,324			194 633,324
3		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)			3 892,666	3 892,666
		Итого	**194 633,324**		**3 892,666**	**198 525,990**
		Налог на добавленную стоимость			**23 823,119**	**23 823,119**
		Всего по сводному сметному расчету	**194 633,324**		**27 715,785**	**222 349,109**

Руководитель М.Солтангазин

Инженер

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Приложение 7 к ГНОССС в РК Заказ 70401

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД Курчумского района ВКО"

(наименование организации)

"Утвержден" вр. и.о. руководителя М. Кобылов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **217989,323** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **23355,999** тысяч тенге

Приказ N 01-05/2

(ссылка на документ об утверждении)

"04" 01 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО

Составлен в в текущих ценах по состоянию на с 03.04.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО	194 633,324			194 633,324
		Итого по главе 2	194 633,324			194 633,324
		Итого по главам 1-7	194 633,324			194 633,324
		сметная з/плата				4 439,779
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,727
		Итого по главам 1-9	194 633,324			194 633,324
		сметная з/плата				4 439,779
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,727

	Итого по сметному расчету:			
2	- в текущих ценах с 03.04.18 г.	194 633,324		194 633,324
3	- в текущих и прогнозных ценах	194 633,324		194 633,324
4	Налог на добавленную стоимость (12 %)		23 355,999	23 355,999
5	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	194 633,324	23 355,999	217 989,323

Руководитель _____ М.Солтангазин

Инженер _____

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО Заказ 70401

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	**194633,324**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4439,779**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,727**

Составлена в текущих ценах на с 03.04.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27									
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала *м2 площади основания*	72000	1648,36 / 23,8	80,54 / 21,93	118681795 / 1713630	5798725 / 1579147	1985545 / 60,3	0,0309 / 0,02071	2224,8 / 1491,12
2	11-010105-0502	Ремонт и подсыпка ям гравийных дорог. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	17280	51,59 / –	51,59 / 17,26	891472 / –	891472 / 298282	176285 / 59,1	– / 0,0143	– / 247,104
3	11-270801-0113	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщиной 4 см при расходе от объема грунта 50 % *м2 покрытия обочин*	54000	233,97 / –	55,65 / 12,13	12634569 / –	3004900 / 655123	395039 / 60,3	– / 0,01117	– / 603,18

4	41-010101-1023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 кмК=1,800;	*т*	31104	1198,21		37269124				
5	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	*м2 спланированной площади*	162000	4,55 / –	4,55 / 1,2	737443 / –	737443 / 193597	114416 / 59,1	– / 0,00099	– / 160,38
		Итого прямые затраты по разделу 1					**170214403**				**2225 / 2502**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 713 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 432 540				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 726 149				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 799 109				
		- перевозка грузов, тенге					37 269 124				
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 671 285				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					172 885 688				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 330 353				
		Итого, тенге					180 216 041				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 417 283				
		Итого по разделу на подряд, тенге					**194 633 324**				
		Итого прямые затраты по смете					**170214403**				**2225 / 2502**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 713 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 432 540				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 726 149				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 799 109				
		- перевозка грузов, тенге					37 269 124				
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 671 285				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	172 885 688
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 330 353
Итого, тенге	180 216 041
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 417 283
Итого по смете на подряд, тенге	**194 633 324**

Составил _____ М.Солтангазин

Проверил _____

ДАРА КӘСІПКЕР
СОЛТАНГАЗИН
МУРАТХАН
АБДЕШОВИЧ
ИИН 790924300511

"SANA-2015" Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Приложение 5 к ГНОССС в РК

Заказ 70401

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 участок 15+000-27+000 в Курчумском районе ВКО

Объектная смета 2-1

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27

Сметная стоимость	**194633,324**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**4,727**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**4439,779**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию на с 03.04.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости, тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27	194633,324			194633,324	4,727	4439,779	
Всего по объекту:			**194633,324**			**194633,324**	**4,727**	**4439,779**	

Руководитель М.Солтангазин

Инженер

ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН МУРАТХАН АБДЕШҰЛЫ ИИН 780824300511

УТВЕРЖДАЮ:
Вр. и. о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО»
_____ М. Кабылов
«04» 01 2019 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR - 165 » «Курчум – Аксуат-Жолнускау» км 0-27 Курчумского района ВКО»

1	Основание для проектирования	Техническая категория – IV ; Расчетная скорость – 80 км/час, в сложных условиях пересеченной местности – 60 км/час, горной – 40 км/час; Земляное полотно – довести до норм IV технической категории
2	Вид строительства	Средний ремонт
3	Стадийность проектирования	Одностадийное
5	Особые условия	Предусмотреть замену или стабилизацию слабых грунтов; - сейсмичность – 7 баллов
6	Основные данные для проектирования	- начало участка автомобильной дороги км 0-27
9	Требования о необходимости выполнения экологического и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды
10	Требования о необходимости выполнения норм и требований противопожарной безопасности	Согласно СНиП РК1.02-03-2011 и СТ РК 1397-2005
18	Источник финансирования	Республиканский бюджет
19	Заказчик	ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО»

Гл. специалист _____ Ермекова Г.

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
_____ М.Кабылов

ВЕДОМОСТЬ

дефектов автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО

№ п/п	Адрес		Длина участка (м)	Наименование дефектов	Принятые решения / намеченные работы	Объем работ			
	км+	км+				Исправление профиля с добавлением нового материала	Ремонт и подсыпка ям гравийных дорог. Группа грунтов 2	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см при расходе от объема грунта 50 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+000	1+000	1 000	Деформация дорожных основании, выбоины, колеи, нарушение профиля, гребенка	Исправление профиля с добавлением нового материала, ремонт и подсыпка ям, планировка площади механизированным способом, укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см			6000	2000
2	1+000	2+000	1 000					6000	2000
3	2+000	3+000	1 000					6000	2000
4	3+000	4+000	1 000					6000	2000
5	4+000	5+000	1 000					6000	2000
6	5+000	6+000	1 000					6000	2000
7	6+000	7+000	1 000					6000	2000
8	7+000	8+000	1 000					6000	2000
9	8+000	9+000	1 000					6000	2000
10	9+000	10+000	1 000					6000	2000
11	10+000	11+000	1 000					6000	2000
12	11+000	12+000	1 000					6000	2000
13	12+000	13+000	1 000					6000	2000
14	13+000	14+000	1 000					6000	2000
15	14+000	15+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
16	15+000	16+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
17	16+000	17+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
18	17+000	18+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
19	18+000	19+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
20	19+000	20+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
21	20+000	21+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
22	21+000	22+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
23	22+000	23+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
24	23+000	24+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
25	24+000	25+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
26	25+000	26+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
27	26+000	27+000	1 000			6 000	1 440	6000	2000
Итого:			**27 000**			**72 000**	**17 280**	**162000**	**54000**

Глав.спец отдела _____Г.Ермекова

Утверждаю:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Отдел архитектуры, стрительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"

_____М.Кабылов

Дефектный акт

на средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» "Курчум - Аксуат - Жолнускау" км 0 - 27 в Курчумском районе ВКО

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	72000
2	Ремонт и подсыпка ям гравийных дорог. Группа грунтов 2	м3 грунта	17280
3	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщиной 4 см при расходе от объема грунта 50 %	м2 покрытия обочин	54000
4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 кмК=1,800	т	31104
5	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	162000

Гл.специалист отдела **Г.Ермекова**

Утверждаю:

Вр.и.о руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО»

_____М.Кабылов

Ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов

№	Источник получения материалов		Автомобильные перевозки материалов	Среднее расстояние перевозки по участку, км
	Наименование материалов	Наименование поставщика	% от общей потребности	
1	щебенка	Карьер	100	23
2	ПГС	Карьер	100	23