ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА



Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
С.С. Бармақов

Шығыс Қазақстан облысы
Күршім ауданының
аудандық маңызы бар
автомобиль жолдарын орташа жөндеу
бойынша техникалық құжаттамаға

2019 жылғы «18» қаңтар № 373

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«ШҚО, Күршім ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____ Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 373 от «18» января 2019г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
районного значения
Курчумского района
Восточно-Казахстанской области

Заказчик:

ГУ «Отдел архитектуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Курчумского района, ВКО»

Астана 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-413» «Курчум-Алгабас» км 0-10 в Курчумского района ВКО»;

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-414» "Подъезд к с.Топтерек" км 0-4 в Курчумском районе ВКО».

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» «Маркаколь-Урунхайка-Тоскайын»-Балыктыбулак» км 0-25 в Курчумском районе ВКО»;

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» «Курчум-Аксуат-Жолнускау» км 0-27 в Курчумском районе ВКО;

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-420» «Маралды-Ушбулак» км 0-25 в Курчумском районе ВКО»;

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-168» «Маркаколь-Урунхайка-Тоскайын»-Шанагаты» км 0-30 в Курчумском районе ВКО»;

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района, ВКО»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- ведомость дефектов.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов;
- схема доставки дорожно-строительных материалов;
- фото существующей автодороги;
- ведомость дефектов;
- сметная документация.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-413» «Курчум-Алгабас» км 0-10 в Курчумского района ВКО»:

- Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см, фрезерование самоходными дорожными фрезами;
- исправление профиля с добавлением нового материала;
- разметка прерывистой линией шириной 0,1 м;
- розлив вяжущих материалов;
- слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси;
- поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня;
- укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-414» "Подъезд к с.Топтерек" км 0-4 в Курчумском районе ВКО»:

- Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см, фрезерование самоходными дорожными фрезами;
- исправление профиля с добавлением нового материала;
- разметка прерывистой линией шириной 0,1 м;
- розлив вяжущих материалов;
- слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси;
- поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня;
- укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» «Маркаколь-Урунхайка-Тоскайын»-Балыктыбулак» км 0-25 в Курчумском районе ВКО»:

- исправление профиля с добавлением нового материала;
- ремонт и подсыпка ям;
- укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см;
- планировка площади механизированным способом.

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» «Курчум-Аксуат-Жолнускау» км 0-27 в Курчумском районе ВКО:

- исправление профиля с добавлением нового материала;
- ремонт и подсыпка ям;
- укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см;
- планировка площади механизированным способом.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-420» «Маралды-Ушбулак» км 0-25 в Курчумском районе ВКО»:

- исправление профиля с добавлением нового материала;
- ремонт и подсыпка ям;

- укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см;
- планировка площади механизированным способом.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-168» «Маркаколь-Урунхайка-Тоскайын»-Шанагаты» км 0-30 в Курчумском районе ВКО»:
- исправление профиля с добавлением нового материала;
- ремонт и подсыпка ям;
- укрепление обочин грунтощебнем толщиной 4 см;
- планировка площади механизированным способом.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-413» «Курчум-Алгабас» км 0-10 в Курчумского района ВКО»:

- Протяженность - 10 км;
- Сметная стоимость - 124 730,735 тыс. тенге.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-414» "Подъезд к с.Топтерек" км 0-4 в Курчумском районе ВКО»:

- Протяженность - 4 км;
- Сметная стоимость - 50 353,855 тыс. тенге.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-422» «Маркаколь-Урунхайка-Тоскайын»-Балыктыбулак» км 0-25 в Курчумском районе ВКО»:

- Протяженность - 25 км;
- Сметная стоимость - 216 692,808 тыс. тенге.

Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-165» «Курчум-Аксуат-Жолнускау» км 0-27 в Курчумском районе ВКО:

- Протяженность - 27 км;
- Сметная стоимость - 217 989,323 тыс. тенге.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-420» «Маралды-Ушбулак» км 0-25 в Курчумском районе ВКО»:

- Протяженность - 25 км;
- Сметная стоимость - 216 692,808 тыс. тенге.

«Средний ремонт автомобильной дороги «KF KR-168» «Маркаколь-Урунхайка-Тоскайын»-Шанагаты» км 0-30 в Курчумском районе ВКО»:

- Протяженность - 30 км;
- Сметная стоимость - 186 519,705 тыс. тенге.

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Нурметов С.Ш. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____

6 б. номірлеріні байланды

Қолы