ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Утверждаю:

Заместитель
генерального директора
РГП «Госэкспертиза»

..... Л. Клевчик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0346/14 от 30 июня 2014 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция русла реки Ишим (8 очередь, участок № 8), в районе жилого массива Тельмана». (Водорегулирующая плотина)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства
города Астаны»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ORTA»,
г. Астана

г. Астана

14. АС-22, 25, 28. Разрезы лестниц Л-1:
лестничный марш и площадки монолитно связаны со стенкой ротонды (выполнены выпуски стержней из стенки ротонды).
15. АС-34. Плитный ростверк ФМ-1 обзорной площадки:
армирование увеличено до Ø14AIII, вместо Ø12AIII
16. АС-40, 42. Армирование плиты ПМ-1:
показан узел опирания плиты на стену (анкеровка стержней).
17. АС-32. Плита ПМ-2 на отм. 346.6 м: плита выполена по грунту.

Электроосвещение

18. Предоставлен чертеж размещения светильников и прожекторов на ротонде с указанием способа прокладки питающих кабелей.
19. В спецификациях:
учтены светильники торшерного типа;
откорректирован код оборудования для светильников NBL 70 по типу и цвету рассеивателя;
уточнена потребность кабелей.
20. В подсчетах объемов работ
уточнены объемы земляных работ;
учтены работы по прокладке и расключению кабелей;
учтены работы по устройству фундаментов светильников торшерного типа.

Сметный раздел

9. Сметная документация приведена в соответствие СН РК 8.02-02-2002.
10. Расценки в локальных сметах приведены в соответствие с действующей сметно-нормативной базой.
11. Объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с проектными решениями

Технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Изменения: - снижение +увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая площадь	га	1,2	1,2	-
2	Расчетный расход	$м^3$/сек	421	421	-
3	Поверочный расход	$м^3$/сек	482	482	-
4	Протяженность участка по оси русла	м	75	75	-
5	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	61,207 60,377 - 0,830	61,133 60,297 0,007 0,828	- 0,074 - 0,0,08 + 0,007 - 0,002
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2013-2015 гг., всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	199,694 154,385 - 45,308	199,474 154,180 0,018 45,275	- 0,220 - 0,205 + 0,018 - 0,033
	Их них: в ценах 2013 г. (ПИР) в ценах 2014 г. (экспертиза) в ценах 2015 г.	млн. тенге		16,723 1,405 181,346	
7	Продолжительность строительства	мес.	7	7	-

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция русла реки Ишим (8 очередь, участок № 8), в районе жилого массива Тельмана». (Водорегулирующая плотина)» соответствует требованиям государственных нормативов, дей-

ствующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

общая площадь участка	-1,2 га;
расчетный расход	- 421 м^3/сек;
поверочный расход	- 482 м^3/сек;
протяженность участка по оси русла	- 75 м;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	- 61,133 млн. тенге,
в том числе СМР	- 60,297 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2013-2015 гг., всего	- 199,474 млн. тенге;
в том числе СМР	- 154,180 млн. тенге;
продолжительность строительства	- 7 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ORTA» в соответствии с условиями договора от 15 мая 2014 года № 197.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Тельман тұрғын алабы маңындағы «Есіл өзенінің арнасын қайта жаңарту (8 кезек, № 8 учаске)». (Су реттейтін бөгет)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

учаскенің жалпы алаңы	-1,2 га;
есептік шығын	- секундына 421 м^3
байқау шығыны	- секундына 482 м^3;
арна белдігі бойынша учаске ұзындығы	- 75 м;
2001 ж. базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы	- 61,133 млн. тенге,
оның ішінде:ҚМЖ	- 60,297 млн. тенге;
2013-2015 жж. ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы	- 199,474 млн. тенге;
оның ішінде:ҚМЖ	- 154,180 млн. тенге;
құрылыстың ұзақтығы	- 7 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 15 мамырдағы № 197 шарттың талаптарына сәйкес «ORTA» ЖШС кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА