Форма 4

Наименование стройки - Автокомбинат , Шинный склад
Шифр стройки Автокомбинат , Шинный склад
Наименование объекта - Автокомбинат , Шинный склад
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	611,704	тыс.тенге
Сметная заработная плата	136,806	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,106	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
1	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	230	116,90	1,48	26887	339	2533	17293	47714
		НР - 72%; СП - 8%			104,41	0,01	24015	3		3534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2306-0128-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,23	280000,00	–	64400	–	64400	–	69552
		СП - 8%			–	–	–	–		5152	
3	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	**Гофра ПВХ 16**	м	230	65,00	–	14950	–	14950	–	16146
		СП - 8%			–	–	–	–		1196	
4	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	37	530,80	–	19640	–	9413	6238	27949
		НР - 61%; СП - 8%			276,40	–	10227	–		2070	
5	2307-0202-1116 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная встраиваемая под гипсокартон диаметром 80 мм, глубиной 45 мм**	шт.	37	45,00	–	1665	–	1665	–	1798
		СП - 8%			–	–	–	–		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4736,89	25,13	14211	75	5844	5970	21796
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	--	8292	--		1614	
7	2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1089,00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
8	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	37	963,39	10,66	35645	394	1751	24232	64667
		НР - 72%; СП - 8%			905,41	4,20	33500	155		4790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2307-0106-1709 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа LED AL1D 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011	шт.	3	9400,00	--	28200	--	28200	--	30456
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
10	2307-0106-1708 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощностью 9, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011	шт.	34	4600,00	--	156400	--	156400	--	168912
		СП - 8%			--	--	--	--		12512	
11	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	светильник	3	4579,89	2610,09	13740	7830	--	7414	22846
		НР - 80%; СП - 8%			1969,80	1119,43	5909	3358		1692	
12	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	6361,55	3262,61	19085	9788	64	10745	32216
		НР - 80%; СП - 8%			3077,81	1399,28	9233	4198		2386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными (фонари на рекламном щите). Демонтаж	светильник	10	2400,75	1631,30	24008	16313	--	11753	38622
		НР - 80%; СП - 8%			769,45	699,64	7694	6996		2861	
14	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными (фонари на рекламном щите). Установка	светильник	10	4207,08	3262,61	42071	32626	212	18581	65504
		НР - 80%; СП - 8%			923,34	1399,28	9233	13993		4852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				464169	67365	288699	102226	611706
							108103	28703	--	45309	
Стоимость монтажных работ			Тенге				302733				
Материалы			Тенге				15256				
Всего заработная плата			Тенге					18519			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				268882				
		Накладные расходы	Тенге				12208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25194				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				340135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					18519			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161436				
	Материалы		Тенге				4558				
	Всего заработная плата		Тенге					118287			
		Накладные расходы	Тенге				90018				
		Сметная прибыль	Тенге				20115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					118287			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				611704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					136806			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								611706
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				108103				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					67365			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					28703			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						288699		
	- Накладные расходы		Тенге							102226	
	- Сметная прибыль		Тенге							45309	