Утверждаю

Директор колледжа

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

на Текущий ремонт административного здания "лит.А" и "лит.Б" ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" ГУ "Управление образования Алматинской области" расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар Улица Рыскулова дом 68

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1.литер "А"				
				Двери
1	1	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5
2	2	Полотна дверные. Снятие	м2	13,86
3	3	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,86
				Полы
4	7	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	237,28
5	8	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	161
6	9	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	237,28
7	10	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	237,28
8	11	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	161
				Стены
9	12	Очистка вручную от краски известковой потолков	м2	237,28
10	13	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	530,77
11	14	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	237,28
12	15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2окрашиваемой поверхности	237,28
13	16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	530,77
14	17	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	530,77
15	18	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
16	19	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8
17	20	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	242,3565
18	21	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	296,2135
				Ступени
19	24	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	13,7
20	25	Покрытия из плит керамогранитных матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010, на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,7
		Электроснабжение		
21	26	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	350
22	27	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	18
23	28	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	21
24	29	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	350
25	32	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5
26	35	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4
27	36	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2
28	39	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12
29	41	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	21
		РАЗДЕЛ 2.литер "Б"		
				Двери
30	43	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	15
31	44	Полотна дверные. Снятие	м2	33,81
32	45	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	33,81
				Полы
33	49	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	540,14
34	50	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	445
35	51	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	540,14
36	52	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	540,14
37	53	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	445
				Стены
38	54	Очистка вручную от краски известковой потолков	м2	540,14
39	55	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1224,17

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
40	56	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	540,14
41	57	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2окрашиваемой поверхности	540,14
42	58	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1224,17
43	59	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1224,17
44	60	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4
45	61	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4
46	62	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	561,4065
47	63	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	686,1635
				Ступени
48	66	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	13,7
49	67	Покрытия из плит керамогранитных матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010, на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,7
		Электроснабжение		
50	68	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	850
51	69	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	60
52	70	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	62
53	71	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	850
54	74	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10
55	77	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17
56	78	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4
57	81	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	39
58	83	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	62
РАЗДЕЛ 3.Благоустройство спортивного поля				
				Ограждени
59	85	Ограждения металлические спортивных площадок. Демонтаж	м2 сетки	344

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
60	86	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 2,0 м (два ряда, общая высота 4м) по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	172
61	87	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1
62	91	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105
63	92	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105
				Покрытие
64	93	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	270
65	94	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	150
66	95	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство.	м2	600
67	96	Газоны искусственные с высотой ворса 40 мм, (футбольные)в рулонах	м2	600
РАЗДЕЛ 4.Кровля				
68	97	Разборка карнизов	м2	239,4
69	98	Устройство карнизов	м2	239,4
70	101	Водосток наружный. Устройство	м труб	399,56

Зам.директора по АХЧ_____ Кертаева Н.С
Инженер по техники безопасности_____Тукусбаев Б.А
Мат.бухгалтер_____Романец И.Н.
Комендант_____ Сауранбаева З.Н.

Форма 2

Заказчик Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента

Утверждаю
Директор колледжа _____ **Сатылганов Ж.К.**

41 264,00 тыс.тнг.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме в том числе: 4 421,143 тыс.тнг.
налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт административного здания "лит.А" и "лит.Б" ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" ГУ "Управление образования Алматинской области" расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар Улица Рыскулова дом 68

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Административное здание	34732,263	--	1416,696	36148,959
		Всего по главе	**34732,263**	**–**	**1416,696**	**36148,959**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**34732,263**	**–**	**1416,696**	**36148,959**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**34732,263**	**–**	**1416,696**	**36148,959**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
		Всего по главе	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**34732,263**	**–**	**1416,696**	**36148,959**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	694,645	--	--	694,645
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**35426,908**	**–**	**1 415,95**	**36 842,86**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4 421,143	4 421,143
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**35426,908**	**–**	**5 837,09**	**41 264,00**

Руководитель проектной организации

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт административного здания "лит.А" и "лит.Б" ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" ГУ "Управление образования Алматинской области" расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар Улица Рыскулова дом 68

Шифр стройки 2-2020

Наименование объекта - Административное здание

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	36148,959	тыс.тенге
Сметная заработная плата	13168,387	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,123	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.литер "А"									
		Двери									
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	5	2490,15	127,99	12451	640	--	8736	22882
		НР - 72%, СП - 8%			2362,16	64,59	11811	323		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	13,86	429,19	--	5949	--	--	4283	11050
		НР - 72%, СП - 8%			429,19	--	5949	--		819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	13,86	1980,68	91,09	27452	1263	7062	17739	48806
		НР - 90%, СП - 8%			1380,05	42,03	19127	583		3615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	223-201-0109 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10**	м2	13,86	7831,00	--	108538	--	108538	--	117221
		СП - 8%			--	--	--	--		8683	

5	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	5262,00	--	26310	--	26310	--	28415
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
6	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	520,00	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
				Полы							
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	237,28	2179,48	664,94	517147	157777	--	316303	900126
		НР - 72%, СП - 8%			1514,54	336,90	359370	79940		66676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	161	162,79	--	26209	--	--	18871	48686
		НР - 72%, СП - 8%			162,79	--	26209	--		3606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	237,28	763,28	33,95	181111	8056	73125	97793	301217
		НР - 94%, СП - 8%			421,15	17,30	99930	4105		22312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	237,28	3260,53	524,18	773659	124377	281121	448076	1319474
		НР - 94%, СП - 8%			1551,59	457,33	368161	108515		97739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	161	300,52	2,60	48384	419	31076	16036	69574
		НР - 94%, СП - 8%			104,90	1,06	16889	171		5154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Стены							
12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолков	м2	237,28	202,92	--	48149	--	--	34667	89441
		НР - 72%, СП - 8%			202,92	--	48149	--		6625	
13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	530,77	260,15	--	138080	--	--	115987	274392
		НР - 84%, СП - 8%			260,15	--	138080	--		20325	
14	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	237,28	765,70	7,66	181685	1817	25897	123953	330089
		НР - 80%, СП - 8%			648,90	4,09	153971	970		24451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2окрашиваемой поверхности	237,28	543,68	3,54	129004	840	37599	72786	217933
		НР - 80%, СП - 8%			381,68	1,76	90565	418		16143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	530,77	1554,16	95,23	824902	50546	155744	526927	1459976
		НР - 80%, СП - 8%			1165,50	75,45	618612	40047		108146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

17	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	530,77	1651,27	21,72	876445	11529	256680	489812	1475557
		НР - 80%; СП - 8%			1145,95	7,59	608236	4029		109300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	3499,63	52,57	27297	410	5260	17477	48356
		НР - 80%; СП - 8%			2772,71	28,06	21627	219		3582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	2968,49	23,83	23154	185	4221	15050	41260
		НР - 80%; СП - 8%			2403,57	8,26	18748	64		3056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	242,3565	487,46	3,54	118139	858	35095	66090	198967
		НР - 80%; СП - 8%			339,11	1,76	82186	427		14738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	296,2135	906,73	3,87		1147	60190	166256	
		НР - 80%; СП - 8%			699,66	1,93	207249	572		34787	
22	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	18,05	891,00	--	16083	--		--	17370
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
23	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность 15 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	18,05	46,00	--	830	--		--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
				Ступени							
24	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	13,7	988,38	36,75	13541	504	--	9580	24971
		НР - 72%; СП - 8%			951,63	19,61	13037	269		1850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010, на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,7	1969,32	156,03	26980	2138	7094	17624	48172
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	17748	1001		3568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Электроснабжение							
26	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	350	28,96	--	10136	--	--	7298	18829
		НР - 72%; СП - 8%			28,96	--	10136	--		1395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	18	66,58	--	1198	--	--	863	2226
		НР - 72%; СП - 8%			66,58	--	1198	--		165	
28	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	21	217,61	2,04	4570	43	--	3276	8474

		НР - 72%, СП - 8%			215,57	1,09	4527	23		628	
29	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	350	480,40	3,48	168140	1218	15232	109376	299717
		НР - 72%, СП - 8%			433,40	0,63	151690	220		22201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	150525,00	--	30105	--	30105	--	32513
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
31	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	222611,00	--	33392	--	33392	--	36063
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2975,43	27,90	14877	140	6727	5767	22296
		НР - 72%, СП - 8%			1602,00	--	8010	--		1652	
33	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
34	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
35	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	506,71	3,63	2027	14	53	1416	3718
		НР - 72%, СП - 8%			490,10	1,58	1960	6		275	
36	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	506,71	3,63	1013	7	26	708	1859
		НР - 72%, СП - 8%			490,10	1,58	980	3		138	
37	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
38	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	368,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
39	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	603,66	3,63	7244	44	305	4978	13200
		НР - 72%, СП - 8%			574,60	1,58	6895	19		978	
40	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	411,00	--	4932	--	4932	--	5327
		СП - 8%			--	--	--	--		395	

41	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	21	2202,11	714,74	46244	15010	4262	26833	78923
		НР - 72%, СП - 8%			1284,40	490,27	26972	10296		5846	
42	247-102-0190 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65**	шт.	21	7178,00	--	150738	--	150738	--	162797
		СП - 8%			--	--	--	--		12059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4640701	377835	1315180	2578305	7796526
							2930773	251648	--	577519	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				295798				
	Материалы		Тенге				11373				
	Всего заработная плата		Тенге					55141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				224393				
		Накладные расходы	Тенге				39702				
		Сметная прибыль	Тенге				26840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				362340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					55141			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4309233				
	Материалы		Тенге				935206				
	Всего заработная плата		Тенге					3127280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108538				
	Транспортные расходы		Тенге				16913				
		Накладные расходы	Тенге				2538603				
		Сметная прибыль	Тенге				547825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7395661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2168
		Сметная заработная плата	Тенге					3127280			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35670				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35670				
		Сметная прибыль	Тенге				2854				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7796525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2202
		Сметная заработная плата	Тенге					3182421			
		РАЗДЕЛ 2.литер "Б"									
		Двери									
43	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	15	2490,15	127,99	37352	1920	--	26209	68646
		НР - 72%, СП - 8%			2362,16	64,59	35432	969		5085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	33,81	429,19	--	14511	--	--	10448	26956
		НР - 72%, СП - 8%			429,19	--	14511	--		1997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	33,81	1980,68	91,09	66967	3080	17228	43272	119059

		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1380,05	42,03	46659	1421		8819	
46	223-201-0109 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	33,81	7831,00	--	264766	--	264766	--	285947
		СП - 8%			--	--	--	--		21181	
47	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	15	5262,00	--	78930	--	78930	--	85244
		СП - 8%			--	--	--	--		6314	
48	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	30	520,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
				Полы							
49	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	540,14	2179,48	664,94	1177224	359161	--	720026	2049031
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1514,54	336,90	818064	181973		151780	
50	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	445	162,79	--	72442	--	--	52158	134568
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			162,79	--	72442	--		9968	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	540,14	763,28	33,95	412278	18337	166461	222615	685684
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			421,15	17,30	227480	9344		50791	
52	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	540,14	3260,53	524,18	1761143	283130	639937	1019992	3003626
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,59	457,33	838076	247022		222491	
53	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	445	300,52	2,60	133731	1157	85894	44323	192298
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			104,90	1,06	46680	472		14244	
				Стены							
54	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолков	м2	540,14	202,92	--	109605	--	--	78916	203602
		НР - 72%; СП - 8%			202,92	--	109605	--		15082	
55	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1224,17	260,15	--	318468	--	--	267513	632859
		НР - 84%; СП - 8%			260,15	--	318468	--		46878	
56	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	540,14	765,70	7,66	413585	4137	58951	282165	751410
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			648,90	4,09	350497	2209		55660	
57	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2окрашиваемой поверхности	540,14	543,68	3,54	293663	1912	85590	165689	496100
		НР - 80%; СП - 8%			381,68	1,76	206161	951		36748	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1224,17	1554,16	95,23	1902556	116578	359208	1215307	3367292
		НР - 80%; СП - 8%			1165,50	75,45	1426770	92364		249429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1224,17	1651,27	21,72	2021435	26589	592008	1129703	3403229
		НР - 80%; СП - 8%			1145,95	7,59	1402838	9291		252091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4	3499,63	52,57	81891	1231	15779	52430	145067
		НР - 80%; СП - 8%			2772,71	28,06	64881	657		10746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4	2968,49	23,83	69463	557	12662	45149	123781
		НР - 80%; СП - 8%			2403,57	8,26	56244	193		9169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	561,4065	487,46	3,54	273663	1987	81297	153093	460897
		НР - 80%; СП - 8%			339,11	1,76	190379	988		34141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	686,1635	906,73	3,87		2655	139429	385124	
		НР - 80%; СП - 8%			699,66	1,93	480081	1324		80583	
64	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	41,1	891,00	--	36620	--		--	39550
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
65	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность 15 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	41,1	46,00	--	1891	--		--	2042
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
				Ступени							
66	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	13,7	988,38	36,75	13541	504	--	9580	24971
		НР - 72%; СП - 8%			951,63	19,61	13037	269		1850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010, на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,7	1969,32	156,03	26980	2138	7094	17624	48172
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	17748	1001		3568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Электроснабжение							
68	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	850	28,96	--	24616	--	--	17724	45727

		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,96	--	24616	--		3387	
69	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	60	66,58	--	3995	--	--	2876	7421
		НР - 72%; СП - 8%			66,58	--	3995	--		550	
70	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	62	217,61	2,04	13492	127	--	9672	25017
		НР - 72%; СП - 8%			215,57	1,09	13365	68		1853	
71	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	850	480,40	3,48	408340	2957	36993	265626	727884
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			433,40	0,63	368390	535		53917	
72	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,4	150525,00	--	60210	--	60210	--	65027
		СП - 8%			--	--	--	--		4817	
73	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,45	222611,00	--	100175	--	100175	--	108189
		СП - 8%			--	--	--	--		8014	
74	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2975,43	27,90	29754	279	13455	11534	44591
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	16020	--		3303	
75	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
76	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622,00	--	3732	--	3732	--	4031
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
77	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17	506,71	3,63	8614	62	220	6018	15803
		НР - 72%; СП - 8%			490,10	1,58	8332	27		1171	
78	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	506,71	3,63	2027	14	53	1416	3718
		НР - 72%; СП - 8%			490,10	1,58	1960	6		275	
79	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	345,00	--	5865	--	5865	--	6334
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
80	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	368,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
81	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	39	603,66	3,63	23543	142	992	16179	42900
		НР - 72%; СП - 8%			574,60	1,58	22409	62		3178	

82	247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**39**	**411,00**	**--**	**16029**	**--**	**16029**	**--**	**17311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1282**	
83	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**62**	**2202,11**	**714,74**	**136531**	**44314**	**12584**	**79221**	**233012**
		НР - 72%; СП - 8%			**1284,40**	**490,27**	**79633**	**30397**		**17260**	
84	247-102-0190 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65**	**шт.**	**62**	**7178,00**	**--**	**445036**	**--**	**445036**	**--**	**480639**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35603**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10884224**	**870313**	**3180709**	**5966478**	**18198760**
							6794692	**580219**	**--**	**1348056**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**835476**				
		Материалы	Тенге				**27304**				
		Всего заработная плата	Тенге					**158846**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**635007**				
		Накладные расходы	Тенге				**114368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75988**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1025832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**158846**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9954218**				
		Материалы	Тенге				**2159102**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7216065**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**264766**				
		Транспортные расходы	Тенге				**38511**				
		Накладные расходы	Тенге				**5852110**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1264506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17070834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5004**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7216065**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**94530**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**94530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7562**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**102092**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18198758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7374911**			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство спортивного поля									
		Ограждение									
85	1218-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические спортивных площадок. Демонтаж**	**м2 сетки**	**344**	**1013,24**	**--**	**348555**	**--**	**--**	**250959**	**647475**
		НР - 72%; СП - 8%			**1013,24**	**--**	**348555**	**--**		**47961**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 2,0 м (два ряда, общая высота 4м) по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**172**	**3855,04**	**1193,28**	**663067**	**205244**	**47262**	**584675**	**1347561**

		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2386,98	493,76	410561	84927		99819	
87	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1044,15	35,53	1044	36	41	1148	2367
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			967,02	5,53	967	6		175	
88	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,152	273545,00	--	315124	--	315124	--	340334
		СП - 8%			--	--	--	--		25210	
89	214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	0,162	279697,00	--	45311	--	45311	--	48936
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
90	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	344	553,00	--	190232	--	190232	--	205451
		СП - 8%			--	--	--	--		15219	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105	101,12	2,72	10618	286	4611	3972	15757
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	5721	35		1167	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105	84,85	1,94	8909	204	5362	2331	12139
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,84	0,33	3343	35		899	
				Покрытие							
93	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	270	3245,82	1150,80	876371	310716	518805	135982	1093341
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			173,52	292,81	46850	79059		80988	
94	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	150	173,08	1,94	25962	291	4813	22560	52404
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			139,05	0,21	20858	32		3882	
95	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство.	м2	600	818,57	9,41	491142	5646	55896	379252	940025
		НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			716,00	2,28	429600	1368		69632	
96	Т-ПРАЙС	Газоны искусственные с высотой ворса 40 мм, (футбольные)в рулонах	м2	600	2361,16	--	1416696	--	--	--	1416696
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4393031	522423	1187457	1380879	6122486
							1266455	165462	--	348577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2976335				
	Материалы		Тенге				636792				
	Всего заработная плата		Тенге					1431917			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				550667				
		Накладные расходы	Тенге				1380879				
		Сметная прибыль	Тенге				348577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4705791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
		Сметная заработная плата	Тенге					1431917			
	Стоимость прочих работ		Тенге				1416696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1416696				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1416696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6122487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
		Сметная заработная плата	Тенге					1431917			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
97	1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Разборка карнизов**	м2	239,4	233,06	16,92	55795	4050	--	38788	102150
		НР - 72%; СП - 8%			216,14	8,89	51744	2128		7567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	239,4	1991,54	29,77	476775	7127	3378	422797	971538
		НР - 90%; СП - 8%			1947,66	14,64	466270	3505		71966	
99	215-202-0702 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	2,4	68365,00	--	164076	--	164076	--	177202
		СП - 8%			--	--	--	--		13126	
100	261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	239,4	2200,00	--	526680	--	526680	--	568814
		СП - 8%			--	--	--	--		42134	
101	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство**	м труб	399,56	1754,65	97,50	701088	38957	18807	603051	1408470
		НР - 92%; СП - 8%			1610,08	30,45	643324	12167		104331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	26	1638,00	--	42588	--	42588	--	45995
		СП - 8%			--	--	--	--		3407	
103	224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	159	2135,00	--	339465	--	339465	--	366622
		СП - 8%			--	--	--	--		27157	
104	224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	42	2006,00	--	84252	--	84252	--	90992
		СП - 8%			--	--	--	--		6740	
105	224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	21	1918,00	--	40278	--	40278	--	43500
		СП - 8%			--	--	--	--		3222	

106	224-106-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**18**	**4133,00**	--	**74394**	--	**74394**	--	**80346**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5952**	
107	224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**133**	**805,00**	--	**107065**	--	**107065**	--	**115630**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8565**	
108	224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**53**	**1047,00**	--	**55491**	--	**55491**	--	**59930**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4439**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2667947**	**50134**	**1456474**	**1064636**	**4031189**
							1161338	**17800**	--	**298606**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2667947**				
		Материалы	Тенге				**22185**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1179138**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1434289**				
		Накладные расходы	Тенге				**1064636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**298606**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4031189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**860**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1179138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4031189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**860**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1179138**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36148959**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12153258**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1820705**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1015129**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8556518**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**55424**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10990298**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2572758**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт административного здания "лит.А" и "лит.Б" ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" ГУ "Управление образования Алматинской области" расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар Улица Рыскулова дом 68

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на Ремонтные работы

Наименование объекта - Административное здание

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 1 квартал 2021г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		СТ-ПРАЙС	Газоны искусственные с высотой ворса 40 мм, (футбольные)в рулонах	м2	600	2361,16 --	- --	- -	1416696
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				--	**1416696**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8922,13432	1439,18 --	- --	- -	12840589
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	663,124143	1533,68 --	- --	- -	(1017020)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**12840589**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	12,986	626 --	- --	- -	8129

5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	16,172592	15 --	- --	- -	243
6	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	19,116	9524 --	- --	2324 44425,58	182061
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,355204	6420 --	- --	1627 7085,92	27960
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,3177	5779 --	- --	2324 3062,33	7615
9	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	82,48218	1570 --	- --	1362 112340,73	129497
10	1020С	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	31,0968	46 --	- --	- -	1430
11	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,021	29 --	- --	- -	0,61
12	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	26,145	1823 --	- --	1362 35609,49	47662
13	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,42342	14 --	- --	- -	48
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	55,391436	2552 --	- --	1362 75443,14	141359
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,066	210 --	- --	- -	434

16	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	60,654459	16 --	- --	- -	970
17	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,8944	260 --	- --	- -	233
18	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,78364	95 --	- --	- -	74
19	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,185	10679 --	- --	2324 9725,94	44692
20	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	12,873	5248 --	- --	1627 20944,37	67558
21	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	39,374538	5406 --	- --	2324 91506,43	212859
22	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	150,05864	3106 --	- --	1627 244145,41	466082
23	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	3,297	6722 --	- --	1627 5364,22	22162
24	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	70,511994	17 --	- --	- -	1199
25	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	300,11528	59 --	- --	- -	17707
26	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	25,7689927	3285 --	- --	1627 41926,15	84651

27	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,8585	166 --	- --	- -	309
28	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	1,944936	51 --	- --	- -	99
29	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	87,48	20 --	- --	- -	1750
30	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,40698	3796 --	- --	1944 791,17	1545
31	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,04112	126 --	- --	- -	257
32	3022С	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	238,356972	1449 --	- --	1362 324642,2	345379
33	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	67,985024	155 --	- --	- -	10538
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1017013,07**	**1824502**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	100005С	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	60	833 --	833 --	- -	49980
35	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	10,611783	1234 --	750 --	- -	13095
36	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,02357704	4670 --	4414 --	- -	110

37	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	329,4	1575 --	808 --	- -	518805
38	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3736	16615 --	14297 --	- -	39437
39	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01548	13495 --	11405 --	- -	209
40	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	15,859368	15059 --	12938 --	- -	238826
41	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	38,290518	15591 --	13692 --	- -	596987
42	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,3416	15320 --	13426 --	- -	20553
43	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,03612	26469 --	23437 --	- -	956
44	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04475072	309881 --	303775 --	- -	13867
45	127736С	214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	0,162	279697 --	272802 --	- -	45311
46	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,58284	317 --	309 --	- -	4940
47	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00344	96 --	94 --	- -	0,33

48	128150С	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	344	553 --	540 --	- -	190232
49	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	600359 --	594480 --	- -	9005
50	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00344	688015 --	681483 --	- -	2367
51	131618С	215-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,084	50458 --	48986 --	- -	4238
52	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04767	50383 --	48986 --	- -	2402
53	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,4408	1712 --	1677 --	- -	19587
54	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	3,4361964	25667 --	24324 --	- -	88197
55	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1103679	23478 --	22475 --	- -	2591
56	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0015	647579 --	633472 --	- -	971
57	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	144,4401	15 --	14 --	- -	2167
58	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	20,61	450 --	441 --	- -	9274

59	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,09	713 --	698 --	- -	64
60	146833С	261-107-0933 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,0310968	240373 --	234383 --	- -	7475
61	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	5,44194	120 --	117 --	- -	653
62	146856С	261-107-0937 РСНБ РК 2015	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,0233226	527112 --	515576 --	- -	12294
63	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001575	287630 --	281927 --	- -	453
64	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	12,382136	90 --	87 --	- -	1114
65	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,015	304 --	297 --	- -	5
66	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,015	1075 --	1053 --	- -	16
67	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1687,0014	288 --	280 --	- -	485856
68	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,92	448 --	438 --	- -	860
69	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3942	652 --	638 --	- -	257

70	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	21,533904	170 --	167 --	- -	3661
71	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00105	234305 --	228752 --	- -	246
72	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02084	207992 --	202955 --	- -	4335
73	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	169,32	94 --	92 --	- -	15916
74	147606С	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	306	10 --	9 --	- -	3060
75	147646С	261-107-0725 РСНБ РК 2015	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	4,0970034	44329 --	42645 --	- -	181616
76	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,324	374 --	365 --	- -	869
77	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00945	439993 --	429053 --	- -	4158
78	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07367827	646324 --	632123 --	- -	47620
79	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00147	379074 --	369328 --	- -	557
80	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	111,008601	568 --	554 --	- -	63053

81	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0427905	220158 --	213529 --	- -	229579
82	149850С	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	20379,9759	40 --	38 --	- -	815199
83	196758С	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,6	150525 --	147437 --	- -	90315
84	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6	222611 --	218047 --	- -	133567
85	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	144	227 --	223 --	- -	32688
86	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	79,56	12 --	12 --	- -	955
87	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	15	636 --	624 --	- -	9540
88	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,4	68365 --	66542 --	- -	164076
89	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,16016	171 --	171 --	- -	1224
90	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	90,644085	28 --	28 --	- -	2538
91	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	82,94625	88 --	85 --	- -	7299

92	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	186 --	181 --	- -	17
93	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	209,61	58 --	55 --	- -	12157
94	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	20,55	65 --	62 --	- -	1336
95	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	612,06	182 --	177 --	- -	111395
96	264741С	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	622 --	610 --	- -	3732
97	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	622 --	610 --	- -	5598
98	271928С	223-201-0109 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	47,67	7831 --	7586 --	- -	373304
99	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	48	520 --	509 --	- -	24960
100	271955С	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	20	5262 --	5157 --	- -	105240
101	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	345 --	338 --	- -	7245
102	275795С	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	368 --	361 --	- -	2208

103	275817С	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	411 --	403 --	- -	20961
104	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	452,559655	 --	 --	- -	
105	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,152	273545 --	266772 --	- -	315124
106	279954С	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	26	1638 --	1601 --	- -	42588
107	279955С	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	159	2135 --	2088 --	- -	339465
108	279956С	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	42	2006 --	1967 --	- -	84252
109	279957С	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	21	1918 --	1880 --	- -	40278
110	279958С	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	4133 --	4051 --	- -	74394
111	279960С	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	133	805 --	789 --	- -	107065
112	279961С	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	53	1047 --	1026 --	- -	55491
113	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	211,896994	235 --	228 --	- -	49796

114	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,0680287	392 --	383 --	- -	4339
115	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,8	1978 --	1939 --	- -	9494
116	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,666	836 --	818 --	- -	5573
117	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3	1092 --	1071 --	- -	328
118	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01344	508438 --	495555 --	- -	6833
119	289125С	247-102-0190 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2х18Вт, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	83	7178 --	7036 --	- -	595774
120	293017С	214-401-0200 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80	м2	350,88	0 --	- --	- -	-
121	295542С	261-101-0356 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	57,276	0 --	- --	- -	-
122	295575С	261-102-0239 РСНБ РК 2015	Проволока перевязочная ГОСТ 15892-70	т	0,011008	0 --	- --	- -	-
123	295576С	261-102-0243 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	97,223676	0 --	- --	- -	-
124	295593С	261-102-0310 РСНБ РК 2015	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	325,08	0 --	- --	- -	-

125	295684С	261-104-0117 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0 --	- --	- -	-
126	295688С	261-104-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	47,67	0 --	- --	- -	-
127	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	18,9	0 --	- --	- -	-
128	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	74,332306	0 --	- --	- -	-
129	295962С	261-201-0343 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	501,01227	0 --	- --	- -	-
130	295969С	261-201-0506 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	27,948	0 --	- --	- -	-
131	296125С	261-302-0454 РСНБ РК 2015	Кабель	м	1224	0 --	- --	- -	-
132	296283С	261-501-0107 РСНБ РК 2015	Удобрения	т	0,006	0 --	- --	- -	-
133	296294С	261-501-0118 РСНБ РК 2015	Газоны искусственные в рулонах	м2	660	0 --	- --	- -	-
134		261-201-0115 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	239,4	2200 --	- --	- -	526680
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				---	**7339440**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						

135		412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность 15 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	59,15	46 --	- --	46 2720,9	2721
136		414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	59,15	891 --	- --	891 52702,65	52703
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**55423,55**	**55424**