		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*2805*					
		Сметная стоимость				*37870*					
185	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** шт.	16	**851,58** **331,21**	**520,37** **170,10**	**13625** **5299**	**8326** **2722**	**5725** **62,1**	**0,41** **0,23**	**7** **4**	
		Накладные расходы -		*357,83*		*5725*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4981*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,52*				*744*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*1548*					
		Сметная стоимость				*20898*					
186	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	16	**911,47** **--**	**--** **--**	**14584** **--**	**--** **--**	**583** **--**	**--** **--**	**--** **--**	
		Накладные расходы -		*36,46*		*583*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*				*583*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*1213*					
		Сметная стоимость				*16381*					
187	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** м трубопровода	12	**524,36** **476,04**	**25,26** **9,19**	**6292** **5712**	**303** **110**	**3909** **60,4**	**0,55** **0,01**	**7** **--**	
		Накладные расходы -		*325,78*		*3909*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*3517*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,70*				*392*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*816*					
		Сметная стоимость				*11017*					
188	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** м	12	**411,44** **--**	**--** **--**	**4937** **--**	**--** **--**	**197** **--**	**--** **--**	**--** **--**	
		Накладные расходы -		*16,46*		*197*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,46*				*197*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*411*					
		Сметная стоимость				*5545*					
189	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Проклалка** м трубопровода	12	**1288,60** **285,83**	**13,21** **5,21**	**15463** **3430**	**159** **62**	**2812** **60,4**	**0,34** **0,01**	**4** **--**	
		Накладные расходы -		*234,36*		*2812*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*2109*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*703*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*1462*					
		Сметная стоимость				*19737*					
191	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ** км	0,0032	**392905,99** **247716,18**	**144451,61** **48571,56**	**1257** **793**	**462** **155**	**663** **62,1**	**306,00** **63,40**	**1** **--**	
		Накладные расходы -		*207070,71*		*663*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*183994,69*				*589*			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23076,03*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*154*				
		Сметная стоимость				*2073*				
192	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	3,2	10474,21	--	33517	--	1341	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,97*		*1341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*418,97*				*1341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37646*				
196	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	8	2023,53	--	16188	--	648	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,94*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18182*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
197	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,96	23347,50	5904,03	255889	64708	74766	8,86	97
				6830,09	2286,50	74858	25060	62,1	2,22	24
		Накладные расходы -		*6821,75*		*74766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*62049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*12717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*26452*				
		Сметная стоимость				*357108*				
198	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры**								
		м3	0,8	13537,58	--	10830	--	433	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*901*				
		Сметная стоимость				*12164*				
199	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**								
		шт.	8	13817,67	--	110541	--	4422	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*4422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*4422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*9197*				
		Сметная стоимость				*124160*				
200	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	8	14924,06	--	119392	--	4776	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*4776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*4776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*9933*				
		Сметная стоимость				*134101*				
201	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**16**	**12953,63**	**--**	**207258**	**--**	**8290**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*8290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*8290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*17244*				
		Сметная стоимость				*232792*				
202	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**8**	**1398,65**	**--**	**11189**	**--**	**448**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*931*				
		Сметная стоимость				*12568*				
203	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**8**	**3337,31**	**--**	**26698**	**--**	**1068**	**--**	**--**
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*1068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*1068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*2221*				
		Сметная стоимость				*29987*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 3ШТ								
207	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,01245**	**615369,94**	**292194,45**	**7661**	**3638**	**3501**	**312,70**	**4**
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**3803**	**1143**	**62,1**	**94,30**	**1**
		Накладные расходы -		*281178,39*		*3501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*3071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*893*				
		Сметная стоимость				*12055*				
208	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**3**	**2013,86**	**--**	**6042**	**--**	**242**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*503*				

		Сметная стоимость				*6786*				
209	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	3	728,77	--	2186	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,15*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,15*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,63*		*182*				
		Сметная стоимость				*2455*				
210	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	6	164,29	--	986	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
211	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	9	712,77	68,64	6415	618	3663	0,60	5
		фланец		586,05	--	5274	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,01*		*3663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*3275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,07*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,58*		*806*				
		Сметная стоимость				*10884*				
212	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	9	2107,27	--	18965	--	759	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,29*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1578*				
		Сметная стоимость				*21302*				
213	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	6	2107,27	--	12644	--	506	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,29*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14202*				
214	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	6	851,58	520,37	5109	3122	2147	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*357,83*		*2147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1868*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,52*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*581*				
		Сметная стоимость				*7837*				
215	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** шт.	6	911,47	--	5469	--	219	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*455*				
		Сметная стоимость				*6143*				
216	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** м трубопровода	4,5	524,36	25,26	2360	114	1466	0,55	2
				476,04	9,19	2142	41	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*1466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*1319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,70*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*306*				
		Сметная стоимость				*4132*				
217	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** м	4,5	411,44	--	1851	--	74	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,46*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*154*				
		Сметная стоимость				*2079*				
218	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** м трубопровода	5,4	1288,60	13,21	6958	71	1266	0,34	2
				285,83	5,21	1543	28	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*1266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*658*				
		Сметная стоимость				*8881*				
220	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ГИЛЬЗЫ** км	0,0012	392905,99	144451,61	471	173	248	306,00	--
				247716,18	48571,56	297	58	62,1	63,40	--
		Накладные расходы -		*207070,71*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*183994,69*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23076,03*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
221	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	1,2	10474,21	--	12569	--	503	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*418,97*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*418,97*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14118*				
225	**23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**3**	**2023,53**	**--**	**6071**	**--**	**243**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*80,94*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,94*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*505*				
		Сметная стоимость				*6819*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
226	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**4,11**	**23347,50**	**5904,03**	**95958**	**24266**	**28037**	**8,86**	**36**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6830,09**	**2286,50**	**28072**	**9398**	**62,1**	**2,22**	**9**
		Накладные расходы -		*6821,75*		*28037*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*23268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*4769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*9920*				
		Сметная стоимость				*133915*				
227	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры**	**0,36**	**13537,58**	**--**	**4874**	**--**	**195**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*541,50*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*405*				
		Сметная стоимость				*5474*				
228	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**3**	**13817,67**	**--**	**41453**	**--**	**1658**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*552,71*		*1658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*1658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*3449*				
		Сметная стоимость				*46560*				
229	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**3**	**14924,06**	**--**	**44772**	**--**	**1791**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*596,96*		*1791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*1791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*3725*				
		Сметная стоимость				*50288*				

230	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6	12953,63	--	77722	--	3109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*3109*		*3109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*6466*				
		Сметная стоимость				*87297*				
231	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1398,65	--	4196	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
232	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	3	3337,31	--	10012	--	400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*833*				
		Сметная стоимость				*11245*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ								
236	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00174	615369,94	292194,45	1071	508	489	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	531	160	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*281178,39*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*125*				
		Сметная стоимость				*1685*				
237	23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1104,47	--	1104	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,18*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,18*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,89*		*92*				
		Сметная стоимость				*1240*				
238	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	301,03	--	301	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*12,04*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,04*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
239	**23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**2**	**164,29**	**--**	**329**	**--**	**13**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
240	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**3**	**366,91**	**34,32**	**1101**	**103**	**650**	**0,32**	**1**
		фланец		**312,56**	**--**	**938**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*216,54*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,44*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
241	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**3**	**1176,75**	**--**	**3530**	**--**	**141**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*47,07*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,07*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*294*				
		Сметная стоимость				*3965*				
242	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ**	**2**	**1176,75**	**--**	**2354**	**--**	**94**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*47,07*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,07*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*196*				
		Сметная стоимость				*2644*				
243	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**2**	**851,58**	**520,37**	**1703**	**1041**	**716**	**0,41**	**1**
		шт.		**331,21**	**170,10**	**662**	**340**	**62,1**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*357,83*		*716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,52*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*194*				
		Сметная стоимость				*2612*				

244	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613,15	--	1226	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,53*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,53*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1377*				
245	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1,5	524,36	25,26	787	38	489	0,55	1
		м трубопровода		476,04	9,19	714	14	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,70*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1378*				
246	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,5	411,44	--	617	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,46*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
247	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1,5	1288,60	13,21	1933	20	352	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	429	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
249	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка	0,0004	369605,19	129246,10	148	52	79	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	96	17	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628,11*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21809,33*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*18*				
		Сметная стоимость				*245*				
250	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4	6657,95	--	2663	--	107	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,32*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*266,32*				*107*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*222*				
		Сметная стоимость				*2991*				
254	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	1	2023,53	--	2024	--	81	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,94*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
255	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	23347,50	5904,03	31986	8089	9346	8,86	12
				6830,09	2286,50	9357	3133	62,1	2,22	3
		Накладные расходы -		*6821,75*		*9346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*7756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44638*				
256	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры**								
		м3	0,1	13537,58	--	1354	--	54	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
257	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**								
		шт.	1	13817,67	--	13818	--	553	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
258	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**								
		шт.	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
259	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	2	12953,63	--	25907	--	1036	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*1036*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*					
		Сметная стоимость				*29099*					
260	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	1	**1398,65**	--	**1399**	--	**56**	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*					
		Сметная стоимость				*1571*					
261	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	1	**3337,31**	--	**3337**	--	**133**	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*133,49*		*133*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*133*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*278*					
		Сметная стоимость				*3748*					
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ									
265	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0006	**615369,94**	**292194,45**	**369**	**175**	**169**	**312,70**	--	
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**183**	**55**	**62,1**	**94,30**	--	
		Накладные расходы -		*281178,39*		*169*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*148*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*21*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*43*					
		Сметная стоимость				*581*					
266	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	1	**301,03**	--	**301**	--	**12**	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12,04*		*12*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,04*				*12*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*25*					
		Сметная стоимость				*338*					
267	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	2	**164,29**	--	**329**	--	**13**	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*13*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*27*					
		Сметная стоимость				*369*					

268	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	1	366,91	34,32	367	34	217	0,32	--
		фланец		312,56	--	313	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,44*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
269	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1176,75	--	1177	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,07*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*98*				
		Сметная стоимость				*1322*				
270	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1,5	524,36	25,26	787	38	489	0,55	1
		м трубопровода		476,04	9,19	714	14	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,70*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1378*				
271	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,5	411,44	--	617	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,46*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
272	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	0,9	1288,60	13,21	1160	12	211	0,34	--
		м трубопровода		285,83	5,21	257	5	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*110*				
		Сметная стоимость				*1481*				
274	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка	0,0002	369605,19	129246,10	74	26	39	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	48	9	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628,11*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21809,33*				*4*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
275	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	0,2	6657,95 --	-- --	1332 --	-- --	53 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*266,32*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*266,32*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*111*				
		Сметная стоимость				*1496*				
279	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** шт.	1	2023,53 --	-- --	2024 --	-- --	81 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*80,94*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,94*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
280	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	1,37	23347,50 6830,09	5904,03 2286,50	31986 9357	8089 3133	9346 62,1	8,86 2,22	12 3
		Накладные расходы -		*6821,75*		*9346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*7756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44638*				
281	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры** м3	0,1	13537,58 --	-- --	1354 --	-- --	54 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*541,50*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
282	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** шт.	1	13817,67 --	-- --	13818 --	-- --	553 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
283	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
284	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**2**	**12953,63**	**--**	**25907**	**--**	**1036**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*1036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				
285	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**1**	**1398,65**	**--**	**1399**	**--**	**56**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
286	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**1**	**3337,31**	**--**	**3337**	**--**	**133**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*133,49*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*278*				
		Сметная стоимость				*3748*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ								
290	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,0006**	**615369,94**	**292194,45**	**369**	**175**	**169**	**312,70**	**--**
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**183**	**55**	**62,1**	**94,30**	**--**
		Накладные расходы -		*281178,39*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*43*				
		Сметная стоимость				*581*				
291	**23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**1**	**301,03**	**--**	**301**	**--**	**12**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,04*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,04*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				

292	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	164,29	--	329	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
293	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	1	366,91	34,32	367	34	217	0,32	--
		фланец		312,56	--	313	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,44*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
294	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1176,75	--	1177	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,07*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*98*				
		Сметная стоимость				*1322*				
295	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1,5	524,36	25,26	787	38	489	0,55	1
		м трубопровода		476,04	9,19	714	14	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,70*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1378*				
296	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,5	411,44	--	617	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,46*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,46*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
297	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1,5	1288,60	13,21	1933	20	352	0,34	1
		м трубопровода		285,83	5,21	429	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*234,36*		*352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*88*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
299	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка	0,0002	369605,19	129246,10	74	26	39	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	48	9	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628,11*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21809,33*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
300	23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,2	6657,95	--	1332	--	53	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,32*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*266,32*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*111*				
		Сметная стоимость				*1496*				
304	23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	2023,53	--	2024	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,94*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,94*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
305	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,37	23347,50	5904,03	31986	8089	9346	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	9357	3133	62,1	2,22	3
		Накладные расходы -		*6821,75*		*9346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*7756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44638*				
306	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0,1	13537,58	--	1354	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
307	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13817,67	--	13818	--	553	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
308	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1**	**14924,06**	**--**	**14924**	**--**	**597**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
309	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**2**	**12953,63**	**--**	**25907**	**--**	**1036**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*1036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				
310	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**1**	**1398,65**	**--**	**1399**	**--**	**56**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
311	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**1**	**3337,31**	**--**	**3337**	**--**	**133**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*133,49*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*278*				
		Сметная стоимость				*3748*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 1ШТ								
315	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,0006**	**615369,94**	**292194,45**	**369**	**175**	**169**	**312,70**	**--**
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**183**	**55**	**62,1**	**94,30**	**--**
		Накладные расходы -		*281178,39*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*43*				

		Сметная стоимость				*581*				
316	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	1	301,03	--	301	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,04*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,04*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,05*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
317	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	2	164,29	--	329	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
318	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	1	366,91	34,32	367	34	217	0,32	--
		фланец		312,56	--	313	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,44*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
319	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	1	1176,75	--	1177	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,07*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,07*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,91*		*98*				
		Сметная стоимость				*1322*				
320	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	1,5	524,36	25,26	787	38	489	0,55	1
		м трубопровода		476,04	9,19	714	14	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*325,78*		*489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,70*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1378*				
321	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,5	411,44	--	617	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*16,46*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,46*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*51*				
		Сметная стоимость				*693*				
322	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**1,8**	**1288,60**	**13,21**	**2319**	**24**	**422**	**0,34**	**1**
		м трубопровода		**285,83**	**5,21**	**514**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*234,36*		*422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,79*				*316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*219*				
		Сметная стоимость				*2960*				
324	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм ГИЛЬЗА. Укладка**	**0,0002**	**369605,19**	**129246,10**	**74**	**26**	**39**	**296,00**	**--**
		км трубопровода		**239620,88**	**43194,11**	**48**	**9**	**62,1**	**56,49**	**--**
		Накладные расходы -		*197437,44*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628,11*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21809,33*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
325	**23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**0,2**	**6657,95**	**--**	**1332**	**--**	**53**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*266,32*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*266,32*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,94*		*111*				
		Сметная стоимость				*1496*				
329	**23-040501-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**1**	**2023,53**	**--**	**2024**	**--**	**81**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*80,94*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,94*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,36*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
		КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм								
330	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**1,37**	**23347,50**	**5904,03**	**31986**	**8089**	**9346**	**8,86**	**12**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6830,09**	**2286,50**	**9357**	**3133**	**62,1**	**2,22**	**3**
		Накладные расходы -		*6821,75*		*9346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*7756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44638*				

331	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	0,1	13537,58	--	1354	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*54*		*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*113*				
		Сметная стоимость				*1521*				
332	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13817,67	--	13818	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*		*553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
333	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*		*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
334	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12953,63	--	25907	--	1036	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*		*1036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				
335	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*		*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
336	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	1	3337,31	--	3337	--	133	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*133*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,49*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*278*				
		Сметная стоимость				*3748*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9 595 434,00**				
			Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1:	**Тенге**			**41 869 790,00**				
			Тенге							

2-5 Резервуар для чистой воды V-250м3 (2шт)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	**11-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**993,93237**	**63,90**	**60,62**	**63514**	**60248**	**17981**	**--**	**5**
		м3 грунта		**3,29**	**21,99**	**3265**	**21856**	**59,1**	**0,02**	**21**
		Накладные расходы -		*18,09*		*17981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,94*				*14847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,15*				*3134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*6520*				
		Сметная стоимость				*88015*				
2	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**17,450721**	**1045,83**	**--**	**18250**	**--**	**11947**	**1,42**	**25**
		м3 грунта		**1045,83**	**--**	**18250**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*684,64*		*11947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*10786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*2416*				
		Сметная стоимость				*32613*				
3	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**238,14**	**320,36**	**319,07**	**76290**	**75983**	**16075**	**--**	**--**
		м3 грунтовой подушки		**1,18**	**87,80**	**281**	**20908**	**59,1**	**0,08**	**20**
		Накладные расходы -		*67,50*		*16075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*12523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,92*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*7389*				
		Сметная стоимость				*99755*				
		Обратная засыпка с обваловкой								
4	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**519,93**	**18,95**	**18,95**	**9852**	**9852**	**2551**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6,75**	**--**	**3509**	**59,1**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		*4,91*		*2551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*2074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*992*				

		Сметная стоимость				*13395*				
5	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**519,93**	**10,61**	**10,61**	**5517**	**5517**	**1429**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**3,78**	**--**	**1965**	**59,1**	**--**	**2**
		Накладные расходы -		*2,75*		*1429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,23*				*1162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,51*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*556*				
		Сметная стоимость				*7501*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**519,93**	**119,35**	**50,94**	**62052**	**26484**	**31459**	**0,11**	**56**
		м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**35569**	**11576**	**59,1**	**0,03**	**14**
		Накладные расходы -		*60,51*		*31459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*27862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*3597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7481*				
		Сметная стоимость				*100992*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**57,77**	**594,22**	**--**	**34328**	**--**	**22473**	**0,89**	**51**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**34328**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*389,00*		*22473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*20288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*2185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*4544*				
		Сметная стоимость				*61345*				
		Устройство въезда								
8	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**37,4**	**69,27**	**64,44**	**2591**	**2410**	**615**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**4,83**	**17,41**	**181**	**651**	**59,1**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*16,44*		*615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,14*				*492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*256*				
		Сметная стоимость				*3462*				
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**37,4**	**18,95**	**18,95**	**709**	**709**	**183**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6,75**	**--**	**252**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*4,91*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				

10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	37,4	51,49	40,96	1926	1532	493	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	289	387	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*193*				
		Сметная стоимость				*2612*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**410654**				
		в том числе оборудование	**Тенге**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5:	**Тенге**			**410654**				
		в том числе оборудование	**Тенге**			**0**				

3-1-1 Сторожка. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	23,6560534	69,27	64,44	1639	1524	389	0,01	--
		м3 грунта		4,83	17,41	114	412	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*16,44*		*389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,14*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*162*				
		Сметная стоимость				*2190*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4213546	1045,83	--	441	--	288	1,42	1
		м3 грунта		1045,83	--	441	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	14,4	320,36	319,07	4613	4595	972	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	17	1264	59,1	0,08	1
		Накладные расходы -		*67,50*		*972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,92*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*447*				
		Сметная стоимость				*6032*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	4,0939264	18,95	18,95	78	78	20	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	28	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*16*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*4*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	4,0939264	119,35	50,94	489	209	248	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	280	91	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	4,0939264	51,49	40,96	211	168	54	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	32	42	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*13,17*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*21*				
		Сметная стоимость				*286*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1,0234816	594,22	--	608	--	398	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	608	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*81*				
		Сметная стоимость				*1087*				
8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	1,8819	18,95	18,95	36	36	9	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	13	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*4*				
		Сметная стоимость				*49*				
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1,8819	119,35	50,94	225	96	114	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	129	42	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	1,8819	51,49	40,96	97	77	25	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	15	19	59,1	0,01	--

		Накладные расходы -		*13,17*		*25*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*10*				
		Сметная стоимость				*132*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11832**				
		в том числе оборудование	**Тенге**							
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)								
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,72**	**16707,98**	**661,24**	**12030**	**476**	**874**	**1,35**	**1**
		м3		**927,81**	**153,77**	**668**	**111**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1213,87*		*874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*689,30*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,75*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13936*				
12	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/**	**3,84**	**19553,87**	**813,23**	**75087**	**3123**	**7532**	**2,82**	**11**
		м3		**2145,32**	**192,90**	**8238**	**741**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*1961,55*		*7532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1134,03*				*4355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*827,52*				*3178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1721,23*		*6610*				
		Сметная стоимость				*89229*				
13	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,042**	**9979,26**	**896,74**	**419**	**38**	**216**	**11,60**	**--**
		т		**9052,52**	**368,62**	**380**	**15**	**48,5**	**0,38**	**--**
		Накладные расходы -		*5151,20*		*216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*581,94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
14	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,03204**	**146912,11**	**--**	**4707**	**--**	**188**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5876,48*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
15	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00996**	**151678,18**	**--**	**1511**	**--**	**60**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6067,13*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*126*				

		Сметная стоимость				*1697*				
16	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,01163	206864,42	1477,15	2406	17	254	33,10	--
		т		26480,66	423,13	308	5	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21844,85*		*254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8796,51*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18296,74*		*213*				
		Сметная стоимость				*2873*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00963	146912,11	--	1415	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,002	151678,18	--	303	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*25*				
		Сметная стоимость				*340*				
19	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	4,56	688,02	7,16	3137	33	825	0,38	2
		м2 поверхности		286,98	3,39	1309	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,93*		*825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,42*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*317*				
		Сметная стоимость				*4279*				
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	18,72	731,08	14,47	13686	271	2323	0,21	4
		м2 поверхности		177,80	1,70	3328	32	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*2323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*				*616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*1281*				
		Сметная стоимость				*17289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**137205**				
		в том числе оборудование	**Тенге**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1	**Тенге**			**149037**				

		в том числе оборудование	Тенге			0					
		7-5 Ограждение									
		Ограждение ж/б Б6В-1									
15	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	261	2050,53	1029,16	535188	268612	235866	1,15	300
		м оград		897,45	374,81	234234	97827	62,1	0,34	89
		Накладные расходы -		*903,70*		*235866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*790,08*				*206210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,62*				*29656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,34*		*61684*				
		Сметная стоимость				*832738*				
16	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	12,35	29730,03	--	367166	--	14687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*14687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1189,20*				*14687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*30548*				
		Сметная стоимость				*412401*				
17	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	32,5	32747,66	--	1064299	--	42572	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1309,91*		*42572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1309,91*				*42572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2724,61*		*88550*				
		Сметная стоимость				*1195421*				
18	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,1755	154210,74	--	27064	--	1083	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168,43*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168,43*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830,33*		*2252*				
		Сметная стоимость				*30398*				
19	12-110103-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Натягивание колючей проволоки высотой 0,5м	130,5	181,51	1,45	23688	189	15445	0,26	34
		м2		180,06	0,68	23498	89	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*118,35*		*15445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*106,82*				*13940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,53*				*1505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,99*		*3131*				
		Сметная стоимость				*42264*				

20	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	70,47	274,00	--	19309	--	772	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,96*		*772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,96*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,80*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21688*				
21	11-070111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	1	22536,34	10938,47	22536	10938	10388	13,40	13
		шт.		10720,27	3968,98	10720	3969	62,1	3,55	4
		Накладные расходы -		*10388,36*		*10388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9122,02*				*9122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1266,33*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,98*		*2634*				
		Сметная стоимость				*35558*				
22	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Стойки из тяжелого бетона класса В15	0,14	29730,03	--	4162	--	166	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1189,20*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*346*				
		Сметная стоимость				*4675*				
23	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,6	29730,03	--	17838	--	714	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,20*		*714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1189,20*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473,54*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20036*				
24	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,1534	269946,29	--	41410	--	1656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10797,85*		*1656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10797,85*				*1656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22459,53*		*3445*				
		Сметная стоимость				*46512*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2641691**				
		в том числе оборудование	**Тенге**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5:	**Тенге**			**2641691**				

в том числе оборудование	Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**45 071 172**				
в том числе оборудование	Тенге			**54 911**				
в том числе СМР	Тенге			**45 016 261**				
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,90%	1 305 472				
Итого с временными	Тенге			**46 321 733**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3*0,7%	Тенге		0,91%	421 528				
Итого СМР	Тенге			**46 743 260**				
Итого оборудование	Тенге			**54 911**				
Итого СМР+оборудование	Тенге			**46 798 171**				
Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	49 603 174				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			49 603 174				
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,90000000**	**44 642 857**				
НДС (12%)	Тенге		12%	5 357 143				
Стоимость строительства	Тенге			**50 000 000**				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "АТАКАМА"

Ахметов Х. П.