		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*322529,04*		*322529*				
		Сметная стоимость				*4354142*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6833744	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			6833744				
	Накладные расходы -		Тенге			273350				
	Сметная прибыль -		Тенге			568568				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7675662				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7675662				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

на **Сети электроснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		фундамент под трансформатор и под ДГУ								
1	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	25,18	871,52	--	21945	--	14366	1,18	30
		м3 грунта		871,52	--	21945	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*570,53*		*14366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*515,07*				*12969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,46*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*115,36*		*2905*				
		Сметная стоимость				*39216*				
2	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	6	164,48	22,29	987	134	259	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	302	45	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,99*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1346*				
3	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	4	1142,98	536,58	4572	2146	1630	0,48	2
		шт. сборных конструкций		366,94	193,33	1468	773	62,1	0,20	1
		Накладные расходы -		*407,57*		*1630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*347,93*				*1392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,64*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*124,04*		*496*				
		Сметная стоимость				*6698*				

4	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,728	17572,17	--	30365	--	1215	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,89*		*1215*				
		в т. ч. накладные второго уровня - 4%		*702,89*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1462,00*		*2526*				
		Сметная стоимость				*34106*				
5	21-040409-0102 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003	2	39975,98	--	79952	--	3198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1599,04*		*3198*				
		в т. ч. накладные второго уровня - 4%		*1599,04*				*3198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3326,00*		*6652*				
		Сметная стоимость				*89802*				
		МОНТАЖ КТП								
9	51-080102-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	798843,00	--	798843	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31953,72*		*31954*				
		в т. ч. накладные второго уровня - 4%		*31953,72*				*31954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66463,74*		*66464*				
		Сметная стоимость				*897260*				
10	51-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	434485,00	--	434485	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17379,40*		*17379*				
		в т. ч. накладные второго уровня - 4%		*17379,40*				*17379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36149,15*		*36149*				
		Сметная стоимость				*488014*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1371148	2280			32
			Тенге			23715	818			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			1233328				
	Накладные расходы -		Тенге			49333				
	Сметная прибыль -		Тенге			102613				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1385274				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137820				
	Материалы -		Тенге			1509				
	Всего заработная плата -		Тенге				24533			
	Местные материалы -		Тенге			110317				
		Накладные расходы -	Тенге			20668				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14572		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6096		
		Сметная прибыль -	Тенге			12679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				24533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1556441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				24533			
		РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ								
		Опора ж/б анкерная А10-1 -1шт								
48	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	29361,81	--	58724	--	2349	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*2349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1174,47*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1 -2шт								
66	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	6	29361,81	--	176171	--	7047	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*7047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1174,47*				*7047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*14657*				
		Сметная стоимость				*197875*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			234894	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234894				
	Местные материалы -		Тенге			234894				
		Накладные расходы -	Тенге			9396				
		Сметная прибыль -	Тенге			19543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			263833				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1606043	2280			32
			Тенге			23715	818			1

	Стоимость оборудования -		Тенге			1233328				
	Накладные расходы -		Тенге			49333				
	Сметная прибыль -		Тенге			102613				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1385274				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			372715				
	Материалы -		Тенге			1509				
	Всего заработная плата -		Тенге				24533			
	Местные материалы -		Тенге			345211				
		Накладные расходы -	Тенге			30064				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14572		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15492		
		Сметная прибыль -	Тенге			32222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				24533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1820275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				24533			

Наименование объекта - **Сторожка**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
21	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	13,5394	17143,49	1450,34	232113	19637	35491	4,54	61
		м3 кладки		3324,42	339,27	45011	4593	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2621,34*		*35491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*25199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*760,19*				*10292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*21408*				
		Сметная стоимость				*289013*				
22	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	35,63	-185,75	--	-6618	--	-3761	-0,22	-8
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-6618	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*105,57*		*3761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*3362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,20*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*		*830*				
		Сметная стоимость				*-2026*				

23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,03165	260577,03	1388,52	8247	44	1074	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1393	14	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*33918,53*		*1074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11326,75*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23559,64*		*746*				
		Сметная стоимость				*10066*				
24	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,02954	175714,56	--	5191	--	208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7028,58*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*432*				
		Сметная стоимость				*5830*				
25	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,00211	175714,56	--	371	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7028,58*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона	0,816	17143,49	1450,34	13989	1183	2139	4,54	4
		м3 кладки		3324,42	339,27	2713	277	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*2621,34*		*2139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*1519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*760,19*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*1290*				
		Сметная стоимость				*17418*				
27	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	6,8	-185,75	--	-1263	--	-718	-0,22	-1
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-1263	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*105,57*		*718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,20*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,31*		*158*				
		Сметная стоимость				*-387*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/								
28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,9	28965,99	3824,50	26069	3442	5074	10,40	9

		м3		8017,26	862,16	7216	776	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5637,42*		*5074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*3876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1330,90*				*1198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2768,27*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33634*				
29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,02904	13656,15	699,65	397	20	204	16,88	--
		т		12681,10	193,40	368	6	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*796,01*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*48*				
		Сметная стоимость				*650*				
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0222	146912,11	--	3261	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*271*				
		Сметная стоимость				*3663*				
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00684	151678,18	--	1037	--	41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/								
32	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,3	33425,63	2794,41	10028	838	1996	13,10	4
		м3		9965,83	571,66	2990	171	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*6652,13*		*1996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*1533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1541,45*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,22*		*962*				
		Сметная стоимость				*12986*				
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01506	13656,15	699,65	206	11	106	16,88	--
		т		12681,10	193,40	191	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*106*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*796,01*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*25*				
		Сметная стоимость				*337*				
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0105**	146912,11	--	1543	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*128*				
		Сметная стоимость				*1733*				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00456**	151678,18	--	692	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС								
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/**	**0,78**	26369,27	3013,24	20568	2350	3629	8,25	6
		м3		6516,59	615,74	5083	480	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4652,32*		*3629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*2698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,14*				*931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481,73*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26133*				
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,022065**	13250,18	1022,48	292	23	147	14,94	--
		т		11952,30	227,53	264	5	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6673,51*		*147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*766,30*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593,90*		*35*				
		Сметная стоимость				*474*				
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,016785**	146912,11	--	2466	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*99*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*205*				
		Сметная стоимость				*2770*				
39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00528**	**151678,18**	--	**801**	--	**32**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*67*				
		Сметная стоимость				*900*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			319389	27548			78
			Тенге			57346	6326			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319389				
	Материалы -		Тенге			219133				
	Всего заработная плата -		Тенге				63672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15361				
		Накладные расходы -	Тенге			45995				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31942		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14053		
		Сметная прибыль -	Тенге			29231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				63672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			394614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				63672			
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)								
40	11-100104-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**8,41**	**2053,01**	**86,16**	**17266**	**725**	**5386**	**1,19**	**10**
		м2 перекрытия		**863,83**	**33,81**	**7265**	**284**	**59,8**	**0,03**	--
		Накладные расходы -		*640,38*		*5386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*536,79*				*4514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*103,59*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,47*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24464*				
41	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0,15**	26480,64	--	**3972**	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1059,23*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1059,23*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2203,19*		*330*				
		Сметная стоимость				*4461*				

42	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,3	32591,46	--	9777	--	391	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1303,66*		*391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1303,66*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*813*				
		Сметная стоимость				*10982*				
43	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	0,841	22498,08	--	18921	--	757	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899,92*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*899,92*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1871,84*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21252*				
44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	146912,11	--	397	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
45	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	8,41	580,27	71,04	4880	597	1100	0,24	2
		м2 стяжки		167,01	16,45	1405	138	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*130,82*		*1100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,35*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*478*				
		Сметная стоимость				*6459*				
46	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	8,41	85,33	5,21	718	44	50	--	--
		м2 стяжки		3,09	1,27	26	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,51*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*61*				
		Сметная стоимость				*830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55931	1366			12
			Тенге			8695	433			--

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55931				
	Материалы -		Тенге			12802				
	Всего заработная плата -		Тенге				9129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33067				
		Накладные расходы -	Тенге			7859				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5405		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2454		
		Сметная прибыль -	Тенге			5103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			68892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9129			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
65	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2,16	7276,41	--	15717	--	629	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,06*		*629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*291,06*				*629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,40*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17653*				
67	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37	--	1713	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,13*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,13*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,64*		*143*				
		Сметная стоимость				*1924*				
69	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	2	1229,61	--	2459	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,18*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,18*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,30*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								

72	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,84	14404,82	--	26505	--	1060	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*576,19*		*1060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*576,19*				*1060*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1198,48*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29770*				
73	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,21	--	4072	--	163	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,89*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,89*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*338,81*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50467	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44681				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44681				
		Накладные расходы -	Тенге			1787				
		Сметная прибыль -	Тенге			3717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50186				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5786				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5786				
		Накладные расходы -	Тенге			231				
		Сметная прибыль -	Тенге			481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			56684				
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)								
		ПОТОЛОК								
79	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,97	877,91	9,77	6119	68	2477	0,67	5
		м2 потолков		510,46	4,58	3558	32	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*355,43*		*2477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*308,00*				*2147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,44*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*98,67*		*688*				
		Сметная стоимость				*9284*				
80	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	6,97	701,82	2,11	4892	15	2278	0,65	5

		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	3647	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*326,84*		*2278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*2002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,56*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,29*		*574*				
		Сметная стоимость				*7744*				
		СТЕНЫ								
81	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	25,6	862,33	52,51	22076	1344	9053	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	13312	1023	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*353,64*		*9053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*7856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,77*				*1197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,28*		*2490*				
		Сметная стоимость				*33619*				
82	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,34	2255,65	29,22	5278	68	2187	1,79	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	3431	36	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*934,58*		*2187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*1900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*122,70*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,22*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
83	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	25,6	37,36	0,50	956	13	504	0,04	1
		м2 окрашиваемой поверхности		31,66	0,24	811	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,68*		*504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,48*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,19*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,56*		*117*				
		Сметная стоимость				*1577*				
84	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	0,36	4060,09	13,18	1462	5	392	2,00	1
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	583	2	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1088,85*		*392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198,04*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,91*		*148*				
		Сметная стоимость				*2002*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			40783	1513			32
			Тенге			25341	1107			1

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40783				
	Материалы -		Тенге			13929				
	Всего заработная плата -		Тенге				26448			
		Накладные расходы -	Тенге			16891				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14673		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2218		
		Сметная прибыль -	Тенге			4614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				26448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			62288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				26448			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			466569	30427			122
			Тенге			91383	7866			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460783				
	Материалы -		Тенге			245864				
	Всего заработная плата -		Тенге				99249			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93110				
		Накладные расходы -	Тенге			72532				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52020		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20512		
		Сметная прибыль -	Тенге			42665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				99249			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5786				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5786				
		Накладные расходы -	Тенге			231				
		Сметная прибыль -	Тенге			481				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6498				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			582479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				99249			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6

на **Уборная на 1 очко**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	17	68,63	64,77	1167	1101	336	0,01	--
		м3 грунта		3,86	23,83	66	405	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*19,76*		*336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,36*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,40*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,07*		*120*				
		Сметная стоимость				*1623*				
2	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	1	1196,50	--	1196	--	783	1,62	2
		м3 грунта		1196,50	--	1196	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*783,28*		*783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*707,13*				*707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,15*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,38*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	6,4	18,95	18,95	121	121	31	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	43	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,4	119,35	50,94	764	326	387	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	438	142	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,6	652,64	--	1044	--	684	0,97	2
		м3 грунта		652,64	--	1044	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*427,24*		*684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,53*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,39*		*138*				
		Сметная стоимость				*1866*				
		ВЫГРЕБ								

6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,63	16707,98	661,24	10526	417	765	1,35	1
		м3		927,81	153,77	585	97	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1213,87*		*765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*689,30*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1433,75*		*903*				
		Сметная стоимость				*12194*				
7	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15(+1%),W4,F50, сульфатостойкий/	6,12	24076,34	2079,81	147347	12728	24637	6,51	40
		м3		5393,73	678,11	33010	4150	48,5	0,70	4
		Накладные расходы -		*4025,69*		*24637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*18022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1080,85*				*6615*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2248,16*		*13759*				
		Сметная стоимость				*185743*				
8	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0076	175714,56	--	1335	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7028,58*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14619,45*		*111*				
		Сметная стоимость				*1500*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			163501	14693			45
			Тенге			36338	4838			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163501				
	Материалы -		Тенге			14756				
	Всего заработная плата -		Тенге				41176			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1335				
	Местные материалы -		Тенге			96378				
		Накладные расходы -	Тенге			27677				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7353		
		Сметная прибыль -	Тенге			15294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				41176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			206472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				41176			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			11 973 425				
в том числе оборудование			Тенге			9 060 936				
в том числе СМР			Тенге			2 912 489				

Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,90%	84 462				
Итого с временными	Тенге			**2 996 951**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3*0,7%	Тенге		0,91%	27 272				
Итого СМР	Тенге			**3 024 223**				
Итого оборудование	Тенге			**9 060 936**				
Итого СМР+оборудование	Тенге			**12 085 159**				
Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	12 809 523				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			12 809 523				
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,90000000	**11 528 571**				
НДС (12%)	Тенге		12%	1 383 429				
Стоимость строительства	Тенге			**12 912 000**				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "АТАКАМА"

Ахметов Х. П.