Товарищество с ограниченной
ответственностью **«СТРИМЛАЙН»**
г.Атырау, ул.Махамбета, 116г
тел/факс.: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

«STREAMLINE»
Limited liability partnership
116g.Makhambet str., Atyrau city
tel/fax.: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

«Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района»

Паспорт

30-16-П

ТОМ 1

г. Атырау 2021г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

«Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района»

Паспорт

Объект № 30-16
Экз._____

Директор **Нургазиева Б.Ж.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

г. Атырау 2021г.

Содержание

Состав проекта	3
Паспорт проекта	4
Технико-экономические показатели	5
Ситуационная схема	6

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	30-16-П	Паспорт	
2	30-16-АД	Автомобильные дороги	
3	30-16-ПИК	Пересечения с инженерными коммуникациями	
4	30-16-ПОС	Проект организации строительства	
5	30-16-СМ	Сметная документация	
6	30-16-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
Прилагаемые документы			
		Отчет на инженерно-геодезические изыскания	
		Отчет на инженерно-геологические изыскания	

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

Главный инженер проекта **Табылдиев К.**

Форма Ф-5 СНиП РК 1.02-03-2011

Паспорт рабочего проекта
«Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района»

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района Атырауской области».

Разработчик: ТОО «СТРИМЛАЙН», г. Атырау

Источник финансирования: Средства районного бюджета

Место расположения: Атырауская область, Жылыойский район, пос.Жана-Каратон.

Наименование рабочего проекта: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Исходные данные: Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Задание на разработку рабочего проекта.

Таблица №1 – Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Категория улицы.	Уровень ответственности	Протяженность улиц. Строительная длина улиц.	Количество полос движения. шт.	Ширина полосы движения.м	Ширина проезжей части. м	Ширина обочин	Дорожное покрытие.	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. стоянок. м2	Площадь тротуаров. м2	Стоимость инженерных коммуникаций	Стоимость строительства в ценах 2016 года, в т.ч.	Нормативная продолжительность строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улица 1	основная улица в жилой застройке	технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности	505,44	2	3	6	-	усовершенствованное облегченного типа	3047,07		-		10
2	Улица 3			303,27	2	3	6	-		1 818,95		-		
3	Улица 4			544,94	2	3	6	-		3313,46		-		
4	Улица 6			498,57	2	3	6	-		3075,8		-		
5	Улица 7			1059,78	2	3	6	-		7443,33	2686	-		
6	Улица 8			368,72	2	3	6	-		2244,316		-		
7	Улица 9			576,61	2	3	6	-		3556,92		-		
8	Улица 10			759,21	2	3	6	-		4600,14		-		
9	Улица 11			216,61	2	3	6	-		1331,82		-		
10	Улица 12			215,97	2	3	6	-		1 328,08		-		
11	Улица 13			215,01	2	3	6	-		1322,28		-		
12	Улица 14			369,93	2	3	6	-		2228,49		-		
13	Улица 15			311,96	2	3	6	-		1904		-		
14	Улица 18			688,11	2	3	6	-		4156,124		-		
15	Улица 19			982,29	2	3	6	-		6 043,93		-		
16	Улица 20			1066,01	2	3	6	-		6399,95		-		
17	Улица 21			685,55	2	3	6	-		4172,72		-		
18	Улица 34			1176,73	2	3	6	-		6929,78		-		
19	Улица 37			578,85	2	3	6	-		3498,37		-		
20	Улица 38			260,63	2	3	6	-		1653,52		-		
21	Улица 39			557,68	2	3	6	-		3355,57		-		

№ п/п	Наименование показателя	Категория улицы.	Уровень ответственности	Протяженность улиц. Строительная длина улиц.	Количество полос движения, шт.	Ширина полосы движения,м	Ширина проезжей части, м	Ширина обочин	Дорожное покрытие.	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. стоянок, м2	Площадь тротуаров. м2	Стоимость инженерных коммуникаций	Стоимость строительства в ценах 2016 года, в т.ч.	Нормативная продолжительность строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Улица 40	основная улица в жилой застройке	технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности	456,37	2	3	6	-		2730,09		-		
23	Улица 41			408,27	2	3	6	-	усовершенствованное облегченного типа	2461,54		-		
24	Улица 42			408,28	2	3	6	-		2461,61				
25	Улица 43			411,27	2	3	6	-		2456,67				
26	Улица 46			206,3	2	3	6	-		1132,09				
27	Улица 47			219,71	2	3	6	-		1862,63	150			
28	Улица 71			130,91	2	3	6	-		724,7				
29	Улица 74			110,77	2	3	6	-		663,06				
30	Улица 76			541,56	2	3	6	-		3263,94				
31	Улица 77			411,47	2	3	6	-		2484,78				
32	Улица 78			458,51	2	3	6	-		2766,48				
33	Улица 79			459,21	2	3	6	-		2770,76				
34	Улица 80			462,24	2	3	6	-		2788,3				
35	Улица 81			488,09	2	3	6	-		2947,56				
36	Улица 82			532,21	2	3	6	-		3218,63				
37	Улица 83			454,59	2	3	6	-		2743,54				
38	Улица 84			455,68	2	3	6	-		2752,07				
39	Улица 86			799,48	2	3	6	-		4803,21				
40	Улица 87			802,74	2	3	6	-		4804,81				
41	Улица 88			800,35	2	3	6	-		4810,06				
42	Улица 89			438,25	2	3	6	-		2670,2				
43	Улица 90			1137,12	2	3	6	-		6882,99	1052			
44	Улица 91			310,99	2	3	6	-		1898,15				

№ п/п	Наименование показателя	Категория улицы.	Уровень ответственности	Протяженность улиц. Строительная длина улиц.	Количество полос движения, шт.	Ширина полосы движения,м	Ширина проезжей части, м	Ширина обочин	Дорожное покрытие.	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. отгонов, м2	Площадь тротуаров. м2	Стоимость инженерных коммуникаций	Стоимость строительства в ценах 2016 года, в т.ч.	Нормативная продолжительность строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Б.Муханова			477,8	2	3	6	-		2894,84				
46	проезд 1	основная улица в жилой застройке	технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности	100	2	3	6	-	усовершенствованное облегченного типа	615,613				
47	проезд 2			100	2	3	6	-		616,1798				
48	проезд 3			100,05	2	3	6	-		615,9865				
49	проезд 4			106,35	2	3	6	-		653,5752				
50	проезд 5			200	2	3	6	-		597,2761				
51	проезд 6			200,4	2	3	6	-		1192,32				
52	проезд 7			200	2	3	6	-		1196,02				
53	проезд 8			200	2	3	6	-		1195,99				
54	проезд 9			200	2	3	6	-		1196,02				
55	проезд 10			200	2	3	6	-		1195,88				
56	проезд 11			100	2	3	6	-		615,69				
57	проезд 12			112,52	2	3	6	-		690,43				
58	проезд 13			100	2	3	6	-		615,79				
59	проезд 14			100	2	3	6	-		614,99				
60	проезд 15			100,16	2	3	6	-		616,44				
61	проезд 16			80,03	2	3	6	-		496				
62	проезд 17			83,33	2	3	6	-		515,78				
63	проезд 18			80	2	3	6	-		495,71				
64	проезд 19			136,05	2	3	6	-		812,21				
65	проезд 20			136,05	2	3	6	-		812,22				
66	проезд 21			136,05	2	3	6	-		812,22				
67	проезд 22			136,05	2	3	6	-		811,89				

№ п/п	Наименование показателя	Категория улицы.	Уровень ответственности	Протяженность улиц. Строительная длина улиц.	Количество полос движения, шт.	Ширина полосы движения,м	Ширина проезжей части, м	Ширина обочин	Дорожное покрытие.	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. отдельно, м2	Площадь тротуаров. м2	Стоимость инженерных коммуникаций	Стоимость строительства в ценах 2016 года, в т.ч.	Нормативная продолжительность строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	проезд 23			136,05	2	3	6	-		812,22				
69	проезд 24	основная улица в жилой застройке	технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности	60	2	3	6	-	усовершенствованное облегченного типа	375,65				
70	проезд 25			59,98	2	3	6	-		375,51				
71	проезд 26			55	2	3	6	-		345,67				
72	проезд 27			107	2	3	6	-		658,16				
73	проезд 28			110	2	3	6	-		658,12				
74	проезд 29			107	2	3	6	-		658,11				
75	проезд 30			107	2	3	6	-		658,11				
76	проезд 31			253,03	2	3	6	-		1529,85				
77	проезд 32			179,93	2	3	6	-		1075,59				
78	проезд 33			180	2	3	6	-		1076				
79	проезд 34			180,03	2	3	6	-		1076,17				
80	проезд 35			180	2	3	6	-		1076				
81	проезд 36			180	2	3	6	-		1076				
82	проезд 37			168	2	3	6	-		1004,39				
83	проезд 38			168	2	3	6	-		1004,37				
84	проезд 39			168	2	3	6	-		1004,34				
85	проезд 40			168	2	3	6	-		1004,4				
86	проезд 41			67	2	3	6	-		418,16				
87	проезд 42			97	2	3	6	-		598,12				
88	проезд 43			97	2	3	6	-		598,12				
89	проезд 44			100	2	3	6	-		598,12				
90	проезд 45			95	2	3	6	-		568,12				

№ п/п	Наименование показателя	Категория улицы.	Уровень ответственности	Протяженность улиц. Строительная длина улиц.	Количество полос движения, шт.	Ширина полосы движения,м	Ширина проезжей части, м	Ширина обочин	Дорожное покрытие.	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. отгонов, м2	Площадь тротуаров. м2	Стоимость инженерных коммуникаций	Стоимость строительства в ценах 2016 года, в т.ч.	Нормативная продолжительность строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	проезд 46			87	2	3	6	-		538,12				
92	проезд 47	основная улица в жилой застройке	технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности	87,01	2	3	6	-	усовершенствованное облегченного типа	538,17				
93	проезд 48			82	2	3	6	-		1524,48				
94	проезд 49			82	2	3	6	-		1524,48				
95	проезд 50			85	2	3	6	-		1524,48				
96	проезд 51			183,77	2	3	6	-		1132,94				
97	проезд 52			197,29	2	3	6	-		1220,01				
98	проезд 53			87	2	3	6	-		538,11				
99	проезд 54			120	2	3	6	-		735,89				
100	проезд 55			228,89	2	3	6	-		1396,82				
101	проезд 56			228,45	2	3	6	-		1403,04				
102	проезд 57			76,21	2	3	6	-		461,18				
103	проезд 58			78,35	2	3	6	-		473,08				
104	проезд 59			77,43	2	3	6	-		467,29				
105	проезд 60			76,29	2	3	6	-		467				
106	проезд 61			97	2	3	6	-		598,16				
107	проезд 62			180	2	3	6	-		1076,33				
108	проезд 63			448,9	2	3	6	-		2696,18				
109	проезд 64			190	2	3	6	-		1136,27				
110	проезд 65			127,34	2	3	6	-		796,13				
111	проезд 66			291,32	2	3	6	-		1760,33				
112	проезд 67			190	2	3	6	-		1136,31				
113	проезд к ВНС			229,6	2	3	6	-		1551,84				

№ п/п	Наименование показателя	Категория улицы.	Уровень ответственности	Протяженность улиц. Строительная длина улиц.	Количество полос движения. шт.	Ширина полосы движения.м	Ширина проезжей части. м	Ширина обочин	Дорожное покрытие.	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. от этого. м2	Площадь тротуаров. м2	Стоимость инженерных коммуникаций	Стоимость строительства в ценах 2016 года, в т.ч.	Нормативная продолжительность строительства. мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	проезд к Мечети			101,36	2	3	6	-		1105,159	154			
115	проезд к Поликлинике			97,33	2	3	6	-		932,72	151			
116	проезд к детсаду			181,25	2	3	6	-		1129,98				
117	Улица Б.Ержанова			280,34	2	3	6	-		1698,18				

Главный инженер проекта **Табылдиев К.**