Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переустройства колодца №20 на ПК 5+33.17							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №21 на ПК 5+43.49							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.06		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №22 на ПК 6+67.50							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.06		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица Б.Муханова							
1	Переустройства колодца №23 на ПК 3+19.10				шт.	1		
	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом							
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.07		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №24 на ПК 3+19.10							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.07		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

ВЗАМ. ИНВ. N°

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. N° ПОДЛ.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	улица проезд №15							
	Переустройства колодца №25 на ПК 0+02.02							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.02		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица проезд №29							
	Переустройства колодца №26 на ПК 0+79.37							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.05		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица проезд №37							
	Переустройства колодца №27 на ПК 0+79.49							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.03		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №28 на ПК 0+79.49							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.03		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №29 на ПК 0+89.16							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.03		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переустройства колодца №30 на ПК 0+89.16							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.03		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица проезд №38							
	Переустройства колодца №31 на ПК 0+92.87							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.05		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица проезд №39							
	Переустройства колодца №32 на ПК 0+79.64							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.06		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
1	Переустройства колодца №33 на ПК 0+90.22				шт.	1		
	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом							
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.05		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №34 на ПК 1+20.86							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.04		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

ВЗАМ. ИНВ. N°

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. N° ПОДЛ.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	улица проезд №40							
	Переустройства колодца №35 на ПК 0+90.06							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.07		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица проезд №51							
	Переустройства колодца №36 на ПК 0+06.01							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.09		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №37 на ПК 0+22.54							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.07		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №28 на ПК 0+79.49							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.03		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №38 на ПК 0+52.60							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.01		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переустройства колодца №39 на ПК 0+55.44							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.05		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №40 на ПК 0+92.26							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №41 на ПК 0+92.26							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №42 на ПК 1+27.24				шт.	1		
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом							
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.05		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №43 на ПК 1+63.26							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

ВЗАМ. ИНВ. №

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	улица проезд №60							
	Переустройства колодца №44 на ПК 0+32.14							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.04		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица проезд №64							
	Переустройства колодца №45 на ПК 0+29.24							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.07		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №46 на ПК 0+54.47							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.06		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №47 на ПК 0+68.55							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.06		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №48 на ПК 1+00.00							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.04		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переустройства колодца №49 на ПК 1+16.06							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.07		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №50 на ПК 1+56.34							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.08		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №51 на ПК 1+69.73							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.09		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	улица проезд №66							
	Переустройства колодца №52 на ПК 1+36.84				шт.	1		
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом							
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.04		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №53 на ПК 1+76.92							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.03		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Переустройства колодца №54 на ПК 2+07.61							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.06		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №55 на ПК 2+33.35							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.06		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №56 на ПК 2+37.17							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.03		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №57 на ПК 2+58.50				шт.	1		
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом							
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.01		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №58 на ПК 2+73.70							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.05		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	

ВЗАМ. ИНВ. N°

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. N° ПОДЛ.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	улица проезд №67							
	Переустройства колодца №59 на ПК 1+30.29							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	
	Переустройства колодца №60 на ПК 1+52.21							
1	Демонтаж люка металлического в комплекте с корпусом				шт.	1		
2	Монтаж плиты дорожный	1 ПП-15-1			шт.	1		
3	Кладка из обыкновенного кирпича				м3	0.04		
4	Монтаж люка чугунного тяжелого типа в комплекте с корпусом	Люк Т		ГОСТ 3634-99	шт.	1	120	