ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ҰЛАН АУДАНЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ АУДАНДЫҚ АУРУХАНАСЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
БСН 080540018321
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, 071616, ҰЛАН АУДАНЫ, ТАВРИЧЕСКОЕ АУЫЛЫ, МИРА КӨШЕСІ, 1 ҮЙ
№ 01-13/ 180
«28» 03 2018ж.

Председателю ПК
«Семстройпроект»
Слямканову Е.С.

Касательно объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Сагыр Уланского района ВКО (Далее объект)

КГКП «Уланская центральная районная больница» УЗ ВКО, сообщает следующее, дополнение к заданию на проектирование «Объекта» от 28.03.2018 г.

1. Количество работающих – 14 чел.
2. Количество посещений в смену – 30 чел.
3. Перечень помещений:
- прививочный кабинет
- Детский кабинет
- фильтр
- сестринский кабинет
- акушерский кабинет
- стерилизационный кабинет
- хозяйственный кабинет
- статкабинет
- кабинет врача – 2
- лаборатория – 2
- лекарственный склад

4. Наружная водопроводная сеть выполняется отдельным заказом. Расчетные расходы на холодную воду и канализацию принять следующее:

В1 – 0,66 м3/сут; 0,12 м3/ч, 0,41 л/сек

К1 – 0,66 м3/сут, 0,12 м3/ч, 2,01 л/сек

Проектом предусмотреть:

- Внутренний водопровод - замена трубопроводов и арматуры.
- Внутренняя канализация - замена трубопроводов, сантехнических приборов.
- Горячее водоснабжение – установка электроводонагревателей в процедурном, акушерском, детском, прививочном кабинете и помещении фильтра.

5. Раздел технологические решение не требуется, будет выполняться отдельным заказом.

6. Электроснабжение:
- наружная сеть выполняется отдельным проектом.

Мощность 45 кВт согласно техусловиям АО «ВК РЭК» № 36-14-0428 от 11.11.2014 г.

Срок действия технических условий на электроснабжение будет продлен при выполнении наружной сети «Объекта».

Внутренняя сеть – выполнить замену электрооборудования и электроосвещения согласно технического заключения по обследованию оборудования амбулатории.

6. Комнаты сбора макроты и другие помещения по требованию СП № 357 от 31.05.2017 г. будет выполняться отдельным проектом, при реконструкции здания амбулатории.

Главный врач **Даулбеков Д.С.**